

ՀՀ ԱՐԱՐԱՍՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/01

ք. Վեդի

« 29 » 09 2025թ.

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու համայնքապետարան»-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ.Մարգարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության, ի դեմս «ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ե. Սանասարյանի ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքային բնակավայրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում եւ էներգախնայող միջոցառումների կիրառում ծրագրի շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 180օր :

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնարյալ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը).

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակառակ պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՆԵՍԱԿ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուս ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի

համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 297216000 (երկու հարյուր իննսուկնոթ միլիոն երկու հարյուր տասնվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 49536000 (քառասունինը միլիոն հինգ հարյուր երեսունվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՍԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

ՆԳ-ն իրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

ՎԳ –ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները

Խախտումը	Պատասխանատվությունը
Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՆԱՐԹԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ԱՋՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պատահաբար ՀՀ ֆեդերալիզացիայի կառավարության կողմից հաշվարկված և հետո հանձնարված։

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործռնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիծում՝ պահանջի գիծման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի

(այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 24/21
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1570069328810100
ՀՎՀՀ 01306628
Տնօրեն՝ Ե. Սահակաբյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ՝

«ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻ ԶԱՐԱՋԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԵ

NN	Քիմստվորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մտքիմաց	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/2 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում զազաթի թիթեղի հետ միասին	մ²	570,0	0,27	151,11
2	E10-71 K=0.8	Ձեղնահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	2	8,30	16,60
3	P8-277 K=0.5	Զրիորդանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	103,0	0,67	68,95
4	P8-191 K=0.5	Ձազարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	8	2,87	22,98
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	130,0	0,14	17,91
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=30մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ²	130,0	0,30	39,37

7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնառտք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	14,0	34,68	485,58
8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	97,0	0,10	9,29
9	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /հանձնում պատվիրատուին/	տ	55,0	2,15	118,48
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	95,0	4,61	438,17
		Ընդամենը				1368,43
		Ընդամենը,%				0,48
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ)	մ ³	3,9	193,36	754,09
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	58,2	1,20	69,77
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	194	0,66	127,75
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղնառտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	15,9	193,36	3074,37
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից КП-25, ներառյալ կավարամածը 2.8խմ	մ ²	510,0	9,56	4874,72
6	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր թիթեղով t=0.55մմ.(թիթեղի լայնությունը ըստ մախագծի b=1300մմ)	զմ	104,0	25,15	2615,21
7	E9-116	Ծպեղնառտքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ	կգ	50,0	0,63	31,39
8	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	30,0	0,42	12,59
9	E12-280	Գագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	27,2	6,07	165,18

10	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից, L=16.4զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	8	91,23	729,87
11	Իմֆ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	120	0,26	31,61
12	Իմֆ. տեղ.	Ամրամածող D=12մմ	կգ	25,6	0,42	10,75
13	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ $\delta=3$ մմ	կգ	31,0	0,55	16,94
14	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	97,0	0,18	17,30
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	127,0	0,70	88,65
16	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	291,0	0,51	149,47
17	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	27,5	0,55	15,03
18	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	29,1	1,46	42,60
19	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	49,64	198,57
20	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով ($\delta=0.55$ մմ)	մ ²	18,0	6,76	121,75
21	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	19,8	12,23	242,24
22	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	495,0	0,40	196,19

23	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	495,0	0,37	182,61
24	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	22,0	2,50	54,92
25	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1,9	42,96	81,63
26	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլատե դռնակի տեղադրում	մ ²	1,1	45,97	50,57
Ընդամենը						13955,78
Ընդամենը, %						4,89
<u>Տանիքի ջերմամեկուսացում</u>						
1	E15-298 E15-304	Պատերի անհարթությունների սվաղում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ ²	25,7	3,82	98,16
2	շուկա	Մետաղական ցանց d=2մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	25,7	0,40	10,15
3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում հանքաքամքակից, 100-120կգ/մ3 150մմ հաստությամբ	մ ²	25,7	6,39	164,25
4	E12-289 կիր.	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպան A մակնիշի	մ ²	25,7	0,77	19,77
5	E26-41	Փքած պեռլիտ, ավազի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ.	մ ³	108,0	43,11	4655,72
Ընդամենը						4948,07
Ընդամենը, %						1,73
<u>Օդատար բլոկներ</u>						
1	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1,2	42,96	51,56
2	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	78,0	3,82	297,93

3	շուկա	Մետաղական ցանց	մ ²	78,0	1,05	82,18
4	E12-280	Օդատար բլուկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	11,8	6,07	71,66
5	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	67,9	0,55	37,11
6	E12-280	Ջրիոս՝ հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	21,0	6,07	127,53
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ						667,96
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ, %						0,23
		<u>Ծածկարան</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ)	մ ³	0,45	193,36	87,01
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների տակ	մ ²	9,6	1,20	11,51
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	36	0,66	23,71
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղմատք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	0,7	193,36	135,35
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից КՌ-25, ներառյալ կավարամածը 0.21խմ	մ ²	21,9	10,12	221,64
6	E12-280	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	2,1	6,76	14,20
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ						493,42
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ, %						0,17
		<u>Ջերմանեկուսացման աշխատանքներ</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1392,0	3,96	5510,52

2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում համաբաժանված 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	15,7	39,93	626,90
3	շուկա	Համաբաժանված 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	314,0	5,77	1811,33
4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, մերառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 մտ/մՕC	մ ³	56,4	39,93	2252,04
5	շուկա	էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	1127,0	5,33	6011,37
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1441,0	0,26	379,57
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	815,0	0,32	257,61
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում	մ ²	1441,0	3,13	4510,30
9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	1441,0	2,28	3291,01
10	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	8350	0,03	219,94
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	10,1	7,77	78,43
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	13,1	4,58	59,99
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1672,8	1,35	2263,57
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,208	96,00	19,97
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	46,8	0,82	38,52

16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	119,6	0,55	65,37
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղամերկում	մ ²	7,8	1,46	11,42
18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	5,8	4,61	26,75
Ընդամենը						27434,59
Ընդամենը, %						9,61
		<u>Շքանուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	22,8	2,49	56,74
2	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	478,2	0,37	178,05
3	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	284,4	0,37	105,89
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	213,6	0,37	79,53
5	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	6,2	4,61	28,60
Ընդամենը						448,81
Ընդամենը, %						0,16
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	10,4	45,97	478,10
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	12,5	39,27	490,88

3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջն սվաղում բարձր որակի	մ ²	76,3	3,96	302,01
4	E15-277-1	Պատերի շեպերի մասնակի գաջն սվաղում	մ ²	4,8	6,50	31,18
5	P14-380	Պատերի և շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	162,0	0,98	158,15
6	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	478,2	1,90	907,02
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	284,4	1,34	382,43
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	42,8	1,06	45,48
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	213,6	2,25	479,56
10	E15-614	Սետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	57,8	1,46	84,61
11	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	115,5	1,04	120,09
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	12,0	3,66	43,94
Ընդամենը						3523,44
Ընդամենը, %						1,23

		<u>Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբեզիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի քիթեղի հետ միասին	մ ²	390,0	0,27	103,39
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	հատ	4	8,30	33,19
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	79,0	0,67	52,88
4	P8-191 K=0.5	Չագարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	կետ	4	2,87	11,49
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	60,0	0,14	8,27
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=30մմ) /համեմուն պատվիրատուին/	մ ²	90,0	0,30	27,26
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնառոտք, մարդակ) /համեմուն պատվիրատուին/	մ ³	10,5	34,68	364,19
8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	72,0	0,10	6,89
9	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համեմուն պատվիրատուին/	տ	35,0	2,15	75,40
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	60,0	4,61	276,74
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ						959,69
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, %						0,34

		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ)	մ ³	2,7	193,36	522,06
2	E12-289	Ուղեբերդի տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	40,5	1,20	48,55
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	135	0,66	88,90
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղմառոտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	9,9	193,36	1914,23
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր քիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 1.9խմ	մ ²	340,0	9,57	3254,39
6	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր քիթեղով t=0.55մմ.(քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	79,0	24,89	1965,98
7	E9-116	Ծպեղմառոտքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ	կգ	40,0	0,63	25,12
8	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	30,0	0,42	12,59
9	E12-280	Գագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	22,4	6,07	136,03
10	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղից, L=16.2զմ ներառյալ ջրի ու ձագարները	կետ	4	90,57	362,30
11	Իմֆ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	60	0,26	15,80
12	Իմֆ. տեղ.	Ամրամածող D=12մմ	կգ	12,8	0,42	5,37

13	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ $\delta=3$ մմ	կգ	15,5	0,55	8,47
14	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	72,0	0,18	12,84
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	94,0	0,70	65,61
16	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	216,0	0,51	110,95
17	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	20,4	0,55	11,15
18	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21,6	1,46	31,62
19	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	49,64	198,57
20	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով ($\delta=0.55$ մմ)	մ ²	18,0	6,76	121,75
21	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	12,6	12,23	154,15
22	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	345,0	0,40	136,74
23	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	345,0	0,37	127,27
24	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում ($h=50$ մմ)	մ ²	16,0	2,50	39,94
25	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով ($h=100$ մմ)	մ ³	1,1	42,96	47,26

26	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	0,8	45,97	36,78
Ընդամենը						9454,44
Ընդամենը, %						3,31
<u>Տանիքի քերմամեկուսացում</u>						
1	E15-298 E15-304	Պատերի անհարթությունների սվաղում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ ²	19,6	3,82	74,86
2	շուկա	Մետաղական ցանց d=2մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	19,6	0,40	7,74
3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում հանքաբամբակից, 100-120կգ/մ3 150մմ հաստությամբ	մ ²	19,6	6,39	125,27
4	E12-289 կիր.	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպան A մակնիշի	մ ²	19,6	0,77	15,08
5	E26-41	Փքած պեռլիտ, ավազի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ.	մ ³	72,0	43,11	3103,82
Ընդամենը						3326,77
Ընդամենը, %						1,17
<u>Օդատար բլոկներ</u>						
1	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,8	42,96	34,37
2	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	52,0	3,82	198,62
3	շուկա	Մետաղական ցանց	մ ²	52,0	1,05	54,79
4	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	7,9	6,07	47,97
5	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	45,3	0,55	24,76
6	E12-280	Ջրիոս՝ հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	14,0	6,07	85,02

		Ընդամենը				445,53
		Ընդամենը, %				0,16
		<u>Ծածկարան</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ)	մ ³	0,3	193,36	58,01
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների տակ	մ ²	6,4	1,20	7,67
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	24	0,66	15,80
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղնառտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	0,5	193,36	96,68
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 0.14խմ	մ ²	14,6	10,12	147,76
6	E12-280	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	1,4	6,76	9,47
		Ընդամենը				335,39
		Ընդամենը, %				0,12
		<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1076,4	3,96	4261,15
2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	10,5	39,93	419,26
3	շուկա	Հանքաբամբակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	209,0	5,77	1205,63
4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 վտ/մՕC	մ ³	45,0	39,93	1796,84

5	շուկա	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	899,8	5,33	4799,49
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1108,8	0,26	292,06
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	565,0	0,32	178,59
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում	մ ²	1108,8	3,13	3470,52
9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	1108,8	2,28	2532,32
10	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	6460	0,03	170,16
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	6,7	7,77	52,03
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	8,7	4,58	39,84
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար զույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1263,6	1,35	1709,86
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,16	96,00	15,36
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	36,0	0,82	29,63
16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	92,0	0,55	50,28
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	6,0	1,46	8,78

18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	2,6	4,61	11,99
		Ընդամենը				21043,80
		Ընդամենը, %				7,37
		<u>Շքանուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	15,2	2,49	37,83
2	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	318,8	0,37	118,70
3	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	189,6	0,37	70,59
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	142,4	0,37	53,02
5	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	4,0	4,61	18,45
		Ընդամենը				298,59
		Ընդամենը, %				0,10
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	6,9	45,97	317,20
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	8,3	39,27	325,94
3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	50,9	3,96	201,47
4	E15-277-1	Պատերի շեպերի մասնակի գաջե սվաղում	մ ²	3,2	6,50	20,78

5	P14-380	Պատերի և շեղերի քսահարթում գիպտոնիտով	մ ²	108,0	0,98	105,44
6	E15-664	Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	318,8	1,90	604,68
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	189,6	1,34	254,95
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով	մ ²	28,5	1,06	30,29
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	142,4	2,25	319,71
10	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	38,5	1,46	56,36
11	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	77,0	1,04	80,06
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	8,0	3,66	29,29
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				2346,17
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ, %				0,82
		<u>Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/7 ԲԱԶՄԱՐԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1065,0	3,96	4216,02
2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	10,8	39,93	431,24
3	շուկա	Հանքաքամքակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	215,0	5,77	1240,24

4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով. մերառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 մտ/մ ² С	մ ³	44,2	39,93	1764,90
5	շուկա	էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	884,0	5,33	4715,22
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1099,0	0,26	289,48
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	580,0	0,32	183,33
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում	մ ²	1099,0	3,13	3439,84
9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	1099,0	2,28	2509,93
10	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	6390	0,03	168,32
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	7,1	7,77	55,13
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	9,8	4,58	44,88
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1263,6	1,35	1709,86
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,16	96,00	15,36
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	36,0	0,82	29,63
16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	92,0	0,55	50,28
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	6,0	1,46	8,78
18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15մմ	տ	5,2	4,61	23,98

		Ընդամենը				20896,43
		Ընդամենը, %				7,32
		<u>Շքանուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	16,6	2,49	41,31
2	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	318,8	0,37	118,70
3	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	189,6	0,37	70,59
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	142,4	0,37	53,02
5	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	4,0	4,61	18,45
		Ընդամենը				302,08
		Ընդամենը, %				0,11
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	6,9	45,97	317,20
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	9,7	39,27	380,92
3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	50,9	3,96	201,47
4	E15-277-1	Պատերի շեպերի մասնակի գաջե սվաղում	մ ²	3,2	6,50	20,78

5	P14-380	Պատերի և շեղերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	108,0	0,98	105,44
6	E15-664	Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	318,8	1,90	604,68
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	189,6	1,34	254,95
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	28,5	1,06	30,29
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	142,4	2,25	319,71
10	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	38,5	1,46	56,36
11	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	77,0	1,04	80,06
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	8,0	3,66	29,29
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				2401,15
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ, %				0,84
		<u>Ա.ԿԱՍՅԱՆ 26/10 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	390,0	0,27	103,39
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	հատ	1	8,30	8,30

3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	79,0	0,67	52,88
4	P8-191 K=0.5	Չազարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	կետ	4	2,87	11,49
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	64,0	0,14	8,82
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=30մմ) /համեմուն պատվիրատուին/	մ ²	90,0	0,30	27,26
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնառաք, մարդակ) /համեմուն պատվիրատուին/	մ ³	10,5	34,68	364,19
8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	72,0	0,10	6,89
9	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համեմուն պատվիրատուին/	տ	35,0	2,15	75,40
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	60,0	4,61	276,74
		Ընդամենը				935,35
		Ընդամենը,%				0,33
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ)	մ ³	2,5	193,36	483,39
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	37,5	1,20	44,96
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	125	0,66	82,31
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղնառաք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	9,5	193,36	1836,89

5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր քիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 2.0խմ	մ ²	345,0	9,60	3312,13
6	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր քիթեղով t=0.55մմ.(քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	79,0	24,89	1965,98
7	E9-116	Ծպեղնաոտքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ	կգ	40,0	0,63	25,12
8	շուկա	խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	30,0	0,42	12,59
9	E12-280	Գագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	21,2	6,07	128,74
10	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղից, L=16.2զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	4	90,57	362,30
11	Իմֆ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	60	0,26	15,80
12	Իմֆ. տեղ.	Ամրամածող D=12մմ	կգ	12,8	0,42	5,37
13	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ δ=3մմ	կգ	15,5	0,55	8,47
14	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	72,0	0,18	12,84
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	94,0	0,70	65,61
16	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	216,0	0,51	110,95
17	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	20,4	0,55	11,15

18	E15-614	Մետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21,6	1,46	31,62
19	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	49,64	198,57
20	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	18,0	6,76	121,75
21	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	12,0	12,23	146,81
22	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	360,0	0,40	142,68
23	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	360,0	0,37	132,81
24	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	16,0	2,50	39,94
25	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	0,9	42,96	38,67
26	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	0,8	45,97	36,78
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ						9374,25
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, %						3,28
		<u>Տանիքի քերմամեկուսացում</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի ամհարթությունների սվաղում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ ²	19,6	3,82	74,86
2	շուկա	Մետաղական ցանց d=2մմ, քիչը 50x50մմ	մ ²	19,6	0,40	7,74
3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում հանքաբամբակից, 100-120կգ/մ3 150մմ հաստությամբ	մ ²	19,6	6,39	125,27

4	E12-289 կիր.	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպան A մակնիշի	մ ²	19,6	0,77	15,08
5	E26-41	Փքած պեռլիտ, ավազի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ.	մ ³	72,0	43,11	3103,82
Ընդամենը						3326,77
Ընդամենը, %						1,17
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,8	42,96	34,37
2	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	52,0	3,82	198,62
3	շուկա	Մետաղական ցանց	մ ²	52,0	1,05	54,79
4	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	7,9	6,07	47,97
5	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	45,3	0,55	24,76
6	E12-280	Ջրիոս' հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	14,0	6,07	85,02
Ընդամենը						445,53
Ընդամենը, %						0,16
		<u>Ծածկարան</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ)	մ ³	0,3	193,36	58,01
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների տակ	մ ²	6,4	1,20	7,67
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	24	0,66	15,80

4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծաեղմառոք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	0,5	193,36	96,68
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից КП-25, ներառյալ կավարամածը 0.14խմ	մ ²	14,6	10,12	147,76
6	E12-280	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	1,4	6,76	9,47
Ընդամենը						335,39
Ընդամենը, %						0,12
<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>						
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1076,5	3,96	4261,54
2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում համընթացմամբ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	10,6	39,93	423,26
3	շուկա	Հանքաբամբակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	211,0	5,77	1217,17
4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 վտ/ձՕC	մ ³	44,9	39,93	1792,85
5	շուկա	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	898,0	5,33	4789,89
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1109,0	0,26	292,12
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	570,0	0,32	180,17
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա տսնծով քսահարթում	մ ²	1109,0	3,13	3471,14
9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով /երանգը համաձայնեցմե՛լ պատվիրատուի հետ/	մ ²	1109,0	2,28	2532,77

10	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	6460	0,03	170,16
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	7,1	7,77	55,13
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	8,6	4,58	39,38
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1263,6	1,35	1709,86
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,16	96,00	15,36
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	36,0	0,82	29,63
16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	92,0	0,55	50,28
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	6,0	1,46	8,78
18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	2,6	4,61	11,99
Ընդամենը						21051,49
Ընդամենը, %						7,37
		<u>Շքամուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-40	Պատուհանների բացվածքների իրականացում (ապակե բլոկներ)	մ ³	2,4	25,34	60,83
2	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	4,9	2,49	12,19

3	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	318,8	0,37	118,70
4	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	189,6	0,37	70,59
5	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	142,4	0,37	53,02
6	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	5,6	4,61	25,83
Ընդամենը						341,16
Ընդամենը, %						0,12
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>						
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	6,9	45,97	317,20
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	9,7	39,27	380,92
3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	50,9	3,96	201,47
4	E15-277-1	Պատերի շեպերի մասնակի գաջե սվաղում	մ ²	22,6	6,50	146,79
5	P14-380	Պատերի և շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	108,0	0,98	105,44
6	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	318,8	1,90	604,68
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	189,6	1,34	254,95
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	28,5	1,06	30,29

9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	142,4	2,25	319,71
10	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	38,5	1,46	56,36
11	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	77,0	1,04	80,06
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	8,0	3,66	29,29
		ԸՆդամենը				2527,15
		ԸՆդամենը, %				0,89
		<u>Ա.ԿԱՍՅԱՆ 26/11 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի քիթեղի հետ միասին	մ ²	570,0	0,27	151,11
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /համծնում պատվիրատուին/	հատ	2	8,30	16,60
3	P8-277 K=0.5	Զրիհորդանների քանդում (b=700մմ) /համծնում պատվիրատուին/	զմ	103,0	0,67	68,95
4	P8-191 K=0.5	Չագարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /համծնում պատվիրատուին/	կետ	8	2,87	22,98
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /համծնում պատվիրատուին/	զմ	130,0	0,14	17,91
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=30մմ) /համծնում պատվիրատուին/	մ ²	130,0	0,30	39,37

7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնատք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	14,0	34,68	485,58
8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	97,0	0,10	9,29
9	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /հանձնում պատվիրատուին/	տ	55,0	2,15	118,48
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	95,0	4,61	438,17
Ընդամենը						1368,43
Ընդամենը,%						0,48
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>						
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ)	մ ³	3,9	193,36	754,09
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	58,2	1,20	69,77
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	194	0,66	127,75
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղնատք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	15,9	193,36	3074,37
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից КՌ-25, ներառյալ կավարամածը 2.8խմ	մ ²	510,0	9,56	4874,72
6	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր թիթեղով t=0.55մմ.(թիթեղի լայնությունը ըստ մախագծի b=1300մմ)	զմ	104,0	25,15	2615,21
7	E9-116	Ծպեղնատքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ	կգ	50,0	0,63	31,39
8	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	30,0	0,42	12,59

9	E12-280	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով ($\delta=0.55$ մմ $B=400$ մմ)	մ ²	27,2	6,07	165,18
10	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղից, L=16.7զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	8	92,22	737,77
11	Իմֆ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	120	0,26	31,61
12	Իմֆ. տեղ.	Ամրամածող D=12մմ	կգ	25,6	0,42	10,75
13	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ $\delta=3$ մմ	կգ	31,0	0,55	16,94
14	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաչարի տեղադրում	զմ	97,0	0,18	17,30
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	127,0	0,70	88,65
16	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	291,0	0,51	149,47
17	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	27,5	0,55	15,03
18	E15-614	Մետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	29,1	1,46	42,60
19	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	49,64	198,57
20	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով ($\delta=0.55$ մմ)	մ ²	18,0	6,76	121,75
21	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	19,8	12,23	242,24

22	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի իրապաշտպանում	մ ²	495,0	0,40	196,19
23	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հակամեխիչ նյութով	մ ²	495,0	0,37	182,61
24	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	22,0	2,50	54,92
25	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1,9	42,96	81,63
26	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	1,1	45,97	50,57
ԸՆդամենը						13963,69
ԸՆդամենը, %						4,89
		<u>Տանիքի քերմամեկուսացում</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի ամհարթությունների սվաղում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ ²	25,7	3,82	98,16
2	շուկա	Մետաղական ցանց d=2մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	25,7	0,40	10,15
3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում հանքաբամբակից, 100-120կգ/մ3 150մմ հաստությամբ	մ ²	25,7	6,39	164,25
4	E12-289 կիր.	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպան A մակնիշի	մ ²	25,7	0,77	19,77
5	E26-41	Փքած պեռլիտ, ավազի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ.	մ ³	108,0	43,11	4655,72
ԸՆդամենը						4948,07
ԸՆդամենը, %						1,73
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1,2	42,96	51,56

2	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	78,0	3,82	297,93
3	շուկա	Մետաղական ցանց	մ ²	78,0	1,05	82,18
4	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	11,8	6,07	71,66
5	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	67,9	0,55	37,11
6	E12-280	Ջրիոս՝ հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	21,0	6,07	127,53
Ընդամենը						667,96
Ընդամենը, %						0,23
Ծածկարան						
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ)	մ ³	0,45	193,36	87,01
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների տակ	մ ²	9,6	1,20	11,51
3	շուկա	Ղյուբել M12 L=500մմ	հատ	36	0,66	23,71
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղմատք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	0,7	193,36	135,35
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցիմկապատ գունավոր թիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 0.21խմ	մ ²	21,9	10,12	221,64
6	E12-280	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	2,1	6,76	14,20
Ընդամենը						493,42
Ընդամենը, %						0,17

		<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1424,0	3,96	5637,19
2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում համաբաժանված 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	15,9	39,93	634,88
3	շուկա	Համաբաժանված 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	318,0	5,77	1834,41
4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, մերառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 մտ/մՕC	մ ³	57,8	39,93	2307,94
5	շուկա	էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	1155,0	5,33	6160,72
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1473,0	0,26	388,00
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	826,0	0,32	261,09
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում	մ ²	1473,0	3,13	4610,46
9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	1473,0	2,28	3364,09
10	շուկա	Պլաստմասե ապսեանձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	8550	0,03	225,21
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	10,6	7,77	82,31
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	12,8	4,58	58,61
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1703,4	1,35	2304,98
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,208	96,00	19,97

15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	46,8	0,82	38,52
16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	119,6	0,55	65,37
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	7,8	1,46	11,42
18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	6,3	4,61	29,06
Ընդամենը						28034,22
Ընդամենը, %						9,82
<u>Շքամուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>						
<u>Քանդման աշխատանքներ</u>						
1	E46-40	Պատուհանների բացվածքների իրականացում (ապակե բլոկներ)	մ ³	4,0	25,34	101,38
2	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	5,2	2,49	12,94
3	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	478,2	0,37	178,05
4	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	284,4	0,37	105,89
5	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	213,6	0,37	79,53
6	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	6,7	4,61	30,90
Ընդամենը						508,69
Ընդամենը, %						0,18

		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	10,4	45,97	478,10
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	14,5	39,27	569,42
3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	76,3	3,96	302,01
4	E15-277-1	Պատերի շեպերի մասնակի գաջե սվաղում	մ ²	39,2	6,50	254,61
5	P14-380	Պատերի և շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	162,0	0,98	158,15
6	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	478,2	1,90	907,02
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	284,4	1,34	382,43
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	42,8	1,06	45,48
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	213,6	2,25	479,56
10	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	57,8	1,46	84,61
11	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	115,5	1,04	120,09
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	12,0	3,66	43,94
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ						3825,42
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, %						1,34

		<u>Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/12 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբեզիտեղյա ծածկույթի քանդում գազաթի քիթեղի հետ միասին	մ ²	390,0	0,27	103,39
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	հատ	1	8,30	8,30
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	79,0	0,67	52,88
4	P8-191 K=0.5	Չագարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	կետ	4	2,87	11,49
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	65,0	0,14	8,95
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=30մմ) /համեմուն պատվիրատուին/	մ ²	90,0	0,30	27,26
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնառոտք, մարդակ) /համեմուն պատվիրատուին/	մ ³	10,5	34,68	364,19
8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /համեմուն պատվիրատուին/	զմ	72,0	0,10	6,89
9	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համեմուն պատվիրատուին/	տ	35,0	2,15	75,40
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	60,0	4,61	276,74
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				935,49
		ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ, %				0,33

		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ)	մ ³	2,7	193,36	522,06
2	E12-289	Ուղեբորիղ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	40,5	1,20	48,55
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	135	0,66	88,90
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղնառոտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	10,2	193,36	1972,24
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր քիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 1.9խմ	մ ²	350,0	9,55	3342,44
6	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր քիթեղով t=0.55մմ.(քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	79,0	24,89	1965,98
7	E9-116	Ծպեղնառոտքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ	կգ	40,0	0,63	25,12
8	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	30,0	0,42	12,59
9	E12-280	Գագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	22,4	6,07	136,03
10	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղից, L=16.6զմ ներառյալ ջրի ու ձագարները	կետ	4	91,89	367,57
11	Իմֆ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	60	0,26	15,80
12	Իմֆ. տեղ.	Ամրամածող D=12մմ	կգ	12,8	0,42	5,37

13	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ $\delta=3$ մմ	կգ	15,5	0,55	8,47
14	E12-283	Ցանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	72,0	0,18	12,84
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	94,0	0,70	65,61
16	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	216,0	0,51	110,95
17	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	20,4	0,55	11,15
18	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21,6	1,46	31,62
19	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	49,64	198,57
20	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ գունավոր քիթեղով ($\delta=0.55$ մմ)	մ ²	18,0	6,76	121,75
21	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	12,9	12,23	157,82
22	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	345,0	0,40	136,74
23	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	345,0	0,37	127,27
24	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում ($h=50$ մմ)	մ ²	16,0	2,50	39,94
25	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով ($h=100$ մմ)	մ ³	1,1	42,96	47,26

26	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	0,8	45,97	36,78
Ընդամենը						9609,43
Ընդամենը, %						3,37
		<u>Տանիքի քերմամեկուսացում</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի անհարթությունների սվաղում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ ²	19,6	3,82	74,86
2	շուկա	Մետաղական ցանց d=2մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	19,6	0,40	7,74
3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում հանքաքամքակից, 100-120կգ/մ3 150մմ հաստությամբ	մ ²	19,6	6,39	125,27
4	E12-289 կիր.	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպան A մակնիշի	մ ²	19,6	0,77	15,08
5	E26-41	Փքած պեռլիտ, ավազի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ.	մ ³	72,0	43,11	3103,82
Ընդամենը						3326,77
Ընդամենը, %						1,17
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,8	42,96	34,37
2	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	52,0	3,82	198,62
3	շուկա	Մետաղական ցանց	մ ²	52,0	1,05	54,79
4	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	7,9	6,07	47,97
5	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	45,3	0,55	24,76
6	E12-280	Ջրիոս' հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	14,0	6,07	85,02

		Ընդամենը				445,53
		Ընդամենը, %				0,16
		<u>Ծածկարան</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ)	մ ³	0,3	193,36	58,01
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների տակ	մ ²	6,4	1,20	7,67
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	24	0,66	15,80
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղմառտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	0,5	193,36	96,68
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 0.14խմ	մ ²	14,6	10,12	147,76
6	E12-280	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	1,4	6,76	9,47
		Ընդամենը				335,39
		Ընդամենը, %				0,12
		<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1100,0	3,96	4354,57
2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	10,9	39,93	435,23
3	շուկա	Հանքաբամբակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	217,0	5,77	1251,78
4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 մտ/մՕC	մ ³	45,9	39,93	1832,78

5	շուկա	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	917,0	5,33	4891,24
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1134,0	0,26	298,70
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	585,0	0,32	184,91
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում	մ ²	1134,0	3,13	3549,39
9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	1134,0	2,28	2589,87
10	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	6600	0,03	173,85
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	7,1	7,77	55,13
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	9,4	4,58	43,04
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար զույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1295,0	1,35	1752,35
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,16	96,00	15,36
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	36,0	0,82	29,63
16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	92,0	0,55	50,28
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	6,0	1,46	8,78

18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	2,8	4,61	12,91
		Ընդամենը				21529,82
		Ընդամենը, %				7,54
		<u>Շքանուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-40	Պատուհանների բացվածքների իրականացում (ապակե բլոկներ)	մ ³	2,4	25,34	60,83
2	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	4,9	2,49	12,19
3	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	318,8	0,37	118,70
4	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	189,6	0,37	70,59
5	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	142,4	0,37	53,02
6	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	5,6	4,61	25,83
		Ընդամենը				341,16
		Ընդամենը, %				0,12
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	6,9	45,97	317,20
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	9,7	39,27	380,92
3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	50,9	3,96	201,47

4	E15-277-1	Պատերի շեփերի մասնակի գաջե սվաղում	մ ²	22,6	6,50	146,79
5	P14-380	Պատերի և շեփերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	108,0	0,98	105,44
6	E15-664	Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	318,8	1,90	604,68
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	189,6	1,34	254,95
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	28,5	1,06	30,29
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	142,4	2,25	319,71
10	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	38,5	1,46	56,36
11	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	77,0	1,04	80,06
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	8,0	3,66	29,29
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ						2527,15
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ, %						0,89
		<u>Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/14 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ</u>				
		<u>Տամիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տամիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում զագաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	390,0	0,27	103,39

2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /համծնուն պատվիրատուին/	հատ	1	8,30	8,30
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /համծնուն պատվիրատուին/	զմ	79,0	0,67	52,88
4	P8-191 K=0.5	Չագարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /համծնուն պատվիրատուին/	կետ	4	2,87	11,49
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /համծնուն պատվիրատուին/	զմ	65,0	0,14	8,95
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=30մմ) /համծնուն պատվիրատուին/	մ ²	90,0	0,30	27,26
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնառոտք, մարդակ) /համծնուն պատվիրատուին/	մ ³	10,5	34,68	364,19
8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /համծնուն պատվիրատուին/	զմ	72,0	0,10	6,89
9	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համծնուն պատվիրատուին/	տ	35,0	2,15	75,40
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	60,0	4,61	276,74
Ընդամենը						935,49
Ընդամենը, %						0,33
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>						
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ)	մ ³	2,7	193,36	522,06
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	40,5	1,20	48,55
3	շուկա	Դյուբե L M12 L=500մմ	հատ	135	0,66	88,90

4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծափեղնատք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	10,0	193,36	1933,57
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը 1.9խմ	մ ²	340,0	9,57	3254,39
6	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր թիթեղով t=0.55մմ.(թիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	79,0	24,89	1965,98
7	E9-116	Ծափեղնատքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ	կգ	40,0	0,63	25,12
8	շուկա	խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	30,0	0,42	12,59
9	E12-280	Գագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	22,4	6,07	136,03
10	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից, L=16.7զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	4	92,22	368,88
11	Իմֆ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	60	0,26	15,80
12	Իմֆ. տեղ.	Ամրամածող D=12մմ	կգ	12,8	0,42	5,37
13	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ δ=3մմ	կգ	15,5	0,55	8,47
14	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	72,0	0,18	12,84
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	94,0	0,70	65,61
16	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	216,0	0,51	110,95

17	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	20,4	0,55	11,15
18	E15-614	Սետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21,6	1,46	31,62
19	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	4	49,64	198,57
20	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	18,0	6,76	121,75
21	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	12,7	12,23	155,37
22	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	345,0	0,40	136,74
23	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	345,0	0,37	127,27
24	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	16,0	2,50	39,94
25	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1,1	42,96	47,26
26	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	0,8	45,97	36,78
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ						9481,58
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ, %						3,32
<u>Տանիքի ջերմամեկուսացում</u>						
1	E15-298 E15-304	Պատերի ամհարթությունների սվաղում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ ²	19,6	3,82	74,86
2	շուկա	Սետաղական ցանց d=2մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	19,6	0,40	7,74

3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում հանքաբամբակից, 100-120կգ/մ3 150մմ հաստությամբ	մ ²	19,6	6,39	125,27
4	E12-289 կիր.	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպան A մակնիշի	մ ²	19,6	0,77	15,08
5	E26-41	Փքած պեմլիտ, ավազի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ.	մ ³	72,0	43,11	3103,82
Ընդամենը						3326,77
Ընդամենը, %						1,17
<u>Օդատար բլոկներ</u>						
1	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,8	42,96	34,37
2	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	52,0	3,82	198,62
3	շուկա	Սետաղական ցանց	մ ²	52,0	1,05	54,79
4	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	7,9	6,07	47,97
5	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	45,3	0,55	24,76
6	E12-280	Ջրիոս՝ հարթ ցիմկապատ գունավոր թիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	14,0	6,07	85,02
Ընդամենը						445,53
Ընդամենը, %						0,16
<u>Ծածկաբան</u>						
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ)	մ ³	0,3	193,36	58,01
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների տակ	մ ²	6,4	1,20	7,67

3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	24	0,66	15,80
4	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (ծպեղմառոտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	0,5	193,36	96,68
5	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից КН-25, ներառյալ կավարամածը 0.14խմ	մ ²	14,6	10,12	147,76
6	E12-280	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	1,4	6,76	9,47
Ընդամենը						335,39
Ընդամենը, %						0,12
<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>						
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1096,0	3,96	4338,74
2	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաքանքակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	10,5	39,93	419,26
3	շուկա	Հանքաքանքակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	210,0	5,77	1211,40
4	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 վտ/մՕC	մ ³	46,0	39,93	1836,77
5	շուկա	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	920,0	5,33	4907,24
6	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	1130,0	0,26	297,65
7	շուկա	Անկյունային դետալ	զմ	567,0	0,32	179,22
8	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում	մ ²	1130,0	3,13	3536,87

9	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	1130,0	2,28	2580,73
10	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցաբութակ/	հատ	6580	0,03	173,32
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ	մ ²	6,7	7,77	52,03
12	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ	մ ²	8,8	4,58	40,30
13	E8-191	Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության	մ ² հորիզ. պրոեկ.	1283,1	1,35	1736,25
14	E9-122	Նկուղի պատուհանների ճաղավանդակների մոնտաժում	տ	0,16	96,00	15,36
15	շուկա	Մետ. անկյունակ 40x40x3	զմ	36,0	0,82	29,63
16	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x30	կգ	92,0	0,55	50,28
17	E15-614	Մետաղական ճաղավանդակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	6,0	1,46	8,78
18	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	2,6	4,61	11,99
		Ընդամենը				21425,83
		Ընդամենը, %				7,51
		<u>Շքանուտքերի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	15,2	2,49	37,83

2	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	318,8	0,37	118,70
3	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	189,6	0,37	70,59
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	142,4	0,37	53,02
5	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	3,8	4,61	17,53
Ընդամենը						297,67
Ընդամենը, %						0,10
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>						
1	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	6,9	45,97	317,20
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ ²	8,3	39,27	325,94
3	E15-250-1	Պատերի մասնակի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	50,9	3,96	201,47
4	E15-277-1	Պատերի շեպերի մասնակի գաջե սվաղում	մ ²	3,2	6,50	20,78
5	P14-380	Պատերի և շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	108,0	0,98	105,44
6	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	318,8	1,90	604,68
7	P14-363	Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով	մ ²	189,6	1,34	254,95
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ ²	28,5	1,06	30,29

9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	142,4	2,25	319,71
10	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	38,5	1,46	56,36
11	բ9-22	Բազրիքների փայտե բռնակների տեղադրում	զմ	77,0	1,04	80,06
12	E15-585	Նկուղի մուտքի դռների յուղաներկում	մ ²	8,0	3,66	29,29
		Ընդամենը				2346,17
		Ընդամենը, %				0,82
		<u>Սալվածք</u>				
		<u>Քանդան աշխատանքներ</u>				
1	E1-1594	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	4,9	1,04	5,12
2	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	4,9	5,16	25,28
3	C310-15 տ.մ.կ. 29	Գրունտի տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	9,8	3,55	34,78
4	C310-15 տ.մ.կ 29	Գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	9,8	4,61	45,20
		Ընդամենը				110,37
		Ընդամենը, %				0,04
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	4,9	10,89	53,35
2	E6-1 կիր.	Բետոնե սալվածքի իրականացում B15 դասի բետոնով 10սմ հաստությամբ	մ ³	4,3	42,97	184,76

3	շուկա	Քետոնն շերտի ամրամացանց Ø4Bpl 150x150	մ ²	42,2	0,83	35,01
4	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնն ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	42,2	2,98	125,87
5	E27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	46,1	11,52	531,00
		Ընդամենը				929,99
		Ընդամենը, %				0,33
		Ընդամենը				285483,11
		Ընդամենը, %				100,00
		Ընդամենը				285483,11
		Շահույթ, 11%				31403,14
		Ընդամենը				316886,25
		Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				4753,29
		Ընդամենը				321639,54
		ԱԱՀ, 20%				64327,91
		Ընդամենը				385967,45

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐԷ ՍՊԸ»
ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 24/21
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1570069328810100
ՀՎՀՀ 01306628

Տնօրեն՝ Ե. Մանուկարյան



/ստորագրություն/
Կ.ՏՏ

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

<<ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐ>> ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/01

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

<<ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐ>> ՍՊԸ, տնօրեն



Երվանդ Սանասարյան
Կ. Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ
ՕՐԱԳՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ Ե ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի Վեղի համայնքի Վեղի քաղաքային բնակավայրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում եվ էներգախնայող միջոցառումների կիրառում ծրագրի շինարարական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			180 օր

Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ <<Ավարտը>> պունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեղու համայնքապետարան
ք. Վեղի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Մարգարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐԵ ՍՊԸ
ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 24/21
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1570069328810100
ՀՀՀՀ 01306628



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45261124	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքային բնակավայրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում եվ էներգախնայող միջոցառումների կիրառում ծրագրի շինարարական աշխատանքներ	•	•	...	•	•	...	...	...	...	...	...	...	... %
			•	•	%	•	•	%	%	%	%	%	%	%	
			•	•		•	•								
			%	%		%	%								

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Մարգարյան

/ստորագրություն/
Գ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖԵԼԻՔՍ-ՄԱՆԵՐԻ ՍՊԸ
ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 24/21
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1570069328810100
ՀՎՀՀ 01306628

Տնօրեն՝ Լ. Մանասարյան
/ստորագրություն/
Գ.Տ.

Հավելված թիվ 4
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« և » և 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « և » և 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « և » և 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման թման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա զումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԹՅՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
Ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----»-ն ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____-ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----»-ն ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը.

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

Ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ֆզգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.