




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ <<ՄՈՐԵՆԻԿԻ>> ՓՈՂՈՑ, 2-րդ ՓՈՂՈՑ,
3-րդ ՓՈՂՈՑ, 4-րդ ՓՈՂՈՑ, 10-րդ ՓՈՂՈՑ, 11-րդ ՓՈՂՈՑ 1-ին ՀԱՏՎԱԾ, 11-րդ
ՓՈՂՈՑ 2-րդ ՀԱՏՎԱԾ ԵՎ Հ-8-ից ԴԵՊԻ 2-րդ ՓՈՂՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆ 2024



ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ
բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ
փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին
հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ
փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման
աշխատանքների

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Համաձայնեցված է՝

ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ճանապարհային
ոստիկանության ՃԵԿՀ բաժնի պետ, ոստիկանության
փոխգնդապետ՝

_____ Կ.ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

«ԴՐԻՍ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ս. ԿՈՇԵՅԱՆ

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՆԳՃ՝

Տ. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024

Բովանդակություն

- Առաջադրանք
- Լիցենզիաներ
- Ինժեներներ կրթության և եզրակացություն
- Բացատրագիր
- Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Բարձրանիշների և կոորդինատների աղյուսակ
2. Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ
3. Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր
4. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
5. Խջատելների նորոգման ամփոփագիր
6. Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր
7. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
8. Երթևեկելի մասի գծանշման ամփոփագիր
9. Համահավաք ամփոփագիր
10. Իրադրության լուսանկարներ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--|
| 1. | Իրադրության հատակագիծ /քարտեզ / | 1-1 | |
| 2. | Հատակագիծ/գեոդեզիական հանույթ/ | 2-8 | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+129
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+266
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+125
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+343
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+421
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+256
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+240
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+190 |
| 3. | Հատակագիծ | 3-8 | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+129
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+266
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+125
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+343
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+421
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+256
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+240
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+190 |
| 4. | Երկայնական կտրվածք | 4-9 | ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+129
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+266
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+125
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+343
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+421
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+256
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+240
ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+190 |

5.	Լայնական կտրվածքներ	5-13	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+129 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+266 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+125 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+343 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+421 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+256 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+240 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+190
6.	Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա		
7.	Ճանապարհային կահավորման հատակագիծ	6-8	ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+129 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+266 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+125 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+343 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+421 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+256 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+240 ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+190

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Տիպային գծագրեր 7-1 – 7-9
2. Երթևեկության կարգավորման սխեմա 7-10
3. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան 7-11

✓		H		3				4
					H			
✓						3		
✓				3	3		6	
				7				
				9		6		
✓						3		
✓				4	3			
						H		
✓					6		6	/
✓		Ø						
			6		6		6	/
✓		Ø				/		Ø
✓			6		6		6	/
✓		Ø			6		6	/
✓		Ø			6		6	/
✓		Ø			6		6	/
✓	/		Ø		6		6	6
✓			3					
✓			H					
	977C		8C4	u		lu: F94		H
			3					
✓					884	lu89E4		
✓		978D					3	
		/						
		3						
		3						
			3					3
			3			3		
		4						
✓		Ø			/			
		3	3				3	3
				3			3	
			3					
✓		Ø					3	3
	/							
			97	3		3		
			3				3	
✓					Ø	/		
✓		Ø						3
		/						
✓					Ø			3
	/	3						



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-1313-24

31.10.2024թ.

Օբյեկտ , ,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ III Նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան)՝ Նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Մասիս համայնքի Մասիս քաղաք, Ազատաշեն, Այնթապ, Գեղանիստ, Դաշտավան, Դարակերտ, Դարբնիկ, Նիզամի, Նորաբաց, Նոր խարբերդ, Ջրահովիտ, Սիս և Սիփանիկ գյուղեր,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը ՄՊՀ

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ ՈՂ Հ ՈՂ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աատղանիշով) (*) Նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողամասերի շարքին

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդակա քանդակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործում, համայնքային ճանապարհ

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

Չկան

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն Դ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

մշակել Մասիս համայնքի Մասիս քաղաք, Ազատաշեն, Այնթապ, Գեղանիստ, Դաշտավան, Դարակերտ, Դարբնիկ, Նիզամի, Նորաբաց, Նոր խարբերդ, Ջրահովիտ, Սիս և Սիփանիկ գյուղերի ասֆալտապատման աշխատանքների աշխատանքային նախագիծ:

(եկելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

Համաձայն նախագծի

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

--

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային
պահանջներնեը

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում

20. Շինարարության
կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական
քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

Չկան

Մասիսի համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի

տարածքը նախապատրաստել աշխատանքները սկսելու համար

(ռեյինֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,
ցանկապատում, զովագղ և այլն)

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,
պատուհանների վերաբերյալ)

--

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

պահպանել հակահրդեհային նորմերը

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

պահպանել շրջակա միջավայրի ախտոտումը վտանգավոր նյութերից

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման
նախագիծ՝նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12,04,2001թ հ,286
որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կարգի ԺԲ ենթակետի և 44,1 կետի
պահանջները

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

01.05.2026թ., Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական
քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

Համաձայնեցնել Մասիս համայնքի ղեկավարի հետ

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ ելքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման
հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

Համաձայնեցնել Մասիս համայնքի ղեկավարի հետ

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորձողի) հետ)

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորձողի) հետ)

27. Զաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 11,09,2017թ,բնակելի հասարակական,արտադրական շենքերի
և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարի 29,11,2006թ հ/ 273-Ն հրամսն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
հ 128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին համապատասխան:

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ

ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս համայնք, ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4
Հեռ' (0236) 43040, 40440, էլ. փոստ' masis.ararat@mta.gov.am

N 8280, 30 սեպտեմբեր 2024թ.

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ ՍԵՐՅՈՒԺԱ ԿՈՆՋԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Կոնջյան

Ի պատասխան Ձեր 26.09.2024 թվականի թիվ 26/09-3 գրության տրամադրվում է շինարարական աղբի տեղափոխման վայրի հեռավորության վերաբերյալ տեղեկանք՝ ըստ հասցեների:

Մասիս քաղաք՝ 5 կմ, Ազատաշեն՝ 3 կմ, Այնթապ՝ 3 կմ, Գեղանիստ՝ 3 կմ, Դաշտավան՝ 3 կմ, Դարակերտ՝ 3 կմ, Դարբնիկ՝ 2 կմ, Նիզամի՝ 3 կմ, Նորաբաց՝ 2 կմ, Նոր Խարբերդ՝ 3 կմ, Ջրահովիտ՝ 3 կմ, Սիս՝ 2 կմ, Սիփանիկ՝ 2 կմ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐԻ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ

Նորայր Հակոբյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000292, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-21, «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ, ԱԷՐԱՑԻԱ, 2/3, ԲՆ.32

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG98-1757-7FE2-E55E

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000292-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՍՈՐԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄԻՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB9-B197-841D-B4E5

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՄԻՐՍԱՆՅԱՆ	<	001002	2024-08-06



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB9-B197-841D-B4E5

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

«ԳԵՈԶՈՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՀԱՄԱՅՆՔ ՄԱՍԻՍ, ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ (<<ՍՈՐԵՆԻԿԻ>> ՓՈՂՈՑ՝ 150Մ., 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ՝
260Մ., 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ՝ 125Մ., 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑ՝ 340 Մ., 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑ՝ 420Մ., 11-ՐԴ
ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՀԱՏՎԱԾ՝ 260Մ., 11-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ՝ 240Մ., Հ-8-ԻՑ ԴԵՊԻ
2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀ՝ 190 Մ.) ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՈՒՂԵԳԾԵՐ

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա ՔՊԼ-000308

Պատվիրատու՝ «ԴՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ

Ներդիր ՔՊԼ-000308-11

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան – 2024

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	6
Ներածություն-----	6
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	8
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	10
3. Եզրակացություն-----	11
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	12
5. Ուղեգծերի լուսանկարներ-----	13



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1986-2H

ቁጥረ-000308, 1-ክን ጥላህ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՏՈՒՄԸ

ՏՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 37 Արարարի Տաք, համայնական,

7 qmhs

2024-08-23, «ԳԵՈՂՈՆ» ՍՊԸ

10. *How do you think the world will change in the next 10 years?*

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՄՔԱՆԱԿ, ԲԱՇԽԱՐԱՅԱՆ Փ., 169, 44 ԲՆ. 1-144. Բարոյ՝ 3405; 10-144. Բարոյ՝ 4205: 11-144. Բարոյ՝ 1-12 հատման

2605; 11-м. фанера 2-м. брусчатка 2405

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ.

men-q-shin

205452 CUBIT[®] UG56 35/9 BDC9 3C16

Մոդի փառաբանությունը արված է Բաղրամյանի կենսագրության արձանագրությամբ, որը հիմնված է Բաղրամյանի անձնական և ընտանիքի անդամների հետ իրականացված հարցազրույցների վրա, որոնք 1995-1996 թվականներին և 2000 թվականին իրականացվել են Բաղրամյանի ընտանիքի անդամների հետ համատեղ։



1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՓԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000308-11

«ԳԵՈԶՈՆ» ՍՊԸ

ԻՆՏԵՆՏԻՎՆԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱՆՈՒՇՈՒՄ ՀՅԱԿԱՐԳԻ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ

23.08.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝

23.08.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի անկայության դեպքում 11-րդ փողոց 1-ին հասցեագրված՝ 2605; 11-րդ փողոց 2-րդ հասցեագրված՝ 2405; 3-8-րդ դեպի 2-րդ փողոց Կրանտոյ Ճանապարհի՝ 1905) փողոցների ուղեգծեր

ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGFA 424E-155A 2C7E



Սույն վավերագրի ստեղծումը և գործողության ժամկետի նշանակումը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության Կապիտալի ընդհանուր շահերի պաշտպանության մարմնի կողմից՝ <https://arm.fy.e.gov.am/capitalmarket> կայքում հասանելի դրությամբ և համապատասխանում է ՀՀ Կապիտալի ընդհանուր շահերի պաշտպանության մարմնի կողմից հաստատված կանոնակարգին։

Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիության պաշտպանության մարմնի կողմից հաստատված կանոնակարգին համապատասխան՝ 11-րդ փողոց 1-ին հասցեագրված՝ 2605; 11-րդ փողոց 2-րդ հասցեագրված՝ 2405; 3-8-րդ դեպի 2-րդ փողոց Կրանտոյ Ճանապարհի՝ 1905) փողոցների ուղեգծեր

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1.«ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից Ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Նոր Խարբերդ բնակավայրի ասֆալտապատվող (<<Մորենիկի>> փողոց՝ 150մ, 2-րդ փողոց՝ 260մ., 3-րդ փողոց՝ 125մ., 4-րդ փողոց՝ 340 մ., 10-րդ փողոց՝ 420մ., 11-րդ փողոց 1-ին հատված՝ 260մ., 11-րդ փողոց 2-րդ հատված՝ 240մ., Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ՝ 190 մ.) փողոցների ուղեգծերի ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Նոր Խարբերդ բնակավայրի ասֆալտապատվող (<<Մորենիկի>> փողոց՝ 150մ, 2-րդ փողոց՝ 260մ., 3-րդ փողոց՝ 125մ., 4-րդ փողոց՝ 340 մ., 10-րդ փողոց՝ 420մ., 11-րդ փողոց 1-ին հատված՝ 260մ., 11-րդ փողոց 2-րդ հատված՝ 240մ., Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ՝ 190 մ.) փողոցների ուղեգծերի նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադիրտական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոսորակների, խրամուղիների և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:


6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսին: Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոսորակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող տեղանքի կոսմոֆոտո




1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Նոր Խարբերդ բնակավայրի տարածքում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է Արարատյան հարթավայրի սահմաններում, նրա կենտրոնական մասում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 891.0-945.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաքարա-ձալաքարա-կոպճային առաջացումներով (tAlQ):



Четвертичные озерно-аллювиальные песчано-глинистые и валунно-галечниковые отложения

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի, հ. Մասիսի Նոր Խարբերդ բնակավայրի տարածքում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 25°C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը $-3,7^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների $^{\circ}\text{C}$												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Արտաշատ	829	-3.5	-0.5	6.0	12.8	17.5	21.8	25.5	24.9	20.0	13.1	6.0	-0.4	11.9	-28.9	42.6

Օդի խոնավությունը (%)

Բնակա-վայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը. %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջինը ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		ամենա- ցուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Արտաշատ	78	73	63	59	59	54	52	52	57	67	75	79	64	64	32

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակա-վայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը												Չյան ծածկույթը			
	ըստ ամիսների												տարե-կան	տասնօրյա առավելագույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Արտաշատ	<u>18</u> 18	<u>18</u> 20	<u>26</u> 32	<u>36</u> 36	<u>39</u> 43	<u>23</u> 34	<u>11</u> 27	<u>6</u> 25	<u>10</u> 28	<u>22</u> 36	<u>23</u> 38	<u>17</u> 22	<u>249</u> 43	40	36	46

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 21մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 24մ/վ:

Չյան նորմատիվային ճնշումը՝ 50կգ/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 35կգ/մ² է:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքում գրունտային ջրերը գտնվում են 10,0 մետրից խորը հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղազնվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում և ներկայիս դաշտում փորձարկումներով, լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են՝ **խճավագ, խիճ կավավազային լցիշով, ավազակավերը կոպիճների պարունակությամբ:**

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերնից-ներքև.

Շերտ1- Խճավագ, խիճ, գետաքար, կոպիճ կավավազային լցիշով:

Շերտ2- Գետաքարեր, կոպիճներ ավազակավային լցիշով:

Ասֆալտապատվող ճանապարհների ուղեգծերի համար գրունտները տրվում են մինչև 3.0 մ խորությամբ (տես ստորև):

ՀՀ Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Նոր Խարբերդ բնակավայրի ասֆալտապատվող (<<Մորենիկի>> փողոց՝ 150մ, 2-րդ փողոց՝ 260մ., 3-րդ փողոց՝ 125մ., 4-րդ փողոց՝ 340 մ., 10-րդ փողոց՝ 420մ., 11-րդ փողոց 1-ին հատված՝ 260մ., 11-րդ փողոց 2-րդ հատված՝ 240մ., Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ՝ 190 մ.) փողոցների ուղեգծերի գրունտները տրվում են երկու շերտով:

Շերտ1 0.0-0.5մ Խճավագ, խիճ, գետաքար, կոպիճ կավավազային լցիշով:
Ծավալային կշիռը՝ 2.0տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 400կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IVp կարգ է:

Շերտ2 0.5-3.0մ Գետաքարեր, կոպիճներ ավազակավային լցիշով:
Ծավալային կշիռը՝ 1,9 տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 400 կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 5.4) IV կարգ է:



3.ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Նոր Խարբերդ բնակավայրի տարածքում:

Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում են՝ 891.0-945.0 մետրերի սահմաններում:

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների 2 շերտով:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում ուղեգծերով, գրունտները որպես հիմնատակ հուսալի են:

- Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

- Գրունտային ջրերը գտնվում են 10,0 մետրից խորը հորիզոններում:

- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը, ճահճացումը՝ բացակայում են:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում փոսորակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «**Բնահողերի և ապարների դասակարգում**»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

Приложение А
(обязательное)

Категории сложности инженерно-геологических условий

Т а б л и ц а А.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

Фактор	Категория сложности		
	I (простая)	II (средней сложности)	III (сложная)
Геоморфологические условия		ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է Արարատյան հարթավայրի սահմաններում, նրա կենտրոնական մասում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 891.0-945.0 մետրերի սահմաններում:	
Геологическое строение и свойства грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой		մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաքարա-ճալաքարա-կոպճային առաջացումներով (տԱԼՂ):	
Гидрогеологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой		տարածքում գրունտային ջրերը գտնվում են 3,0 մետր խորության հորիզոններում	
Опасные геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений		տանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:	
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой		Не определяют проектных решений; залегание выдержанное	

Ճարտարագետ-երկրաբան՝

Դ. Ասատրյան



Приложение Г
(обязательное)

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Таблица Г1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Методы полевых исследований свойств грунтов	Цели полевых исследований свойств грунтов							Исзучаемые грунты		
	Расчленение геологического разреза и выделение ИГЭ	Определение показателей				Оценка пространственной изменчивости свойств грунтов	Оценка возможности погружения свай в грунты и несущей способности	крупнообломочные	песчаные	глинистые
		физических свойств грунтов	деформационных свойств грунтов	прочностных свойств грунтов	сопротивления грунтов основания свай					
Статическое зондирование										
Динамическое зондирование										
Испытание штампом										
Испытание прессиометром										
Испытание на срез целиков грунта						+			+	+
Вращательный срез										
Поступательный срез										
Испытание эталонной сваей										
Испытание натурных свай										

Հարաբարգեւ-երկրաբան



Դ. Ասատրյան

Приложение Д
(обязательное)

**Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов
при инженерно-геологических изысканиях**

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Лабораторное определение				
	Г р у н т ы			
	скальные	крупнообломочные	песчаные	глинистые
Гранулометрический состав			+	+
Петрографический состав				
Минеральный состав				
Валовой химический состав				
Суммарное содержание легко- и среднерастворимых солей				
Емкость поглощения и состав обменных катионов				
Относительное содержание органических веществ				
Природная влажность			+	+
Плотность			+	+
Максимальная плотность (стандартное уплотнение)				
Плотность в предельно плотном и рыхлом состоянии				
Плотность частиц грунта			+	+
Границы текучести и раскатывания			+	+
Угол естественного откоса				
Максимальная молекулярная влагоемкость				
Коэффициент фильтрации				
Размокаемость				
Растворимость				
Коэффициент выветрелости				
Коррозионная активность				
Компрессионное сжатие				
Трехосное сжатие				
Сопротивление срезу (прочность)				+
Сопротивление одноосному сжатию				
Лабораторные испытания. Общие положения				


Հարտարագետ-էրկրաբան



Դ. Ասատրյան

5. Նոր Խարբերդ բնակավայրի ասֆալտապատվող (<<Մորենիկի>> փողոց՝ 150մ, 2-րդ փողոց՝ 260մ., 3-րդ փողոց՝ 125մ., 4-րդ փողոց՝ 340 մ., 10-րդ փողոց՝ 420մ., 11-րդ փողոց 1-ին հատված՝ 260մ., 11-րդ փողոց 2-րդ հատված՝ 240մ., Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ՝ 190 մ.) փողոցների ուղեգծերի լուսանկարներ՝





Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Սույն նախագծով նախատեսված է՝ **ՀՀ Արարադի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքները**:

Աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն Մասիս համայնքի կողմից տրված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի և ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92 ծածկագրով պայմանագրի, կնքված Մասիս համայնքի և «Դրիմ Փրոյեկտ» ՍՊԸ-ի միջև:

Ներկայացված տեղամասում 2024 թվականի Հոկտեմբեր ամսին կատարվել են Տեղագրագեոդեզիական հետազննման աշխատանքներ համաձայն ԴՕՇ 32869-2014-ի, Ինժեներակառուցական հետազննման աշխատանքներ համաձայն ԴՕՇ 32868-2014-ի, և առկա վիճակի լուսանկարահանում:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածները գտնվում են Մասիս համայնքի, Նոր Խարբերդ բնակավայրում, հիմնանորոգվող հատվածների փաստացի երկարությունները՝

- **Մորենիկի փողոց**– 0,129 կմ է
- **2-րդ փողոց** – 0,266 կմ է
- **3-րդ փողոց** – 0,125 կմ է
- **4-րդ փողոց** – 0,343 կմ է
- **10-րդ փողոց** – 0,421 կմ է
- **11-րդ փողոց 1-ին հատված** – 0,256 կմ է
- **11-րդ փողոց 2-րդ հատված**– 0,240 կմ է
- **Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ** – 0,190 կմ է

Հիմնանորոգվող ճանապարհները հիմնականում գրունտային են, մասամբ առկա են ասֆալտբետոնյա քայքայված և քանդված հատվածներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Համաձայն գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերի, նախագծվող ճանապարհները IV տեխնիկական կարգի է:

Հիմնանորոգման նախագիծն իրականացվել է ՀՀԾՆ 32-01-2022 և ՀՀԾՆ 30-01-2023 նորմերի ու պահանջների համաձայն, AutoCad 2021 թ. և Civil3D 2021թ. համակարգչային ծրագրերով:

Նախագծում ընդունված են հետևյալ տեխնիկական նորմերը

- Հաշվարկային արագությունը – 60 կմ/ժամ
- Հողային պաստառի լայնությունը – 5 մ – 9 մ
- Երթևեկելի մասի լայնությունը – 2x2.5մ – 2x2.7մ – 2x3.0մ – 2x3.5մ
- Կողնակների լայնությունը – 2x0.5մ – 2x1.0մ

Հիմնանորոգվող ծածկի անհարթության միջազգային /ԱՄՅ/ չափանիշի կիրառման պահանջները պետք է համապատասխանեն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022թ. հուլիսի 12-ի N 26-Լ հրամանի պահանջներին:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Հատկապես էական փոփոխություն չի նախատեսվում, ճանապարհների ուղեգիծը մնում է անփոփոխ, հիմնականում նախատեսվում է պրոֆիլավորում: Հիմնանորոգվող ճանապարհների կառուցումը նախատեսված է միակողմանի թեքությամբ, որոշ հատվածներում նախատեսված են ե/բ ջրահեռացման վաբերի տեղադրում և կողնակների կառուցում:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախատեսվում է իրականացնել քանդման և հողային աշխատանքներ հետևյալ ծավալներով

- հանույթ – 3 967,9 մ³,
- լիցք – 62,94 մ³,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

Նախատեսվում է իրականացնել նոր պատվածքի կառուցում հետևյալ շերտերով և ծավալներով՝

➤ Երթևեկելի մաս

- Ավազակոպճային շերտի տեղադրում $h=12$ սմ հաստությամբ ԳՕՍՍ 23735-2014 – 12 033,0 մ² մակերեսով,
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով (4,12տ / 1000մ²), $h=15$ սմ — 12 033,0 մ² մակերեսով
- Մանրահատիկ խիտ ա/բետոն „Բ” տիպի $h=5$ սմ ԳՕՍՍ 9128-2013 –12 033,0 մ² մակերեսով,

➤ Իջատեղեր / երկարությունը նախատեսվում է 10գծ.մ/

- Ավազակոպճային շերտի տեղադրում $h=12$ սմ հաստությամբ ԳՕՍՍ 23735-2014 —282,0 մ² մակերեսով,
- Խճային հիմք բիտումի տարածումով (4,12տ / 1000մ²), $h=15$ սմ — 282,0 մ² մակերեսով
- Մանրահատիկ խիտ ա/բետոն „Բ” տիպի $h=5$ սմ ԳՕՍՍ 9128-2013 –282,0 մ² մակերեսով,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Նախագծով նախատեսված է նոր մետաղական խողովակների և ե/բետոնե 30x34 սմ վաքերի տեղադրում համաձայն գծագրերի

- Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=219$ մմ ԳՕՍՍ 10704-91 – 53,0 գծմ,
- Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=273$ մմ ԳՕՍՍ 10704-91 – 32,0 գծմ,
- Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=325$ մմ ԳՕՍՍ 10704-91 – 25,0 գծմ,
- Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=426$ մմ ԳՕՍՍ 10704-91 – 28,5 գծմ,
- Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=530$ մմ ԳՕՍՍ 10704-91 – 20,0 գծմ,
- Հավաքովի ե/բ 30x34 սմ վաքերի տեղադրում ԳՕՍՍ 32955-2014 – 118 հատ,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

Նախագիծը կազմված է ՀՀՇՆ 32-01-2022 նորմաների և պահանջներին համապատասխան, որից ելնելով մշակված են կոմպլեքս միջոցառումներ երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու համար: Երթևեկության անվտանգության և վարորդի կողմնորոշման համար նախագծով նախատեսված է իրականացնել ճանապարհի երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՍ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՍ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:

- Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում— 24 հատ,

- Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով — 0,640 կմ,
- Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով — 1,200 կմ,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտվել գծագրերից և ամփոփագրերից:

Գծանշման ներկը պետք է ունենա բարձր պլաստիկություն և բարձր ծածկողականություն, երկարաժամկետ դիմացկունություն և կիրառություն ապահովելու համար: Բարձր դիմադրություն ջերմաստիճանի փոփոխություններին (-40 -ից $+60^{\circ}\text{C}$) և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը:

ԿՈՂՆԱԿՆԵՐ

Հիմնանորոգվող ճանապարհի հատվածում նախատեսվում է իրականացնել կողնակներ:

Նախատեսվում է կողնակների մաքրում բուսական շերտից, բնահողի հեռացում, անհրաժեշտության դեպքում ցամաքուրդային գրունտի տեղադրում և կողնակների ամրացում ավազակուպիճով $h=5$ սմ հաստությամբ:

- Կողնակների ամրացում ավազակուպիճով $h=5$ սմ ԳՕՍՍ 23735-2014 – 2 997,0 մ² մակերեսով,

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

Հաշվի առնելով վերոնշյալ ճանապարհահատվածում բնակելի շինությունների առկայությունը, շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս կարող են ի հայտ գալ որոշ խոչընդոտներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինեն իրականացնել տեղային լուծումներով և որոշակի փոփոխություններ կատարելով՝ Պատվիրատուի կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ, որտեղ պետք է նշված լինի օբյեկտի անվանումը, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետը, պատվիրատուն և կապալառուն, կոնտրակտային հեռախոսահամարը: Անհրաժեշտ է համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշգրիտ ստորագրվող ցանցերի տեղադիրքը և նշանակությունը:

Շինարարական աշխատանքները պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինարարական և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքերի, իջարկերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոմեքանիկների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,
- սարքավորումները պետք է բանեցնել երևելության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գույքների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գույքների անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները: Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին.աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-3.01.01-08 <<Շինարարական արտադրության կազմակերպում շինարարական նորմերով և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 07-Ն հրամանով կատարման կարգով>> սահմանված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը, աշխատանքների իրականացման, տեխնոլոգիաների և անվտանգության պայմանների ապահովմանը ներկայացնող պահանջների համապատասխան, մասնավորապես.

- շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագծին համապատասխան տեղում ապահովել շինարարակն հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), լուսավորումը, երկրաբաշխական նշահարման հիմքերի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության ժամանակավոր շինությունների նախապատրաստումը,

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորների ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտադրությամբ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

- շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ,

- աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական, սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անցկացնել պարտադիր հրահանգավորում:

- շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

1. ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»

2. ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում» :

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Аралатский регион Масиский муниципалитет поселок Нор Харберт ул. Мореники, 2-ая улица, 3-ая улица, 4-ая улица, 10-ая улица, 11-ая улица 1-ый участок, 11-ая улица 2-ой переулок и с рес. дороги 8 до 2-ой улицы.□

- Исходные данные
- 1.1 Категория дороги
 - 1.2 Дорожно-климатическая зона
 - 1.3 Место расположения
 - 1.4 Заданный срок службы дорожной одежды T_{cl}
 - 1.5 Заданная надежность K_n
 - 1.6 Приведенная к нагрузке типа А (Приложение 1 табл П 1.1) интенсивность движения на конец срока службы N_p , авт/сут
 - 1.7 Приращение интенсивности q
 - 1.8 Грунт земляного полотна -
 - 1.9 Расчетная влажность W_p
 - 1.10 Материал для основания
 - 1.12 Высота насыпи m
 - 1.13 Толщина дорожной одежды cm
 - 1.14 Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна
 - 1.15 Расч. глубина залегания грун-х вод от пов-ти дор. одежды H , m
 - 1.16 Расчетная глубина промерзания грунта m

IV
IV
Аралатский регион
13.0
0.80
3
1.04
суглинок
0.67
щебень изверженных пород
песок средней крупности
0
32.0
2
2.8
0.41

Автобусы

Для капитального типа дорожной одежды $St_{сум}$ (для хагрузки А-11.5)

0.750

N_p	Наименование		Легкие грузовые авто. груз. от 1-2тн	Средние грузовые авто. груз. от 2-5тн	Тяжелые грузовые авто. груз. от 5-8тн	Очень тяжелые груз. авто. груз. более 8тн	Автобусы	Тягачи с прицепами	Двухосные	Трехосные	Четырехосные грузовые автомобили	Четырехосные автопоезда (двухосный грузовой автомобиль с прицепом)	Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой автомобиль с прицепом)	Трехосные седельные автопоезда(двухосный седельный тягач с полуприцепом)	Четырехосные седельные автопоезда(двухосный седельный тягач с полуприцепом)	Пятиосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)	Пятиосные седельные автопоезда(трехосный седельный тягач с полуприцепом)	Шестиосные седельные автопоезда	Автомобили с семью и более осями и др.	Многоосные автомобили
1	0	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	N	74	51	21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	St _{сум}		0.005	0.2	0.7	1.25	0.75	1.5	0.6	2.49	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	N _n S _m	5.91	0.255	4.2	0.7	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 0.00

- 0.00

где B_m - расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства;

0

$$K_c = a - b * \sqrt{B_m} - c$$

0.00 0.00 0.000 0.00

Число полос движения - 2

Номер полосы от боции 1

0.55

Примечание:

1. На многочисленных дорогах допускается проектировать между переменной толщине проезжей части, рассчитав дорожную одежду в пределах различных полос в соответствии со значением N_p найденными по формуле:

2. На перекрестках

и подходах к ним (в местах перестройки потока авт. для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать $f_{пол}=0.5$, если общее число полос проезжей части проектируемой дороги более трех.

$$N_p = f_{пол} \sum_{m=1}^n N_m S_{m сум} =$$

0.55 5.905 3

авт./сут

- $f_{пол}$ - коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения движения по ним
- n - общее число различных марок транспортных средств в составе транспортного потока
- N_m - число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m -й марки
- $S_{m сум}$ - суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства m -й марки к различной нагрузке Q рас.

Расчет конструкции на прочность по допускаемому упругому прогибу

Պատվածքի կոնստրուկցիայի պահանջվող բնիհանուր առաձգականության մոդուլի որոշումը և հաշվարկ ըստ թույլատրելի առաձգական ճկվածքի:

1 Вычисляем суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за срок службы по формуле

Для расчета по допускаемому упругому прогибу и условия сдвигустойчивости по формуле

IV - капитальный

IV дорожно-климатическая зона- срок службы $T_{сл}$, лет

13 - 14 - 15 - 16

Изменения интенсивности движения по годам

$q=1.04$

K_c при сроке службы дорожной одежды $T_{сл}$ в годах

13

$K_c=$

16.48

Тип дорожной одежды - Капитальный

IV категория дороги

$K_d=$

1.31

№ 6 на карте - южнее линии Ростов-на-Дону для Европейской части, Р. А.

Количество расчетных дней в году $T_{рлг}$

$T_{рлг}=$

205

$$\sum N_p = 0.7 N_p \frac{K_c}{q^{T_{сл}-1}} T_{рлг} K_d =$$

6284

авт.

2 Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров:

Дорожно-климатические зоны IV - схема увлажнения рабочего слоя з.п.2	супесь пылеватая и суглинки пылеватый	0.64
--	---------------------------------------	------

Ввод поправочных коэффициент на расчетную влажность

Предгорные районы до 1000 м выше уровня моря	Поправка $\Delta I W$	0.03
--	-----------------------	------

1 - Основания дор. одежды, включая слои на границе раздела с зем. пол., из укреп. мат. и грунтов:- пыл. песков и супесей, суглинка, зологрунта	IV поправка $\Delta 2W$	0.06
--	-------------------------	------

-	-	поправка $\Delta 3W$	0.0
---	---	----------------------	-----

Коэффициент срок службы $K_n=0.85$ t $t=1.06$ коэффициент нормативного отклонения

$$W_p = (W_{\text{таб}} + \Delta_1 W - \Delta_2 W)(1+0.1t) - \Delta_2 = 0.67$$

- для расчета по допускаемому упругому прогибу
- для расчета по условию сдвигаустойчивости
- для расчета по сопротивлению монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

$$\text{Дорожно-климатическая зона - IV} + 40$$

№	Материал слоя	h слоя, см	Расчет упруг. прогибу, E, МПа		Расчет по усл. сдвигу усл.,E, МПа		Расчет на растяжение при изгибе									
1	Высокоплотный асфальтобетон-вязкий БНД И БН:60/90	5	+10	3200	+40	650	E, МПа	6000	m	5.5	III - IV-α	5.9	Ro, МПа	9.8	-	

2	Высокопористый асфальтобетон-вязкий БНД И БН: 60/90	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0.00	-	0.0
3	Высокопористый и пористый асфальтобетон	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0.0	-	0.00	-	0.00	-	0.0
4	Холодный асфальтобетон	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0		
5	Слой из щебня, устроенного пропиткой вязким битумами и битумной эмульсией. - основания	15	Е, МПа	400	Е, МПа	400	Е, МПа	400										
6	Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных материалов, необработанных вяжущими.	0	-	0	-	0	-	0										
7	Органоминеральные смеси	0	-	0	-	0	-	0										
8	Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки, соответствующие ГОСТ 25607-94	0	-	0	-	0	-	0										
9	Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующих ГОСТ 223558-94	0	-	0	-	0	-	0										
10	Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, шламы, фосфогипс и др.)	0	-	0	-	0	-	0										
	« Каменная мостовая »		-	0	-	0	-	0										
11	Теплоизоляционных слоев.	0	Е, МПа	0	-	0	Е, МПа	0										
12	Песчано-гравийная смесь	12	0.67	при относительной влажности				Е, МПа		180								
13	Суглинок легкий пылеватый тяжелый	-	0.67					Е, МПа		46								
			0.67															

Примечание;

1. Модуль упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны примирительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50⁰С модуль упругости для мелкозернистых смесей следует увеличивать на 10% а для крупнозернистых смесей - на 20%.

расчете на упругий прогиб принимать при температуре равной +10⁰С

высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут.

активным материалам-материалы, имеющие прочность при сжатии от 2.5 до 5 МПа в том же возрасте.

осношаниях дор. одежды зафиксирошана относительная влажность

2. При

3. К

4. К

5. Грунтах и

группа нагрузки А2 - нагрузка на ось 110 кН, - нагрузка на пов-сть пок. от колеса авт., 55кН

Диаметр движущегося колеса D, см

39.0 см

3 Расчет по допускаемому упругому прогибу вводим послойно, начиная с подстилающего грунта

3.1

Давление P = 0.6 МПа

3.1	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^{14}}{E^{13}} =$	46.4 180 0.26	0.26	$\frac{h^{13}}{D} =$	12 39 0.31	0.31	$\frac{E_{обш}^{14}}{E^{13}} =$	0.35	$E_{обш}^{13} =$	0.35 180 63.09	МПа
3.2	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^{13}}{E^{12}} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^{12}}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^{13}}{E^{12}} =$	0.00	$E_{обш}^{12} =$	0.00 0 0.00	МПа
	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^{12}}{E^{11}} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^{11}}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^{12}}{E^{11}} =$	0.00	$E_{обш}^{11} =$	0.00 0 0.00	МПа
3.3	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^{11}}{E^{10}} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^{10}}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^{11}}{E^{10}} =$	0.00	$E_{обш}^{10} =$	0.00 0 0.00	МПа
3.2	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^{10}}{E^9} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^9}{D} =$	0 39 0	0.59	$\frac{E_{обш}^{10}}{E^9} =$	0.00	$E_{обш}^9 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.2	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^9}{E^8} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^8}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^9}{E^8} =$	0.00	$E_{обш}^8 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.2	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^8}{E^7} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^7}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^8}{E^7} =$	0.00	$E_{обш}^7 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.2	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^7}{E^6} =$	63.094 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^6}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^7}{E^6} =$	0.00	$E_{обш}^6 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.3	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^6}{E^5} =$	63.094 400 0.16	0.16	$\frac{h^5}{D} =$	15 39 0.38	0.38	$\frac{E_{обш}^6}{E^5} =$	0.26	$E_{обш}^5 =$	0.26 400 105.15	МПа
3.3	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^5}{E^4} =$	105 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^4}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^5}{E^4} =$	0.00	$E_{обш}^4 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.3	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^4}{E^3} =$	105 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^3}{D} =$	0 39 0	0.00	$\frac{E_{обш}^4}{E^3} =$	0.00	$E_{обш}^3 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.4	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^3}{E^2} =$	105 0 #DIV/0!	0.00	$\frac{h^2}{D} =$	0 39 0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^3}{E^2} =$	0.00	$E_{обш}^2 =$	0.00 0 0.00	МПа
3.5	$\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{обш}^2}{E^1} =$	105.15 3200 0.03	0.03	$\frac{h^1}{D} =$	5 39 0.13	0.13	$\frac{E_{обш}^2}{E^1} =$	0.04	$E_{обш}^1 =$	0.04 3200 115.97	МПа

Расчетная нагрузка на ось - 110 kN

C - эмпирический параметр

3.25

$\sqrt{P}$

3.6 Требуемый модуль упругости определяем по формуле $E_{тр} = \sqrt{\frac{\dot{}}{0.6}} * 98.65 * [\lg(\sum N_p) - C] =$ 1.000 98.650 3.80 3.25 54.1 МПа

3.7 Определяем коэффициент прочности по упругому прогибу:

Требуемый min коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу

Капитальный	IV - заданная надежность Кн - 0.80	Требуемый коэффициент упругого прогиба Кпр	1.02
Облегченный	-	Требуемый коэффициент упругого прогиба Кпр	0.00
Переходный	-	Требуемый коэффициент упругого прогиба Кпр	0.00

Коэффициент упругого прогиба методом расчета $K_{пр} = \frac{E_{общ}}{E_{тр}} =$ 116 54.1 2.14

Требуемый коэффициент упругого прогиба ОДН 218.046-01 1.02 Условие прочности по допускаемому упругому прогибу TRUE

Следовательно: выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Расчет конструкции на на сдвигоустойчивость в грунте
Հիմնախաղի բնահողի սահքակայունության հաշվարկ:

4 Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляют по формуле: $T = \tau_n p$

τ_n предварительно назначенную дор. конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели
В качестве нижнего слоя модели по геологическим данным принимаем грунт с характеристиками:

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды 0.67

Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в зависимости от расчетного числа приложений расчетной нагрузки

Суглинки и глины	Суглинки и глины - 0.67	1,000	0.017	1,000	13.60
Удельное сцепление C_N Мпа и угол внутреннего трения ϕ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$		6,284	$C_N = 0.013$	6,284	$\phi = 11.49$
Суглинки и глины - 0.67		10,000	0.011	10,000	10.000
Удельное сцепление C Мпа и угол внутреннего трения ϕ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$					

Удельное сцепление $C_{\text{Нст}}$, МПа и угол внутреннего трения $\varphi_{\text{ст}}$, град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

6,284

$C_{\text{Нст}} = 0.022$

6,284

$\varphi_{\text{ст}} = 19.80$

Суглинки и глины - 0.67

1

0.022

1

19.800

Примечание;

Значение сдвиговых характеристик при

$\sum N_p = 1$ используются при расчете на статическое действие

$\sum N_p > 10$ расчетные значения ϕ следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики грунта

Суглинок легкий пылеватый тяжелый

- модуль упругости грунта

46.4

- расчет на подвижную нагрузку с учетом

$\sum N = 6,284$ ед.

$C_N = 0.013$ МПа

$\varphi = 11.49^\circ$

- расчет на статистическую нагрузку в зависимости от

$\sum N = 1_{\text{ст}}$ ед.

$C_{N_{\text{ст}}} = 0.022$ МПа

$\varphi_{\text{ст}} = 19.80^\circ$

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле: где модуль упругости материалов содержащих органическое вяжущее назначается при

30-50%

20%

$$E_i = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

650	5	0	0	0	0	0	0	400	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	12	32	357
-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	-----

МПа

по отношению $\frac{E_{\text{ср}}^{**}}{E_n} = 357 \quad 46.4 \quad 7.7$ и $(\sum_{i=1}^2 h_i)ID = 32 \quad 39 \quad 0.82$ и при $\varphi = 11.49^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания

$\tau_{n(i)}$

$\frac{E_{\text{ср}}^{**}}{E_n}$

7.7

$(\sum_{i=1}^2 h_i)ID$

0.8

где

$Z_p =$

24.21

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 * Z_p * 10^{-0.0132 Y_i} = 0.00459 \quad 24.21 \quad 0.7053 \quad 0.0784$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\sum_{i=1}^2 h_i$$

$$\tau_e = (10^{-5} 5 - 0.3 Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = 0.00001 \quad 1.5541 \quad 32 \quad 0.0005$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e =$$

0.078 \quad 0.0005 \quad 0.079 \quad \text{МПа}

таким образом : $T = \tau_n \cdot p$

0.079	0.6	0.05
-------	-----	------

МПа

Предельное активное напряжение сдвига $T_{пр}$ в грунте определяется по формуле

$T_{пр} = C_n K_6 + 0.1 Y_{ср} Z_{он} t g \varphi_{ст} =$

0.0135	4.0	0.1	0.002	32	0.2032	0.0552
--------	-----	-----	-------	----	--------	--------

МПа

- $C_n =$

0.013

МПа

- глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции
- $Z_{он} =$

32

см
- толщина всех слоев, см
- $\varphi =$

11.5

°
- расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статитическом действии нагрузки (уг.внут.трения под 1)
- $Y_{ср} =$

0.002

кг/см²
- средневзвешенный уд. вес конструк. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

- 4

$\lambda_{од(i)}$
- 1.0

- во всех остальных случаях
- 4.5

- при использовании в песчаном слое мелкого песка
- 4.0

- при использовании в песчаном слое песка средней крупности песка
- 3.0

- при использовании в песчаном слое крупного песка

Капитальный	IV - заданная надежность Кн - 0.80	Прочности по критерию: сдвига в грунте	0.87
-	-	-	0.00
-	-	-	0.00

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте

$K_{пр}^{тр} =$

0.06	0.47	10	1.17
------	------	----	------

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте по ОДН 218.046-01

$K_{пр}^{тр} =$

0.87

Критерии прочности конструкции по сдвигу

TRUE

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу

Рассчет конструкции на морозоустойчивость

Պատվածքի կոնստրուկցիայի սառնակայունության հաշվարկ

6

Проверка конструкции на морозоустойчивость

Песок мелкий мерзлый

Плотность ρ , кг/м³ $h_{об(i)}$ 1850Коэффициент теплопроводности λ , Вт (мК) $\lambda_{об(i)}$ Вт/(мК) 2.32

* Поскольку в период промерзания дорожной конструкции песок находится сначала в талом, а затем в мерзлом состоянии, в расчет вводят среднеарифметическое значение коэффициентов теплопроводности λ_M и λ_m

Для использования в морозозащитном слое назначаем среднезернистый песок с коэффициентом теплопроводности

λ_M - 2.44 песок крупный мерзлый

λ_m - 1.91 песок крупный талый

$$\lambda_{cp} = (\lambda_M + \lambda_m) / 2 = 2.44 + 1.91 / 2 = 2.18 \text{ Вт}$$

7.1 Определяем среднюю глубину промерзания

Масис

Глубина (м)

$$Z_{пр(ср)} = 0.41$$

определяем полную глубину промерзания грунты $Z_{пр} = Z_{пр(ср)} \cdot 1.38 = 0.41 \cdot 1.38 = 0.57 \text{ м}$

7.2 Для глубины промерзания 0.57 м определяем степень пучинистости (СНиП 2.05.02-85, прил.2 таб.7)

Супесь легкая: суглинок легкий и тяжелый, глины

Группа грунта

III

группа грунта III

при толщине дорожной одежды

$$h = 32 \text{ см}$$

Затем определяем для сильнопучинистых грунтов величину морозного пучения для осредненных условий: при $Z_{пр} = 57 \text{ см}$

Группа грунта по степени пучинистости - V

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр} = 100 \text{ см}$

57

5.58

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

$$l_{пр(ср)} = 5.58 \text{ величина морозного пучения для осредненных условий:}$$

Определяем коэффициент К угв учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (Ну)

-

-

-

0.00

- - - 0.00

При отсутствии влияния горунтовых или длительно стоящих поверхностных вод следует принимать :

Супеси тяжелые пылеватые и суглинки Кугв коэф.расчетной глубины залегания уровня грунтовых вод 0.53

$K_{угв} = 0.53$ коэффициент, расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод

Определяем коэффициент Купл зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Песок пылеватый, супесь легкая и пылеватая, суглинки, глины Коэффициент уплотнения 0.97 - 0.95 1.20

- - 0.00

$K_{пл} = 1.20$ коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Определяем коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

Кгр - коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки суглинки 1.30

$K_{гр} = 1.30$ коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

Определяем коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания $Z_{пр}$ от поверхности покрытия

$Z_{пр} = 0.6$ м

Пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина $Z_{пр} = 0.7$ 1.33

- $Z_{пр} = -$ 0.00

$K_{нагр} = 1.33$ коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания

Определяем коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта 0.67

Квл коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта Относительная влажность W/W_t 0.67 1.07

$K_{вл} = 1.07$ коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

по формуле определяем величину пучения для данной конструкции

$$l_{\text{пуч}} = l_{\text{пр(ср)}} K_{\text{угв}} K_{\text{пл}} K_{\text{гр}} K_{\text{нагр}} K_{\text{вл}} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 5.6 & 0.53 & 1.20 & 1.30 & 1.33 & 1.07 & 6.57 \\ \hline \end{array} \text{ см}$$

По типу дорожной одежды и вида покрытия определяем допустимая величину морозного пучения

Капитальное - асфальтобетонное

Допустимая величина морозного пучения $L_{\text{доп}}$

4

см

Расчетный срок службы $T_{\text{сл}} = 13$ лет

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{\text{пуч}}$ не превышает требуемую $L_{\text{доп}}$

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{\text{пуч}}$ превышает требуемую $L_{\text{доп}}$

I вариант

Не считать морозоустойчивость

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{\text{пуч}}$ не превышает 80 % от требуемой $L_{\text{доп}}$

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{\text{пуч}}$ превышает 80 % от требуемой $L_{\text{доп}}$

II вариант

Считать морозоустойчивость

Պահանջվող տեխնիկական միջոցներ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների

Հ/Հ	Անվանումը	Տեսակը	Քանակը
1	2	3	4
1	Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողականությամբ	1
2	Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	6
3	Ամբարձիչ	ցանկացած	2
4	Էքսկավատոր	ցանկացած	2
5	Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1
6	Ասֆալտփոշիչ	ոչ պակաս 3մ լայնությամբ (կարգավորվող)	1
7	Աֆտոգուդրոնատոր	ցանկացած	1
8	Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
9	Գլդոն 3 - 5 տ	թրթռազլդոն	1
10	Գլդոն 6 - 8 տ	թրթռազլդոն	1
11	Գլդոն 11 - 18 տ	հարթ թմբուկավոր գրունտի խտացման համար	1
12	Գլդոն 9 - 12 տ	պնևմատանվավոր	1

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների

Հ/հ	Նյութերի լաբորատոր ստուգափորձ	Չափման միավորը	Պահանջվող քանակը
1	2	3	4
1	Ա/բ խառնուրդի կազմի ընտրություն (բաղադրատոմս) մանրահատիկ, խիտ "Բ" տիպի	հատ	1,0
5	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
6	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
7	Խիճ հիմքի համար 1500մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
8	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ ԱԲԳ-ից մանրահատիկ խիտ "Բ" տիպի, ամեն 500 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	3,0
11	Ասֆալտբետոնե խառնուրդ տեղադրվաց փռված չխտացված մանրահատիկ խիտ "Բ" տիպի, ամեն 500 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	3,0
14	Հանքային փոշի		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 200 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
15	Կապակցող նյութ բիտում		
*	Մանրահատիկ խիտ ա/բ-ի համար 50 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
16	Հիմքի համար 50 տն.-ից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
19	Ենթահիմքի ավազակոպիճային լցանյութ, հանքից 1 նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ ³ -ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	1,0
20	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում յուրաքանչյուր հանքից 1 նմուշ	նմուշ	1,0
21	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ (ամեն 7000մ ² համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	2,0
24	Ցեմենտբետոն 50մ ³ -ից 3 նմուշ / B-15 դասի /	նմուշ	1,0
26	Հարթության որոշում, համաձայն 12.07.2022թ. N26-L ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի	կմ	1,970

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Օրացուցային գրաֆիկ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների

Հ/Հ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Լաբորատոր փորձարկումներ												
2	Ճանապարհային պատվածքի քանդման աշխատանքներ												
3	Իջատեղերի քանդման աշխատանքներ												
5	Զրահեռացման համակարգի կառուցում												
6	Ճանապարհային պատվածքի կառուցման աշխատանքներ												
7	Իջատեղերի կառուցման աշխատանքներ												
8	Կողնակների տեղադրման աշխատանքներ												
9	Կահավորում												

Ծանոթություն՝

Աշխատանքների կատարման ժամկետը նախատեսվում է՝ 90 օր :

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են ` <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի` **Տրանսպորտային :**

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ - շինարար կամ ճարտարագետ - ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	գեոդեզիստ	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

Կազմեց`

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց`

/Տ.Ամիրխանյան/

Պահանջվող լիցենզիաների տեսակը

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների

Լիցենզիա	Ներդիր
Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում	Տրանսպորտային

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

Բարձրանիշերի և կոորդինատների աղյուսակ ԳՕՍՏ 32869—2014
Ведомость координат геодезических пунктов и реперов ГОСТ 32869—2014

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

NN	Տեղադիրքը Расположение пункта репера	Կետի անվանումը Название точки	Կոորդինատներ և նիշեր Координаты и отметки			Ծանոթություններ Примечание
			Հորիզոնական Горизонтальный	Ուղղահիգ Вертикальный	Բարձրանիշ Высокая отметка	
	Կմ /Km		X	Y	Z	
1	2	3	4	5	6	7
1	11-րդ փողոց 2-րդ հատված 0+135 աջ կողմ	RP-1	8454847.0419	4440557.2158	882.49	Բետոնե դիտահորի վրա
2	11-րդ փողոց 1-ին հատված 0+111 ձախ կողմ	RP-2	8454908.2149	4440490.2808	884.21	Քարե ցանկապատի բետոնե հիմքի վրա
3	2-րդ փողոց 0+200 ձախ կողմ	RP-3	8454795.8510	4439773.2670	876.03	Բետոնե հարթակի վրա
4	Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ 0+003 ձախ կողմ	RP-4	8454637.5770	4439660.1470	871.91	Բետոնե հարթակի վրա
5	4-րդ փողոց 0+343 -17 մ աջ կողմ	RP-5	8455705.9050	4439704.7170	916.22	Բետոնե հիմքի վրա

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

**Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ ԳՕՍՏ 21.701-2013 /
Ведомость углов поворота, прямых и кривых ГОСТ 21.701-2013**

Трасса: **Մորենիկի փողոց**

Նկարագիր/Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 1+29.00

Անկյուն / Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավի ղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու թյուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ՊԿ	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	кругова я кривая	биссектри са		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	55,15		191° 26' 49.89"	560,63	22,06	22,06	44,10	0,43	55,15	33,09
Վերջ КТ	0	1	29,00								73,99	51,93

Трасса: **2-րդ փողոց**

Նկարագիր/Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 2+66.00

Անկյուն / Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավի ղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու թյուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ՊԿ	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	кругова я кривая	биссектри са		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	93,10	242° 43' 22.58"		9,04	4,91	4,91	9,00	1,25	93,10	88,19
ԱԳ 2 ВУ 2	0	1	10,67		278° 59' 08.68"	27,47	5,04	5,04	9,96	0,46	18,39	8,45
ԱԳ 3 ВУ 3	0	1	26,91	296° 50' 45.07"		13,58	4,76	4,76	9,16	0,81	16,35	6,55
ԱԳ 4 ВУ 4	0	1	63,62	344° 59' 40.99"		49,68	6,54	6,54	13,01	0,43	37,08	25,78
Վերջ КТ	0	2	66,00								102,51	95,97

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

**Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ ԳՕՍՏ 21.701-2013 /
Ведомость углов поворота, прямых и кривых ГОСТ 21.701-2013**

Трасса: **3-րդ փողոց**

Նկարագիր/Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 1+25.00

Անկյուն / Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավի ղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրեր/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու թյուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ПК	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссект риса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	31,39	162° 02' 52.16"		446,19	16,21	16,21	32,40	0,29	31,39	15,18
ԱԳ 2 ВУ 2	0	0	73,47		161° 31' 38.65"	256,33	10,48	10,48	20,94	0,21	42,10	15,41
Վերջ КТ	0	1	25,00								51,56	41,09

Трасса: **4-րդ փողոց**

Նկարագիր/Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 3+43.00

Անկյուն / Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավի ղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրեր/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու թյուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ПК	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссект риса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	50,63	169° 03' 33.96"		76,32	16,05	16,05	31,64	1,67	50,63	34,58
ԱԳ 2 ВУ 2	0	0	99,15		177° 04' 10.20"	50,36	6,96	6,96	13,83	0,48	48,99	25,98
ԱԳ 3 ВУ 3	0	1	80,11	165° 29' 11.01"		220,00	7,98	7,98	15,96	0,14	81,04	66,10
ԱԳ 4 ВУ 4	0	2	78,32		159° 37' 20.95"	71,06	6,23	6,23	12,43	0,27	98,22	84,01
ԱԳ 5 ВУ 5	0	2	93,86	156° 37' 42.79"		60,97	3,74	3,74	7,48	0,11	15,57	5,60
Վերջ КТ	0	3	43								48,74	45,00

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ. Ամիրխանյան/

**Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ ԳՕՍՏ 21.701-2013 /
Ведомость углов поворота, прямых и кривых ГОСТ 21.701-2013**

Трасса: **10-րդ փողոց**
Նկարագիր/Описание:
Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00
Վերջ/Конечный ПК: 4+21.00

Անկյուն / Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորությ ուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ՊԿ	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	кругова я кривая	биссек триса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	16,65		287° 20' 45.83"	35,93	5,36	5,36	10,64	0,40	16,65	11,29
ԱԳ 2 ВУ 2	0	1	22,75		209° 54' 53.19"	39,45	22,99	22,99	41,63	6,21	106,18	77,83
ԱԳ 3 ВУ 3	0	2	31,08		142° 58' 37.43"	138,28	7,82	7,82	15,63	0,22	112,68	81,87
ԱԳ 4 ВУ 4	0	3	87,31	144° 21' 08.30"		129,07	8,86	8,86	17,69	0,30	156,24	139,56
Վերջ КТ	0	4	21,00								33,33	24,47

Трасса: **11-րդ փողոց 1-ին հատված**
Նկարագիր/Описание:
Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00
Վերջ/Конечный ПК: 2+56.00

Անկյուն / Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրերը/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորությ ուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ՊԿ	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	кругова я кривая	биссек триса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	20,91	15° 15' 45.37"		106,70	8,15	8,15	16,27	0,31	20,91	12,76
ԱԳ 2 ВУ 2	0	0	68,52	28° 39' 00.29"		106,70	4,33	4,33	8,66	0,09	47,64	35,16
ԱԳ 3 ВУ 3	0	1	66,36		31° 17' 17.80"	508,20	8,93	8,93	17,87	0,08	97,85	84,58
ԱԳ 4 ВУ 4	0	2	49,20	87° 56' 45.67"		5,52	3,10	3,10	5,65	0,81	82,85	70,81
Վերջ КТ	0	2	56,41								7,76	4,65

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

**Ուղիղ և կոր տեղամասերի աղյուսակ ԳՕՍՏ 21.701-2013 /
Ведомость углов поворота, прямых и кривых ГОСТ 21.701-2013**

Трасса: **11-րդ փողոց 2-րդ հատված**

Նկարագիր/Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 2+40.00

Անկյուն/ Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, դ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրեր/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու- թյուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու- թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ՊԿ	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссект риса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	74,48		101° 39' 59.28"	27,73	22,38	22,38	37,66	7,91	74,48	52,09
ԱԳ 2 ВУ 2	0	1	27,44	33° 07' 24.85"		29,87	2,43	2,43	4,84	0,10	60,06	35,25
Վերջ КТ	0	2	40,00								112,08	109,66

Трасса: **Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ**

Նկարագիր/Описание:

Սկիզբ/Начальный ПК: 0+00.00

Վերջ/Конечный ПК: 1+90.00

Անկյուն/ Точка	Անկյան գագաթի դիրքը/ Положение вершины угла			Շրջադարձի դիրքը/ Величина угла поворота		Շառավիղ, դ, մ/ Радиус, м	Կորի տարրեր/ Элементы кривой, м				Անկյան գագաթի հեռավորու- թյուն, մ Расстояние между вершинами, м	Ուղիղ մասերի երկարու- թյուն Длина прямой, м
	ԿՄ/կմ	ՊԿ/ՊԿ	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	круговая кривая	биссект риса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Սկիզբ НТ	0	0	0									
ԱԳ 1 ВУ 1	0	0	54,70	281° 39' 34.55"		9,60	7,21	7,21	12,37	2,41	54,70	47,49
ԱԳ 2 ВУ 2	0	1	8,22		273° 46' 51.55"	6,54	5,65	5,65	9,32	2,11	55,58	42,71
ԱԳ 3 ВУ 3	0	1	38,46	201° 01' 52.95"		30,77	2,42	2,42	4,82	0,09	32,22	24,15
ԱԳ 4 ВУ 4	0	1	46,87		200° 54' 14.60"	24,01	1,91	1,91	3,81	0,08	8,42	4,09
Վերջ КТ	0	1	90,00								43,13	41,22

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	140		2,25					0,00			
		20		2,22	44,30	44,30	-		0,00	0,00	
0	160		2,18					0,00			
		20		2,54	50,70	50,70	-		0,00	0,00	
0	180		2,89					0,00			
		20		2,76	55,20	55,20	-		0,00	0,00	
0	200		2,63					0,00			
		20		2,69	53,70	53,70	-		0,00	0,00	
0	220		2,74					0,00			
		20		2,79	55,70	55,70	-		0,00	0,00	
0	240		2,83					0,00			
		20		2,84	56,80	56,80	-		0,00	0,00	
0	260		2,85					0,00			
		6		2,81	16,83	16,83	-		0,00	0,00	
0	266		2,76					0,00			
Ընդամենը 2/ Всего 2					620,55	620,55	0,00			4,60	
3) 3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+125											
0	000		1,66					0,00			
		20		1,51	36,28	36,28	-		0,00	0,00	Լանազում 19.0մ ²
0	020		1,36					0,00			
		20		1,74	34,70	34,70	-		0,09	1,70	
0	040		2,11					0,17			
		20		1,76	35,20	35,20	-		0,15	3,00	
0	060		1,41					0,13			
		20		1,29	25,70	25,70	-		0,07	1,30	
0	080		1,16					0,00			
		20		1,19	23,80	23,80	-		0,01	0,10	
0	100		1,22					0,01			
		20		1,37	27,40	27,40	-		0,01	0,10	
0	120		1,52					0,00			
		5		1,73	8,63	8,63	-		0,00	0,00	
0	125		1,93					0,00			
Ընդամենը 3/ Всего 3					191,71	191,71	0,00			6,20	
4) 4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+343											
0	000		2,17					0,10			
		20		1,80	36,00	36,00	-		0,09	1,70	
0	020		1,43					0,07			
		20		1,24	24,70	24,70	-		0,08	1,50	
0	040		1,04					0,08			
		20		1,33	26,60	26,60	-		0,07	1,40	
0	060		1,62					0,06			
		20		1,98	39,60	39,60	-		0,03	0,60	
0	080		2,34					0,00			
		19		2,44	49,47	49,47	-		0,00	0,00	Լանազում 10.0մ ²
0	099		2,53					0,00			
		1									
0	100										
		4									
0	104		2,54					0,00			
		16		2,13	35,28	35,28	-		0,00	0,00	Լանազում 4.0մ ²
0	120		1,71					0,00			
		20		1,86	37,20	37,20	-		0,00	0,00	
0	140		2,01					0,00			
		20		2,04	40,80	40,80	-		0,00	0,00	
0	160		2,07					0,00			
		20		2,15	42,90	42,90	-		0,00	0,00	
0	180		2,22					0,00			
		20		1,71	34,20	34,20	-		0,01	0,10	
0	200		1,20					0,01			
		20		1,22	24,40	24,40	-		0,02	0,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	220		1,24					0,03			
		20		1,55	31,00	31,00	-		0,02	0,30	
0	240		1,86					0,00			
		20		2,08	41,50	41,50	-		0,01	0,10	
0	260		2,29					0,01			
		20		2,13	42,50	42,50	-		0,01	0,10	
0	280		1,96					0,00			
		20		2,01	40,10	40,10	-		0,00	0,00	
0	300		2,05					0,00			
		20		1,97	39,30	39,30	-		0,01	0,10	
0	320		1,88					0,01			
		20		1,86	37,20	37,20	-		0,05	0,90	
0	340		1,84					0,08			
		3		1,91	9,56	9,56	-		0,09	0,27	Լաւնառում 12,0մ ²
0	343		1,97					0,10			
Ընդամենը 4/ Всего 4					632,30	632,30	0,00			7,47	
5) 10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+421											
0	000		2,23					0,12			
		20		2,78	55,60	55,60	-		0,06	1,20	
0	020		3,33					0,00			
		20		2,70	54,00	54,00	-		0,23	4,60	
0	040		2,07					0,46			
		20		1,94	38,80	38,80	-		0,26	5,10	
0	060		1,81					0,05			
		20		1,68	33,50	33,50	-		0,12	2,40	
0	080		1,54					0,19			
		20		1,94	38,70	38,70	-		0,12	2,40	
0	100		2,33					0,05			
		20		1,90	38,00	38,00	-		0,03	0,50	
0	120		1,47					0,00			
		20		1,47	29,40	29,40	-		0,05	1,00	
0	140		1,47					0,10			
		20		1,73	34,60	34,60	-		0,05	1,00	
0	160		1,99					0,00			
		20		2,24	44,70	44,70	-		0,01	0,20	
0	180		2,48					0,02			
		20		2,15	42,90	42,90	-		0,02	0,30	
0	200		1,81					0,01			
		20		1,56	31,20	31,20	-		0,01	0,10	
0	220		1,31					0,00			
		20		1,77	35,40	35,40	-		0,00	0,00	
0	240		2,23					0,00			
		20		2,02	40,40	40,40	-		0,03	0,60	
0	260		1,81					0,06			
		20		2,05	41,00	41,00	-		0,03	0,60	
0	280		2,29					0,00			
		20		1,80	35,90	35,90	-		0,03	0,50	
0	300		1,30					0,05			
		20		1,63	32,50	32,50	-		0,03	0,50	
0	320		1,95					0,00			
		20		2,36	47,10	47,10	-		0,00	0,00	
0	340		2,76					0,00			
		20		1,93	38,50	38,50	-		0,12	2,40	
0	360		1,09					0,24			
		20		1,64	32,70	32,70	-		0,15	2,90	
0	380		2,18					0,05			
		20		2,05	41,00	41,00	-		0,04	0,70	
0	400		1,92					0,02			
		20		2,08	41,60	41,60	-		0,12	2,30	
0	420		2,24					0,21			
		1		2,49	2,49	2,49	-		0,19	0,19	
0	421		2,74					0,17			
Ընդամենը 5/ Всего 5					829,99	829,99	0,00			29,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+256											
0	000		2,19					0,00			
0	020	20	1,22	1,71	34,10	34,10	-	0,10	0,05	1,00	
		20		1,52	30,40	30,40	-		0,05	1,00	
0	040		1,82					0,00			
		20		2,10	41,90	41,90	-		0,01	0,10	
0	060		2,37					0,01			
		20		2,29	45,70	45,70	-		0,08	1,50	
0	080		2,20					0,14			
		20		2,56	51,10	51,10	-		0,07	1,40	
0	100		2,91					0,00			
		20		2,78	55,60	55,60	-		0,00	0,00	
0	120		2,65					0,00			
		20		2,30	46,00	46,00	-		0,02	0,40	
0	140		1,95					0,04			
		20		2,60	51,90	51,90	-		0,02	0,40	
0	160		3,24					0,00			
		20		2,86	57,20	57,20	-		0,05	0,90	
0	180		2,48					0,09			
		20		2,57	51,40	51,40	-		0,07	1,40	
0	200		2,66					0,05			
		20		2,57	51,40	51,40	-		0,06	1,10	
0	220		2,48					0,06			
		20		2,05	41,00	41,00	-		0,06	1,20	
0	240		1,62					0,06			
		16		1,63	26,08	26,08	-		0,03	0,48	
0	256		1,64					0,00			
Ընդամենը 6/ Всего 6					583,78	583,78	0,00			10,88	
7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+240											
0	000		1,82					0,03			
		20		1,87	41,24	41,24	-		0,02	0,30	Լայնացում 12.0մ ²
0	020		1,92					0,00			
		20		1,84	36,80	36,80	-		0,01	0,20	
0	040		1,76					0,02			
		20		1,49	29,70	29,70	-		0,01	0,20	
0	060		1,21					0,00			
		20		1,60	32,00	32,00	-		0,01	0,10	
0	080		1,99					0,01			
		20		1,84	36,80	36,80	-		0,01	0,20	
0	100		1,69					0,01			
		20		1,86	37,10	37,10	-		0,01	0,10	
0	120		2,02					0,00			
		20		2,08	41,60	41,60	-		0,00	0,00	
0	140		2,14					0,00			
		20		1,98	39,50	39,50	-		0,00	0,00	
0	160		1,81					0,00			
		20		2,00	39,90	39,90	-		0,00	0,00	
0	180		2,18					0,00			
		20		2,07	41,40	41,40	-		0,00	0,00	
0	200		1,96					0,00			
		20		1,70	34,00	34,00	-		0,03	0,60	
0	220		1,44					0,06			
		20		1,19	23,70	23,70	-		0,03	0,60	
0	240		0,93					0,00			
Ընդամենը 7/ Всего 7					433,74	433,74	0,00			2,30	
8) Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+190											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		1,46					0,00			
		20		1,32	29,92	29,92	-		0,00	0,00	Լայնացում 11.0մ ²
0	020		1,18					0,00			
		20		1,45	29,00	29,00	-		0,00	0,00	
0	040		1,72					0,00			
		20		1,58	35,66	35,66	-		0,00	0,00	Լայնացում 13.0մ ²
0	060		1,43					0,00			
		20		1,57	31,30	31,30	-		0,00	0,00	
0	080		1,70					0,00			
		20		1,75	34,90	34,90	-		0,00	0,00	
0	100		1,79					0,00			
		20		1,53	49,70	49,70	-		0,00	0,00	Լայնացում 60.0մ ²
0	120		1,26					0,00			
		20		1,37	27,40	27,40	-		0,00	0,00	
0	140		1,48					0,00			
		20		1,71	34,20	34,20	-		0,00	0,00	
0	160		1,94					0,00			
		20		1,77	35,40	35,40	-		0,00	0,00	
0	180		1,60					0,00			
		10		1,65	16,45	16,45	-		0,00	0,00	
0	190		1,69					0,00			
Ընդամենը 8/ Bcero 8					323,93	323,93	0,00			0,00	
Ընդամենը1+2+3+4+5+6+7+8 / Bcero1+2+3+4+5+6+7+8					3877,66	3877,66	0,00			62,94	

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր / Ведомость восстановление дорожного покрытия

ԿՄ / KM	+	Երկարություն / Длина մ/մ	Նոր / Новый			Մանրահատիկ խիտ ա/բ <<Բ>> 2013 / Мелкозернистый плотный а/б типа <<Б>> h= 5սմ / см ГОСТ 9128-2013 մ ² / м ²	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ քիտուով տարածումով 4.12տ/1000մ ² / Укладка из щебёночного основания h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000м ² մ ² / м ²	Ավազակրաճային շերտ գՕՍՍ 23735-2014 / Песчано гравийный слой h= 12սմ / см ГОСТ 23735-2014 մ ² / м ²	Հողային պատտառի հարթեցում / Выравнивание грунта մ ² / м ²	Կողնակների ամրացում ավազակրաքիճով h=5սմ գՕՍՍ 23735-2014 / Крепление обочин песчано- гравийной смесью h=5см ГОСТ 23735-2014		Ծանոթություն / Примечание
			Մասնակի լայնություն / Частичная ширина մ/մ	Միջին լայնություն / Средняя ширина մ/մ	Մակերես / площадь մ ² /մ ²					Աջ / Вправо մ ² /մ ²	Ձախ / Влево մ ² /մ ²	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
1) Մորենիկի փողոց / улица Мореника												
ԿՄ / KM 0+000 - ԿՄ / KM 0+129												
0	000		6,0									
		20		6,0	131	131	131	131	131	20	20	Լայնացում աջ 5.0մ ² Լայնացում ձախ 6.0մ ²
0	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	040		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	060		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	080		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	100		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	120		6,0									
		9		6,0	67	67	67	67	67	9	9	Լայնացում աջ 5.0մ ² Լայնացում ձախ 8.0մ ²
0	129		6,0									
Ընդամենը 1/ Всего 1		129			798	798	798	798	798	129	129	

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
2) 2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ / ԿՄ 0+000 - ԿՄ / ԿՄ 0+266												
0	000		7,0									
		20		7,0	151	151	151	151	151	20	20	Լայնացում աջ 4.0մ ² Լայնացում ձախ 7.0մ ²
0	020		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	20	
0	040		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	20	
0	060		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	20	
0	080		7,0									
		17		6,2	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	17	17	
0	097		5,4									
		3		5,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	1,5	1,5	
0	100		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	10	10	
0	120		5,4									
		3		5,7	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	1,5	1,5	
0	123		6,0									
		17		6,0	102	102	102	102	102	8,5	8,5	
0	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	160		6,0									
		2		6,0	12	12	12	12	12	2	2	
0	162		6,0									
		18		6,5	129	129	129	129	129	10	18	Լայնացում 12.0մ ²
0	180		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	-	20	
0	200		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	-	20	
0	220		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	-	20	
0	240		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	-	20	
0	260		7,0									
		6		7,0	42	42	42	42	42	-	6	
0	266		7,0									
Ընդամենը 2/ Всего 2		266			1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	150,5	244,5	
3) 3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ / ԿՄ 0+000 - ԿՄ / ԿՄ 0+125												
0	000		5,0									
		20		5,0	119	119	119	119	119	10	10	Լայնացում աջ 13.0մ ² Լայնացում ձախ 6.0մ ²
0	020		5,0									
		20		5,0	100	100	100	100	100	10	10	
0	040		5,0									
		20		5,0	100	100	100	100	100	10	10	
0	060		5,0									
		20		5,0	100	100	100	100	100	10	10	
0	080		5,0									
		20		5,0	100	100	100	100	100	10	10	
0	100		5,0									
		20		5,0	100	100	100	100	100	10	10	
0	120		5,0									

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
		5		5,0	25	25	25	25	25	2,5	2,5	
0	125		5,0									
Ընդամենը 3/ Всего 3		125			644	644	644	644	644	62,5	62,5	
4) 4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+343												
0	000		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	18	20	
0	040		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	-	20	
0	060		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	-	20	
0	080		6,0									
		19		6,0	124	124	124	124	124	12	19	Լայնացում աջ 3.0մ ² Լայնացում ձախ 7.0մ ²
0	099		6,0									
		1										
0	100											
		4										
0	104		6,0									
		16		6,0	100	100	100	100	100	16	16	Լայնացում աջ 2.0մ ² Լայնացում ձախ 2.0մ ²
0	120		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	160		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	180		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	200		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	220		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	240		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	260		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	280		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	300		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	320		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	340		6,0									
		3		6,0	30	30	30	30	30	3	3	Լայնացում աջ 8.0մ ² Լայնացում ձախ 4.0մ ²
0	343		6,0									
Ընդամենը 4/ Всего 4		343			2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	289,0	338,0	
5) 10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+421												
0	000		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
0	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	040		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	060		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	080		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	18	20	
0	100		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	18	20	
0	120		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	14	20	
0	160		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	180		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	200		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	220		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	15	20	
0	240		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	260		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	280		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	300		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	320		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	340		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	360		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	380		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	400		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	420		6,0									
		1		6,0	6	6	6	6	6	1	1	
0	421		6,0									
Ընդամենը 5/ Всего 5		421			2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	406,0	421,0	
6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+256												
0	000		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	020		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	040		6,0									
		2		6,5	13	13	13	13	13	2	2	
0	042		7,0									
		18		7,0	126	126	126	126	126	11	-	
0	060		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
0	080		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	100		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	120		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	140		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	13	-	
0	160		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	180		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	200		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	220		7,0									
		20		7,0	140	140	140	140	140	20	-	
0	240		7,0									
		16		7,0	112	112	112	112	112	16	-	
0	256		7,0									
Ընդամենը 6/ Всего 6		256			1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	242,0	42,0	
7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+240												
0	000		5,4									
		20		5,4	120	120	120	120	120	10	10	Լայնացում աջ 4.0մ ² Լայնացում ձախ 8.0մ ²
0	020		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	10	10	
0	040		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	10	10	
0	060		5,4									
		9		5,4	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	4,5	4,5	
0	069		5,4									
		3		5,7	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	3	3	
0	072		6,0									
		8		6,0	48	48	48	48	48	8	8	
0	080		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	100		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	120		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	140		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	160		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	180		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	200		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	220		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
0	240		6,0									
		20		6,0	120	120	120	120	120	20	20	
Ընդամենը 7/ Всего 7		240			1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	205,5	205,5	

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
8) Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+190												
0	000		4,6									
		20		4,6	103	103	103	103	103	-	-	Լայնացում աջ 7.0մ ² Լայնացում ձախ 4.0մ ²
0	020		4,6									
		20		4,6	92	92	92	92	92	-	-	
0	040		4,6									
		7		4,6	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	-	-	
0	047		4,6									
		13		5,0	78	78	78	78	78	-	-	Լայնացում աջ 13.0մ ²
0	060		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	-	-	
0	080		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	-	-	
0	100		5,4									
		20		5,4	168	168	168	168	168	-	-	Լայնացում աջ 60.0մ ²
0	120		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	-	-	
0	140		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	-	-	
0	160		5,4									
		20		5,4	108	108	108	108	108	-	-	
0	180		5,4									
		10		5,4	54	54	54	54	54	-	-	
0	190		5,4									
Ընդամենը 8/ Всего 8		190			1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	0,0	0,0	
Ընդամենը 1+2+3+4+5+ 6+7+8/ Всего 1+2+3+4+5+6+7+8		1 970			12 033	12 033	12 033	12 033	12 033	1 484,5	1 442,5	

Կազմեց՝

/Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

5) 10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ / ԿՄ 0+000 - ԿՄ / ԿՄ 0+421															
1	0+100	+	-	4,0	10,0	3.0/3.0	1,3	14,08	44,0	44,0	44,0	44,0	5,0	5,0	Իջատել-1/ Съезд-1
2	0+153	+	-	5,0	10,0	3.0/3.0	1,6	17,28	54,0	54,0	54,0	54,0	5,0	5,0	Իջատել-2/ Съезд-2
3	0+224	+	-	5,0	10,0	3.0/3.0	1,6	17,28	54,0	54,0	54,0	54,0	5,0	5,0	Իջատել-3/ Съезд-3
Ընդամենը 5 / Всего 5								48,64	152,00	152,00	152,00	152,00	15,00	15,00	
6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ / ԿՄ 0+000 - ԿՄ / ԿՄ 0+256															
1	0+046	+	-	6,0	10,0	3.0/3.0	1,9	20,80	65,0	65,0	65,0	65,0	10,0	10,0	Իջատել-1/ Съезд-1
2	0+148	+	-	6,0	10,0	3.0/3.0	1,9	20,80	65,0	65,0	65,0	65,0	10,0	10,0	Իջատել-2/ Съезд-2
Ընդամենը 6 / Всего 6								41,60	130,00	130,00	130,00	130,00	20,00	20,00	
7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ / ԿՄ 0+000 - ԿՄ / ԿՄ 0+240															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ընդամենը 7 / Всего 7								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ օտ Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ / ԿՄ 0+000 - ԿՄ / ԿՄ 0+190															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ընդամենը 8 / Всего 8								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ընդամենը 1+2+3+4+5+6+7+8 / Всего 1+2+3+4+5+6+7+8								90,24	282,00	282,00	282,00	282,00	35,00	35,00	

Կազմեց՝

/ Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/ Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Դ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

Բետոնե վաքերի և խողովակների ամփոփագիր / Ведомость бетонных лотков и труб

Սկիզբ / Начало		Վերջ / Конец		Երկարություն Длина м / м		Բետոնե վաքեր ԳՕՍՏ 32955-2014/ Бетонные лотки ГОСТ 32955-2014					Մետաղական խողովակներ ԳՕՍՏ 10704-91 / Металлические трубы ГОСТ 10704-91												Ծանոթություն / Примечание
ԿՄ / КМ +		ԿՄ / КМ +		Աջ / Вправо	Չափ / Влево	Բետոնե վաքերի երկարությունը / Длина бетонных лотков м / м	Բետոնե վաքերի քանակը / Количество бетонных лотков шт / шт	Ավազավորվածային շերտ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Песчано гравийный слой h= 10սմ / см ГОСТ 23735-2014 մ ³ / м³	Բետոնե վաքերի ջրամեղմասցում / Гидроизоляция бетонных лотков մ ² / м²	Մետաղական ճարձաշար / Металлическая решетка, մ / м	Հետադարձ լիցքի իրականացում / Выполнение обратной засыпки մ ³ / м³	Գրություն ունեցող խողովակների ապահովումում և հանձնում Демонтаж существующих труб и сдача владельцу	Ավազավորվածային խողովակների ապահովումում և հանձնում ГОСТ 23735-2014 / Укладка подготовительного песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см. ГОСТ 23735-2014 մ ³ / м³	Մետաղական d=530x6մմ խողովակի սեղմանը ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=530x6 мм ГОСТ 10704-91 / մ / м	Մետաղական d=426x6մմ խողովակի սեղմանը ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=426x6 мм ГОСТ 10704-91 / մ / м	Մետաղական d=325x5մմ խողովակի սեղմանը ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=325x5 мм ГОСТ 10704-91 / մ / м	Մետաղական d=273x5մմ խողովակի սեղմանը ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=273x5 мм ГОСТ 10704-91 / մ / մ	Մետաղական d=219x5մմ խողովակի սեղմանը ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=219x5 мм ГОСТ 10704-91 / մ / մ	Մետաղական խողովակների ջրամեղմասցում երկնքի տարբերակում / Гидроизоляция металлических труб двухслойным горячим битумом մ ² / м²	Միաձուլ բետոնով գլխադիրների կառուցում В- 15 դասի ԳՕՍՏ 28633-2015 / Строительство монолитных бетонных оголовков из марки В-15 ГОСТ 28633-2015 մ ³ / м³	Բետոնե գլխադիրների ջրամեղմասցում երկնքի տարբերակում / Гидроизоляция бетонных оголовков двухслойным горячим битумом մ ² / м²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1) Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+129																							
0	004,0	0	004,0	-	-	-	-	-	-	-	1,9	6,7	0,51	-	8,5	-	-	-	11,4	0,78	5,00	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	124,0	0	124,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	11,0	0,55	-	-	-	11,0	-	9,4	0,45	3,12	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
Ընդամենը 1 / Всего 1						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	17,7	1,1	0,0	8,5	0,0	11,0	0,0	20,8	1,23	8,12		
2) 2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+266																							
0	004,0	0	004,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3	8,8	0,60	-	10,0	-	-	-	13,4	0,78	5,00	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	092,0	0	092,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	8,5	0,34	-	-	-	-	8,5	5,8	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	097,0	0	097,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	6,0	0,26	-	-	-	-	6,5	4,5	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	119,0	0	119,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1	6,0	0,28	-	-	-	-	7,0	4,8	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	160,0	0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	15,5	0,8	-	-	-	16,0	-	13,7	0,45	3,12	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	170,0	0	257,0	-	87,0	87,0	29,0	6,09	109,6	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	257,0	0	262,0	+	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,25	-	-	5,0	-	-	5,1	0,55	3,83	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
Ընդամենը 2 / Всего 2						87,0	29,0	6,1	109,6	25,0	8,3	44,8	2,5	0,0	10,0	5,0	16,0	22,0	47,3	1,78	11,95		
3) 3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+125																							
0	107,0	0	124,0	+	-	-	-	-	-	-	2,6	15,0	0,68	-	-	-	-	17,0	11,7	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	125,0	0	125,0	-	-	-	-	-	-	2,5	0,7	4,0	0,25	-	-	-	5,0	-	4,3	0,45	3,12	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
Ընդամենը 3 / Всего 3						0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,2	19,0	0,9	0,0	0,0	0,0	5,0	17,0	16,0	0,45	3,12		
4) 4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+343																							
0	043,0	0	090,0	47,0	-	48,0	16,0	3,36	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	
0	049,0	0	049,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1	6,8	0,28	-	-	-	-	7,0	4,8	-	-	Հիմնական ճանապարհ / Главная дорога	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	074,0	0	074,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1	7,3	0,28	-	-	-	-	7,0	4,8	-		Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
0	090,0	0	100,0	+	-	-	-	-	-	-	1,1	-	0,50	-	-	10,0	-	-	10,2	0,55	3,83	Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
0	105,0	0	105,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1	8,0	0,50	-	-	10,0	-	-	10,2	0,55	3,83	Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
Ընդամենը 4 / Всего 4						48,0	16,0	3,4	60,5	0,0	4,3	22,1	1,6	0,0	0,0	20,0	0,0	14,0	30,1	1,10	7,67	
5) 10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+421																						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ընդամենը 5 / Всего 5						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+256																						
0	040,0	0	040,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	0,60	-	10,0	-	-	-	13,4	0,78	5,00	Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
0	042,0	0	256,0	-	214,0	219,0	73,0	15,33	275,9	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
0	044,0	0	054,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	8,2	0,60	10,0	-	-	-	-	16,7	1,22	7,36	Իջանդ-1/Смезд-1
Ընդամենը 6 / Всего 6						219,0	73,0	15,3	275,9	95,0	3,8	8,2	1,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0	2,00	12,36	
7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+240																						
0	003,0	0	003,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	7,3	0,60	10,0	-	-	-	-	16,7	1,22	7,36	Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
0	198,0	0	198,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հիմնական ճանապարհ/ Главная дорога
Ընդամենը 7 / Всего 7						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	10,3	0,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	1,22	7,36	
8) Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+190																						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ընդամենը 8 / Всего 8						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
Ընդամենը 1+2+3+4+5+6+7+8 / Всего 1+2+3+4+5+6+7+8						354,0	118,0	24,8	446,0	122,5	24,6	122,1	7,9	20,0	28,5	25,0	32,0	53,0	160,9	7,77	50,58	

Ծանոթություն

1. Դիտահորի նոր ե/ք ծածկի սայելի տեղադրում 1200x1200 մմ, թուփե մտոցով և կափարիչով - 5 հատ, դիտահորի նիշի ուղղում - 12 հատ

2. Նոր տեղադրվող բետոնե 30x34 սմ վաթեղի և մետաղական խողովակների հանույթի ծավալները ներառված են հողային պատտարի վերականգնման ամփոփագրում

Կազմեց՝ /Ռ.Վարդանյան/

Ստուգեց՝ /Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Հ/Հ	Առանցքից ձախ		Առանցքից աջ		ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004								Ծանոթություն
	Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.												
	ՊԿ	+	ՊԿ	+	նախագուշակող	առավելություն	արգելող	թելարող	հատուկ թելարման	տեղեկատվության	սպասարկման	լրաց. տեղեկ	
N/N	Слева от оси		От оси вправо		ГОСТ 52290-2004								Примечание
	Группы дорожных знаков												
	ПК	+	ПК	+	предупреждающ ие	приоритета	запрещающие	предписывающие	особых предписаний	информационны е	сервиса	дополнительной информации (таблички)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+129													
1	0	05				2.4							
2			1	25		2.4							
	Ընդամենը-1 / Всего-1					2							2
2) 2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+266													
1	0	08				2.4							
2			2	66		2.1							
3	2	70				2.4							4-րդ փողոց
4			2	80		2.4							4-րդ փողոց
5	2	84				2.1							
	Ընդամենը-2 / Всего-2					5							5
3) 3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+125													
1	0	05				2.4							
	Ընդամենը-3 / Всего-3					1							1
4) 4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+343													
1	0	95								6.8.1			
2			0	97		2.4							
3	1	06				2.4							
4			3	38		2.4							
	Ընդամենը-4 / Всего-4					3				1			4
5) 10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+421													
1	0	04				2.4							
2			1	04		2.4							Իջատեղ
3			1	56		2.4							Իջատեղ
4			2	27		2.4							Իջատեղ
5			2	30						6.8.1			
	Ընդամենը-5 / Всего-5					4				1			5
6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+256													
1	0	00				2.4							
2			0	53		2.4							Իջատեղ
3			1	55		2.4							Իջատեղ
	Ընդամենը-6 / Всего-6					3							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+240													
1	0	05				2.4							
2			0	05						6.8.1			
Ընդամենը-7 / Всего-7							1			1			2
8) Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+190													
1	0	05				2.4							
2			1	95		2.4							
Ընդամենը-8 / Всего-8							2						2
Ընդամենը-1+2+3+4+5+6+7+8 / Всего-1+2+3+4+5+6+7+8					0	21	0	0	0	3	0	0	Σ 24

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

**ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՀՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ /
ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**

N	Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը մ			Համարը ըստ ՊՕՍՏ-ի 32953- 20149	Ներկվող մակերեսը մ²	Ծանոթություն
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	Բաժանիչ գոտուց	Բաժանիչ գոտի	Բաժանիչ գոտուց			
					Ձախ	Առանցք	Աջ			
N	Начало		Конец		Длина м			Номер в соотв. по ГОСТ у 32953- 2014	Окрашенная область м2	Примечания
	КМ	+	КМ	+	Из раздельной зоны	Раздельная зона	Из раздельной зоны			
					лево	Ось	право			
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	1) Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+129									
	0	000	0	020		20		1.1	2	
	0	020	0	105		85		1.6	6,38	
	0	105	0	125		20		1.1	2	
	2) 2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+266									
	0	000	0	020		20		1.1	2	
	0	020	0	070		50		1.6	3,75	
	0	070	0	090		20		1.1	2	
	0	136	0	156		20		1.1	2	
	0	170	0	190		20		1.1	2	
	0	190	0	249		59		1.6	4,43	
	0	249	0	266		20		1.1	2	
	3) 3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+125									
	0	000	0	020		20		1.1	2	
	0	020	0	070		50		1.6	3,75	
	0	070	0	125		55		1.5	1,38	
	4) 4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+343									
	0	000	0	026		26		1.5	0,65	
	0	026	0	076		50		1.6	3,75	
	0	076	0	096		20		1.1	2	
	0	105	0	125		20		1.1	2	
	0	125	0	175		50		1.6	3,75	
	0	175	0	270		95		1.5	2,38	
	0	270	0	320		50		1.6	3,75	
	0	320	0	340		20		1.1	2	
	5) 10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+421									
	0	000	0	020		20		1.1	2	
	0	020	0	076		56		1.6	4,20	
	0	076	0	096		20		1.1	2	
	0	104	0	149		45		1.1	4,5	
	0	158	0	178		20		1.1	2	

	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	0	178	0	200		22		1.6	1,65	
	0	200	0	220		20		1.1	2	
	0	228	0	248		20		1.1	2	
	0	248	0	298		50		1.6	3,75	
		298	0	421		123		1.5	3,08	
6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+256										
	0	000	0	042		42		1.1	4,2	
	0	052	0	072		20		1.1	2	
	0	072	0	125		53		1.6	3,98	
	0	125	0	145		20		1.1	2	
	0	155	0	175		20		1.1	2	
	0	175	0	236		61		1.6	4,58	
	0	236	0	256		20		1.1	2	
7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+240										
	0	000	0	020		20		1.1	2	
	0	020	0	050		30		1.6	2,25	
	0	050	0	090		40		1.1	4	
	0	090	0	140		50		1.6	3,75	
	0	140	0	240		100		1.5	2,50	
8) Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ / КМ 0+000 - ԿՄ / КМ 0+190										
	0	000	0	008		8		1.1	0,8	
	0	045	0	070		25		1.1	2,5	
	0	070	0	100		30		1.6	2,25	
	0	100	0	120		20		1.1	2	
	0	120	0	174		54		1.6	4,05	
	0	174	0	190		20		1.1	2	
Ընդամենը / Всего									132,0	

1	Հոծ գիծ/Сплошная линия 1.1	640 մ/մ		64,00	(0.1 մ/մ)
2	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия 1.5	1:3 400 մ/մ		10,00	(0.1 մ/մ)
3	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия 1.6	3:1 800 մ/մ		60,00	(0.1 մ/մ)

Գազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝

/Տ. Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ամֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Сводная ведомость

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափի միավոր единица измерения	Քանակը Объем
1	2	3	4
I.	Հողային աշխատանքներ Земляные работы		
	Ճանապարհային պատվածք Дорожная одежда		
1	12.IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթիփեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ 12.IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 1,0 м ³), погрузка в автосамосвалы, Транспортировка в отвал 3,0 км	մ ³ м ³	3 814,72
2	12.IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ ³ շերտի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար 12.IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 1,0 м ³), с накоплением для обратной засыпки	մ ³ м ³	62,94
3	Հողային պատտառի հարթեցում ավտոգրեյդերով Выравнивание грунта автогрейдером	մ ² м ²	12 033,0
4	Բնահողի խտացում գլղոնով 6 անցումով 1 հետքի վրայով Уплотнение грунта катком массой 25 тонн за 6 проходов по 1 следу	մ ² м ²	12 033,0
	Իջարեղեր Съезды		
1	12.IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթիփեր և տեղափոխում լցակայան 3,0 կմ հեռավորությամբ 12.IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 0,65 м ³), погрузка в автосамосвалы, Транспортировка в отвал 3,0 км	մ ³ м ³	90,24
2	Հողային պատտառի հարթեցում ավտոգրեյդերով Выравнивание грунта автогрейдером	մ ² м ²	282,0
3	Բնահողի խտացում գլղոնով 6 անցումով 1 հետքի վրայով Уплотнение грунта катком массой 25 тонн за 6 проходов по 1 следу	մ ² м ²	282,0
II.	Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы		
	Ճանապարհային պատվածք Дорожная одежда		
1	Ավազակոպանյի շերտի տեղադրում h=12սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка песчано-гравийного слоя толщиной h=12см. ГОСТ 23735-2014	մ ² м ²	12 033,0
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ, քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² // Укладка из щебёночного основания h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000м ²	մ ² м ²	12 033,0
3	Մանրահատիկ խիտ ա/բետոնե շերտի տեղադրում « Բ » տիպի h=5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013/ Выполнение покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной h=5 см типа «Б» ГОСТ 9128-2013	մ ² м ²	12 033,0
	Իջարեղեր Съезды		

1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=12սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка песчано-гравийного слоя толщиной h=12см. ГОСТ 23735-2014	մ^2 մ^2	282,0
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15սմ, քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² // Укладка из щебёночного основания h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000 ² /	մ^2 մ^2	282,0
3	Մանրահատիկ խիտ ա/բետոնե շերտի տեղադրում « Բ » տիպի h=5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013/ Выполнение покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной h=5 см типа «Б» ГОСТ 9128-2013	մ^2 մ^2	282,0
Արհեստական կառուցվածքներ Искусственные сооружения			
Բետոնե վաքեր և խողովակներ Бетонные лотки и трубы			
1	12.IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ ³ շերտի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար 12.IV обработка земли экскаватором (емкость ковша 0,65 м ³), с накоплением для обратной засыпки	մ^3 մ^3	24,60
2	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը Демонтаж существующих труб и сдача владельцу	զձ.մ м	122,1
3	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка подготовительного песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см. ГОСТ 23735-2014	մ^3 մ^3	7,90
4	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով / Гидроизоляция металлических труб двухслойным горячим битумом	մ^2 մ^2	160,9
5	Մետաղական d=219x5մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=219x5 мм ГОСТ 10704-9	զձ.մ м	53,0
6	Մետաղական d=273x5մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=273x5 мм ГОСТ 10704-9	զձ.մ м	32,0
7	Մետաղական d=325x5մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=325x5 мм ГОСТ 10704-9	զձ.մ м	25,0
8	Մետաղական d=426x6մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=426x6 мм ГОСТ 10704-9	զձ.մ м	28,5
9	Մետաղական d=530x6մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы d=530x6 мм ГОСТ 10704-9	զձ.մ м	20,0
10	Միաձույլ բետոնով գլխադիրների կառուցում В-15 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Строительство монолитных бетонных оголовков из марки В-15 ГОСТ 26633-2015	մ^3 մ^3	7,77
11	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք քիտումով / Гидроизоляция бетонных оголовков двухслойным горячим битумом	մ^2 մ^2	50,58
12	Հետադարձ լիցքի իրականացում / Выполнение обратной засыпк	մ^3 մ^3	24,60
13	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка подготовительного песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см. ГОСТ 23735-2014	մ^3 մ^3	24,8
14	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում ԳՕՍՏ 9.602-2016 / Гидроизоляция бетонных лотков ГОСТ 9.602-2016	մ^2 մ^2	446,0
15	Հավաքովի ե/բետոնե 30x34 սմ չափերի վաքերի տեղադրում ԳՕՍՏ 32955-2014/ Монтаж сборных бетонных лотков 30x34 см ГОСТ 32955-2014	զձ.մ м	354,0
16	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում / Установка металлических решет	զձ.մ м	123,0
Դիրահորերի նորոգում Ремонт колодцев			
1	Դիրահորի նոր ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում 1200x1200 մմ, թուջե մտոցով և կափարիչով Монтаж новой ж/б плиты перекрытия размерами 1200x1200 ммс чугунной крышкой	հատ шт.	5,0
2	Դիրահորի պատերի նորոգում և նիշի ուղղում 12 հատ (բետոն В-15 դասի) Исправление отметок колодца и ремонт стен бетоном марки В-15 12 шт.	մ^3 մ^3	1,80
Կողնակներ Обочина			
1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից h _{միջ} =5սմ (հարթեցում, ջրում, խտացում) Засыпка обочин из предварительно насыпанного грунта h _{среднем} = 5см (выравнивание, полив, уплотнение)	մ^3 մ^3	62,94

2	Կողնակների ամրացում ավազակուպիճով h=5սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 Крепление обочин песчано-гравийной смесью h=5 см ГОСТ 23735-2014	մ ² մ ²	2 997,0
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում գլղոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով Выравнивание и уплотнение обочин катком в одну дорожку с 4 проходами, распространяя воду	մ ³ մ ³	299,70
Ճանապարհային Կահավորում Организация дорожного движения			
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 Установка новых дорожных знаков ГОСТ Р 52290-200	հատ шт.	24,0
	այդ թվում в том числе		
2	Առավելություն Приоритета	հատ шт.	21,0
3	Տեղեկատվության Информационные	հատ шт.	3,0
	Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ ² / Разметка проезжей части, с использованием светоотражающих шариков 0.35кг- ²		
4	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м -1.1 ГОСТ 32953-201	կմ км	0,640
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.- 1.5 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части прерывистой линией (1:3) шириной 0.10м-1.5 ГОСТ 32953-2014	կմ км	0,400
6	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.- 1.6 ԳՕՍՏ 32953-2014 Разметка проезжей части прерывистой линией (3:1) шириной 0.10м-1.6 ГОСТ 32953-2014	կմ км	0,800

Կազմեց՝

/Ռ. Վարդանյան/

Ստուգեց՝


/Տ.Ամիրխանյան/

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խաղբեղո՝ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների՝ լուսանկարներ

1) <<Մորենիկի>> փողոց



2) 2-րդ փողոց



3) 3-րդ փողոց




4) 4-րդ փողոց



5) 10-րդ փողոց



6) 11-րդ փողոց 1-ին հատված



7) 11-րդ փողոց 2-րդ հատված




8) Յ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ






Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ասֆալտապատվող հատված / Асфальтированный участок





Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Զարտեղ / Ситуационный план / Карта /		Փուլ Этап	Թերթ Лист
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	1-1
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						1
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО			




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EY-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

-  Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
-  Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
-  Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
-  Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
-  Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
-  Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
-  Գոյություն ունեցող հեմայուն / Существующий столб



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирования улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	2-1	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+129		<<ՂԻՄ ՓՐՈԴԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		
Ստորագրող	Ր. Վարդանյան							

This technical drawing illustrates a road layout with stationing and elevation data. The road is shown with a centerline and side lines, with stationing marked along the centerline. Elevation points are indicated by blue dots with numerical values. The drawing includes a north arrow and a scale bar. The road layout is shown in a plan view, with the road curving to the right. The stationing starts at 0+00 and ends at 0+80. The elevation points are marked with blue dots and numerical values, such as 71.35, 71.48, 71.88, 72.42, 72.77, 73.44, 73.50, 73.64, 73.71, 73.75, 73.83, 73.88, 73.92, 73.96, 74.00, 74.04, 74.08, 74.12, 74.16, 74.20, 74.24, 74.28, 74.32, 74.36, 74.40, 74.44, 74.48, 74.52, 74.56, 74.60, 74.64, 74.68, 74.72, 74.76, 74.80, 74.84, 74.88, 74.92, 74.96, 75.00, 75.04, 75.08, 75.12, 75.16, 75.20, 75.24, 75.28, 75.32, 75.36, 75.40, 75.44, 75.48, 75.52, 75.56, 75.60, 75.64, 75.68, 75.72, 75.76, 75.80, 75.84, 75.88, 75.92, 75.96, 76.00, 76.04, 76.08, 76.12, 76.16, 76.20, 76.24, 76.28, 76.32, 76.36, 76.40, 76.44, 76.48, 76.52, 76.56, 76.60, 76.64, 76.68, 76.72, 76.76, 76.80, 76.84, 76.88, 76.92, 76.96, 77.00, 77.04, 77.08, 77.12, 77.16, 77.20, 77.24, 77.28, 77.32, 77.36, 77.40, 77.44, 77.48, 77.52, 77.56, 77.60, 77.64, 77.68, 77.72, 77.76, 77.80, 77.84, 77.88, 77.92, 77.96, 78.00, 78.04, 78.08, 78.12, 78.16, 78.20, 78.24, 78.28, 78.32, 78.36, 78.40, 78.44, 78.48, 78.52, 78.56, 78.60, 78.64, 78.68, 78.72, 78.76, 78.80, 78.84, 78.88, 78.92, 78.96, 79.00, 79.04, 79.08, 79.12, 79.16, 79.20, 79.24, 79.28, 79.32, 79.36, 79.40, 79.44, 79.48, 79.52, 79.56, 79.60, 79.64, 79.68, 79.72, 79.76, 79.80, 79.84, 79.88, 79.92, 79.96, 80.00, 80.04, 80.08, 80.12, 80.16, 80.20, 80.24, 80.28, 80.32, 80.36, 80.40, 80.44, 80.48, 80.52, 80.56, 80.60, 80.64, 80.68, 80.72, 80.76, 80.80, 80.84, 80.88, 80.92, 80.96, 81.00, 81.04, 81.08, 81.12, 81.16, 81.20, 81.24, 81.28, 81.32, 81.36, 81.40, 81.44, 81.48, 81.52, 81.56, 81.60, 81.64, 81.68, 81.72, 81.76, 81.80, 81.84, 81.88, 81.92, 81.96, 82.00, 82.04, 82.08, 82.12, 82.16, 82.20, 82.24, 82.28, 82.32, 82.36, 82.40, 82.44, 82.48, 82.52, 82.56, 82.60, 82.64, 82.68, 82.72, 82.76, 82.80, 82.84, 82.88, 82.92, 82.96, 83.00, 83.04, 83.08, 83.12, 83.16, 83.20, 83.24, 83.28, 83.32, 83.36, 83.40, 83.44, 83.48, 83.52, 83.56, 83.60, 83.64, 83.68, 83.72, 83.76, 83.80, 83.84, 83.88, 83.92, 83.96, 84.00, 84.04, 84.08, 84.12, 84.16, 84.20, 84.24, 84.28, 84.32, 84.36, 84.40, 84.44, 84.48, 84.52, 84.56, 84.60, 84.64, 84.68, 84.72, 84.76, 84.80, 84.84, 84.88, 84.92, 84.96, 85.00, 85.04, 85.08, 85.12, 85.16, 85.20, 85.24, 85.28, 85.32, 85.36, 85.40, 85.44, 85.48, 85.52, 85.56, 85.60, 85.64, 85.68, 85.72, 85.76, 85.80, 85.84, 85.88, 85.92, 85.96, 86.00, 86.04, 86.08, 86.12, 86.16, 86.20, 86.24, 86.28, 86.32, 86.36, 86.40, 86.44, 86.48, 86.52, 86.56, 86.60, 86.64, 86.68, 86.72, 86.76, 86.80, 86.84, 86.88, 86.92, 86.96, 87.00, 87.04, 87.08, 87.12, 87.16, 87.20, 87.24, 87.28, 87.32, 87.36, 87.40, 87.44, 87.48, 87.52, 87.56, 87.60, 87.64, 87.68, 87.72, 87.76, 87.80, 87.84, 87.88, 87.92, 87.96, 88.00, 88.04, 88.08, 88.12, 88.16, 88.20, 88.24, 88.28, 88.32, 88.36, 88.40, 88.44, 88.48, 88.52, 88.56, 88.60, 88.64, 88.68, 88.72, 88.76, 88.80, 88.84, 88.88, 88.92, 88.96, 89.00, 89.04, 89.08, 89.12, 89.16, 89.20, 89.24, 89.28, 89.32, 89.36, 89.40, 89.44, 89.48, 89.52, 89.56, 89.60, 89.64, 89.68, 89.72, 89.76, 89.80, 89.84, 89.88, 89.92, 89.96, 90.00, 90.04, 90.08, 90.12, 90.16, 90.20, 90.24, 90.28, 90.32, 90.36, 90.40, 90.44, 90.48, 90.52, 90.56, 90.60, 90.64, 90.68, 90.72, 90.76, 90.80, 90.84, 90.88, 90.92, 90.96, 91.00, 91.04, 91.08, 91.12, 91.16, 91.20, 91.24, 91.28, 91.32, 91.36, 91.40, 91.44, 91.48, 91.52, 91.56, 91.60, 91.64, 91.68, 91.72, 91.76, 91.80, 91.84, 91.88, 91.92, 91.96, 92.00, 92.04, 92.08, 92.12, 92.16, 92.20, 92.24, 92.28, 92.32, 92.36, 92.40, 92.44, 92.48, 92.52, 92.56, 92.60, 92.64, 92.68, 92.72, 92.76, 92.80, 92.84, 92.88, 92.92, 92.96, 93.00, 93.04, 93.08, 93.12, 93.16, 93.20, 93.24, 93.28, 93.32, 93.36, 93.40, 93.44, 93.48, 93.52, 93.56, 93.60, 93.64, 93.68, 93.72, 93.76, 93.80, 93.84, 93.88, 93.92, 93.96, 94.00, 94.04, 94.08, 94.12, 94.16, 94.20, 94.24, 94.28, 94.32, 94.36, 94.40, 94.44, 94.48, 94.52, 94.56, 94.60, 94.64, 94.68, 94.72, 94.76, 94.80, 94.84, 94.88, 94.92, 94.96, 95.00, 95.04, 95.08, 95.12, 95.16, 95.20, 95.24, 95.28, 95.32, 95.36, 95.40, 95.44, 95.48, 95.52, 95.56, 95.60, 95.64, 95.68, 95.72, 95.76, 95.80, 95.84, 95.88, 95.92, 95.96, 96.00, 96.04, 96.0

ՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ԳՕՍՏ 32869-2014** պահանջներով
 հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովթը գործիքներով
 գործիքների ճշտությունները՝ հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
 Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ԿԻ ՁԻ ԷՍ-84) (ARMREF)
 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը

Մ 1:500

Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը


Մ 1:500 / Մ 1:500

	<u>Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки</u>
	<u>Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор</u>
	<u>Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом</u>
	<u>Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод</u>
	<u>Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба</u>
	<u>Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк</u>
	<u>Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб</u>



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս մակարդիկ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՅԾԶԲ-24/92							
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА							
ԱԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրողության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ԳՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов			
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	2-2	8			
Նախագծող	Ռ. Շարիպյան										
Փրոեկտրովշիկ	Ք. Վարդանյան			2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ/ՔՄ 0+000 - ԿՄ/ՔՄ 0+266		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ					

Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000
Начало проекта КМ0+000



Նախագծի վերջ ԿՄ 0+125
Конец проекта КМ 0+125

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EУ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

-
- Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
-
- Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
-
- Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
-
- Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
-
- Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
-
- Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
-
- Գոյություն ունեցող հեմայուն / Существующий столб



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս և ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	2-3	8
Նախագծող	Ր. Վարդանյան			3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+125		<<ՂԻՄ ՓՐՈԴՋԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՍ		
Փրոեկտոր								






ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովետ գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ

Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EY-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը

Ս 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки		Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92	
	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатской области, РА Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 / Փուլ Этап Թերթ Лист Թերթեր Листов	
	Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор		
	Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом		
	Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод		
	Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба	4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+343	
	Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк		
	Գոյություն ունեցող հեմայուն / Существующий столб		




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովետ գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ


Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EU-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը

Ս 1:500 / Մ 1:500


Պայմանական նշաններ / Условные знаки	
	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
	Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
	Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
	Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
	Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
	Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
	Գոյություն ունեցող հեմայուն / Существующий столб



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան			Սитуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		ԱՆ / ՐՍ	Թերթեր Листов
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան					2-5	8
Ստորագրող	Ր. Վարդանյան						
				10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+421		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	



Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000 /հատված-1/
Начало проекта КМ0+000 /Участк-1/




Նախագծի վերջ ԿՄ 0+256 /հատված-1/
Конец проекта КМ 0+256 /Участк-1/

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովետ գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղահիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EU-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / М 1:500


Պայմանական նշաններ / Условные знаки

	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
	Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
	Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
	Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
	Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
	Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
	Գոյություն ունեցող հեկայուն / Существующий столб




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան			Սитуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		ԱՆ / РП	Թերթեր Листов
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
				11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+256		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	

Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000 /հատված-2/
Начало проекта КМ0+000 /Участк-2/



8454908



Նախագծի վերջ ԿՄ 0+240 /հատված-2/
Конец проекта КМ 0+240 /Участк-2/

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ՓՕՍՏ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով,

գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ

Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EУ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը

Մ 1:500 / М 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

	Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
	Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
	Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
	Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
	Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
	Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
	Գոյություն ունեցող հեմայուն / Существующий столб



Est. 2020

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ՓՕՍՏ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист
ГИП	Տ. Ամիրխանյան			Սитуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		ԱՆ / РП	Թերթեր Листов
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
				11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+240		<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Տեղագրագեոդեզիական հետազոտումն իրականացվել է **ԳՕՍՍ 32869-2014** պահանջների համաձայն, հետազոտումն իրականացվել է **CHCNAV i50** բազային կայան **CHCNAV i73** ռովեր գործիքներով, գործիքների ճշտությունները հորիզոնական 8մմ + 1մմ/կմ, ուղղաձիգ 15մմ+1մմ/կմ
Կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված WGS-84 (ՎԻ ՋԻ EУ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը
Ս 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

- Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
- Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
- Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
- Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
- Գոյություն ունեցող մետ. խողովակ / Существующая металлическая труба
- Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
- Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Իրադրության հատակագիծ / Գեոդեզիական հանույթ ԳՕՍՍ 32869-2014 / Ситуационный план / Геодезия ГОСТ 32869-2014 /		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	2-8	8
Նախագծող	Ր. Վարդանյան					Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+190		<<ՀՐԻՍ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ
Ստորագրող	Ր. Վարդանյան							




U 1:500 / M 1:500



Պայմանական նշաններ / Условные знаки



Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб
Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91
Բետոնե վաք 30x34 սմ / Бетонные лотк 30x34 см ГОСТ 32955-2014
Ջրընդունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка
Կողնակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014
Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբեր բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Հատակագիծ/ План		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	3-1	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+129		<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО		
Փրոեկտոր	Ր. Վարդանյան							



Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк Գոյություն ունեցող հենալույս / Существующий столб Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91 Բետոնե վաթ 30x34 սմ / Бетонные лотк 30x34 см ГОСТ 32955-2014 Զրոնկունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка Կողնակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014 Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013				<table><tr><th>Պաշտոն Должность</th><th>Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество</th><th>Ստորագր. Подпись</th><th>Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц</th></tr><tr><td>ՆԳՃ</td><td>Տ. Ամիրխանյան</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ԳԻՍ</td><td>Դ. Ամիրխանյան</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Նախագծող</td><td>Ռ. Վարդանյան</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ստորագրող</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան			Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Ստորագրող																Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92 ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА <table><tr><th>Փուլ Этап</th><th>Թերթ Лист</th><th>Թերթեր Листов</th></tr><tr><td>ԱՆ / ՐՍ</td><td>3-4</td><td>8</td></tr></table>				Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	ԱՆ / ՐՍ	3-4	8
Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц																																											
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան																																													
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան																																													
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան																																													
Ստորագրող																																														
Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов																																												
ԱՆ / ՐՍ	3-4	8																																												
				4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+343		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО																																								



Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки

Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор

Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом

Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод

Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк

Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб

Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91

Բետոնե վաթ 30x34 սմ / Бетонные лотк 30x34 см ГОСТ 32955-2014

Զրկողունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка

Կողնակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014

Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող			
Ստորագրող			
Ստորագրող			
Ստորագրող			
Ստորագրող			
Ստորագրող			

Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերը բնակավայրի <<Մորենիկա>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

Հատակագիծ/
План



Փուլ
Этап

Լիստ
Лист

Լիստեր
Листов

10-րդ փողոց / 10-я улица
ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+421

<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ



Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки

Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор

Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом

Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод

Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк

Գոյություն ունեցող հեռալույս / Существующий столб

Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91

Բետոնե վաք 30x34 սմ / Бетонные лотки 30x34 см ГОСТ 32955-2014

Ջրընդունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка

Կողնակի սահման h=5 սմ / Граница обочины h=5 см ГОСТ 23735-2014

Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող			


Պայմանագիր ` ԱՄՄԳ-ԳՅԾԶԲ-24/92

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԱՆ / ՐՓ	3-6	8


Հատված/Սկիզբ План	11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+256	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО
----------------------	---	---

Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000 /հատված-2/
Начало проекта КМ0+000 /Участк-2/




8454908

7.30x34 սմ
5-2014



Նախագծի վերջ ԿՄ 0+240 /հատված-2/
Конец проекта КМ 0+240 /Участк-2/

Մ 1:500 / М 1:500




- Պայմանական նշաններ / Условные знаки
- Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
 - Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
 - Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
 - Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
 - Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
 - Գոյություն ունեցող հեկայուն / Существующий столб
 - Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91
 - Բետոնե վաք 30x34 սմ / Бетонные лотк 30x34 см ГОСТ 32955-2014
 - Ջրընդունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка
 - Կողակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014
 - Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА			
Հաստակագիծ/ План	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՓ	3-7	8
11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+240		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО	




Մ 1:500 / M 1:500




Պայմանական նշաններ / Условные знаки

- Գոյություն ունեցող ցանցե ցանկապատ / Существующий забор из сетки
- Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատ / Существующий каменный забор
- Քարե բնակելի շինություն / Жилой каменный дом
- Գոյություն ունեցող գազատար / Существующий газопровод
- Գոյություն ունեցող դիտահոր / Существующий люк
- Գոյություն ունեցող հենասյուն / Существующий столб
- Մետաղական խողովակ / Металлическая труба ГОСТ 10704-91
- Բետոնե վար 30x34 սմ / Бетонные лотк 30x34 см ГОСТ 32955-2014
- Զրոնդունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка
- Կողնակի սահման h=5 սմ / Граница обочин h=5 см ГОСТ 23735-2014
- Ասֆալտբետոնե ծածկի սահման / Граница асфальтобетонного покрытия ГОСТ 9128-2013



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Հատակագիծ/ План	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՍ	3-8	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+190			
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
				<<ՀՐԻՄ ՓՐՈԴՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			


M 1:1000 по горизонтали
M 1:100 по вертикали



Տեղանքի խոնավեցման տիպը /Тип местности по увлажнению									
Լայնական կտրվածքի տիպը Тип поперечного профиля	слева								
	справа								
	Թեքություն, %, ուղղահայաց կորեր Уклон, %, вертикальная кривая, м	24.06% K=20,00 13,62 13,62 26,38 45,62% K=20,00 26,38 13,62 7,59% K=50,00 7,59 51,56% K=20,00 13,54 23,60% K=50,00 23,60 13,54 13,54 45,83% K=20,00 45,83 24,236 K=3,9							
	Ճանապարհի առանցքի կարմիր սիշ, մ Отметка оси дороги, м	870,872	871,40	872,23	872,77	873,75	874,772	875,70	876,120
Փաստացի տվյալներ Фактические данные	Հողի սև սիշ, մ Отметка земли, м	870,87	871,37	872,21	872,72	873,65	874,76	875,69	876,12
	Հեռավորություն, մ Расстояние, м	20	20	20	20	20	20	9	
Պիկետ Հատակագծի տարեր Կիլոմետրեր Пикет Элементы плана Километры		0							
		1							
		Կ - 4°30'24"							
		33,09	R - 560,63 L - 44,10			51,93			

U 1:1000 / M 1:1000


	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
	ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երկայնական կտրվածք ГОУС 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	4-1	9
	Ստորագրող	Ր. Վարդանյան						
					Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+129	<<ՂԻՒՄ ՓՐՈԴԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО		



U 1:1000 / M 1:1000


	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ամփայտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
	ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Երկայնական կտրվածք ԳՕՍՄ 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013			
	ГИП	Տ. Ամիրխանյան						
	Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
	Проектировщик	Ր. Վարդանյան			2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+266		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	

M 1:1000 по горизонтали
M 1:100 по вертикали




Տեղանքի խոնավեցման տիպը /Тип местности по увлажнению												
Փաստացի տվյալներ фактические данные	Լայնական կտրվածքի տիպը Тип поперечного профиля	слева										
		справа										
	Թեքություն, %, ուղղահայաց կորեր Уклон, %, вертикальная кривая, м											

U 1:1000 / M 1:1000



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Գ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող			
Ստորագրող			
Ստորագրող			

Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Երկայնական կտրվածք ГОСТ 21.701-2013 Продольный профиль	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / РП	4-3	9
3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+125		<<ՂԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

Տեղանքի խոնավեցման տիպը / Тип местности по увлажнению																																
Փաստացի տվյալներ Фактические данные	Լայնական կտրվածքի տիպը Тип поперечного профиля	слева																														
		справа																														
Փաստացի տվյալներ Фактические данные	Թեքություն, %, ուղղահայաց կորեր Уклон, %, вертикальная кривая, м	31,71																														
	Ճանապարհի առանցքի կարմիր նիշ, մ Отметка оси дороги, м	911,555	911,15	910,78		910,77		911,28		913,292		914,53		915,52		916,52		917,52		918,502		919,53		920,88		922,10		923,12		923,918		924,75
	Հողի սև նիշ, մ Отметка земли, м	911,55	911,16	910,74		910,74		911,14		913,34		914,42		915,39		916,41		917,44		918,30		919,38		920,84		921,98		923,12		923,80		924,63
	Հեռավորություն, մ Расстояние, м		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Պրկետ Հատակագծի տարրեր Կիլոմետրեր		Պիկետ Элементы плана Километры																														
			1						2						3																	
			γ - 16°58'14"						γ - 60°27'39"						γ - 6°28'37"																	
			11,29	35,93	77,83				R - 39,45 L - 41,63				81,87				R - 138,28 L - 15,63				139,56											

Մ 1:1000 / М 1:1000

Պաշտոն
Должность

Անուն, Ազգանուն
Имя, Отчество

Ստորագր.
Подпись

Ամիս
Անկախիվ
Дата
Месяц

ՆԳՃ

ГИП

Նախագիծող

Ստորագրող

Պրոектировщик

Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА

Երկայնական կտրվածք ԳՕՍՄ 21.701-2013
Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013

10-րդ փողոց / 10-я улица
ԿՍ/ԿՄ 0+000 - ԿՍ/ԿՄ 0+421

Փուլ
Этап

Լերթ
Лист


Լերթեր
Листов

ԱՍ / ՐՓ

4-5


9

<<ՂԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ




Պայմանագիր № ԱՄՄԶ-ԳՅԵԶ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի առօրյա տրամադրման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Երկայնական կտրվածք ՓՕՍՏ 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / РП	4-5	9
10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+421	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО		

M 1:1000 по горизонтали
M 1:100 по вертикали




Տեղանքի խոնավեցման տիպը / Тип местности по увлажнению																	
Փաստացի տվյալներ Фактические данные	Լայնական կտրվածքի տիպը Тип поперечного профиля	слева															
		справа															
		Թեքություն, %, ուղղահայաց կորեր Уклон, %, вертикальная кривая, м															
		Ճանապարհի առանցքի կարմիր նիշ, մ Отметка оси дороги, м															
		Հողի սև նիշ, մ Отметка земли, м															
Հեռավորություն, մ Расстояние, м																	
Պիկետ Հատակագծի տարներ Կիլոմետրեր		Պիկետ Элементы плана Километры															


U 1:1000 / M 1:1000




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերը բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирования улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երկայնական կտրվածք ԳՕՍՄ 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	4-7	9
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
				11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+256	<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		




U 1:1000 / M 1:1000

	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ամֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
	ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Երկայնական կտրվածք ԳՕՍՄ 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013			
	ГИП	Տ. Ամիրխանյան						
	Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
	Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок			
	Ստորագրող				ՀՄ/ԿՄ 0+000 - ՀՄ/ԿՄ 0+240			
	Ստորագրող				<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ			
	Ստորագրող				<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО			
	Ստորագրող							
Ստորագրող								


М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали




У 1:1000 / М 1:1000





Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս սկսածի Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երկայնական կտրվածք ԳՕՍՄ 21.701-2013 Продольный профиль ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	4-9	9
Նախագծող	Ր. Վարդանյան						
Փրոեկտոր	Ր. Վարդանյան			Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+190	<<ՂԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		






Մ 1:200 / Մ 1:200











	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Минут Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
	ՆԳՃ	S. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ՓՕՍՄ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013			
	ГИП	T. Ամիրխանյան						
	Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան						
	Проектировщик	Р. Варданян			Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+129			
					<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО			





U 1:200 / M 1:200



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՍՄԳ-ԳԳԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ԼԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ԳՕՍՏ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ГИП	Т. Амирханян				ԱՆ / РП	5-3	13
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Проектировщик	Р. Вardanян						
				2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ/ՔՄ 0+000 - ԿՄ/ՔՄ 0+266	<<ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՈ		






Մ 1:200 / М 1:200



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Փրոեկտիւրաւիշ	Ր. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՍՄԴ-ԳՅԾԶԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբեր բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Լայնական կտրվածքներ Поперечные профили	ГОУС 21.701-2013 ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист
	ՍՆ / ՐՓ	5-4	13
3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+125		<<ՂԻՒՍ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	




U 1:200 / M 1:200




Dream Project

Est. 2020


Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս անաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄԳ-ԳՅԾԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Կ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան							
ГИП	Т. Амирханян							
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան			Լայնական կտրվածքներ ԳՕՍՏ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Проектировщик	Р. Варданян					ԱՆ / РП	5-5	13
				4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+343		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԴԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО		





Մ 1:200 / M 1:200



	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախությամբ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92			
					ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
	ՆԳԾ	S. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ՓՈՍՍ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԳԻՍ	T. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՓ	5-6	13
	Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+343		
Փրոեկտոր	Ր. Վարդանյան							














Ш 1:200 / М 1:200




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբեր բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 11-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Լայնական կտրվածքներ ГОУС 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013		Փուլ Этап	Թերթ Лист
10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+421		ԱՆ / РП	5-8
			13
<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			






У 1:200 / М 1:200






Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախորդ Дата Месяц
ԼԳԾ	Տ. Ամիրխանյան		
ГИП	Т. Амирханян		
Նախագիծող	Ռ. Վարդանյան		
Проектировщик	Р. Варданян		




Պայմանագիր ` ԱՍՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբեր բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 11-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Լայնական կտրվածքներ ԳՕՍ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՓ	5-9	13
11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՍ/ԿՄ 0+000 - ԿՍ/ԿՄ 0+256	<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		



Մ 1:200 / М 1:200



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերը բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ՉՕՍՏ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
ГИП	Տ. Амирханян				ԱՆ / РП	5-10	13	
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+256	<<ՂՐԻՍ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		
Проектировщик	Ր. Варданян							





Պայմանագիր ` ԱՄՄ-ԳՐԶԸԲ-24/92

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ափալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА


Լայնական կտրվածքներ ԳՕՍՏ 7.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 7.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / РП	5-11	13

11-րդ փողոց 2-րդ հատված /
11-я улица 2-й участок
ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+240


<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО




Պայմանագիր ` ԱՄՄ-ԳՅՁԸ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկ>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի աջփառապատկան աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Լայնական կտրվածքներ Поперечные профили	Փուլ Этап ԱՆ / РП	Թերթ Лист 5-12	Թերթեր Листов 13
11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+240		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	



Մ 1:200 / М 1:200




Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013
Խճային հիմքի տեղադրում
h=15սմ, քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ²/
Укладка из щебёночного основания
h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000м²
Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
Песчайно гравийный слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014



Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013
Խճային հիմքի տեղադրում
h=15սմ, քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ²/
Укладка из щебёночного основания
h=15см, с нанесением битума 4,12т/1000м²
Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
Песчайно гравийный слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92						
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА						
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Լայնական կտրվածքներ ԳՕՍՏ 21.701-2013 Поперечные профили ГОСТ 21.701-2013	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов			
ГИП	Տ. Амирханян				ԱՆ / РП	5-13	13			
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան									
Проектировщик	Р. Варданян									
				Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+190				<<ՂՐԻՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		



Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1




Dream Project

Est. 2020

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախություն Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Լ. Ամիրխանյան						
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			Մորենիկի փողոց / улица Мореника ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+129	ԱՆ / РП	6-1	8


<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ

Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000
Начало проекта KM0+000



Նախագծի
Конец прое

Նախագծի վերջ ԿՄ 0+266
Конец проекта KM 0+266




Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки


Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՍ	6-2	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան			2-րդ փողոց / 2-я улица ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+266		<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ	

Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000
Начало проекта КМ0+000




Նախագծի վերջ ԿՄ 0+125
Конец проекта КМ 0+125

Մ 1:500 / М 1:500


Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ГИП	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / РП	6-3	8
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Проектировщик	Р. Варданян			3-րդ փողոց / 3-я улица ԿՄ/КМ 0+000 - ԿՄ/КМ 0+125		<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	



Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000
Начало проекта KM0+000

Նախագծի վերջ ԿՄ 0+343
Конец проекта KM 0+343




Մ 1:500 / M 1:500


Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձի գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդիստվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդիստվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդիստվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Ամսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения			
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան						
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			4-րդ փողոց / 4-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+343			
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
				<<ՊՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			
				Փուլ Этап			
				Լիստ Лист			
				Լիստեր Листов			
				ԱՆ / ՐՓ			
				6-4			
				8			




Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки


Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / РП	6-5	8
10-րդ փողոց / 10-я улица ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+421		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО	



Նախագծի սկիզբ ԿՄ 0+000 /հատված-1/
Начало проекта КМ0+000 /Участк-1/




Նախագծի վերջ ԿՄ 0+256 /հատված-1/
Конец проекта КМ 0+256 /Участк-1/

U 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային ՆՈՐ նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.


	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Փրոեկտիւրովիկ	Ր. Վարդանյան		

Պայմանագիր ` ԱՍՄԴ-ԳԴԾԶԲ-24/92			
ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения		Փուլ Этап	Թերթ Лист
11-րդ փողոց 1-ին հատված / 11-я улица 1-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+256		ԱՆ / ՐՓ	Թերթեր Листов
		6-6	8
		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО	

6




Նախագծի վերջ ԿՄ 0+240 /հատված-2/
Конец проекта КМ 0+240 /Участк-2/

U 1:500 / M 1:500


Նշանակվելի մասի գծանշում լուսանկարադարձչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:

Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՅԶԲ-24/92					
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Սորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА					
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
ГИП	Տ. Ամիրխանյան					ԱՆ / РП	6-7	8	
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան								
Проектировщик	Ր. Վարդանյան								
				11-րդ փողոց 2-րդ հատված / 11-я улица 2-й участок ԿՄ/ԿՄ 0+000 - ԿՄ/ԿՄ 0+240		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			




Մ 1:500 / M 1:500

Պայմանական նշաններ / Условные знаки


Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների և ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014 и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004.

	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.1	
	Հոծ գիծ /Сплошная линия	1.2	
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.5	1:3
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.6	3:1
	Ընդհատվող գիծ /Прерывистая линия	1.11	3:1




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կառավարման հատակագիծ План организации дорожного движения	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов	
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան				ԱՆ / ՐՍ	6-8	8	
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհ/ от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу ՀՄ/ԿՄ 0+000 - ՀՄ/ԿՄ 0+190	<<ՀՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ՕՕՕ		
Проектировщик	Ր. Վարդանյան							


Բետոնե գլխադիրի ճակատային մաս



Հատակագիծ



Կտրվածք 1-1



1 գծմ խողովակի համար / Для трубы 1 м

№	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափի միավոր/ Единица измерения	Քանակը/ Объем
1	Ավազակոպճային Նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка подготовительного песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см. ГОСТ 23735-2014	մ ³ м ³	0.06
2	Մետաղական d=530x6մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91/ Монтаж металлической трубы d=530x6 мм ГОСТ 10704-91	գծ.մ м	1.0
3	Մետ. խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով / Гидроизоляция металлических труб двухслойным горячим битумом	մ ² м ²	1.665
4	Միաձուլվ բետոնով գլխադիրների կառուցում В-15 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Строительство монолитных бетонных оголовков из марки В-15 ГОСТ 26633-2015	մ ³ м ³	0.61
5	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/ Гидроизоляция бетонных оголовков двухслойным горячим битумом	մ ² м ²	3.68
6	Հետադարձ լիցքի իրականացում / Выполнение обратной засыпк	մ ³ м ³	0.1504

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախ Дата Месяц
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան		
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան		
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան		
Проектировщик	Р. Варданян		


Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА


Մետաղական խողովակի տեղադրում, d=530x6մմ ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы , d=530x6мм ГОСТ 10704-91	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	ԱՆ / ՐՍ	7-1	11

<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ
<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ


Բետոնե գլխադիրի ճակատային մաս



Հատակագիծ




Կտրվածք 1-1




1 գծմ խողովակի համար / Для трубы 1 м

№	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափի միավոր/ Единица измерения	Քանակը/ Объем
1	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка подготовительного песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см. ГОСТ 23735-2014	մ ³ м ³	0.06
2	Մետաղական d=426x6մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91/ Монтаж металлической трубы d=426x6 мм ГОСТ 10704-91	գծ.մ м	1.0
3	Մետ. խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով / Гидроизоляция металлических труб двухслойным горячим битумом	մ ² м ²	1.3383
4	Միաձույլ բետոնով գլխադիրների կառուցում B-15 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Строительство монолитных бетонных оголовков из марки B-15 ГОСТ 26633-2015	մ ³ м ³	0.39
5	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/ Гидроизоляция бетонных оголовков двухслойным горячим битумом	մ ² м ²	2.50
6	Հետադարձ լիցքի իրականացում / Выполнение обратной засыпк	մ ³ м ³	0.2285




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անվաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Մետաղական խողովակի տեղադրում, d=426x6մմ ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы , d=426x6мм ГОСТ 10704-91			
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան						
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Փուլ Этап			
Проектировщик	Ռ. Варданян						
				Լս / РП			
				Թերթ Лист			
				7-2			
				Թերթեր Листов			
				11			
				<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ			
				<<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ			


Բետոնե գլխադիրի ճակատային մաս



Հատակագիծ



Կտրվածք 1-1



1 գծմ խողովակի համար / Для трубы 1 м

№	Աշխատանքների անվանումը Название работ	Չափի միավոր/ Единица измерения	Քանակը/ Объем
1	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Укладка подготовительного песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см. ГОСТ 23735-2014	մ ³ м ³	0.05
2	Մետաղական d=325x5մմ խողովակի տեղադրում ԳՕՍՏ 10704-91/ Монтаж металлической трубы d=325x5 мм ГОСТ 10704-91	գծ.մ м	1.0
3	Մետ. խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով / Гидроизоляция металлических труб двухслойным горячим битумом	մ ² м ²	1.021
4	Միաձուլվ բետոնով գլխադիրների կառուցում В-15 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Строительство монолитных бетонных оголовков из марки В-15 ГОСТ 26633-2015	մ ³ м ³	0.28
5	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/ Гидроизоляция бетонных оголовков двухслойным горячим битумом	մ ² м ²	1.92
6	Հետադարձ լիցքի իրականացում / Выполнение обратной засыпк	մ ³ м ³	0.112

	Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92			
	ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 7-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА			
	ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան			Մետաղական խողովակի տեղադրում, d=325x5մմ ԳՕՍՏ 10704-91 / Монтаж металлической трубы , d=325x5мм ГОСТ 10704-91	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
	Նախագծող	Ռ. Վարդանյան				ԱՆ / ՐՍ	7-3	11
Проектировщик					<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			

1 - 1

U1:25

2 - 2

U1:10

Ցանց - 1

Ցանց - 2

Ցանց

NN

Կտրվածք մմ

1 գծ. մ քաշը կգ

Երկարություն մմ

Քանակ հատ

Ընդհանուր երկարություն մ

Ընդհանուր քաշ կգ

Ցանց 9-1	1	6	0.222	1170	30	35.1	7.79
Ցանց 9-2	2	4	0.099	2940	10	29.4	2.87
Ցանց 9-2	3	6	0.222	470	30	14.1	3.13
Ցանց 9-2	2	4	0.099	2940	4	11.76	1.16
առանձին ձող	4	10	0.617	1113	4	4.45	2.75
Ընդհանուր							17.7

Ցանց - 1

Ցանց - 2

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԸ

Երկարություն մ	Բետոնի դասը	Բետոնի ծավալը մ³	Ամրանների ծախսը կգ			Բլոկի քաշը կգ
			1 բլոկի համար	1 գծ. մ համար	1 մ³ բետոնի համար	
2.97	B 20	0.24	17.7	5.90	73.8	600

ՆԱԽԱԳԺԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վաքերի ամրանավորումը իրականացվում է եռակցված ցանցերով:

2. Վաքերի ցամաքուղային անցքերը օգտագործվում է նաև վերամբարձիչով

Նախագծային դիրքում տեղադրելու համար:

3. Վաքերը տեղափոխվում են ուղիղ դիրքով:





4. Վաքերը տեղադրվում են տոփանված ավազակույզի (10սմ) վրա:

5. Բլոկները ջրամեկուսացվում են երկշերտ տաք բիտումով:

Dream Project


Est. 2020

Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92					
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА					
ՆԳՃ	S. Ամիրխանյան			Բետոնե վաքեր 30x34 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014 / Бетонные лотки 30x34 см ГОСТ 32955-2014					
ГИП	Т. Амирханян								
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Փուլ Этап				Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Проектировщик	Р. Варданян			ԱՆ / РП				7-5	11
				<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО					





Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Ծավալները	Դասակարգում
1	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատկ	1.0 35.34	
2	Մետաղական շվեղեր N8 II - ձև L=1.0մ ,2 հատ	զծ.մ կգ	2.0 14.1	1զծ.մ- 7.05կգ
3	Մետաղական շվեղեր N6.5 II - ձև L=0.36մ ,10 հատ	զծ.մ կգ	3.6 21.24	1զծ.մ- 5.9կգ



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անսաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերը ընկավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և Հ-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА				
ՆԳՃ	Տ. Ամիրխանյան			Զրդնդունիչ ճաղաշար / Водоприемная решетка		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան					ԱՆ / ՐՍ	7-6	11
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան					<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО		
Փրոեկտոր	Ր. Վարդանյան							




Ծանոթություն / Примечание


Գծագրերում բոլոր չափերը տրված են մ–ով՝ ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004:
На чертеже все размеры даны в м-ах ГОСТ Р 52290-2004 :

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ճանապարհային տրոհման նշանների տեղադրում համաձայն
ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի պահանջների:
Установка новых дорожных знаков в соответствии с
требованиями ГОСТ 52290-2004.




Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/92				
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА				
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան							
ԳԻՍ	Տ. Ամիրխանյան							
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան			Ճանապարհային նշանների սխեմա ՉՕՍՏ Ռ 52290-2004 / Схема установления дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004		Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան					ԱՆ / ՐՍ	7-7	11
						<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ՕՕՕ		




Տեսակ/Тип II- III/
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.14
1.16, 1.17, 1.22-1.24,
1.26-1.33, 1.8, 1.15,
1.18-1.21, 1.25
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

r = 45°





Տեսակ/Тип I - II }
6.5-6.7
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

B=700,
r=45




Տեսակ/Тип III
1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

r = 45°




Տեսակ/Тип II - III
1.3.1, 1.3.2
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм





Տեսակ II - III
1.34.1-1.34.2
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


B=865,
B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45°



Տեսակ/Тип III
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2,
5.24.2, 6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип II - III
2.5
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип II - III
1.34.3
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

B=1625,
B=3150,
H=700
r = 45°




Տեսակ/Тип III
5.15.1, 5.15.3,
5.15.7, 5.15.8:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм





Տեսակ/Тип II - III
7.1-7.18:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


r = 45°



Տեսակ II
6.14.1
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип III
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,
3.21-3.23, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3,
3.17.1-3.17.3, 4.6, 4.7, 3.20, 3.24:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип III
5.1-5.4:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм


B=900,
r=45



Տեսակ/Тип I
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18,
5.21-5.22, 5.27-5.34:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм



Տեսակ/Тип II - III
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм




Տեսակ/Тип II
3.10, 4.4,
4.5:
d=57մմ/мм,
S=3մմ/мм

Ծանոթություն / Примечание



- Ծանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոն սպիտակ/ Фон белый ГОУС П 52290-2004 :
- Ծանապարհային նշաններ 5.25, 5.26 ֆոն կանաչ/ Фон зеленый ГОУС Р 52290-2004 :

Պայմանական նշաններ / Условные знаки

Ծանապարհային նոր նշանների տեղադրում համաձայն
ГОУС П 52290-2004-ի պահանջների:
Установка новых дорожных знаков в соответствии с
требованиями ГОСТ 52290-2004.



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկախ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 3-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улица <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Арагатского области, РА			
ՆԳՃ	Ս. Ամիրխանյան			Ծանապարհային նշանների չափերի սխեման ГОУС П 52290-2004 / Схема размеров дорожных знаков ГОСТ Р 52290-2004			
ԳԻՍ	Դ. Ամիրխանյան						
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Ստորագրող	Ռ. Վարդանյան						
Փուլ Этап	ԱՆ / ՐՍ	Թերթ Лист	Թերթեր Листов				
		7-8	11				
				<<ՂԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>> ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>> ООО			




1. Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների:
2. Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014:

	Պայմանագիր ` ԱՄՄ-ԳՅԾԲ-24/92			
	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և ՀՀ-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի աֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
	Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում ՋՕՍՏ 32953-2014 / Горизонтальная разметка дороги ГОСТ 32953-2014	Փուլ Етап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
		ԱՆ / РП	7-9	11
		<<ԴՐԻՄ ՓՐՈԺԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/



Պայմանական նշաններ / Условные обозначения

- 

1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ / Дорожные работы
- 

1.20.2 Ճանապարհի նեղացում / Сужение дороги
- 

1.20.3 Ճանապարհի նեղացում / Сужение дороги
- 

3.20 Վազանցն արգելվում է/ Обгон запрещен
- 

3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում / Ограничение максимальной скорости
- 

5.15.5 Գոտու վերջ/ Конец полосы
- 

Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր
Желтые мигающие и не мигающие огни
- 

3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ
Конец зоны всех ограничений
- 

4.2.1 Արգելի շրջանցում աջից / Объездная дорога справа
- 

4.2.2 Արգելի շրջանցում ձախից / Объездная дорога налево
- 

2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն / Преимущество встречного движения
- 

2.7 Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ/ Преимущество перед встречным потоком
- 



5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով / Направление движения с полосами движения

Արկայծող լույսերի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթևեկության կառավարման համար նախատեսված 1-ին նշանից մինչև վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/



Պաշտոն Должность	Անուն, Ազգանուն Имя, Отчество	Ստորագր. Подпись	Ամիս Անկաթիվ Дата Месяц	Պայմանագիր ` ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-24/92			
				ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Նոր Խարբերդ բնակավայրի <<Մորենիկի>> փողոց, 2-րդ փողոց, 3-րդ փողոց, 4-րդ փողոց, 10-րդ փողոց, 11-րդ փողոց 1-ին հատված, 11-րդ փողոց 2-րդ հատված և 7-8-ից դեպի 2-րդ փողոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների/ Работы для асфальтирование улицы <<Мореника>>, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 10-я улица, 11-я улица 1-й участок, 11-я улица 2-й участок и от Н-8 дороги ведущей на 2-ю улицу в поселке Нор Харберд общины Масис Араратского области, РА			
ՆԳԾ	Տ. Ամիրխանյան			Երթևեկության կարգավորման սխեման / Схема организации движения во время выполнения работ	Փուլ Этап	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
ГИП	Տ. Амирханян						
Նախագծող	Ռ. Վարդանյան						
Проектировщик	Р. Варданян				ԱՆ / РП	7-10	11
					<<ՂԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>>ՍՊԸ <<ДРИМ ПРОДЖЕКТ>>ООО		

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ

DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

4602

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ. .

PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION

