




ՀՀ Արմավիրի մարզի

Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Պատկանյան,
Մանուկյան, Թումանյան Բաղրամյան փողոցների
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	
Լ Ի Ց Ե Ն Չ Ի Ա	
ՔՊԼ-000508, 1-ին դաս	
ԲԱՂԱՔԱՇԽԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՊՈԿԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ	
ՏՐԿԱԾ Է	
2024-09-04, «ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ» ՍՊԸ	
ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ՆՈՐԱՏՈՒՅ, ՆՈՐԱՏՈՒՅ, Գ.ՆՈՐԱՏՈՒՅ, –	
Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.	
	ՀԱՐԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG19-5486-AFFB-2FEA Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքինումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության աշտրոնակա փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում ժառանգելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով սրապ աղբաղանջման ծածկագիրը (QR Code):

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբ. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Պատկանյան փողոց
- 4 Նախ. 1-2 Մանուկյան փողոց
- 5 Նախ. 1-3 Թումանյան փողոց
- 6 Նախ. 1-4 Բաղրամյան փողոց



Բացատրագիր

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Պատկանյան, Մանուկյան, Թումանյան Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին -1.0615 -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
-1.05 -այլ նյութեր
-1.02 -պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1,0893

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2.34523$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3057.48$ միջին ամսական աշխատավարձը 253904 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025N1 ինֆորմացիոն տեղեկատուն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց




Սաֆարյան Ա.

«ՀՀ ՊԵՏԱՐՏՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT
COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Ամփոփ նախահաշիվ

Ելազմված է 2025(1)թ. գներով.		Ընդհանուր արժեքը		1172189.7		հազ.դրամ	
		ա.թ. վերադարձ		2869.6		հազ.դրամ	
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում		2ին-մոնոստալին	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3		4	5	6	7
1	1-1	Պատկանյան փողոց		275981.5			275981.5
2	1-2	Մանուկյան փողոց		119314.5			119314.5
3	1-3	Թումանյան փողոց		330023.5			330023.5
4	1-4	Բաղրամյան փողոց		160354.1			160354.1
		Ընդամենը		885673.6			885673.6
	1.8%	Ժամանակակից շենքեր և կառույցներ		15942.1			15942.1
		Ընդամենը		901615.8			901615.8
	0.15%	Երևանի քաղաքի տեղափոխում		1352.4			1352.4
		Ընդամենը		902968.2			902968.2
	0.35%	Զմեռային ծախսեր		3160.4			3160.4
		Ընդամենը		906128.6			906128.6
	0.6%	Հեղինակային հսկում				5436.8	5436.8
	1.1%	Տեխնիկական հսկում				9967.4	9967.4
		Ընդամենը		906128.6		15404.2	921532.8
	6%	Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր		54367.7		924.3	55292.0
		Ընդամենը		960496.3		16328.4	976824.7
	20%	ԱԱՀ		192099.3		3265.7	195364.9
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ		1152595.5		19594.1	1172189.7



Ն.Գ.Ի.

Արագ. ինժեներ

Սաֆարյան Ա.

Ալեքսանյան Մ.

Պատկանյա՛ն փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով:		Նախահաշվային արժեքը 275981.5 հազ.դրամ													
Հ/հ	NN վճիղի օժանդակում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	մմսի քանակ	միավոր	միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը								Ընդամենը արժեքը (հազ.դր.)	
						(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը	(ընդամենը)/ (մաս) միավորի արժեքը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	Հողային աշխատանքներ	1000մ³	1.700	8.27 19.40	203.32 621.65					641.15	33.0	1056.8	0.17	1089.9
2	1-962 80-4	Հան. հագուստի և հողային պատաստի քանդում	100մ³	0.3701	194.0 455.03			0.06	1.50	0.10	455.03	168.4	0.0	0.00	168.4
3	1-1612 1-1618 29-6,12	Հան. հագուստի և հողային պատաստի քանդում	1000մ³	1.200		50.8 155.32					155.32	0.0	186.4	0.00	186.4
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված նյութի բարձրում	1000մ³	1.237	6.49 15.22	159.17 486.66			1.5	0.085 0.09	502.0	18.8	602.0	0.11	620.9
5	ստեղծված գնացույց	Գործունի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	5727		0.333		0.05			0.3	0.0	1907.1	0.00	1907.1
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ³	2.937	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102 0.10	45.0	12.0	119.9	0.30	132.2
7	1-1612 1-1618 29-6,12	Հողային պատաստի քանդում բույրացվող տեղափոխում 20մ վրա, լիցք	1000մ³	0.45011		50.8 155.32			1.50	0.10	155.32	0.0	17.7	0.00	17.7
8	1-1612 1-1618 29-6,12	Հողային պատաստի քանդում բույրացվող տեղափոխում 20մ հեռ. վրա, կուտակված	1000մ³	0.45011		50.8 155.32					155.32	0.0	69.9	0.00	69.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված նյութի բարձրում Էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.450	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.5	0.085 0.09	502.0	6.9	219.1	0.04	225.9
10	տեղադր զննացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լիցք 1կմ հեռ. Գրունտի տեղափոխում	տն	878		0.150 7.26 22.20					0.2	0.0	131.7	0.00	131.7
11	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	5.641							22.20	0.0	125.2	0.00	125.2
12	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	5.641	0.56 1.31	8.34 25.50	մ ³	10.00	0.15	1.706 1.71	28.52	7.4	143.8	9.62	160.9
1	27-20 7-2	Ճանապարհային հագուստ Ավազակալոցային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ² մ ²	1325.9 11049.02	0.08 0.19	0.26 0.79				6.948 6.936 0.012	7.93	248.8	1054.0	9211.75	10514.5
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ	100մ ²	107.71	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	1.22 0.07 23.94 1.5 3.0	0.15	116.213 108.88 6.82 0.51	154.11	439.6	3642.4	12517.53	16599.5
3	27-251 63-1	Բիտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	44.38		2.20 6.73	տն	1.03	165.0	193.233 193.23	199.96	0.0	298.5	8575.19	8873.7
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	107.71	2.092 4.91	4.74 14.49	տն	13.95	26.00	404.411 404.411	423.81	528.5	1561.0	43559.94	45649.5
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	110.490	2.08 4.88	4.74 14.49	տն	9.74	27.00	293.223 293.22	312.6	539.0	1601.3	32398.23	34538.6
1	1-1588 22-10	Իջատեղեր և մուտքեր Հողային աշխատանքներ Հողային պատտաթի քանդում և բարձրում Էքւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.080	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	1.6	49.7	0.01	51.3
2	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.028	194.0	455.0	մ ³	0.06	1.50		455.03	12.7	0.0	0.00	12.7
3	23-223	Քանդած նյութի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	5460	0.15 0.35						0.35	1.9	0.0	0.00	1.9
4	1-1612	Հողային պատտաթի քանդում բուրդղերով և													

«ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ» ԲԵՆԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏԻ ՎԵՐԿՈՒՄ
 «THE COMPETENT EXPERT OF RA» CJSC
 «ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ» ԲԵՆԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏԻ ՎԵՐԿՈՒՄ
 «THE COMPETENT EXPERT OF RA» CJSC
EXPERTISE
 TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1-1618 29-6,12	տեղափոխում բուրգերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.080		50.8 155.32					155.32	0.0	12.4	0.00	12.4
5	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած նյութի բարձում էկւ.0,65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.080	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	1.2	38.9	0.0	40.2
6	տեղափ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	տմ	317.5		0.333					0.33	0.0	105.7	0.00	105.7
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.163	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.7	6.6	0.02	7.3
		Ճանապարհային հագուստ													
1	27-20 7-2	Ավազակրկային հիմքի իրականացում h=12մ	մ ³ մ ²	47.7 397.3	0.08 0.19	0.26 0.79				6.948 6.936	7.93	8.9	37.9	331.21	378.1
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19մ խիճ 40-70մ խիճ 10-20մ	100մ ²	3.97	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.213 108.88 6.82	154.11	16.2	134.3	461.68	612.2
3	27-251 63-1	Բխումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տմ	1.64		2.20 6.73	տմ	1.03	165.0	193.233 193.23	199.96	0.0	11.0	316.27	327.3
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6մ	100մ ²	3.97	2.092 4.91	4.74 14.49	տմ	13.95	26.00	404.411 404.411	423.81	19.5	57.6	1606.60	1683.7
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4մ	100մ ²	3.97	2.08 4.88	4.74 14.49	տմ	9.74	27.00	293.223 293.22	312.6	19.4	57.6	1164.89	1241.8
		Մայթեր													
1	1-1588 22-10	Մայթերի ծածկի և հիմքի քանդում և բարձում էկւ.0,65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.480	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	9.3	298.4	0.05	307.8
2	1-962 80-4	Մայթերի ծածկի և հիմքի քանդում ձեռքով	100մ ³	0.272	194.0 455.0						455.03	123.7	0.0	0.00	123.7
3	1-1587 22-9	Քանդած նյութի բարձում բարձում էկւ.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.027	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	0.4	13.2	0.0	13.6
4	տեղափ. գնացուց	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	տմ	1045.7		0.333					0.33	0.0	348.2	0.00	348.2

«ԱՅԻՐԱՅԻՆ» ՓԲԸ
EXPERT
COMMISSION OFFICE
TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.507	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	2.1	20.7	0.05	22.8
6	1-1588 22-10	Բազալտ 15*30 եզրաքարերի և հիմքի քանդում Էքս. 0.65 մ3 շ.տ բարձում ա/ի	1000մ ³	0.0058	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	0.1	3.6	0.00	3.7
7	տեղադր գնացուց վրա	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	13.9		0.333					0.33	0.0	4.6	0.00	4.6
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0058	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.0	0.2	0.00	0.3
9	27-36 9-7	Բազալտ եզրաքարերի քանդում ձևաքոլ վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	540.0	0.44 1.03						1.03	557.3	0.00	0.00	557.30
10	27-86 19-4	Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	14.51	59.2 138.86	0.71 2.17	մ մ ³ մ ³	100 5.5 0.06	5.75 27.50 25.50	824.04 653.78 168.64 1.62	965.1	2014.7	31.5	11956.2	14002.3
11	27-87 19-4	Ծառաբների նոր բազալտ եզրաքարերի տեղա- դրում (10x20)սմ	100գ.մ	1.36	59.2 138.86	0.71 2.17	մ մ ³ մ ³	100 5.0 0.05	4.00 27.50 25.50	609.59 454.80 153.31 1.47	750.6	188.8	3.0	829.0	1020.8
12	27-87 19-4	Թեթևարթթալների նոր բազալտ 10*20 եզրա- քարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	0.462	59.2 138.86	0.71 2.17	մ մ ³ մ ³	100 5 0.05	4.00 27.50 25.50	609.59 454.80 153.31 1.47	750.6	64.2	1.0	281.6	346.8
13	6-90 11-1կմ	Միաձուլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ ³ գ.մ.	9.53 476.63	1.55 3.64	0.33 1.01	մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	29.50 3.5 116.67 116.67 1.000	39.616 33.55 2.85 0.17 2.02 1.02	44.26	34.66	9.6	377.6	421.9
14	27-171 42-5	Ծածկի իրականացում ավազային ա/բ h=3սմ	100մ ²	41.7268	5.51 12.92	1.86 5.69	տ տ	7.14 0.06	28.00 165.0	234.17 222.91 11.26	252.78	539.27	237.3	9771.04	10547.61
15	27-20 7-2	Ավազակաղճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³	500.72	0.08 0.19	0.26 0.79	տ տ մ ³ մ ³	7.14 0.06 0.07	28.00 165.0 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	93.96	398.0	3478.83	3970.84
15		Ավազակաղճային խարճուղ ջուր													

TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	81-4 1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլբուլերով	1000մ ³	0.180	155.74	17.20 52.59					52.59	0.0	9.47	0.00	9.47
10	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտոմանով	100մ ³	1.80	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	31.2	23.11	0.00	54.36
11	1-1186 118-12	Գլուխի ջրում	100մ ³	1.80	0.56 1.31	8.34 25.50				1.7 1.7	28.52	2.4	45.90	3.07	51.33
		ջուր					մ ³	10.00	0.15						
1	27-33 9-4	Միգամարզեր Ա/բ ծածկի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	100մ ³	0.105	82.6 193.74	78.4 239.71					433.45	20.3	25.2	0.00	45.51
2	23-223	Քանդում նյութի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	25.20	0.15 0.35						0.35	8.9	0.0	0.00	8.9
3	տեղադրված գնացուց	Քանդում նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	25.2		0.333					0.33	0.0	8.4	0.00	8.4
4	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0105	1.59 3.73	12.34 37.73				0.07 0.07	41.53	0.0	0.4	0.00	0.4
5	1-959 80-1	9ալկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	1.03	62.3 146.13						146.13	150.5	0.0	0.00	150.5
6	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում (d=76x4 խողովակի համար)	100մ ³	0.046	194.0 455.03						455.03	20.9	0.0	0.00	20.9
7	27-36 9-7	Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	1100.0	0.44 1.03						1.03	1135.2	0.00	0.00	1135.24
8	1-1588 22-10	Եզրաքարերի, B15 բետոնե հիմքի քանդում և բարձրում է կա.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.031	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	0.6	19.5	0.00	20.10
9	տեղադրված գնացուց	Քանդում նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	77.8		0.333					0.33	0.0	25.9	0.00	25.9
10	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.031	1.59 3.73	12.34 37.73				0.07 0.07	41.53	0.1	1.2	0.00	1.3
11	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ բազալտե եզրաքարեր բետոն B15 (լուս մակագծի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	13.70	59.2 138.86	0.71 2.17					965.1	1902.3	29.7	11289.4	13221.4
1	23-1 1-1	D=76(4) խողովակաշարի տեղադրում Ավազակայանային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.76	0.89 2.09					6.3 6.3	8.34	1.6	0.00	4.75	6.3
2	22-65	Մետաղական խողովակի (պատյանի) տեղադրում	գ.մ.	38.0	0.21 1508.665	0.03					3.14	18.7	3.5	96.95	119.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5-2	D=76(4)մ մետաղական խողովակ մետաղական հիդրոնկուացում			0.49	0.09	զծմ	1	2.244	2.6 2.55					
3	26-79 14-5	D=76մ խողովակի բիտումային մածիկ	100մ ²	0.091	28.1 65.91	1.66 5.08	տ	0.3	165.0	56.282 56.282	127.27	6.0	0.5	5.10	11.5
4	1-967 81-1	Միզամարզերի բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով 9a I կ	100մ ³	1.03	41.5 97.3						97.34	100.3	0.00	0.00	100.26
5	1-970 81-4	Խրամուրու հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.046	66.4 155.7						155.74	7.2	0.00	0.00	7.16
6	1-1579 22-1	Պահուստում 9a I կ բնահողի մշակում էքս I,0 մ ³ շ.ու. բարձում ա/ի	1000մ ³	0.041	2.96 6.94	94.14 287.83	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	294.88	0.3	11.8	0.00	12.09
7	ստեղծագյուծ 48-168 48-169 18-4,5	Գրունտի տեղափոխում սիզամարզի լիցք 7կմ հեռ. վրա	տն	73.8		0.333					0.33	0.0	24.6	0.00	24.6
8	27-176 44-2կմ	Միզամարզի լիցքի իրականացում (բնահողի ավելացումով 15սմ)	100մ ²	2.73	18.3 42.92						42.92	117.2	0.0	0.0	117.2
1	11-3կմ 1-3	Ցանցատակային սնուցում Բնոցն սալիկների տեղադրում, 6սմ բնոցն սալիկներ	100մ ²	0.25	21.2 49.73	12.9 39.44	մ ²	100	4.167	473.79 473.79	563.0	12.2	9.7	116.6	138.5
2	11-3կմ 1-3	Ցանցատակային շերտ, h=10սմ (շոր) ցանց (10%)(լատ նախագծի) ավազ (90%)(լատ նախագծի)	մ ³	2.46	1.62 3.80		տ մ ³	0.155 1.065	38.333 5.84	13.83 6.76 7.07	17.6	9.3	0.0	34.0	43.4
		Ստորգետնյա ջրահեռացում Անձրևահող													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ ³ շ.ու. ա/ի	1000մ ³	0.070	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	1.4	43.5	0.01	44.88
2	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.0514	194.0 455.03		մ ³	0.06	1.50		455.03	23.4	0.0	0.00	23.39
3	23-223	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	10.0	0.15 0.35						0.35	3.5	0.0	0.00	3.53
4	ստեղծագյուծ 1-1605 25-3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա Աշխատանք լցակայանում, IVկ	տն	146.5		0.333					0.33	0.0	48.8	0.00	48.79
5	1-1546 11-10 1-962	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0,65մ ³ շ.ու. կողքի կուտակում 10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	1000մ ³	0.075	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.3	3.1	0.01	3.38
6	1-1546 11-10 1-962	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0,65մ ³ շ.ու. կողքի կուտակում 10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	1000մ ³	0.037 0.035	6.77 15.88 194.0	164.23 502.13 1508.65	մ ³	0.06	1.50		518.01	0.6	18.6	0.00	19.17
7	1-962	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.035	194.0	1508.65	մ ³	0.06	1.50		455.03	15.9	0.0	0.00	15.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8-8կիռ	տնկադրում, D=300մմ, SN8	խորդակ			0.5395	0.4892			8.833	10.14					
10	23-155 22-1	Ծալաբար d=300մմ խորդակի միացում գոյություն ունեցող ջրիորին բետոն B20 ավազ	տնկ	1	9.1 21.34		զմ	1.01		10.14	24.32	21.3	0.0	2.97	24.32
11	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.426	66.4 155.74						155.74	66.4	0.0	0.00	66.38
12	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուրգերով	1000մ ³	0.210		17.20 52.59					52.59	0.0	11.0	0.00	11.04
13	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեկտոմիանով	100մ ³	2.10	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	36.4	27.0	0.00	63.42
14	1-1186 118-12	Գլուխի ջրում	100մ ³	2.10	0.56 1.31	8.34 25.50				1.706	28.52	2.8	53.5	3.58	59.89
		ջուր					մ ³	10.00	0.15	1.71					
		Հիստահորեն													
1	7-760	Գոյություն ունեցող սալի ապամնտաժում	հատ	36	0.408 0.96	0.024 0.07					1.03	34.5	2.6	0.00	37.1
2	տնկա դրում	Մալերի տնկադրում լցակայան 7կմ	տն	19.04		0.333					0.33	0.0	6.3	0.00	6.3
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0083	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102	45.00	0.0	0.3	0.00	0.4
4	7-760	Գոյություն ունեցող սալի ապամնտաժում	հատ	27	0.408 0.96	0.024 0.07		0.06	1.50	0.10	1.03	25.8	2.0	0.00	27.8
5	6-168 15-9կիռ	Դիտահորի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	3.24	2.95 6.91	0.64 1.94	մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.0145	29.50 3.5 116.67	41.05 33.55 5.57	49.90	22.39	6.30	132.99	161.67
6	46-83կիռ 25-1	Դիտահորերի պատերի կազմադրում (լիցեցում) պնեկտոմիանով	մ ³	7.20	4.1 9.62	3.7 11.31					20.93	69.2	81.5	0.00	150.7
7	23-223	Քանդում նյութի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	16.56	0.15 0.35						0.35	5.8	0.0	0.00	5.8
8	տնկա դրում	Քանդում նյութի տնկադրում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	16.56							0.33	0.00	5.51	0.00	5.5
9	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0072	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.10	45.00	0.0	0.3	0.00	0.3
10	7-760 տնկա դրում	Դիտահորերի նոր և պահեստավորված ծածկի սալերի մոնտաժում	1000մ ³	0.0072	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.10	1.33	75.4	5.8	2.56	83.7

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՈՄՄՈՆԻՏԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԵՐԱՐԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԵՐԱՐԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ»
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին բաղադրի Պատկանյան, Մանուկյան, Թումանյան Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Մանկրան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով:

Հ/հ		Ֆունցիոնալ նշանակում NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսխմվր ցուրփուԸ	մկուցուԺ	Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2		3	4	5														
1	1-1588 22-10		Հողային աշխատանքներ Ճան. հագուստի և հողային պատաստի քանդում և բարձում էքս.0,65մ՝ 2տ. ա/ի	1000մ՜	0.700	8.27 19.40	203.32 621.65					641.15	13.6	435.2	0.07			448.8	
2	1-962 80-4		Ճան. հագուստի և հողային պատաստի քանդում խիճ	100մ՜	0.0520	194.0 455.03		մ՜	0.06	1.50	0.10	455.03	23.7	0.0	0.00			23.7	
3	1-1612 1-1618 29-6,12		Ճան. հագուստի և հողային պատաստի քանդում բուրբուրներով և տեղափոխում բուրբուրներով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ՜	0.350		50.8 155.32					155.32	0.0	54.4	0.00			54.4	
4	1-1587 22-9		Նախապես կուտակված նյութի բարձում էկս.0,65մ՜ 2.տ. ա/ի	1000մ՜	0.355	6.49 15.22	159.17 486.66				0.085 0.09	502.0	5.4	172.9	0.03			178.3	
5	տեղադրվող գնացուց		Գրանտի տեղափոխում լցակայա 7կմ հեռ. վրա	տն	2058		0.333					0.3	0.0	685.2	0.00			685.2	
6	1-1605 25-3		Աշխատանք լցակայանում	1000մ՜	1.055	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102 0.10	45.0	4.3	43.1	0.11			47.5	
7	1-1612 1-1618 29-6,12		Հողային պատաստի քանդում բուրբուրներով տեղա- փոխում 20մ վրա, լիցք	1000մ՜	0.121		50.8 155.32					155.32	0.0	18.8	0.00			18.8	
8	1-1612 1-1618 29-6,12		Հողային պատաստի քանդում բուրբուրներով և տեղ- ափոխում բուրբուրներով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ՜	0.29017		50.8 155.32					155.32	0.0	45.1	0.00			45.1	

EXPERTISE
TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1-1587 22-9	Կախապես կուտակված նյութի բարձրում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.290	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.5	0.085 0.09	502.0	4.4	141.2	0.02	145.7
10	տեղապ գնացում վրա	Գ-բունտի տեղափոխում լիցք 1կմ հեռ. սխիճ	տն	566		0.150					0.2	0.0	84.9	0.00	84.9
11	1-1150 1-1156 118-1,2	Գ-բունտի խտացում գործով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	4.112		7.26 22.20					22.20	0.0	91.3	0.00	91.3
12	1-1186 118-12	Գ-բունտի ջրում	100մ ³	4.112	0.56 1.31	8.34 25.50	մ ³	10.00	0.15	1.706 1.71	28.52	5.4	104.8	7.01	117.3
Ճանապարհային հագուստ															
1	27-20 7-2	Ավազակալային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³ մ ²	632.4 5270.05	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	118.7	502.7	4393.73	5015.1
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ սխիճ 40-70սմ սխիճ 10-20սմ	100մ ²	51.77	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.213 108.88 6.82 0.51	154.11	211.3	1750.6	6016.35	7978.3
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	21.33		2.20 6.73	տն	1.03	165.0	193.233 193.23	199.96	0.0	143.5	4121.52	4265.0
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	51.77	2.092 4.91	4.74 14.49	տն	13.95	26.00	404.411 404.411	423.81	254.0	750.3	20936.37	21940.7
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	52.7005	2.08 4.88	4.74 14.49	տն	9.74	27.00	293.223 293.22	312.6	257.1	763.8	15452.98	16473.9
Իջատեղեղ և մուտքեր															
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	Հողային պատտարի քանդում և բարձում էքս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.040	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	0.8	24.9	0.00	25.6
2	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.013	194.0 455.0						455.03	5.9	0.0	0.00	5.9
3	23-223	Քանդած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	0.2535	0.15 0.35						0.35	0.9	0.0	0.00	0.9
4	1-1612	Հողային պատտարի քանդում բույրիզերով և													

TAX CODE 01578635
 EXTRACT
 01578635


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1-1618 29-6,12	տեղափոխում բուրգերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.040		50.8 155.32					155.32	0.0	6.2	0.00	6.2
5	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած նյութի բարձում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.040	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	0.6	19.5	0.0	20.1
6	տեղափ զմացում	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	158.5		0.333					0.33	0.0	52.8	0.00	52.8
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.081	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.3	3.3	0.01	3.7
		Ճանապարհային հագուստ													
1	27-20 7-2	Ավազակայանի հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³ մ ²	23.8 198.2	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	4.5	18.9	165.24	188.6
2	27-43 11-1-5	Խոճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	1.982	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.213 108.88 6.82 0.51	154.11	8.1	67.0	230.33	305.4
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	0.82		2.20 6.73	տն	1.03	165.0	193.233 193.23	199.96	0.0	5.5	157.79	163.3
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	100մ ²	1.982	2.092 4.91	4.74 14.49	տն	13.95	26.00	404.411 404.411	423.81	9.7	28.7	801.54	840.0
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	100մ ²	1.982	2.08 4.88	4.74 14.49	տն	9.74	27.00	293.223 293.22	312.6	9.7	28.7	581.17	619.6
		մանրահատիկ ա/բ													
1	1-1588 22-10	Մայթերի ծածկի և հիմքի բանդում և բարձում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.255	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	4.9	158.5	0.03	163.5
2	1-962 80-4	Մայթերի ծածկի և հիմքի բանդում ձեռքով	100մ ³	0.223	194.0 455.0						455.03	101.3	0.0	0.00	101.3
3	1-1587 22-9	Քանդած նյութի բարձում բարձում էկւ.0.65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.022	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	0.3	10.8	0.0	11.2
4	տեղափ զմացում	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	657.4		0.333					0.33	0.0	218.9	0.00	218.9

EXPERTISE
TAX 000E-01500006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.277	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	1.1	11.3	0.03	12.5
6	1-1588 22-10	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի և հիմքի քանդում Էքս. 0.65 մ ³ շ.տ բարձում ա/ի	1000մ ³	0.0014	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	0.0	0.9	0.00	0.9
7	տեղադրվող գնացուց	Քանդված նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	3.5		0.333					0.33	0.0	1.2	0.00	1.2
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0014	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.0	0.1	0.00	0.1
9	27-36 9-7	Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձևաքար վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	250.0	0.44 1.03						1.03	258.0	0.00	0.00	258.01
10	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	5.228	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³ մ ³ մ ³	100 5.5 0.06	5.75 27.50 25.50	824.04 653.78 168.64 1.62	965.1	725.9	11.3	4308.1	5045.4
11	27-87 19-4	Ծառաբնների նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	0.64	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³ մ ³ մ ³	100 5.0 0.05	4.00 27.50 25.50	609.59 454.80 153.31 1.47	750.6	88.9	1.4	390.1	480.4
12	27-87 19-4	Թեթևադրվածների նոր բազալտե 10*20 եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	0.176	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³ մ ³ մ ³	100 5 0.05	4.00 27.50 25.50	609.59 454.80 153.31 1.47	750.6	24.4	0.4	107.3	132.1
13	6-90 11-1կիռ	Միաձուլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ ³ գ.մ.	3.36 168	1.55 3.64	0.33 1.01	մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	29.50 3.5 116.67 116.67 1.000	39.616 33.55 2.85 0.17 2.02 1.02	44.26	12.22	3.4	133.1	148.7
14	27-171 42-5	Ծածկի իրականացում ավազային ա/ի h=3սմ	100մ ²	18.324	5.51 12.92	1.86 5.69	տն	7.14 0.06	28.00 165.0	234.17 222.91 11.26	252.78	236.82	104.2	4290.88	4631.90
15	27-20 7-2	Ավազակոպմային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³	219.89	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	0.07 0.15	0.15 0.012	6.948 6.936 0.012	7.93	41.26	174.8	1527.70	1743.76

TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Պոլիմերատապագային դիտարկողի KC2.2 տեղադրում													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.0037	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	0.1	2.3	0.00	2.40
2	տեղադրված գնացուցված	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	7.3		0.333					0.33	0.0	2.4	0.00	2.4
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.0037	1.59 3.73	12.34 37.73	մ ³	0.04	1.50	0.07 0.07	41.53	0.0	0.1	0.00	0.2
4	1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկւ.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.003	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	0.05	1.51	0.00	1.55
5	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.0023	194.0 455.03						455.03	1.0	0.0	0.00	1.0
6	23-1 1-1	Ավազակայանի հիմքի իրականացում h=1.5մ	մ ³	1.615	0.89 2.09					6.254 6.25	8.34	3.4	0.0	10.10	13.47
7	22-365 23-1կիռ	Գիտահոր պոլիմերատապագային, KC 2.2, Փ600, h=630մմ,	հատ	17.0	0.231 0.54	0.151 0.46	մ ³	1.1	5.00		37.39	9.2	7.8	618.5	635.59
8	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0323	66.4 155.74		հատ	1	32.0		155.74	5.0	0.0	0.00	5.03
		Խողովակաշարի տեղադրում													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.126	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	2.5	78.6	0.01	81.02
2	տեղադրված գնացուցված	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	246.4		0.333					0.33	0.0	82.1	0.00	82.1
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.126	1.59 3.73	12.34 37.73	մ ³	0.04	1.50	0.07 0.07	41.53	0.5	4.8	0.01	5.2
4	1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկւ.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.064	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	1.02	32.14	0.00	33.15
5	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.07	194.0 455.03						455.03	31.9	0.0	0.00	31.9
6	23-1 1-1	Ավազային շերտ	մ ³	113.99 24,67+89,32	0.89 2.09		մ ³	1.1	5.84	7.304 7.30	9.39	238.0	0.0	832.59	1070.55
7	22-121 8-5կիռ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում, D=150, SN8	գ.մ.	987.0	0.11 0.26	0.09 0.28				4.1	4.65	254.7	271.6	4061.1	4587.4
8	1-970	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.07	66.4		գծմ	1.01	3.583	4.11	155.74	10.9	0.0	0.00	10.90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուրդերով	1000մ ³	0.064	155.74	17.20					52.59	0.0	3.37		
10	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեկմնոտվանով	100մ ³	0.64	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	11.1	8.22	0.00	3.37
11	1-1186 118-12	Գլուխի ջրում	100մ ³	0.64	0.56 1.31	8.34 25.50				1.7 1.7	28.52	0.8	16.32	1.09	18.25
		ջուր					մ ³	10.00	0.15						
1	27-33 9-4	Սիզմոմետր	100մ ³	0.394	82.6 193.74	78.4 239.71					433.45	76.3	94.4	0.00	170.78
2	23-223	Քանոթ մուրթի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	94.60	0.15 0.35						0.35	33.3	0.0	0.00	33.3
3	տեղադրված գնացված	Քանոթ մուրթի տեղադրված լցակայան 7կմ հեռ.	տն	94.6		0.333					0.33	0.0	31.5	0.00	31.5
4	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0394	1.59 3.73	12.34 37.73	մ ³	0.04	1.50	0.07 0.07	41.53	0.1	1.5	0.00	1.6
5	1-962 80-4	10° IVկ. գլուխի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում (d=76x4 խողովակի համար)	100մ ³	0.018	194.0 455.03						455.03	8.2	0.0	0.00	8.2
6	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	4.62	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³	100 5.5 0.06	5.75 27.5 25.50	824.04 653.78 168.64 1.62	965.1	641.5	10.0	3807.1	4458.6
1	23-1 1-1	D=76(4) խողովակաշարի տեղադրում	մ ³	0.30	0.89 2.09						8.34	0.6	0.00	1.88	2.5
2	22-65 5-2	Ավազակաշարի (պատյանի) տեղադրում	գ.մ.	15.0	0.21 0.49	0.03 0.09	մ ³	1.1	5.00	6.3 6.3	3.14	7.4	1.4	38.27	47.04
3	26-79 14-5	մետաղական խողովակ	100մ ²	0.036	28.1 65.91	1.66 5.08	գծմ	1	2.244	2.55	127.27	2.4	0.2	2.01	4.6
4	1-970 81-4	Խրամուղու հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.018	66.4 155.7		տ	0.3	165.0	56.282 56.282	155.74	2.8	0.00	0.00	2.80
5	1-1579 22-1	Պահուստում 9սմ կ բնահողի մշակում էքս 1,0 մ3 շ.տ. բարձրում ա/ի	1000մ ³	0.105	2.96 6.94	94.14 287.83	մ ³			0.102 0.10	294.88	0.7	30.2	0.01	30.96
6	տեղադրված գնացված	Գլուխի տեղադրված սիզմոմետրի լիցք 7կմ հեռ.	տն	189.0		0.333							62.9	0.00	62.9

TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	48-168 48-169 18-4,5	Սիլիկատաբեր լիցքի իրականացում (բնահողի ավելացումով 15սմ)	100մ ²	7.00	18.3 42.92						42.92	300.5	0.0	0.0	300.5
1	27-176 44-24լիռ	Հանքարդյունաբերական բնածուծ աղիքների տեղադրում, 6սմ	100մ ²	0.123	21.2 49.73	12.9 39.44	մ ²	100	4.167	473.79 473.79	563.0	6.1	4.9	58.3	69.2
2	11-3լիռ 1-3	Ցանկանալակալի շերտ, h=10սմ (չոր)	մ ³	1.23	1.62 3.80					13.83 6.76 7.07	17.6	4.7	0.0	17.0	21.7
1		ցանկանալակալի (10%)(ըստ նախագծի) ավազ (90%)(ըստ նախագծի)					մ	0.155 1.065	38.333 5.84						
		Ստորգետնյա ջրահեռացում													
		Անձրևահող													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկա.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.030	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	0.6	18.9	0.00	19.52
2	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.0342	194.0 455.03		մ ³	0.06	1.50		455.03	15.6	0.0	0.00	15.56
3	23-223	Բնահողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	6.7	0.15 0.35						0.35	2.3	0.0	0.00	2.35
4	տեղադր. գնացում	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	66.0		0.333					0.33	0.0	22.0	0.00	21.99
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում, IVկ	1000մ ³	0.034	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102 0.10	45.00	0.1	1.4	0.00	1.52
6	1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկա.0,65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.010	6.77 15.88	164.23 502.13			1.50		518.01	0.2	5.0	0.00	5.18
7	1-962 80-4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.036	194.0 455.03						455.03	16.2	0.0	0.00	16.20
8	23-2 1-2	Խճալի իրմբ h=10սմ	մ ³	3.52	0.89 2.09						6.82	7.35	0.00	16.65	24.00
9	23-144 17-1կիռ	Անձրևահողի կառուցում միաձուլ բետոնից	մ ³	24.92 5,2+19,72	3.55 8.33	0.38 1.16	մ ³	1.1	3.78	4.731 4.731	54.41	207.5	28.95	1119.40	1355.85
10	8-27 4-7	բետոն B20 ցանկանալի շարված տախտակներ					մ ³	1.02 0.049 0.075	29.50 25.50 116.67	44.9 33.55 9.9					
11	23-157 23-1	Անձրևահողի ջրամկրություն տար բետոնով 2 շերտ	100մ ²	1.267	14.5 34.01	1.5 4.59	մ	0.24			83.62	43.1	5.8	57.05	105.9
		Անձրևահողի թուջե ցանցի տեղադրում	հատ	16	0.8 1.88	0.09 0.28							4.4	6.5	40.92

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT
OF RA» CJSC
TAX CODE 01508665
EXPERTISE
25.09.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ցեննուային շաղախ					մ ³	0.014	25.50	0.41					
12		բուլե ցանց 82x39.6	հատ	16			հատ	1	72.34	82.25				1315.95	1316.0
13	11-11 1-11կիռ	Թուղն մնողի ամրացման բետոն	մ ³	0.4	1.62 3.80		մ ³	1.02	29.50	33.6 33.55	37.35	1.5	0.00	13.42	14.94
14	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.136	66.4 155.74						155.74	21.1	0.0	0.00	21.12
		Դրոկեթիկնային ծալքավոր խողովակներ													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկա.0,65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.090	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	1.7	55.9	0.01	57.70
2	1-962 80-4	10 ⁰ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.1014	194.0 455.03						455.03	46.1	0.0	0.00	46.14
3	23-223	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	19.8	0.15 0.35						0.35	7.0	0.0	0.00	6.96
4	սեղալ գնացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակայա 7կմ հեռ.	տն	195.3		0.333					0.33	0.0	65.0	0.00	65.03
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում, IVկ	1000մ ³	0.100	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.4	4.1	0.01	4.51
6	1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկա.0,65մ ³ 2.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.085	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	1.3	42.7	0.00	44.03
7	1-962 80-4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.0980	194.0 455.03						455.03	44.6	0.0	0.00	44.59
8	23-1 1-1	Ավազային շերտ	մ ³	89.40	0.89 2.09		մ ³	1.1	5.84	7.304 7.30	9.39	186.62	0.0	652.99	839.61
9	22-124 8-8կիռ	Դրոկեթիկնային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, D=300մմ, SN8	գ.մ.	298.2	0.23 0.5395	0.16 0.4892					11.17	160.87	145.88	3024.8	3331.6
11	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.098	66.4 155.74						155.74	15.3	0.0	0.00	15.26
12	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուրդով	1000մ ³	0.085		17.20 52.59					52.59	0.0	4.5	0.00	4.47
13	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնդվածությամբ	100մ ³	0.85	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	14.8	10.9	0.00	25.67
14	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	0.85	0.56 1.31	8.34 25.50	մ ³	10.00			28.52	1.1	21.7	1.45	24.24
		Դիտակցություն	ջր												
1	7-760 լր.2կիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում բարձում ա/ի	հատ	9	0.408 0.96	0.024 0.07								0.00	9.3

«ՀՀ ԿԱԶՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ» ՓԲԸ
0.15 «ԿԱԶՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ» ՓԲԸ
COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	տեղադրված գնացույց	Մայրերի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	տն	4.76		0.333					0.33	0.0	1.6	0.00	1.6
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ³	0.0021	1.74 4.08	13.35 40.82	մ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.0	0.1	0.00	0.1
4	7-760 ըր.2կմ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում կտրքի պահեստավերում	հատ	19	0.408 0.96	0.024 0.07					1.03	18.2	1.4	0.00	19.6
5	6-168 15-9կմ	Դիտահորի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն B20 կաղապարային փափանց տախտակներ	մ³	2.28	2.95 6.91	0.64 1.94	մ³ մ² մ³	1.02 1.4 0.0145	29.50 3.5 116.67	41.05 33.55 5.57 1.92	49.90	15.75	4.43	93.58	113.77
6	46-83կմ 25-1	Դիտահորերի պատերի կազմառում (իջնույն) պնևմոգործիքով	մ³	0.18	4.1 9.62	3.7 11.31					20.93	1.7	2.0	0.00	3.8
7	23-223	Քանդած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	0.41	0.15 0.35						0.35	0.1	0.0	0.00	0.1
8	տեղադրված գնացույց	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	տն	0.41		0.333					0.33	0.00	0.14	0.00	0.1
9	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ³	0.0002	1.74 4.08	13.35 40.82	մ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.0	0.0	0.00	0.0
10	7-760 ըր.2կմ	Դիտահորերի նոր և պահեստավորված ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	28	0.51 1.20	0.03 0.09	մ³	0.0014	25.5	0.04 0.04	1.33	33.5	2.6	1.14	37.2
11		նոր սալ թույն կախարիչով, 1.2x1.2	հատ	9			հատ	1	82.22	93.49				841.4	841.4
12		թույն կախարիչով	հատ	9			հատ	1	50.00	56.85				511.7	511.7
1	նամակ	Գծանշում													
		Երթևեկի մասի գծանշման իրականացում տեղամասում, 3մմ	մ²	101.48							6.808			690.9	690.9
		Ճանապարհային նշաններ													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	14	1.67 3.92	0.65 1.99	մ³ գ.մ. հատ	1.02 1.0	27.50 1.592	31.28 1.81	5.90	54.8	27.8	0.00	82.66
		բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական փափանց նախագուշակաճ առավելության արգելող քելարող հատուք քելարանքի	կանգ, մ³ գ.մ.	0.756 52			մ³ գ.մ. հատ	1 4 1 3 8	13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	15.35 75.86 18.97 56.90 151.72			23.64 94.13 325.39	23.64 94.13 325.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		(անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու					Ա՝ հատ հատ հատ	1	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 6.59 0.00 0.00					

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

5046.5 7966.5 81859.5 94872.5
12618.0 107490.6 11824.0 119314.5

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.
Ստուգեց՝ Ալեքսանյան Մ.



ՀՀ Արձակվորի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին բաղադրի Պատկանյան, Թումանյան, Մանուկյան, Բաղրամյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Թումանյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գնելով.		Նախահաշվային արժեքը										330023.5 հազ.դրամ		Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	
Հ/հ	NN վնդիկհունցում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափանքներ	միավոր	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	Հողային աշխատանքներ Ճան. հագուստի և հողային պատտարի քանդում և բարձրում էր.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	2.402	8.27 19.40	203.32 621.65				0.10 0.10	641.15	46.6	1493.0	0.25	1539.9
2	1-962 80-4	Ճան. հագուստի և հողային պատտարի քանդում ձեռքով	100մ ³	1.2070	194.0 455.03			0.06	1.50		455.03	549.2	0.0	0.00	549.2
3	1-1612 1-1618 29-6,12	Ճան. հագուստի և հողային պատտարի քանդում բուլվարով և տեղափոխում բուլվարով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	1.503		50.8 155.32					155.32	0.0	233.4	0.00	233.4
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված նյութի բարձրում էր.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	1.624	6.49 15.22	159.17 486.66		0.05	1.5	0.085 0.09	502.0	24.7	790.1	0.14	815.0
5	տեղապ զնադուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	7849.3		0.333					0.3	0.0	2613.8	0.00	2613.8
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	4.025	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102 0.10	45.0	16.4	164.3	0.41	181.1
7	1-1612 1-1618 29-6,12	Հողային պատտարի քանդում բուլվարով տեղա- փոխում 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.072		50.8 155.32					155.32	0.0	11.2	0.00	11.2
8	1-1612 1-1618 29-6,12	Հողային պատտարի քանդում բուլվարով և տե- ղափոխում բուլվարով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.10640		50.8 155.32					155.32	0.0	16.5	0.00	16.5



[illegible]

455.03	23.7	0.0	0.00
0.35	3.6	0.0	0.00
EXPERTISE			
TAX CODE 01508665			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1-1618 29-6,12	տեղափոխում բուրգերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.204		50.8 155.32					155.32	0.0	31.7	0.00	31.7
5	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած նյութի բարձում է կա.0,65մ ³ 2.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.204	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	3.1	99.2	0.0	102.3
6	տեղափ. գնացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	1019.5		0.333					0.33	0.0	339.5	0.00	339.5
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.523	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	2.1	21.3	0.05	23.5
1	27-20 7-2	Ճանապարհային հագուստ Ավազակաթմային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակաթմային խարմուրի ջուր	մ ³ մ ²	153.0 1275.4	0.08 0.19	0.26 0.79				6.948 6.936 0.012	7.93	28.7	121.7	1063.32	1213.7
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ խիճ 40-70մ խիճ 10-20մ ջուր	100մ ²	12.75	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.213 108.88 6.82 0.51	154.11	52.1	431.3	1482.18	1965.5
3	27-251 63-1	Բխտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բխտում	տն	5.25		2.20 6.73	տն	1.03	165.0	193.233 193.23	199.96	0.0	35.3	1015.37	1050.7
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/ի h=6սմ խոշորահատիկ ա/ի մանրահատիկ ա/ի	100մ ²	12.75	2.092 4.91	4.74 14.49	տն	13.95	26.00	404.411 404.411	423.81	62.6	184.8	5157.85	5405.3
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/ի h=4սմ մանրահատիկ ա/ի	100մ ²	12.75	2.08 4.88	4.74 14.49	տն	9.74	27.00	293.223 293.22	312.6	62.2	184.8	3739.76	3986.8
1	23-1 1-1	Մետ. խողովակ D=273(5)մմ Ավազակաթմային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.98	0.89 2.09						8.34	2.0	0.00	6.13	8.17
2	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում ավազակաթմային խառնուրդ D=273(5)մմ	գ.մ. 33.05	27.2	0.32 0.75	0.24 0.73	մ ³	1.1	5	6.3 6.3	16.83	20.4	20.0	417.51	457.88
3	26-79 14-5	D=0.273մ խողովակի հիդրոմեկուացում բխտումային մածիկ	100մ ²	0.223	28.1 65.91	1.66 5.08	գծմ	1	13.50	15.35 15.35	127.27	14.7	1.1	12.54	28.36
4	37-708	Միացման միաձուլյ բետոն վաթի և Φ273	100մ ³	26.00 0.0006	386	74	տ	0.3	165.00	56.28 56.28	7221.18	0.5	0.14	3.65	4.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64-41/ի	խորդակի	բնտն B20 ցեմենտային շաղախ ներդիր դետալներ 2հնարարական հերույս կադավարային վահաններ չորակներ, տախտակներ			905.4	226.3	մ ³	101.5	29.5	6089.5					
1	1-1588 22-10	Մայթերի ծածկի քանդում և բարձում Էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	1.072	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102	641.15	20.8	666.5	0.11	687.4
2	1-962 80-4	Մայթերի ծածկի քանդում և ծեղծ	100մ ³	0.564	194.0 455.0					0.10	455.03	256.6	0.0	0.00	256.6
3	1-1587 22-9	Քանդում նյութի բարձում քարծում Էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.056	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085	501.97	0.9	27.4	0.0	28.3
4	տեղադր գնացուց	Քանդում նյութի տեղադրված լցակույտ 7կմ հեռ.	տն	2200.6		0.333				0.09	0.33	0.0	732.8	0.00	732.8
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	1.129	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102	45.00	4.6	46.1	0.12	50.8
6	1-1588 22-10	Բազալտե 15*30 եզրաքարերի և հիմքի քանդում Էքս. 0.65 մ ³ 2.տ քարծում ա/ի	1000մ ³	0.1807	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102	641.15	3.5	112.3	0.02	115.9
7	տեղադր գնացուց	Քանդում նյութի տեղադրված լցակույտ 7կմ հեռ.	տն	433.7		0.333					0.33	0.0	144.4	0.00	144.4
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.1807	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102	45.00	0.7	7.4	0.02	8.1
10	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	21.45	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³	0.06	1.50	0.10	965.1	2978.1	46.6	17673.4	20698.0
11	27-87 19-4	Ծառաբների նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	7.32	59.2 138.86	0.71 2.17					750.6	1016.4	15.9	4462.2	5494.5
12	27-87 19-4	Թերաքարայինների նոր բազալտե 10*20 եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	0.66	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³	0.05	25.50	1.47	750.6	1016.4	15.9	4462.2	5494.5
		Թերաքարայինների նոր բազալտե 10*20 եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	0.66	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³	0.05	25.50	1.47	750.6	1016.4	15.9	4462.2	5494.5
		Թերաքարայինների նոր բազալտե 10*20 եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ	100գ.մ	0.66	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³	0.05	25.50	1.47	750.6	1016.4	15.9	4462.2	5494.5

EXPIRATION
MISSION OF
EXPERTISE
AX CODE 01508665


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	6-90 11-11կիռ	Միանույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորակակներ տախտակներ	մ ³ զ.մ.	3.08 154	1.55 3.64	0.33 1.01	մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	0.05 1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	25.50 29.50 3.5 116.67 116.67 1.000	1.47 39.616 33.55 2.85 0.17 2.02 1.02	44.26	11.20	3.1	122.0	136.3
14	27-171 42-5	Ծածկի իրականացում ալկալին ա/բ h=3սմ	100մ ²	75.2370	5.51 12.92	1.86 5.69				234.17 222.91 11.26	252.78	972.35	427.9	17618.03	19018.25
15	27-20 7-2	Ավազակրպոցային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակրպոցային խարճուղի ջրղ	մ ³	902.84	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	169.41	717.7	6272.63	7159.76
Պոլիմերապակալի ղեկավարողի KC2.2 տեղադրում															
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում Էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/բ	1000մ ³	0.0161	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	0.3	10.0	0.00	10.30
2	տեղապ. գնացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	31.3		0.333			1.50		0.33	0.0	10.4	0.00	10.4
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.0161	1.59 3.73	12.34 37.73	մ ³	0.04	1.50	0.07 0.07	41.53	0.1	0.6	0.00	0.7
4	1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում Էկս.0.65մ ³ 2.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.011	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	0.17	5.46	0.00	5.63
5	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.0300	194.0 455.03						455.03	13.7	0.0	0.00	13.7
6	23-1 1-1	Ավազակրպոցային հիմքի իրականացում h=15սմ	մ ³	6.940	0.89 2.09		մ ³	1.1	5.00	6.254 6.25	8.34	14.5	0.0	43.40	57.89
7	22-365 23-11կիռ	Դիտահոր պոլիմերապակալի, KC 2.2, Ø600, h=630մմ, դիտահոր	հատ	73.0	0.231 0.54	0.151 0.46				36.38 36.38	37.39	39.6	33.7	2656.0	2729.29
8	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.1387	66.4 155.74				32.0		155.74	21.6	0.0	0.00	21.60
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում Էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/բ	1000մ ³	0.512	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	9.9	318.0	0.05	328.01
2	տեղապ.	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	997.6							0.33	0.0	332.2	0.00	332.2

STATE EXPERT
COMMISSION OF RA» QJSC
EXPERTISE
T 033 CODE 01308655


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	գնացուց վրա					0.333									
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IV/կ	1000մ ³	0.512	1.59 3.73	12.34 37.73					41.53	1.9	19.3	0.03	21.2
4	1-1546 11-10	10e IV/կ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ ³ 2.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.273	6.77 15.88	164.23 502.13	մ ³	0.04	1.50	0.07 0.07	518.01	4.34	137.27	0.00	141.61
5	1-962 80-4	10 ^o IV/կ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.1440	194.0 455.03						455.03	65.5	0.0	0.00	65.5
6	23-1 1-1	Ավազային շերտ	մ ³ 99,92+339,73	439.65 2.09	0.89 2.09						9.39	917.8	0.0	3211.24	4129.02
7	22-121 8-5/կիռ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում, D=150, SN8	գ.մ.	4011.0	0.11 0.26	0.09 0.28	մ ³	1.1	5.84	7.304 7.30					
8	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.2877	66.4 155.74		գծմ	1.01	3.583	4.11	155.74	44.8	0.0	0.00	44.81
9	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուրդով	1000մ ³	0.259		17.20 52.59					52.59	0.0	13.62	0.00	13.62
10	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեմոնոմիանով	100մ ³	2.59	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	45.0	33.26	0.00	78.21
11	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	2.59	0.56 1.31	8.34 25.50	մ ³			1.7 1.7	28.52	3.4	66.04	4.42	73.86
		Ստորգնանյա ջրահեռացում					մ ³	10.00	0.15						
		Լճնրկահող													
1	1-1588 22-10	10e IV/կ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.016	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	0.3	9.8	0.00	10.07
2	1-962 80-4	10 ^o IV/կ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.0178	194.0 455.03			0.06	1.50		455.03	8.1	0.0	0.00	8.10
3	23-223	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	3.5	0.15 0.35						0.35	1.2	0.0	0.00	1.22
4	սեղակ գնացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ.	տն	34.1		0.333					0.33	0.0	11.4	0.00	11.35
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում, IV/կ	1000մ ³	0.017	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.1	0.7	0.00	0.79
6	1-1546 11-10	10e IV/կ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ ³ 2.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.010	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	0.2	5.0	0.00	5.13
7	1-962 80-4	10e IV/կ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.010	194.0 455.03						455.03	4.6	0.0	0.00	4.55
8	23-2	Խճային ինքն h=10սմ	մ ³	2.86	0.89						6.82	5.97	0.00	13.53	19.50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-2					2.09		մ ³	1.1	3.78	4.731					
23-144 17-կիլո	Անձրևահորերի կառուցում միաձուլվող բետոնից խիճ բետոն B20 ցեմենտային շաղախ տախտակներ	մ ³ 14.34 4.29+10.05			3.55 8.33	0.38 1.16	մ ³ մ ³ մ ³	1.02 0.049 0.075	29.50 25.50 116.67	44.9 33.55 1.4 9.9	54.41	119.4	16.66	644.15	780.21
8-27 4-7	Անձրևահորերի ջրամեկուսացում տար բետոնով 2 շերտ	100մ ² 0.7272			14.5 34.01	1.5 4.59		0.24	165.00	45.03 45.03	83.62	24.7	3.3	32.74	60.8
23-157 23-1	Անձրևահորերի թուջե ցանցի տեղադրում բետոնային մածիկ	հատ 13			0.8 1.88	0.09 0.28	մ			0.41 0.41	2.56	24.4	3.6	5.3	33.25
	ցեմենտային շաղախ թուջե ցանց 82x39,6	հատ 13					հատ	1	72.34	82.25				1069.21	1069.2
11-11 1-11կիլո	Թուջե մտոցի ամրացման բետոն	մ ³ 0.325			1.62 3.80		մ ³	1.02	29.50	33.6 33.55	37.35	1.2	0.00	10.90	12.14
1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³ 0.109			66.4 155.74						155.74	17.0	0.0	0.00	16.99
1-1588 22-10	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ 10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկա.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³ 0.095			8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	1.8	59.1	0.01	60.91
1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³ 0.1066			194.0 455.03		մ ³	0.06	1.50		455.03	48.5	0.0	0.00	48.51
23-223	Բնահողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն 20.8			0.15 0.35						0.35	7.3	0.0	0.00	7.31
տեղադր գնացուց վրա	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն 206.0				0.333					0.33	0.0	68.6	0.00	68.61
1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում, IVկ	1000մ ³ 0.106			1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.4	4.3	0.01	4.75
1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկա.0,65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³ 0.039			6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	0.6	19.6	0.00	20.20
1-962 80-4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³ 0.0484			194.0 455.03						455.03	22.0	0.0	0.00	22.02
23-1 1-1	Ավազային շերտ	մ ³ 70.90			0.89 2.09		մ ³	1.1	5.84	7.304 7.30	9.39	148.01	0.0	517.86	665.87
22-124 8-8կիլո	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, D=300մմ, SN8 խողովակ	գ.մ. 268.6			0.23 0.5395	0.16 0.4892	գծմ	1.01	8.833	10.14 10.14	11.17 11.17	144.90 144.90	131.40 131.40	2724.6 2724.6	3000.9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձևաթուղ	100մ ³	0.048	66.4 155.74						155.74	7.5	0.0	0.00	7.54
11	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլլետներով	1000մ ³	0.035		17.20 52.59					52.59	0.0	1.8	0.00	1.85
12	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պենվանտովիանով	100մ ³	0.35	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	6.1	4.5	0.00	10.60
13	1-1186 118-12	Գլուխի ջրում	100մ ³	0.35	0.56 1.31	8.34 25.50				1.706 1.71	28.52	0.5	9.0	0.60	10.01
		ջուր					մ ³	10.00	0.15						
1	22-71 5-8 39.46	Մետաղական խողովակ $d=325(5)$ մմ	գ.մ.	107.6	0.37 0.87	0.28 0.86					20.06	93.4	92.1	1972.75	2158.25
2	26-79 14-5	D=325(5)մմ մետաղական խողովակ	54.9 100մ ²	1.083	28.1 65.91	1.66 5.08	գծմ	1	16.13	18.33	127.27	71.4	5.5	60.94	137.80
3	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձևաթուղ բխումային մածիկ	100մ ³	0.039	66.4 155.74		տ	0.3	165.00	56.282	155.74	6.1	0.0	0.00	6.07
		Դիտահոսեր													
1	7-760 լր.2կիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում բարձում ա/ի	հատ	28	0.408 0.96	0.024 0.07					1.03	26.8	2.1	0.00	28.8
2	տեղադ գնացուց հեռ. վիս	Սալերի տեղափխում լցակայան 7կմ	տն	14.81		0.333					0.33	0.0	4.9	0.00	4.9
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0064	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	0.0	0.3	0.00	0.3
4	7-760 լր.2կիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորում	հատ	2	0.408 0.96	0.024 0.07					1.03	1.9	0.1	0.00	2.1
5	6-168 15-9կիռ	Դիտահորի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	1.80	2.95 6.91	0.64 1.94	մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.0145	29.50 3.5 116.67	41.05 33.55 5.57 1.92	49.90	12.44	3.50	73.88	89.82
10	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերի նոր և պահեստավորված ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	30	0.51 1.20	0.03 0.09					1.33	35.9	2.8	1.22	39.9
11		գնենտային շաղախ նոր սալ թույն կախարչով. 1.2x1.2	հատ	28			մ ³	0.0014	25.5	0.04				2617.6	2617.6
12		թույն կախարչով	հատ	28			հատ	1	82.22	93.49				1591.8	1591.8
		Բետոն 30x34սմ վաթեր													
1	23-1 1-1	Ավազակայանային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	38.0	0.89 2.09					6.254	8.34	79.3	0.0	237.63	316.96



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ավագանու 3-րդ կազմի անդամները													
2	27-13 5-6	Հավ. ե/ր վաթսուհին տեղադրված, 30x34 բնակարանային մասի գեներատորային շարժիչ	մ ³	47.28	1.9 4.46	4.53 13.85	մ ³	1.1	5.00	6.25	24.60	210.7	654.8	297.31	1162.85
3		Ե/բնակարանային մասի գեներատորային շարժիչ	հատ	197			հատ	1.0	28.33	32.21				6346.3	6346.3
4	8-27 4-7	Վաթսուհի հիդրոմեխանիկայով տաք ընդունում 2 շերտ	100մ ²	7.45	14.5 34.01	1.5 4.59				45.03	83.62	253.4	34.2	335.44	623.0
5	8-61 7-5	Մետաղական ցանցի տեղադրում 50x50x5 անկյունային (ըստ նախագծի) վնասարժան ձողեր 20x20մմ (ըստ նախագծի) կաշի գեներատորային շարժիչ	տ	18.114	23 53.95	6.37 19.48	մ	0.24	165.00	45.03	657.08	977.2	352.8	10572.5	11902.54
1	նամակ	Երթևեկի մասի գծանշման իրականացում տեղամուկատու, 3մմ	մ ²	801.06							6.808			5453.6	5453.6
		Ճանապարհային նշաններ													
1	27-184 46-7	կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական վահանակ նախագծով և առավելագույն արգելիչ բնակարանի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման ընթացքի տեղեկատվություն	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	56 3.046 170.5	1.67 3.92	0.65 1.99	մ ³ գ.մ. հատ	1.02 1.0 0 18 1 3 63	27.50 1.592 13.50 16.68 16.68 16.68	31.28 1.81 1612.04 341.37 18.97 56.90 1194.81	5.90	219.4	111.3	0.00	330.65 95.27 308.62 1612.04
		Ընդամենը					մ ² հատ հատ հատ		33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					262417.0 34901.5 297318.4 32705.0 330023.5

Ընդամենը

Վերադարձված 13.3%

Ընդամենը

Ընդամենը

Ընդամենը

Կազմեց՝

Սահմանային Մ.

Ստուգեց՝

Ավագանու Մ.



ՀՀ Արժույթի մարզի Վաղարշապատ համայնքի Լեջիսլատիվ Կոմիտեի Պատկանյան, Մանուկյան, Բաղդասարյան Բաղդասարյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Բաղրաւմյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										160354.1		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցանելի NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիմմր ցուցիմ	միլոց	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5											
		Հոսային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	Հան. հագուստի և հողային պատտարի քանդում և բարձում Էքս.0,65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	1.541	8.27 19.40	203.32 621.65				0.10 0.10	641.15	29.9	958.1	0.16	988.2
2	1-962 80-4	Հան. հագուստի և հողային պատտարի քանդում և ձերքով	100մ ³	0.7560	194.0 455.03			0.06	1.50		455.03	344.0	0.0	0.00	344.0
3	1-1612 1-1618 29-6,12	Հան. հագուստի և հողային պատտարի քանդում և բույրացում և տեղափոխում բույրացում 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.928		50.8 155.32					155.32	0.0	144.2	0.00	144.2
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված նյութի բարձում Էքս.0,65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	1.004	6.49 15.22	159.17 486.66				0.085 0.09	502.0	15.3	488.5	0.09	503.9
5	տեղադրված գնացում	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	4963		0.333					0.3	0.0	1652.6	0.00	1652.6
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	2.545	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102 0.10	45.0	10.4	103.9	0.26	114.5
7	1-1612 1-1618 29-6,12	Հողային պատտարի քանդում և բույրացում տեղափոխում 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.032		50.8 155.32					155.32	0.0	5.0	0.00	5.0
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գրունտ 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.322		7.26 22.20					22.20	0.0	7.1	0.00	7.1

ՀՀ ԱՐԺԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵԺԻՍԼԱՏԻՎ ԿՈՄԻՏԵ
«THE STATE EXPERTISE COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	0.322	0.56 1.31	8.34 25.50	մ ³	10.00	0.15	1.706 1.71	28.52	0.4	8.2	0.55	9.2
1	27-20 7-2	Ճանապարհային հագուստ Ավազակաթմային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³ մ ²	779.0 6491.50	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	146.2	619.2	5412.07	6177.5
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ	100մ ²	63.93	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.213 108.88 6.82 0.51	154.11	260.9	2161.8	7429.51	9852.3
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	26.34		2.20 6.73	տն	1.03	165.0	193.233 193.23	199.96	0.0	177.2	5089.61	5266.8
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	100մ ²	63.93	2.092 4.91	4.74 14.49	տն	13.95	26.00	404.411 404.411	423.81	313.7	926.5	25854.04	27094.2
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	61.9150	2.08 4.88	4.74 14.49	տն	9.74	27.00	293.223 293.22	312.6	302.1	897.3	18154.88	19354.2
		Իջատեղեր և մուտքեր													
1	1-1588 22-10	Հողային աշխատանքներ Հողային պատտարի քանդում և բարձում էքս.0,65մ ³ 2.տ. ա/բ	1000մ ³	0.168	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	3.3	104.4	0.02	107.7
2	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.028	194.0 455.0						455.03	12.7	0.0	0.00	12.7
3	23-223	Քանդված նյութի բարձում ձեռքով ա/բ	տն	5.460	0.15 0.35						0.35	1.9	0.0	0.00	1.9
4	1-1612 1-1618 29-6,12	Հողային պատտարի քանդում բուրդներով և տեղափոխում բուրդներով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.113		50.8 155.32					155.32	0.0	17.5	0.00	17.5
5	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված նյութի բարձում էքս.0,65մ ³ 2.տ. ա/բ	1000մ ³	0.113	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	1.7	54.9	0.0	56.6
6	տեղալ գնացվոց	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	553.0		0.333									184.2
7	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.284	1.74	13.35					45.00	12.6	184.2	0.03	12.8

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ԲԱՆԿ
«THE STATE EXPERT
COMMISSION OF RA» CJSC
184.2
TAX CODE 01508665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25-3				4.08	40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102					
1	27-20 7-2	Համապատասխան հագուստ Ավազակապոցային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակապոցային խառնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	83.0 691.9	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	15.6	66.0	576.85	658.4
2	27-43 11-1-5	Խոնային հիմքի իրականացում h=19սմ խիճ 40-70նմ խիճ 10-20նմ ջուր	100մ ²	6.92	1.74 4.08	11.06 33.82	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.213 108.88 6.82 0.51	154.11	28.2	234.0	804.08	1066.3
3	27-251 63-1	Բիտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	2.85		2.20 6.73				193.233 193.23	199.96	0.0	19.2	550.84	570.0
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	100մ ²	6.92	2.092 4.91	4.74 14.49	տն			404.411 404.411	423.81	34.0	100.3	2798.12	2932.3
5	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	6.92	2.08 4.88	4.74 14.49	տն			293.223 293.22	312.6	33.8	100.3	2028.81	2162.8
1	1-1588 22-10	Մայթերի ծածկի քանդում և բարձրում էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.425	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	8.2	264.3	0.04	272.6
2	1-962 80-4	Մայթերի ծածկի քանդում ձեռքով	100մ ³	0.341	194.0 455.0						455.03	155.2	0.0	0.00	155.2
3	1-1587 22-9	Քանդում նյութի բարձրում բարձրում էկս.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.034	6.49 15.22	159.17 486.66	մ ³	0.05	1.50	0.085 0.09	501.97	0.5	16.6	0.0	17.1
4	տեղադրված գնացուցված	Քանդում նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	895.7		0.333					0.33	0.0	298.3	0.00	298.3
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.459	1.74 4.08	13.35 40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	45.00	1.9	18.7	0.05	20.7
6	1-1588 22-10	Բազալտե 15*30 եզրաքարերի և հիմքի քանդում էկս. 0.65 մ3 2.տ բարձրում ա/ի	1000մ ³	0.0640	8.27 19.40	203.32 621.65	մ ³	0.06	1.50	0.102 0.10	641.15	1.2	39.8	0.01	41.0
7	տեղադրված գնացուցված	Քանդում նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.	տն	153.6		0.333					0.33	0.0	51.1	0.00	51.1
8	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0640	1.74	13.35					45.00	0.3	152.6	0.01	2.9


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՆԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՐԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՐՎԻՍ
«ՀԱՅԿԱՆԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՐԱՐԱՆ» ՓԲԸ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԵՐԱՐԱՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25-3				4.08	40.82	մ ³	0.06	1.50	0.102					
10	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ խիճ բազալտե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շարվախ	100գ.մ	9.848	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³ մ ³ մ ³	100 5.5 0.06	5.75 27.50 25.50	824.04 653.78 168.64	965.1	1367.4	21.4	8114.9	9503.7
11	27-87 19-4	Ծառաբների նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (10x20)սմ բազալտե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շարվախ	100գ.մ	1.34	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³ մ ³ մ ³	100 5.0 0.05	4.00 27.50 25.50	609.59 454.80 153.31	750.6	186.1	2.9	816.8	1005.8
12	27-87 19-4	Թերահարթակների նոր բազալտե 10*20 եզրաշարերի տեղադրում (10x20)սմ բազալտե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շարվախ	100գ.մ	0.176	59.2 138.86	0.71 2.17	մ ³ մ ³ մ ³	100 5 0.05	4.00 27.50 25.50	609.59 454.80 153.31	750.6	24.4	0.4	107.3	132.1
13	6-90 11-1կմ	Միաձուլյ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորակված տախտակներ	մ ³ գ.մ.	1.18 59	1.55 3.64	0.33 1.01	մ ³ մ ² մ ³ մ ³	1.02 0.717 0.0013 0.0152	29.50 3.5 116.67 116.67	39.616 33.55 2.85 2.02	44.26	4.29	1.2	46.7	52.2
14	27-171 42-5	Ծածկի իրականացում ավազային ավազային ա/բ ջրիկ բխում	100մ ²	30.6231	5.51 12.92	1.86 5.69	լգ	0.90	1.000	1.02	252.78	395.77	174.2	7170.92	7740.84
15	27-20 7-2	Ավազակոթային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակոթային խարմուղ ջուր	մ ³	367.48	0.08 0.19	0.26 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5 0.15	6.948 6.936 0.012	7.93	68.95	292.1	2553.10	2914.18
1	1-1588 22-10	Պոլիմերապակային սխառիտի KC2.2 տեղադրում 10e IVկ, գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.0068	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102	641.15	0.1	4.2	0.00	4.37
2	տեղադ գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. վրա	տն	13.3		0.333	մ ³	0.06	1.50	0.10	0.33	0.0	4.4	0.00	4.4
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.0068	1.59 3.73	12.34 37.73	մ ³	0.04	1.50	0.07	41.53	0.0	0.3	0.00	0.3
4	1-1546 11-10	10e IVկ, գրունտի մշակում էկս.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.005	6.77 15.88	164.23 502.13				0.07	518.01	0.07	0.07	0.00SC	2.35

TAX CODE 01508665

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԲԸ»
«THE STATE EXPERT»
EXPERTISE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.0136	194.0 455.03						455.03	6.2	0.0	0.00	6.2
6	23-1 1-1	Ավազակրկային հիմքի իրականացում h=15սմ	մ ³	2.945	0.89 2.09		մ ³	1.1	5.00	6.254 6.25	8.34	6.1	0.0	18.42	24.56
7	22-365 23-11կմ	Գիտահոր պրիմերաավազային, KC 2.2, Փ600, h=630մմ, ռիտահոր	հատ	31.0	0.231 0.54	0.151 0.46	հատ	1	32.0	36.38 36.38	37.39	16.8	14.3	1127.9	1159.01
8	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0589	66.4 155.74						155.74	9.2	0.0	0.00	9.17
1	1-1588 22-10	Խողովակաշարի տեղադրում 10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկւ.0.65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.231	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	4.5	143.7	0.02	148.17
2	տեղադրված գնացում	Գրունտի տեղափխում լցակույտ 7կմ հեռ. լիճ	տն	450.6		0.333					0.33	0.0	150.1	0.00	150.1
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ ³	0.231	1.59 3.73	12.34 37.73	մ ³	0.04	1.50	0.07 0.07	41.53	0.9	8.7	0.02	9.6
4	1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկւ.0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	1000մ ³	0.123	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	1.96	61.96	0.00	63.92
5	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.065	194.0 455.03						455.03	29.6	0.0	0.00	29.6
6	23-1 1-1	Ավազային շերտ	մ ³	198.57 45,13+153,44	0.89 2.09		մ ³	1.1	5.84	7.304 7.30	9.39	414.5	0.0	1450.37	1864.89
7	22-121 8-5կմ	Դյուիէթիկնային ծալքավոր խողովակի տեղադրում, D=150, SN8	գ.մ.	1811.0	0.11 0.26	0.09 0.28				4.1	4.65	467.3	498.3	7451.6	8417.1
8	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.1297	66.4 155.74		գծմ	1.01	3.583	4.11	155.74	20.2	0.0	0.00	20.20
9	1-1638	Բնահողերի հետադարձ լիցք բարդորով	1000մ ³	0.117		17.20 52.59					52.59	0.0	6.15	0.00	6.15
10	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեմոտոմիանով	100մ ³	1.17	7.4 17.36	4.2 12.84					30.20	20.3	15.02	0.00	35.33
11	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	1.17	0.56 1.31	8.34 25.50	մ ³	10.00	0.15	1.7	28.52	1.5	29.83	2.00	33.37
		Ստորագրումը ջրահեռացում													
		Լինընկառող													
1	1-1588	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում	1000մ ³	0.017	8.27	203.32					641.15	0.3	10.6	0.00	10.90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22-10	էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի				19.40	621.65				0.102					
1-962 80-4	10 ⁰ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	խիճ	100մ ³	0.0252	194.0 455.03			0.06	1.50	0.10					
23-223	Բնահողի բարձրում ձեռքով ա/ի		տն	4.9	0.15 0.35						455.03	11.5	0.0	0.00	11.47
տեղադ. գնացուց կրա	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ.		տն	38.1		0.333					0.35	1.7	0.0	0.00	1.73
1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում, IVկ		1000մ ³	0.020	1.74 4.08	13.35 40.82				0.102 0.10	45.00	0.1	0.8	0.00	0.88
1-1546 11-10	10e IVկ. գրունտի մշակում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակում	խիճ	1000մ ³	0.010	6.77 15.88	164.23 502.13					518.01	0.2	5.0	0.00	5.19
1-962 80-4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով		100մ ³	0.015	194.0 455.03						455.03	6.8	0.0	0.00	6.83
23-2 1-2	Խճային հիմք h=10սմ		մ ³	3.52	0.89 2.09					4.731 4.731	6.82	7.35	0.00	16.65	24.00
23-144 17-1կմ	Անձրևահորերի կառուցում միաձուլվ. բետոնից բետոն B20 ցեմենտային շաղախ տախտակներ	խիճ	մ ³	16.17 5,28+10,89	3.55 8.33	0.38 1.16	մ ³	1.1	3.78	44.9 33.55 1.4 9.9	54.41	134.6	18.79	726.35	879.78
8-27 4-7	Անձրևահորերի ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ		100մ ²	0.8192	14.5 34.01	1.5 4.59				45.03 45.03	83.62	27.9	3.8	36.88	68.5
23-157 23-1	Անձրևահորերի թուջե ցանցի տեղադրում բիտումային մածիկ		հատ	16	0.8 1.88	0.09 0.28	տ	0.24	165.00		2.56	30.0	4.4	6.5	40.92
11-11 1-11կմ	Թուջե մտոցի ամրացման բետոն բետոն B20		հատ մ ³	16 0.4	1.62 3.80		մ ³	0.014 1	25.50 72.34	0.41 82.25	37.35	1.5	0.00	1315.95 13.42	1316.0 14.94
1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով		100մ ³	0.115	66.4 155.74		մ ³	1.02	29.50	33.6 33.55	155.74	17.9	0.0	0.00	17.94
1-1588 22-10	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ 10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկւ.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի		1000մ ³	0.124	8.27 19.40	203.32 621.65				0.102 0.10	641.15	2.4	77.1	0.01	79.50
1-962 80-4	10 ⁰ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	խիճ	100մ ³	0.137	194.0 455.03		մ ³	0.06	1.50						
23-223	Բնահողի բարձրում ձեռքով ա/ի		տն	26.7	0.15						0.35	9.4	0.0	0.00	9.40

