



Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

**Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի
վերակառուցման նախագծի պատրաստում**

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՔՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/03»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ

ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

----- Ա.Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

----- Մ. Փարամազյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«-----» ----- 2024թ

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ

ՀՀ Սյունիքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ 23.06.2011թ

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 266.981 դրամ

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի արնող գործակից - 1.29

բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

2. Աշխատավարձի գործակից - 2466.34

3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3106.54

4. Վերադիր ծախսեր - 13.3%

5. Շահույթ - 11%

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1.8% համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թրվ 69 հրամանի

7. Կլիմայական պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսեր - 0.35% համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թրվ 68 հրամանի

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 10 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2024 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված - 20%

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է՝ 258588.30 հազ. դրամ:

Քաջարան քաղաքի Լեոնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Այդ թվում										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխատավարձ	մեխ.շահարժեք	աշխատավարձ գ=2.46634	մեխ.շահարժեք գ=3.10654	անվանում	չ/մ	ինֆորմ-ն տեղեկագիր 10.2024թ.	քանակ	արժեք	ընդ.արժեք գ=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Երթևեկելի մաս															
1	Գնառաջարկ	Երթևեկելի մասի թերում (ֆոեզ) մեխանիզմով, միջինը 4սմ հաստությամբ, վերադարձ սեփականատիրոջը	մ²	7271.5		0.15		0.48							0.48		3490.32
2	16-5-B	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ²	545.4	0.235	0.052	0.58	0.16	Ասֆալտբետոն	տ	VI/20	0.0952	27	3.16	3.90	1722.81	2127.03
									Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	0.00056	165				
3	27-43	Փոսային նորոգում հիմքով-չափազարկված խիճ հմիջ = 8-16սմ	100մ²	2.545	1.74	11.06	4.29	34.36	Խիճ 40-70մմ	մ³	II/9	15.12	4	81.110	119.76	206.43	304.79
									Խիճ 10-20մմ	մ³	II/7	1.5	4				
									Ջուր	մ³		3	0.2				
4	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²	տ	1.05		2.2		6.83	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	1.03	165	205.50	212.33	215.47	222.64
5	27-28	Հարթեցնող շերտ հմիջ=3սմ(մանրահատիկ ա/բ)	տ	299.9	0.12	0.53	0.30	1.65	Ասֆալտբետոն	տ	VI/20	1.01	27	32.33	34.27	9694.94	10277.48
6	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ² ծախսով	տ	2.29		2.2		6.83	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	1.03	165	201.47	208.30	461.36	477.01
7	27-164-2 27-165-2	Տաք մանրահատիկ ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ²	72.715	2.086	4.74	5.14	14.72	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ.	տ	VI/20	12.21	27	390.81	410.68	28417.58	29862.41
		Իջատեղեր															
1	Գնառաջարկ	Երթևեկելի մասի թերում (ֆոեզ) մեխանիզմով, միջինը 4սմ հաստությամբ, վերադարձ սեփականատիրոջը	մ²	1040.3		0.15		0.48							0.48		499.34
2	16-5-B	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ²	75.5	0.235	0.052	0.58	0.16	Ասֆալտբետոն	տ	VI/20	0.0952	27	3.16	3.90	238.49	294.45
									Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	0.00056	165				
3	27-43	Փոսային նորոգում հիմքով-չափազարկված խիճ հմիջ = 8-16սմ	100մ²	0.599	1.74	11.06	4.29	34.36	Խիճ 40-70մմ	մ³	II/9	15.12	4	81.110	119.76	48.59	71.74
									Խիճ 10-20մմ	մ³	II/7	1.5	4				
									Ջուր	մ³		3	0.2				
4	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²	տ	0.25		2.2		6.83	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	1.03	165	205.50	212.33	50.71	52.40
5	27-28	Հարթեցնող շերտ հմիջ=3սմ(մանրահատիկ ա/բ)	տ	35.1	0.12	0.53	0.30	1.65	Ասֆալտբետոն	տ	VI/20	1.01	27	32.33	34.27	1134.69	1202.87
6	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ² ծախսով	տ	0.33		2.2		6.83	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	1.03	165	201.47	208.30	66.48	68.74
7	27-164-2 27-165-2	Տաք մանրահատիկ ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ²	10.403	2.086	4.74	5.14	14.72	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ.	տ	VI/20	12.21	27	390.81	410.68	4065.57	4272.28
		Մալթերի կառուցում															

1	1-1584 1-1606	Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.1309	9.27	329.18	22.86	1022.61								1045.47	136.85
2	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	235.62				0.33								0.33	77.75
3	1-1612 1-1618	III 7.3 կարգի քանդում մշակում բուլդոզերով	1000մ³	0.7462		50.8		157.81								157.81	117.76
4	1-1581 1-1604	Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ³	0.7462	6.15	157.44	15.17	489.09								504.26	376.28
5	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1343.16				0.33								0.33	443.24
6	1-961	III 7.3 կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ³	39.3	1.1		2.71									2.71	106.62
7	23-227	Բարձում մեքենային ձեռքով	տ	70.74	0.23		0.57									0.57	40.13
8	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	70.74				0.33								0.33	23.34
9	27-176	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 60մմ	100մ²	43.638	21.2	12.9	52.29	40.07	Բետոնե գունավոր սալիկ	մ²	XVI/68	100	4.58	553.80	646.16	24166.52	28196.96
10	11-3	3սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմետավազե	մ³	130.91	1.62		4.00		Ավազ	մ³	I/3	0.84	7	23.98	27.98	3139.34	3662.73
									Ցեմենտ	տ	IX/40	0.364	38.33				
11	27-20	Ավազակոպձային նախապատրաստական շերտ	մ³	523.7	0.08	0.26	0.20	0.81	Ավազակոպիձ	մ³		1.22	3.8	5.62	6.63	2944.31	3470.58
									Ջուր	մ³		0.07	0.2				
		Եզրաքարերի կառուցում															
1	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	1703.9	0.44		1.09									1.09	1849.05
2	27-86	Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարերի վերատեղադրում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	գծմ	1703.9	0.592	0.0071	1.46	0.02	Բետոն B-15	մ³	VII/27	0.059	29.22	2.06	3.54	3514.39	6039.79
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0006	26				
3	1-1584 1-1606	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.0146	9.27	329.18	22.86	1022.61								1045.47	15.26
4	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	26.28				0.33								0.33	8.67
5	27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով	գծմ	17	0.44		1.09									1.09	18.45
6	23-227	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթափին	տ	1.44	0.23		0.57									0.57	0.82
7	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.44				0.33								0.33	0.48
8	27-86	Նոր սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	գծմ	340.8	0.592	0.0071	1.46	0.02	Բազալտե եզրաքար 150*300մմ	գծմ	XXXVII/264	1	5.75	9.015	10.50	3072.39	3577.50
									Բետոն B-15	մ³	VII/27	0.059	29.22				
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0006	26				
9	27-173	Խճային շերտի իրականացում 15x30սմ չափի եզրաքարի և գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի պատվածքի արանքում	մ²	255.6	0.14	0.074	0.35	0.23	Խիձ	մ³	II/7	0.161	4	0.78	1.36	200.27	347.29
									Ջուր	մ³		0.02	0.2				
10	6-189	Բետոնե միաձուլվ եզրաշարի իրականացում B-15 դասի բետոնից (100*200մմ)	մ³	0.24	3.12	1.27	7.69	3.95	Բետոն B-15	մ³	VII/27	1.015	29.22	45.670	57.31	10.96	13.75
									Կաղապար	մ²		0.92	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/451	0.0278	116.67				
									Հեղույս	կգ	LIV/434	0.9	1				
									Էլեկտրոդ	կգ	CLXIX/1820	1.4	0.95				
11	27-87	Մայթերի բազալտե 10x20սմ չափի եզրաշարի կառուցում	գծմ	74.5	0.592	0.0071	1.46	0.02	Բազալտե եզրաքար 10x20սմ	գծմ	XXXVII/267	1	4	6.206	7.69	462.38	572.80
									Բետոն B-15	մ³	VII/27	0.039	29.22				
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0006	26				
	27-36	Ծառերի թասակների բազալտե							Բետոն B-15	մ³	VII/27	0.059	29.22				

12	27-86	10x20սմ չափի եզրաքարերի վերատեղադրում	զծմ	635.8	1.032	0.0071	2.55	0.02	Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0006	26	2.06	4.63	1311.37	2943.68
13	1-1584 1-1606	Ծառերի թասակների բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ³	0.0011	9.27	329.18	22.86	1022.61							1045.47		1.15
14	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.98				0.33							0.33		0.65
15	27-36	Ծառերի թասակների բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով	զծմ	38.1	0.44		1.09								1.09		41.35
16	23-227	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթափին	տ	1.44	0.23		0.57								0.57		0.82
17	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.44				0.33							0.33		0.48
18	27-87	Ծառերի թասակների նոր սրբատաշ բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծմ	221.4	0.592	0.0071	1.46	0.02	Բազալտե եզրաքար 10x20սմ	զծմ	XXXVII/267	1	4	6.899	8.38	1527.48	1855.63
									Բետոն B-15	մ³	VII/27	0.059	29.22				
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0006	26				
19	27-87	Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծմ	101	0.592	0.0071	1.46	0.02	Բազալտե եզրաքար 10x20սմ	զծմ	XXXVII/267	1	4	6.899	8.38	696.82	846.51
									Բետոն B-15	մ³	VII/27	0.059	29.22				
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0006	26				
Բազալտե հարթակների և աստիճանների վերանորոգում																	
1	23-181	Ծառերի թասակների բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով	մ²	96	2.03		5.01								5.01		480.64
2	1-1581 1-1604	Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ³	0.0029	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		1.46
3	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	5.22				0.33							0.33		1.72
4	6-189	B15 բետոնե միաձույլ բետոնով լրաբետոնացում	մ³	14.40	3.12	1.27	7.69	3.95	Բետոն B-15	մ³	VII/27	1.015	29.22	45.670	57.31	657.65	825.27
									Կաղապար	մ²		0.92	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/451	0.0278	116.67				
									Հեղույս	կգ	LIV/434	0.9	1				
									Էլեկտրող	կգ	CLXIX/1820	1.4	0.95				
5	11-221	Բազալտե երեսպատում 3սմ հաստությամբ սալերով	մ²	96	2.15	0.036	5.30	0.11	Բազալտե սրբատաշ սալ 30սմ	մ²	XLI/283	1	4.96	6.94	12.36	666.30	1186.08
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.03	26				
Պարապետների վերանորոգում																	
1	27-36	Բազալտե 5սմ հաստությամբ և 40սմ լայնությամբ քիվի քանդում	զծմ	723.1	0.44		1.09								1.09		784.70
2	1-1581 1-1604	Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ³	0.0145	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		7.31
3	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	26.1				0.33							0.33		8.61
4	23-181	Բազալտե 3սմ հաստությամբ երեսպատման քանդում	մ²	433.9	2.03		5.01								5.01		2172.39
5	1-1581 1-1604	Բարձում էքսկավատորով (1մ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ³	0.013	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		6.56
6	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.4				0.33							0.33		7.72
7	6-189	B15 բետոնե միաձույլ բետոնով պարապետների լրաբետոնացում	մ³	45.6	3.12	1.27	7.69	3.95	Բետոն B-15	մ³	VII/27	1.015	29.22	45.670	57.31	2082.56	2613.36
									Կաղապար	մ²		0.92	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/451	0.0278	116.67				
									Հեղույս	կգ	LIV/434	0.9	1				
									Էլեկտրող	կգ	CLXIX/1820	1.4	0.95				

8	11-221	Պարապետի երեսպատում 3սմ հաստությամբ սրբատաշ տրավերտինի սալերով	մ²	455.6	2.15	0.036	5.30	0.11	Տրավերտինի սալ 30սմ	մ²		1	5	6.99	12.40	3184.16	5650.99
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.03	26				
9	3-100	Պարապետի քիվ 5սմ հաստությամբ և 40սմ լայնությամբ սրբատաշ տրավերտինից	գծմ	759.3	1.68	0.08	4.14	0.25	Տրավերտինի սալ	գծմ		1	2.8	3.89	8.28	2952.66	6287.48
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.016	26				
		Անձրևընդունիչի կառուցում															
1	8-59	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.907	27.8	1.38	68.56	4.29							72.85		66.08
2	Շուկա	Շվեյեր 14	գծմ	42					Շվեյեր 14	գծմ	XLVI/340	1	3.75	4.53		190.59	190.59
3	Շուկա	d14 A 500 C, 1գծմ=1,210կգ	տ	0.29					Ամրան A-500	տ	XLV/328	1	266.67	322.45	322.45	93.51	93.51
4	Շուկա	Անկյունակ 70x70x6մմ, 1գծմ=6.390կգ	գծմ	15.6					Անկյունակ 70x70x6մմ	գծմ	XLIX/383	1	2.4	2.90	2.90	45.41	45.41
5	6-20	Միաձառյվ բետոն B- 20 դասի բետոնից	մ³	6.45	1.55	0.76	3.82	2.36	Բետոն B-20	մ³	VII/28	1.02	30	40.22	46.41	259.44	299.33
									Կաղապար	մ²		0.803	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/451	0.0039	116.67				
6	11-5	Ավազակոպձային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ³	0.9	1.67		4.12		Ավազակոպիձ	մ³		1.25	3.8	5.74	9.86	5.17	8.88
7	8-27	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ²	0.1335	14.5	1.5	35.76	4.66	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	0.24	165	47.88	88.30	6.39	11.79
8	1-1540	III 7.3 կարգի գրունտի փոստրակի փորում էքսկավատորով (1մ³), կուտակումով դիտահորի կողքին	1000մ³	0.009	5.03	158.97	12.41	493.85							506.25		4.56
9	1-969	III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ³	4.95	0.562		1.39								1.39		6.86
10	1-1581 1-1604	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.0041	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		2.04
11	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	7.29				0.33							0.33		2.41
12	46-83	Հին անձրևընդունիչի բետոնի քանդում	մ³	5.25	4.7	3.71	11.59	11.53							23.12		121.36
13	1-1581 1-1604	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.00525	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		2.65
14	Շուկա	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	9.45				0.33							0.33		3.12
15	11-3	Պլաստմասե խողովակի շուրջ ավազային շերտ	մ³	4.69	1.621		4.00		Ավազ	մ³	I/3	1.12	7	9.48	13.48	44.46	63.21
16	22-124	Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակների տեղադրում d=300մմ , SN8	գծմ	15.0	0.23	0.16	0.57	0.50	Պոլիէթիլենային խողովակ d=300մմ	գծմ	LXXXVIII/1078	1.01	7.6	9.28	10.35	139.22	155.19
		Ջրընդունիչի կառուցում															
1	27-12	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	69	0.44		1.09		Բետոն B-15	մ³	VII/27	1.015	29.22	35.16	36.24	2425.93	2500.81
2	Շուկա	Շվեյեր 14, 1գծմ=12.3կգ	գծմ	727.24					Շվեյեր 14	գծմ	XLVI/340	1	3.75	4.53	4.53	3297.54	3297.54
3	Շուկա	d14 A 500 C, 1գծմ=1,210կգ	տ	3.65					Ամրան A-500	տ	XLV/328	1	266.67	322.45	322.45	1176.93	1176.93
4	Շուկա	Անկյունակ 70x70x6մմ, 1գծմ=6.390կգ	գծմ	138.0282					Անկյունակ 70x70x6մմ	գծմ	XLIX/383	1	2.4	2.90	2.90	400.56	400.56
5	6-20	Միաձառյվ բետոն B- 20 դասի բետոնից	մ³	34.16	1.55	0.76	3.82	2.36	Բետոն B-20	մ³	VII/28	1.02	30	40.22	46.41	1374.03	1585.27
									Կաղապար	մ²		0.803	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/451	0.0039	116.67				
6	11-5	Ավազակոպձային նախաշերտ	մ³	11.04	1.67		4.12		Ավազակոպիձ	մ³		1.25	3.8	5.74	9.86	63.41	108.88
7	8-27	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ²	0.966	14.5	1.5	35.76	4.66	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1799	0.24	165	47.88	88.30	46.25	85.30

8	1-1540	III 7.3 կարգի գրունտի փոստրակի փորում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով դիտահորի կողքին	1000մ³	0.1056	5.03	158.97	12.41	493.85							506.25		53.45
9	1-969	III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ³	32.43	0.562		1.39								1.39		44.95
10	1-1581 1-1604	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3)	1000մ³	0.0731	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		36.88
11	Շուկա	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	131.65				0.33							0.33		43.45
12	46-83	Հին ցրենդունիչի բետոնի քանդում	մ³	27.6	4.7	3.71	11.59	11.53							23.12		638.03
13	1-1581 1-1604	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3)	1000մ³	0.0276	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		13.92
14	Շուկա	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	49.68				0.33							0.33		16.39
		Բազրիքի կառուցում															
1	6-84	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0063	38	1.3	93.72	4.04							97.76		0.62
2	Շուկա	Ամրան A - 500с 14մ	տ	0.0077					Ամրան A-500с	տ	XLV/328	1	266.67	322.45	322.45	2.50	2.50
3	6-20	Բազրիքի հիմք միաձույլ B15 դասի բետոնից	մ³	0.64	1.55	0.76	3.82	2.36	Բետոն B-15	մ³	VII/27	1.015	29.22	39.11	45.29	25.03	28.99
									Կաղապար	մ²		0.803	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/451	0.0039	116.67				
4	Շուկա	Քառանկյուն խողովակ 80*40*4մ	զծմ	12.0					Խողովակ 80*40*4մ	զծմ	LXXX/710	1	2.42	2.93	2.93	35.11	35.11
5	Շուկա	Քառանկյուն խողովակ 50*50*4մ	զծմ	9.24					Խողովակ 50*50*4մ	զծմ	LXXX/664	1	1.88	2.27	2.27	21.00	21.00
6	Շուկա	Քառանկյուն խողովակ 20*20*1.5մ	զծմ	23.76					Խողովակ 20*20*1.5մ	զծմ	LXXX/649	1	0.34	0.41	0.41	9.77	9.77

Լնդամենը
 13.3% վերադիր ծախսեր
 Լնդամենը
 11% շահույթ
 Լնդամենը

139221.47
 18516.46
 157737.93
 17351.17
 175089.10

Նախահաշիվ 1-2
Լուսավորություն

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Այդ թվում՝										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխատատ վարձ	մեխ.շահ արժեք	աշխատատ վարձ q= 2.46634	մեխ.շահ արժեք q= 3.10654	անվանում	չ/մ	ինֆորմ-ն տեղեկագիր	քանակ	արժեք	ընդ.արժեք q=			
											10.2024թ.			1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Լուսավորություն															
1	8-146-2	Մալուխ ABBF 4x16մ ²	100մ	17.13	24.1	13.8	59.44	42.87	Մալուխ ABBF 4x16մ ²	մ	CXXXI/1511	100	0.59	71.34	173.65	1222.06	2974.62
2	8-146-2	Մալուխ BBF 3x1.5 մմ ²	100մ	5.00	24.1	13.8	59.44	42.87	Մալուխ BBF 3x1.5 մմ ²	մ	CXXXIII/1538	100	0.19	22.97	125.28	114.87	626.42
3	Շուկա	Հկախողովակ D=20մմ	գծմ	500					Հկախողովակ D=20մմ	գծմ		1	0.5	0.60	0.60	302.29	302.29
4	Շուկա	Ապահովիչ LFB16-10A-R	հատ	59					Ապահովիչ LFB16-10A-R	հատ		1	4	4.84	4.84	285.36	285.36
5	Շուկա	Սեղմակ KE10.1	հատ	236					Սեղմակ	հատ		1	0.5	0.60	0.60	142.68	142.68
6	8-562-1	Լուսավորության ղեկավարման վահան ЯУО-32-302-416-YX/ІІЗ	լրա կազմ	1	1.45	0.09	3.58	0.28	Ղեկավարման վահան	լ-մ		1	70.5	85.25	89.10	85.25	89.10
7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափնեո Ісn=6kA, Іn=32A	հատ	1	1.04	0.06	2.56	0.19	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	CXLIV/1605	1	3.96	4.04	6.79	4.04	6.79
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափնեո Ісn=6kA, Іn=16A	հատ	4	0.9	0.05	2.22	0.16	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	CXLIV/1603	1	3.22	3.28	5.66	13.14	22.64
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միափնեո Ісn=6kA, Іn=6A	հատ	1	0.9	0.05	2.22	0.16	Ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	CXLIV/1604	1	3.22	3.28	5.66	3.28	5.66
10	Շուկա	Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, Іn=25A, 4no0nc	հատ	4					Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, Іn=25A, 4no0nc	հատ		1	12	12.24	12.24	48.96	48.96
11	8-717-2 k=0.2	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	1.59	0.04	3.92	0.12	Ժամանակի ռելե	հատ		1	3.5	3.57	7.62	3.57	7.62
12	8-562-1	Լուսավորության ղեկավարման վահան ЯУО-32-302-216-YX/ІІЗ	լրա կազմ	1	1.45	0.09	3.58	0.28	Ղեկավարման վահան	լ-մ		1	60.5	73.15	77.01	73.15	77.01
13	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափնեո Ісn=6kA, Іn=32A	հատ	1	1.04	0.06	2.56	0.19	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	CXLIV/1605	1	3.96	4.04	6.79	4.04	6.79
14	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափնեո Ісn=6kA, Іn=16A	հատ	2	0.9	0.05	2.22	0.16	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	CXLIV/1603	1	3.22	3.28	5.66	6.57	11.32
15	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միափնեո Ісn=6kA, Іn=6A	հատ	1	0.9	0.05	2.22	0.16	Ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	CXLIV/1604	1	3.22	3.28	5.66	3.28	5.66
16	Շուկա	Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, Іn=25A, 4no0nc	հատ	2					Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, Іn=25A, 4no0nc	հատ		1	12	12.24	12.24	24.48	24.48
17	8-717-2 k=0.2	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	1.59	0.04	3.92	0.12	Ժամանակի ռելե	հատ		1	3.5	3.57	7.62	3.57	7.62
		Խրամուղի															
1	1-1540	III 7.3 կարգի գրունտի փոստրակի փորում էրսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	1000մ ³	0.741	5.03	158.97	12.41	493.85							506.25		375.13
2	1-969	III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ ³	0.268	0.562		1.39								1.39		0.37

3	1-1581 1-1604	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3)	1000մ³	0.4730	6.15	157.44	15.17	489.09							504.26		238.52
4	Շուկա	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	851.40				0.33							0.33		280.96
5	11-3	Ավազե նախաշերտի իրականացում	մ³	179	1.621		4.00		Ավազ	մ³	I/3	1.12	7	9.48	13.48	1696.89	2412.52
6	11-5	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ³	272	1.67		4.12		Ավազակոպիճ	մ³		1.25	3.8	5.74	9.86	1562.23	2682.55
7	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում	մ³	19.8	1.82	1.06	4.49	3.29	Խիճ 20-40 ֆրակցիայի	մ³	II/8	1.02	4	4.93	12.72	97.68	251.76
8	1-969	Ազդանշանային ժապավեն	գծմ	1710					Ազդանշանային ժապավեն	գծմ		1	0.15	0.18	0.18	310.15	310.15
9	8-471-5	ՊՎՔ երկշերտ կոշտ խողովակ 110մմ	գծմ	220	0.31	0.004	0.76	0.01	ՊՎՔ խողովակ d=110մմ	գծմ		1	0.92	1.11	1.89	244.73	415.67
10	8-471-5	ՊՎՔ երկշերտ խողովակ 40մմ	գծմ	1590	0.31	0.004	0.76	0.01	ՊՎՔ խողովակ d=40մմ	գծմ		1	0.33	0.40	1.18	634.45	1869.86
		Դիտահորեր															
1	7-761 q=1.8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում , տեղակայում	հատ	85	1.04	3.01	2.56	9.35	Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.016	26	0.50	12.42	42.76	1055.59
2	6-226	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ³	12.2	4.49	1.23	11.07	3.82	Բետոն B-15	մ³	VII/27	1.015	29.22	46.162	61.06	563.18	744.89
									Կաղապար	մ²		1.28	3.5				
									Տախտակ	մ³	LIX/441	0.0396	116.67				
3	7-761	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	26	0.58	1.67	1.43	5.19	Դիտահորի սալ 1200*1200մմ	հատ	XXI/140	1	82.22	99.50	106.12	2586.97	2759.05
									Ց/ա շաղախ	մ³	VIII/39	0.0026	26				

Ընդամենը	18042.02
Այդ թվում՝	
Սարքավորումներ	273.33
Շինարարական աշխատանքներ	17768.69
13.3% վերադիր ծախսեր	2363.24
Ընդամենը	20131.92
11% շահույթ	2214.51
Ընդամենը	22346.44
Ընդհանուրը	22619.77

Նախահաշիվ 1 -3
Կահավորում

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Այդ թվում՝										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Հստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխատավարձ	մեխ.շահ արժեք	աշխատավարձ q= 2.46634	մեխ.շահ արժեք q= 3.10654	անվանում	չ/մ	ինֆորմ-ն տեղեկագիր 10.2024թ.	քանակ	արժեք	ընդ.արժեք q= 1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Կահավորում															
1	27-245	Գծանշում - հոծ գիծ 1,1	1կմ	0.209	1.56	5.84	3.85	18.14	Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	63	1.27	96.74	118.73	20.22	24.82
2	27-240	Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5	1կմ	0.321	1.56	5.84	3.85	18.14	Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	15.75	1.27	24.19	46.18	7.76	14.82
3	27-250	Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6	1կմ	0.12	1.56	5.84	3.85	18.14	Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	47.25	1.27	72.56	94.55	8.71	11.35
4	27-248	Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7	1կմ	0.23	1.56	5.84	3.85	18.14	Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	31.5	1.27	48.37	70.36	10.88	15.83
5	2-237	Նշագծում - 1,13	մ²	2.4	0.4242		1.05		Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	0.42	1.27	0.64	1.69	1.55	4.06
6	2-237	Նշագծում - 1,14,1	մ²	152	0.4242		1.05		Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	0.42	1.27	0.64	1.69	98.03	257.06
7	2-237	Նշագծում - 1,25	մ²	26.2	0.4242		1.05		Էմալ ճանապարհային	կգ	CXLIX/1654	0.42	1.27	0.64	1.69	16.90	44.31
		Նշաններ															
1	27-184	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա (նախագգուշացնող, առավելության, արգելող)	հատ	17	1.67	0.65	4.12	2.02	Մետաղական վահան - նշան	հատ		1	15.5	23.838	29.98	405.25	509.60
									Մետ. խողովակ 57x3մմ	մ³	LXXX/611	1	1.35				
									Բետոն B15	հատ	VII/27	0.1	29.22				
2	27-186	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (հատուկ թելադրանքի)	հատ	32	0.292		0.72		հատուկ թելադրանքի	հատ		1	14	18.16	18.88	581.17	604.22
									կռվածք	կգ		0.51	2				
		Արհեստական անհարթություններ															
1	27-164-2 27-165-2	Արհեստական անհարթությունների կառուցում, մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ“ տիպ հ=7սմ	100մ²	1.71	2.26	4.74	5.57	14.72	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 4սմ հաստ.	տ	VI/20	9.74	27	311.75	332.05	533.09	567.80

Ընդամենը
13.3% վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը

2053.86
273.16
2327.02
255.97
2583.00

Հավաք Նախահաշիվ
Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման
աշխատանքների նախագիծ

Հ/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը հազ. դր.				Ընդհանուրը հազ. դր
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավորում	Այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1-1	Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ	175089.10				175089.10
2	1-2	Լուսավորություն	22346.44		273.33		22619.77
3	1-3	Կահավորում	2583.00				2583.00
		Ընդամենը	200018.54		273.33		200291.87

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

**Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման
աշխատանքների նախագիծ**

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	Հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	Հավաք	Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ	200018.54		273.33		200291.87
		Ընդամենը - 2	200018.54		273.33		200291.87
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	200018.54		273.33		200291.87
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը - 7					
		Ընդամենը 2 - 7	200018.54		273.33		200291.87
2	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	3600.33				3600.33
		Ընդամենը - 8	3600.33				3600.33
		Ընդամենը 2 - 8	203618.87		273.33		203892.20
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	712.67				712.67
5	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր				305.84	305.84
		Ընդամենը - 9	712.67			305.84	1018.50
		Ընդամենը 2 - 9	204331.53		273.33	305.84	204910.71
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
6	1.5%	Տեխնիկական հսկողություն				3073.66	3073.66
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				1229.46	1229.46
		Ընդամենը - 10				4303.12	4303.12
		Գլուխ - 12 Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	204331.53		273.33	4608.96	209213.83
8	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	6129.95		8.20	138.27	6276.41
		Ընդամենը	210461.48		281.53	4747.23	215490.25
9	20%	ԱԱՀ	42092.30		56.31	949.45	43098.05
10		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	252553.78		337.84	5696.68	258588.296
11		Այդ թվում վերադարձվող գումար					648.06

Ծավալաթերթ (%-ային)

Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	3	4	5	16	18
	Երթևեկելի մաս				
1	Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) մեխանիզմով, միջինը 4սմ հաստությամբ, վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ²	7271.5	0.63	4556.52
2	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	545.4	5.09	2776.77
3	Փոսային նորոգում հիմքով- չափազարկված խիճ հմիջ = 8-16սմ	100մ ²	2.545	156.34	397.89
4	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ ²	տ	1.05	277.19	290.65
5	Հարթեցնող շերտ հմիջ=3սմ(մանրահատիկ ա/բ)	տ	299.9	44.74	13416.96
6	Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ ² ծախսով	տ	2.29	271.93	622.72
7	Տաք մանրահատիկ ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	72.715	536.13	38984.54
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				61046.06
	Տոկոս %				29.35%
	Իջատեղեր				
1	Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) մեխանիզմով, միջինը 4սմ հաստությամբ, վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ²	1040.3	0.63	651.88
2	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	75.5	5.09	384.39
3	Փոսային նորոգում հիմքով- չափազարկված խիճ հմիջ = 8-16սմ	100մ ²	0.599	156.34	93.65

	Հազվագալուցված լւյս ուլիչ = 0-10սս				
4	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ ²	տ	0.25	277.19	68.41
5	Հարթեցնող շերտ հմիջ=3սմ(մանրահատիկ ա/բ)	տ	35.1	44.74	1570.31
6	Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ ² ծախսով	տ	0.33	271.93	89.74
7	Տաք մանրահատիկ ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	10.403	536.13	5577.34
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				8435.71
	Տոկոս %				4.06%
	Մայթերի կառուցում				
1	Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.1309	1364.84	178.66
2	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	235.62	0.43	101.51
3	III 7.3 կարգի քանդում մշակում բուլդուզերով	1000մ ³	0.7462	206.02	153.73
4	Բարձում էքսկավատորով (1մ ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ ³	0.7462	658.30	491.22
5	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1343.16	0.43	578.64
6	III 7.3 կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	39.3	3.54	139.19
7	Բարձում մեքենային ձեռքով	տ	70.74	0.74	52.39
8	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	70.74	0.43	30.48
9	Բետոնե գունավոր սայիկների տեղադրում	100մ ²	43.638	843.54	36810.34
10	3սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ	մ ³	130.91	36.52	4781.59
11	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ³	523.7	8.65	4530.75
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				47848.49
	Տոկոս %				23.01%
	Եզրաքարերի կառուցում				
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	1703.9	1.42	2413.89
	Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարերի			4.63	7884.78

2	վերատեղադրում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծմ	1703.9	0.00	0.00
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.0146	1364.84	19.93
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	26.28	0.43	11.32
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով	զծմ	17	1.42	24.08
6	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթափին	տ	1.44	0.74	1.07
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.44	0.43	0.62
8	Նոր սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծմ	340.8	13.70	4670.33
9	Խճային շերտի իրականացում 15x30սմ չափի եզրաքարի և գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի պատվածքի արանքում	մ²	255.6	1.77	453.37
10	Բետոնե միաձույլ եզրաշարի իրականացում B-15 դասի բետոնից (100*200մմ)	մ³	0.24	74.82	17.96
11	Մայթերի բազալտե 10x20սմ չափի եզրաշարի կառուցում	զծմ	74.5	10.04	747.77
12	Ծառերի թասակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի վերատեղադրում	զծմ	635.8	6.04	3842.89
13	Ծառերի թասակների բազալտե	1000մ³	0.0011	1364.84	1.50
14	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.98	0.43	0.85
15	Ծառերի թասակների բազալտե	զծմ	38.1	1.42	53.98
16	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթափին	տ	1.44	0.74	1.07
17	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.44	0.43	0.62
18	Ծառերի թասակների նոր սրբատաշ բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծմ	221.4	10.94	2422.47
19	Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ				

19	չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծմ	101	10.94	1105.10
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				23673.58
	Տոկոս %				11.38%
	Բազալտե հարթակների և աստիճանների վերանորոգում				
1	Ծառերի թասակների բազալտե	մ ²	96	6.54	627.46
2	Բարձում էքսկավատորով (1մ ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ ³	0.0029	658.30	1.91
3	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	5.22	0.43	2.25
4	B15 բետոնե միաձույլ բետոնով լրաբետոնացում	մ ³	14.40	74.82	1077.37
5	Բազալտե երեսպատում 3սմ հաստությամբ սալերով	մ ²	96	16.13	1548.40
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3257.39
	Տոկոս %				1.57%
	Պարապետների վերանորոգում				
1	Բազալտե 5սմ հաստությամբ և 40սմ	զծմ	723.1	1.42	1024.40
2	Բարձում էքսկավատորով (1մ ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ ³	0.0145	658.30	9.55
3	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	26.1	0.43	11.24
4	Բազալտե 3սմ հաստությամբ երեսպատման քանդում	մ ²	433.9	6.54	2836.00
5	Բարձում էքսկավատորով (1մ ³) ինքնաթափ մեքենաներին	1000մ ³	0.013	658.30	8.56
6	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.4	0.43	10.08
7	B15 բետոնե միաձույլ բետոնով պարապետների լրաբետոնացում	մ ³	45.6	74.82	3411.67
8	Պարապետի երեսպատում 3սմ հաստությամբ սրբատաշ տրավերտինի սալերով	մ ²	455.6	16.19	7377.22
9	Պարապետի քիվ 5սմ հաստությամբ և 40սմ լայնությամբ սրբատաշ տրավերտինից	զծմ	759.3	10.81	8208.14
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				22896.85

	Տոկոս %				11.01%
	Անձրևընդունիչի կառուցում				
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.907	95.11	86.26
2	Շվեկեր14	զծմ	42	5.92	248.81
3	d14 A 500 C, 1զծմ=1,210կգ	տ	0.29	420.95	122.07
4	Անկյունակ 70x70x6մմ, 1զծմ=6.390կգ	զծմ	15.6	3.79	59.29
5	Միաձառույլ բետոն B- 20 դասի բետոնից	մ ³	6.45	60.58	390.76
6	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ ³	0.9	12.87	11.59
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	0.1335	115.28	15.39
8	III 7.3 կարգի գրունտի փոտրակի փորում էքսկավատորով (1մ ³), կուտակումով դիտահորի կողքին	1000մ ³	0.009	660.90	5.95
9	III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ ³	4.95	1.81	8.96
10	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում	1000մ ³	0.0041	658.30	2.67
11	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	7.29	0.43	3.14
12	Հին անձրևընդունիչի բետոնի քանդում	մ ³	5.25	30.18	158.44
13	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.00525	658.30	3.46
14	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	9.45	0.43	4.07
15	Պլաստմասսե խողովակի շուրջ ավազային շերտ	մ ³	4.69	17.59	82.52
16	Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակների տեղադրում d=300մմ , SN8	զծմ	15.0	13.51	202.59
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1405.96
	Տոկոս %				0.68%
	Ջրընդունիչի կառուցում				
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	69	47.32	3264.74
2	Շվեկեր 14, 1զծմ=12.3կգ	զծմ	727.24	5.92	4304.85
3	d14 A 500 C, 1զծմ=1,210կգ	տ	3.65	420.95	1536.45

4	Անկյունակ 70x70x6մմ, 1գծմ=6.390կգ	գծմ	138.0282	3.79	522.91
5	Միաձուլվ բետոն B- 20 դասի բետոնից	մ ³	34.16	60.58	2069.52
6	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ ³	11.04	12.87	142.14
7	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	0.966	115.28	111.36
8	III 7.3 կարգի գրունտի փոստրակի փորում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով դիտահորի կողքին	1000մ ³	0.1056	660.90	69.77
9	III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ ³	32.43	1.81	58.68
10	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3)	1000մ ³	0.0731	658.30	48.15
11	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	131.65	0.43	56.72
12	Հին ջրընդունիչի բետոնի քանդում	մ ³	27.6	30.18	832.93
13	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3)	1000մ ³	0.0276	658.30	18.17
14	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	49.68	0.43	21.40
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				13057.79
	Տոկոս %				6.28%
	Բազրիքի կառուցում				
1	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0063	127.62	0.80
2	Ամրան A - 500с 14մմ	տ	0.0077	420.95	3.26
3	Բազրիքի հիմք միաձուլվ B15 դասի բետոնից	մ ³	0.64	59.13	37.84
4	Քառանկյուն խողովակ 80*40*4մմ	գծմ	12.0	3.82	45.84
5	Քառանկյուն խողովակ 50*50*4մմ	գծմ	9.24	2.97	27.42
6	Քառանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ	գծմ	23.76	0.54	12.75
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				127.92
	Տոկոս %				0.06%
	Լուսավորություն				
1	Մալուխ АВВГ 4x16մմ ²	100մ	17.13	226.69	3883.28
2	Մալուխ ВВГ 3x1.5 մմ ²	100մ	5.00	163.55	817.77

3	Ճկախողովակ D=20մմ	գծմ	500	0.79	394.63
4	Ապահովիչ LFB16-10A-R	հատ	59	6.31	372.53
5	Սեղմակ KE10.1	հատ	236	0.79	186.27
6	Լուսավորության ղեկավարման վահան ՊՄՕ-32-302-416-ՄՃԼՅ	լրա կազմ	1	116.32	116.32
7	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափուլ Icn=6kA, In=32A	հատ	1	8.86	8.86
8	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափուլ Icn=6kA, In=16A	հատ	4	7.39	29.55
9	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միափուլ Icn=6kA, In=6A	հատ	1	7.39	7.39
10	Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, In=25A, 4no0nc	հատ	4	15.98	63.92
11	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	9.94	9.94
12	Լուսավորության ղեկավարման վահան ՊՄՕ-32-302-216-ՄՃԼՅ	լրա կազմ	1	100.53	100.53
13	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափուլ Icn=6kA, In=32A	հատ	1	8.86	8.86
14	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռափուլ	հատ	2	7.39	14.78
15	Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միափուլ	հատ	1	7.39	7.39
16	Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, In=25A 4no0nc	հատ	2	15.98	31.96
17	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	9.94	9.94
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				6063.92
	Տոկոս %				2.92%
	Խրամուղի				
1	III 7.3 կարգի գրունտի փոսորակի փորում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	1000մ ³	0.741	660.90	489.73
2	III 7.3 կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ ³	0.268	1.81	0.48
3	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3)	1000մ ³	0.4730	658.30	311.38
4	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	851.40	0.43	366.79
5	Ավազե նախաշերտի իրականացում	մ ³	179	17.59	3149.47

6	Ավազակոպճային նախաշերտ	մ ³	272	12.87	3501.99
7	Խճի նախաշերտի կառուցում	մ ³	19.8	16.60	328.66
8	Ազդանշանային ժապավեն	գծմ	1710	0.24	404.89
9	ՊՎՔ երկշերտ կոշտ խողովակ 110մմ	գծմ	220	2.47	542.65
10	ՊՎՔ երկշերտ խողովակ 40մմ	գծմ	1590	1.54	2441.05
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				11537.09
	Տոկոս %				5.55%
	Դիտահորեր				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում , տեղակայում	հատ	85	16.21	1378.04
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	12.2	79.71	972.44
3	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	26	138.53	3601.86
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				5952.34
	Տոկոս %				2.86%
	Կահավորում				
1	Գծանշում - հոծ գիծ 1,1	լկմ	0.209	155.00	32.40
2	Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5	լկմ	0.321	60.28	19.35
3	Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6	լկմ	0.12	123.43	14.81
4	Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7	լկմ	0.23	91.86	20.67
5	Նշագծում - 1,13	մ ²	2.4	2.21	5.30
6	Նշագծում - 1,14,1	մ ²	152	2.21	335.59
7	Նշագծում - 1,25	մ ²	26.2	2.21	57.84
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				485.95
	Տոկոս %				0.23%
	Նշաններ				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա (նախազգուշացնող, առավելության, արգելող)	հատ	17	39.13	665.26
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (հատուկ թելադրանքի)	հատ	32	24.65	788.79
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1454.05

	Տոկոս %				0.70%
	Արհեստական անհարթություններ				
1	Արհեստական անհարթությունների կառուցում, մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ” տիպ h=7սմ	100մ²	1.71	433.48	741.25
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				741.25
	Տոկոս %				0.36%

Ընդամենը	207984.3673
ԱԱՀ 20%	41596.87345
Ընդամենը	249581.2407