



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/01

Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի,
թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Հովհաննիսյան



ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

(ստորագրություն)

Գ. Փարսյան

Կ.Տ.



« 19 » 11 2024թ

Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ամֆալտապատում



*"Zurück zu den Wurzeln"
"Gutachten über die
Bedeutung der
Lernprozesse"*

19.11.2024


Zusammengefasst 5
Wichtigste Begriffe: Pfl.

Handwritten: *19.11.2024*
Stamp: "TELECOM ARHIV" YEREVAN AZATUTYUN 24/1
Stamp: "STAMP 578" N 092
Stamp: "ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎ" (ARMENIAN REPUBLIC ARCHIVE)

"Լուսաշողջեղձ Ե"
 "Գեղարքա ցար" ՓԲԸ
 "Գրպալու" գեղարքալու գեղ
 ՓԲԸ Ե. Գեղարքալու
 19.11.2024 թ.



ju. Atyney
19.11.2024p.



ул. Унан Аветисяна
5

ул. Арам Манукян

ул. Арам Манукян

Արամ Մանուկյան

Дарист

АКБА

Айпост № 3304

площадь

Вазгена
Саргсяна



Америаб

Լեռնագործների փառքի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի
բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և
ասֆալտապատում
ԲՈՎԱՆԴԱՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քարտեզ
Բովանդակություն
Լիցենզիա
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀԱ
Տեղեկանք լիցքի և շին.աղբի լցակայանի տեղերի վերաբերյալ
Բացատրագիր
Երկրաբանություն
Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 1
2. Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 2
3. Մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 3
4. Մայրերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 4
5. Անձրևընդունիչների կառուցման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 5
6. Երթևեկելի մասի նշագծման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 6
7. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 7
8. Համահավաք ամփոփագիր - Ամփոփագիր 8


ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա
4. Մայրի և եզրաքարի կոնստրուկցիա
5. Թեքահարթակների տեղակայման տիպային սխեմա
6. Թեքահարթակների կառուցման տեսակներ
7. Թեք եզրաքարի կառուցման տեսակներ
8. Անձրևընդունիչ
9. Մետաղական բազրիք
10. Ներդիր դետալ
11. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
12. Ճանապարհային հորիզոնական նշագծում (տիպային)
13. Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Հատակագիծ: | 1-3 |
| 2. Երկայնական կտրվածք: | 4-6 |
| 3. Լայնական կտրվածքներ: | 7-10 |
| 4. Անվտանգության հատակագիծ: | 11-13 |





1986-2H

ԶՊԼ-001679, 2-րդ դաս

(ubryrati, hachyung, quung)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

(continued from page 10)

2024-10-30, «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

Հ. ԷՐԵՎԱՆ. ԶԱՂԱԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԴԻԴԵԿՆԵՐՆԵՐԻ ԴՈՒՍՏՈՒՄՈՒԹՅԱՆ Փ. 2/3, 50 ՀՆ.

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.



11649 211710 11649-5A77-E957-8161

[illegible]

ՏԵԿՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՅԱԳԻՐԻՆ ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ


[illegible]

Ապանություն փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան և 2-րդ հարկան բնակելի շենքի բակային հատված	Դ. Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բ/բ շենքեր տանող համապատասխան և 2-րդ հարկան բակային հատվածներ	Դ. Մինասյան փողոցի թիվ 19 բ/բ շենք տանող համապատասխան և 2-րդ հարկան բակային հատված	Մ. Հարությունյան և փողոց Ն. Մանուկյան /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բ/բ շենք ընկած և թիվ 5 բ/բ շենքից մինչև Մ-17 ընկած հատված/	Լեռնագործների փողոց, 1-ին շենք տանող համապատասխան և թիվ 5 բ/բ շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ/բ տանող համապատասխան	Արփիկ թաղամաս տանող համապատասխան և Արփիկ թաղամաս և Լեռնագործների փողոցի 4-րդ շենքից հարկան	Բաղաբեր թաղամասի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 բ/բ շենքերի բակային հատվածներ	Բազարայան մայրուղի Բաղաբեր թաղամասի թիվ 1ա, թիվ 2ա, թիվ 3ա բ/բ շենքեր տանող համապատասխան և 2-րդ հարկան բակային հատվածներ	Բաղաբեր թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բ/բ շենքերի բակային հատվածներ	Բեն թաղամաս տանող համապատասխան և փողոցի 3-րդ շենքից մինչև Բեն թաղամասի կենտրոնական հատված/	Գ. Նժդեհի փողոց /մարզպետա րանի շենքից թիվ 7 ՆՈՒՀ/
800,0 քառ. մ	2100,0 քառ. մ /0,3 կմ/	3150,0 քառ. մ /0,21 կմ/	5320,0 քառ. մ /0,38 կմ/ · 4680,0 քառ. մ /0,52 կմ/	7248,0 քառ. մ /1,108 կմ/	2680,0 քառ. մ /0,536 կմ/ 10865,0 քառ. մ /2,173 կմ/ 8682,0 քառ. մ /1,447 կմ/	4370,0 քառ. մ	7875,0 քառ. մ /1,125 կմ/	3680,0 քառ. մ	11000,0 քառ. մ /1,1 կմ/	6000,0 քառ. մ /0,6 կմ/

Աշխատանքային նախագիծ

3-րդ կարգ

Ա/բետոն	Ա/բետոն	Ա/բետոն	Ա/բետոն, գրունտային	Ա/բետոն, գրունտային	Ա/բետոն, սալաքար	Ա/բետոն	Ա/բետոն
վիճակի վնաս	վիճակի վնաս	վիճակի վնաս	վիճակի վնաս	վիճակի վնաս	վիճակի վնաս	վիճակի վնաս	վիճակի վնաս



	● Շուրջափնյույր ճանապարհահատվածի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ հինգ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF-ֆորմատներով, ծավալաթղթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով):
	● Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, փնեն գոնավոր և ընթերցելի, առանց լրացուցիչ տողերի և սյուների:
	Հիմնական պարտականություններ՝
	● Ինժեներական հետազննման աշխատանքների իրականացում:
	● Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
	● Ճանապարհի ծրագրի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր զգերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագրի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա զգերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ զգերի համար տալ նախագծային լուծում:
	● Ինժեներական զգերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագծի մշակում և իրականացում կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
	● Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենակոշերով:
	Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝
	● Ինժեներական հետազննման իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
	● Հետազննման ընթացքում հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել հորատումներ՝ ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտի նյութերի կազմվածքի, հիմնատարակի գոտնտնեռի ուսումնասիրման անհրաժեշտ խտությամբ և վիճակի գնահատում:
	● Հետզննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:
	Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ
	● Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
	● Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքներ՝
	/ Հողային պատասառի վերականգնում/վերակառուցում/ կառուցում(ըստ անհրաժեշտության),
	✓ Հնապատների վերականգնում /վերակառուցում/ կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),



✓ Բացատրագիր (որն իր մեջ կենտրոնացնում է հետազոտման արդյունքները՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմակազմի, հիմնատարի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի շարունակ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացնելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմը), Ելակետային տվյալներ և նախագծային փաստաթղթեր /հատակագիծ/, անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճեն, տեխնիկական բնութագիր, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, արտոնագրեր (ճարտարագետ, ճարտարապետ, կոնստրուկտոր), Լիցենզիա Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեություն, կից ներդիր՝ բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթեր՝ էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, ընդհանուր բացատրագիր, հատակագիծ, շինարարության կազմակերպման նախագիծ, հիմնական շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների ամփոփագրեր, մասնագրեր, աշխատանքների կատարման ուղեցույց, աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, աշխատանքային գծագրեր, աշխատանքային ծավալներ/Սարք-սարքավորումների առկայություն դեպքում դրանց ցանկը՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, էլեկտրոնային և թղթային տարբերակներով	✓ Ինժեներակազմի կազմակերպություն (որն իր մեջ կենտրոնացնում է հետազոտման արդյունքները՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմակազմի, հիմնատարի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի շարունակ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացնելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմը),
✓ Գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են հատուկ հատվածների վերաբերյալ, այդ թվում՝ հենամիջուրը իրենց կողմից հատվածներով, ճանապարհի երկայնքով կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրարից հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կախված լինի և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),	✓ Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են ծավալների մասնագրերը),
✓ Տիպային գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են նախագծվող ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղանքային առկայվող լապտերներով կահավորելու մասնագրեր, և այլն),	✓ Ամփոփագրեր (որոնք կենտրոնացնում են հատուկ հատվածների վերաբերյալ, այդ թվում՝ հենամիջուրը իրենց կողմից հատվածներով, ճանապարհի երկայնքով կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրարից հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կախված լինի և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
✓ Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են ծավալների մասնագրերը),	✓ Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են ծավալների մասնագրերը),
✓ Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են ծավալների մասնագրերը),	✓ Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կենտրոնացնում են ծավալների մասնագրերը),



	ա/շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և/կամ/ սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,
	բ/ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի /կոնստրուկցիաներ և այլն/ և օգտագործվելիք նյութերի և/կամ/ սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,
	գ/ ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,
	դ/պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերի ողջ փաթեթը, ներառյալ նախագծային մասը, ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, թղթային՝ 4 օրինակից և էլեկտրոնային տարբերակներով:
	Համաձայնեցումներ՝
	●Նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
	●Համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
	●տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակայանի և շինարարական աղբի տեղերը,
	●կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն)տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:
	●Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ Ի-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԲՕՇՏ 32836-2014-ի, ԲՕՇՏ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
	Նորմատիվային պահանջներ՝
	●Ինժեներակառավարական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇՏ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
	●Տեղագրագեոմեթրիկական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇՏ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:
	●Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերով, ՄՄ ՍԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
	●ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն:
	●Ճանապարհի կառավարումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10,01,2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:



	● Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
	● Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԳՕՇ 21.701-2013, ԳՕՇ 21.101-97, ԳՕՇ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:
	● Նախագծամախահաշիվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական փորձաքննությունն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից, քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացությունը պետք է լինի դրական
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2024թ հունիսի 31-ը:	

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ 900312512040

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Ինֆրա Դիզայն>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Օստրովսկու փ. 14Ա տուն

ՀՀ 2480103733500000

«ԱՐԴԵԽԼԵԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՀՀՀ 00490182





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք

(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱԹՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 44 « 09 » 04 2024թ.

Օրյենկո ճանապարհների, թաղամասերի, փողոցների, բակերի վերակառուցում և ասֆալտապատում
(օրյենկոյի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, և գործառնական նշանակության փոփոխություն)

միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի (3-րդ կատեգորիայի) օրյենկո

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

աշխատանքային

նախագծային փաստաթղթերի մշակման

համար (ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակ, Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և շենքերի բակեր, Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 19 բ/բ շենք տանող ճանապարհ և շենքի բակ, Մ.Հարությունյան փողոց /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բ/բ շենք ընկած հատված և թիվ 5 բ/բ շենքից մինչև Հ-63 ընկած հատված/, Լեռնագործների փողոց, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ/բ շենքի բակ, թիվ 13ա բ/բ շենք տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս և Լեռնագործների փողոցի 4-րդ նրբանցք, Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 բ/բ շենքերի բակեր, Բաջարանյան մայրուղուց Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1ա, թիվ 2ա, թիվ 3ա բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և շենքերի բակեր, Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բ/բ շենքերի բակեր, Բեխ թաղամաս տանող ճանապարհ /Գր.Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքից մինչև Բեխ թաղամասի կենտրոնական հատված/, Գ.Լժոռեի փողոց /մարզպետարանի շենքից թիվ 7 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ/

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Կապանի համայնքապետարան, ք.Կապան, Չարենցի փողոց-1, +374-60-72-00-72
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը տեխնիկական հիմնավորում-բնութագիր
(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը/

Առաջադրանքի գործունեության ժամկետը _____ /Ո՞ր հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան/

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՏԵՂԱՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է բնակավայրերի նշանակության ընդհանուր օգտագործման հողերում
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային, և գործառնական նշանակությունը/

2. (*) Հողամասի չափերը _____
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը հա/

3. Հողամասի առկա վիճակը _____ վաղուցապատված
(ռելիեֆի բնութագիրը շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը նշանակությունը, հարկայնությունը շինարարական նյութերը և այլն)
կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները _____ առկա են
(ճանապարհների առկայությունը երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն/

5.(*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման,
տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր) համաձայն ներկայացված սխեմայի

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական
ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6.(*) Կից հողամասեր բ/բ շենքեր, շինություններ, ագատ և զբաղեցված հողամասեր

/կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները համաձայն ներկայացված սխեմայի/

7.Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքների (պահպանական գոտիներ) չկան

/հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն/

8.(*) Հատակագծային
սահմանափակումներ համաձայն ներկայացված սխեմայի

/տեղանքում գործող արտադրական պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային
ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում սերվիտուտները/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ
սխեմայով՝ Մ1:500)

9.Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ մշակել համայնքի Կապան քաղաքի ճանապարհների, թաղամասերի, փողոցների,

բակերի /Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակ,
Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և
շենքերի բակեր, Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 19 բ/բ շենք տանող ճանապարհ և շենքի
բակ, Մ.Հարությունյան փողոց /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բ/բ շենք ընկած
հատված և թիվ 5 բ/բ շենքից մինչև Հ-63 ընկած հատված/, Լեռնագործների փողոց, 1-
ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ/բ շենքի բակ, թիվ 13ա բ/բ շենք տանող
ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս և
Լեռնագործների փողոցի 4-րդ նրբանցք, Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3,
թիվ 4, թիվ 5 բ/բ շենքերի բակեր, Քաջարանյան մայրուղուց Բաղաբերդ թաղամասի
թիվ 1ա, թիվ 2ա, թիվ 3ա բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և շենքերի բակեր,
Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բ/բ շենքերի բակեր, Բեխ
թաղամաս տանող ճանապարհ /Գր.Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքից մինչև Բեխ
թաղամասի կենտրոնական հատված/, Գ.Նժդեհի փողոց /մարզպետարանի շենքից թիվ
7 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ// վերակառուցման և ասֆալտապատման նախագիծ

/ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա
քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված
/կազմավորվող/ քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններճակատների ձևավորման, տանիքների,
արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ/

9.1(*) Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից(մետր)

9.2 (*) Հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

համաձայն սխեմայի

9.3 Թույլատրելի բարձրություն (մետր)

9.4 Կառուցապատման խտության գործակիցը

(կառուցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին)

9.5 Կառուցապատման տոկոսը

(կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի
հարաբերությունը հողամասի մակերեսին
տոկոսներով (%))

9.6 Կանաչապատման տոկոսը

(կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին տոկոսներով (%))

9.7 Այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու
շինությունների քանդման կամ տեղափոխման
պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի
տարածքների օգտագործման պայմանները

12.(*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1(*) Ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք
ջրի մատակարարում

պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող
ենթակառուցվածքների և ցանցերի նկատմամբ

Կցվում է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

Կցվում է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3 (*) Գազամատակարարում

Կցվում է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4(*) Էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է

(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5 Թույլ հոսանքներ

12.6 Աղբահանում

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

«Կապան համայնքի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ պայմանագիր

կազմակերպված ջրահեռացում

/ոեյի ենթի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները/

14. Բարեկարգում

տարածքի բարեկարգում, ասֆալտապատում

/լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն/

15. Շինարարական նյութեր

խիճ, ասֆալտբետոն, բիտում և այլ շինարարական նյութեր

/շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ/

16. Պաշտպանական կառույցներ

/արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները/

17. Հակահրդեհային պահանջներ

համաձայն գործող հակահրդեհային նորմերի

/հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները/

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006թ. նորմերի

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում **շին. աղբը կազմակերպված տեղափոխել 12.0 կմ հեռավորության վրա՝ աղբավայր**

/շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները/

20. Շինարարության կազմակերպում **սահմանափակել շին. տարածքը. կազմել աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց**

/առաջարկություններ, շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ/

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

1.5 (մեկ ու կես) տարի. 1 (մեկ) փուլ

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

նախագծի պարզ փորձաքննություն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտի վրա)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Կապանի համայնքապետարան

(իրավասու մարմնի հետ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էքսիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փուլի սման հնարավորությունը N 1 հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքերում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները հուշարձանների ու բնության պահանջության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելված 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ

նախագիծը համաձայնեցման ներկայացնել 2/երկու/ օրինակից

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

/ստորագրությունը/

ԳԵԿՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

/առնուն, ազգանունը

<<ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՅԱՆՆԵՐ >> ՍՊԸ



**ԻՆՏԵՆՇԻՎԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

**ԼԵՌՆԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ, 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ, ԹԻՎ 5
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ, ԹԻՎ 13Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՍ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ**

Լիցենզիա N 18425

Տնօրեն՝



Երևան 2024թ

Հ. Տիտիգյան



Բացատրական մաս


Համաձայն «ԻՆՏԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2024 թվականի հուլիս ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքում Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքում Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, հորատման, տեղագնության, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Հետազոտվող տարածքը գտնվում է երկրի հարավ-արևելքում, Երևանից 320 կմ հարավ-արևելք, Ողջի գետի ափին, Խուստուփ լեռան հյուսիսային ստորոտին, ծովի մակարդակից 910 մ բարձրության վրա, :

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը: Կլիման բարեխառն լեռնային է՝ մեղմ ձյունապատ ձմեռներով, տաք ամառներով: Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 12.1 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 42°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -22°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 72%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 55%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 41%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 550-750մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 1.2մ/վ:
- Ձնածածկույթով օրերի քանակը 31 օր:
- Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 20մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, կազմում է 27 սանտիմետր:




Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող տարածքը՝ կախված երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիոն գոտի: Հանդիսանում է լավ ջրաթափանց և ջրանցիկ գոտի: Ստորերկրյա ջրերը բեռնաթափվում են Ողջի գետը: Տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են: Տեղամասում ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները Հստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ -20.04.2020թ.-ի, տեղագննվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզ



2 Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է հորատումով, ակնադիտական եղանակով, ինչպես նաև օգտագործվել է տվյալ տարածքին հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված աշխատանքների ֆոնդային տվյալները : Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երեք շերտ : Ստորև բերվում է այդ շերտի լիթոլոգիական նկարագրությունը և նրա ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները

Շերտ 1 Ասֆալտային շերտ, խճավազային շերտ, քայքայված :

Շերտ-2 Կավային գրունտ բացից մինչև մուգ շագանակագույն, դեղնավուն, պինդ թանձրությամբ, տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ 15-20%, էլյուվիալ-դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են : Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն III 7.3 կարգ է :

Ծավալային կշիռը – 1.78-1.95 գ/սմ³
Տեսակարար կշիռը – 2.67-2.71 գ/սմ³
Ներքին շփման անկյունը – 18-19°
Դեֆորմացիայի մոդուլը – 190 կգ/սմ²
Բնահողի սեյսմիկ կարգը III կարգ
Շաղկապման ուժը – 0.26-0.31 կգ/սմ²
Թույլատրելի լարումը 2.5 կգ/սմ²

Շերտ -3 Մանրախճային գրունտ ավազակավի լցումով 15-20%, տեղ-տեղ 5-7% բեկորանյութով պինդ թանձրության : Ժամանակակից -դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են : Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն IV 12 կարգ

Տեսակարար կշիռը - 1.80-1.97 գ/սմ³
Ծավալային կշիռը – 1.9-2.10 գ/սմ³
Ներքին շփման անկյունը – 32-34°
Դեֆորմացիայի մոդուլը – 280 կգ/սմ²
Բնահողի սեյսմիկ կարգը II կարգ
Թույլատրելի լարումը 5.0 կգ/սմ²



0.0-0.20մ Ասֆալտային շերտ, խճավազային շերտ քայքայված

0.20-0.60մ Կավային գրունտ բացից մինչև մուգ շագանակագույն, դեղնավուն, պինդ թանձրությամբ, տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ 15-20%, էլյուվիալ-Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն III 7.3 կարգ:

0.60-2.0մ Մանրախճային գրունտ ավազակավի լցնով 15-20%, տեղ-տեղ 5-7% բեկորանյութով պինդ թանձրության: Ժամանակակից -Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն IV 12 կարգ:

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица А

Գործոն		բարդության կատեգորիա
		I (միջին բարդության)
Գեոմոֆոլոգիական պայմաններ		Մակերեսը թեքվածությամբ, մանր թմբավոր, թեթև մասնատված
Գեոլոգիական կառուցվածքը	և	Նստվածքների մինչև երեք գենետիկ տեսակ, ոչ ավելի, քան չորս հողի շերտեր տարբեր տեսակների,
հողի/գրունտի հատկությունները	և	տեղակայումը թեքությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը
շինությունների կառույցների երկրաբանական միջավայրի փոխազդեցության տեսանկյունից	հետ	փոխվում է օրինաչափորեն: Կանոնավոր օրինաչափորեն փոփոխվում է Հողերի/գրունտների հատկությունների ցուցանիշները հաստակագծով կամ խորությամբ. Ժայռոտ հողեր անհավասար Ծածկված են



	ոչ մեծ հզորությամբ քարքարոտ հողով:
Հիդրոգեոլոգիական պայմանները շինությունների և կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են
Շինարարության պայմանների և շինությունների ու կառույցների շահագործման վրա բացասական ազդեցությամբ վտանգավոր գեոլոգիական գործընթացները	Բացակայում են:
Տեխնոժին ազդեցություններ և փոփոխությունները տիրապետած տարածքներում	Աննշան են և հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, երկրաբանական հետազոտություններում և նախագծման մեջ

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները
ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению
инженерно-геологических изысканий) Таблица Г

Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրության մեթոդներ	Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրությունների նպատակները			
	Երկր	Ցուցանիշների սահմանում	Հողի չեն քեր ի/ս	Ավագ



		հողերի ֆիզիկական հատկություններ	հողի հատկությունների ռեֆոմացիա	Հողի ամրություն	Հենքերի/սյուների հիմքային ռեֆորմացիա			
Ստատիկ զոնավորում	+	+	+	+	+	+	+	+
Նմուշային հենքով/սյունով փորձարկում	+	+	+	+	+	+	+	+

Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման տեսակները ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Д

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Կավային գրունտ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Մանրախճային գրունտ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+



ՀՀ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքում Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների ինժինեռաերկրաբանական ուսումնասիրությունների եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և ստացված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված խորությունների սահմաններում ներկայացված է գրունտների 3 տարբեր շերտերով:
- Տեղամասում ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:
- Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար, որպես հիմնատակ առաջարկվում է շերտ 2-ը, 3-ը, որոնք ըստ ֆոնդային տվյալների ունեն բավարար ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ:
- Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22.01.24 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 27 մետր:
- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Երկրաբան՝



Հ. Տիտիզյան




ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներաերկրաբանական հետազնությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
3. ԳՕՍՍ 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ
4. ԳՕՍՍ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
5. ԳՕՍՍ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում:
6. ՀՀՇՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
7. ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»:











ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 18425

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՆՆՈՒՄ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է

«09 ՄԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թ.» «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉԱՆՆԵՐ» ՄՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ԲԲՅՈՒՍՈՎ 62 Ն., ԲՆ. 31

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆժԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ԶԱՆԱԳԱՀ



Ա. ՂԱԿԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

(տո՞րազրություն)
Կ.Տ.



ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

1. Ներածություն

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի և թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծը:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Կապանի համայնքապետարանի տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և N ՀՀ-ՄՄԿԶ-ԳՀԽԾԶԲ-24/01 պայմանագրի կնքված «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից:

Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը:

Վերակազմվող տեղամասը գտնվում է Կապան քաղաքի Ռաֆայել Մինասյան փողոցի սկզբնամասից առաջին ձախ հատող փողոցից, տվյալ մասում սկիզբ է առնում Լեռնագործների փողոցի 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհը, որի երկարությունը կազմում է 519գծ.մ, իսկ ԿՄՕ+270-ի աջ մասում գտնվում է թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակը: Իսկ տվյալ ճանապարհահատվածի սկզբնամասից դեպի հյուսիս գտնվում է թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհը և բակային հատվածը, երկարությունը կազմում է 180գծ.մ:

Ներկայացված տեղամասի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են 2024թ.-ի մայիս ամսին: Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.: Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը

Հողային պատտառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում:

Երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը որոշ հատվածներում քայքայված է կան բազմաթիվ ճաքեր, առանձին հատվածներում երթևեկելի մասի ծածկը ընդհանրապես բացակայում է, առկա են բազմաթիվ փոսեր, որոնք լցված են գրունտով: Լայնական թեքությունը չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին: Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակը գտնվում են բավարար թեքության վրա և ճանապարհի ջրահեռացումը կազմակերպումը կատարվում է մակերևութային, իսկ թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհը և բակային հատվածի թեքությունները շատ քիչ են և ճանապարհից ջրահեռացում չի իրականացվում, ողջ անձրևաջրերը մնում են տեղում կուտակված:

Մայրերը և եզրաքարերը նույնպես քայքայված են: Եզրաքարերը գտնվում են քայքայված վիճակում, թեքված են, իսկ որոշ հատվածներում բացակայում են: Մայրերի պատվածքը գտնվում է անմխիթար վիճակում և հետիոտնի համար ոչ անվտանգ, առկա են բազմաթիվ ճաքեր, փոսեր, լցված է գրունտային շերտով, լայնական թեքությունը չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին:

Անմխիթար վիճակում են նաև երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության տարրերը, ճանապարհային նշանների մի մասը բացակայում են, բացակայում է նաև զճանշումը:

« »

Բ.

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները կատարելուց ղեկավարվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամաններով հաստատված 12.12.2022թ N28-Ն ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», 08.07.2022թ N16-Ն ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», 21.06.2022թ N12-Ն ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով և 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայրերի սալարկման, յուճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանով: Նախագիծը կատարվել է AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը: Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը (ըստ առաջադրանքի):

- Երթևեկային մասի լայնությունը տարբեր է, քանի որ տվյալ ճանապարհահատվածները և բակային տարածքները գտնվում են խիտ բնակեցված բնակավայրում, բոլոր կողմերից գտնվում են բնակելի տներ, պարիսպներ, ցանկապատեր: Իսկ երթևեկելի մասը բավականին նեղ է: Ըստ առաջադրանքի և պատվիրատուի պահանջի հնարավորինս պատվածքը լայնացվել է կանգնելով գոյություն ունեցող տներին և պարիսպներին:
- Մայրերի լայնությունը՝ 1.15-3.3մ /մայրեր գտնվում են ճանապարհի միայն սկզբնամասում/

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

- Կատարել քանդման աշխատանքներ
- Կառուցել եզրաքարերը
- Կառուցել մայրերի պատվածքը
- Տեղադրել երթևեկելի մասի շերտը
- Կառուցել և վերանորոգել հենապատերը
- Կառուցել բազրիքները
- Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և զծանշում):

3. Հատակագիծ և երկայնական կտրվածք

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը համարյա փոփոխության չեն ենթարկվել, փոփոխվել է որոշ հատվածներում ջրահեռացման ավելի արդյունավետ կազմակերպման համար:

Նախագծվող ճանապարհահատվածի երկարությունը 0.583կմ:

Ճանապարհի հատակագիծը անցնում է գոյություն ունեցող ճանապարհով:

Հատակագծում շրջադարձի անկյունները նշահարված են շրջանային կորերով:

Հատակագծում տեղամասը ունի հետևյալ ցուցանիշները.

- Տեղամասի երկարությունը՝ 0.583մ
- Շրջադարձի անկյունների քանակը
 - Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակ - 19հատ.
 - Թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհ - 4հատ.

R=0-100


8 հատ

R=100-500

12 հատ

R=500-3000

3 հատ



Ոլորտյունության գործակիցը -0.16

Երկայնական կտրվածքը կազմված է տեղանքի բարձրության պայմանական նիշերով:

Երկայնական կտրվածքում էական փոփոխություն չի կատարվել:

Երկայնական կտրվածքում առավելագույն թեքությունը կազմում է 247‰, իսկ մինիմումը՝ 12‰:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում:



Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակ.

- Երթևեկային մասի լայնությունը՝ 3.9-11.4մ
- Մայթերի լայնությունը՝ 1.15 – 3.3 մ

Թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհ

- Երթևեկային մասի լայնությունը՝ 3.2-10.4մ

Երթևեկելի մասի լայնական թեքությունը ընդունված է 15%, մայթերինը՝ 20%:

Բոլոր աշխատանքները ամփոփված են համապատասխան ամփոփագրերում:

5. Մայթեր

Հետիոտնի անվտանգության համար նախատեսվում է իրականացնել մայթեր:

Մայթերի լայնությունը 1.15-3.3մ

- 30մմ Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ասֆալտբետոն, h=12սմ, ГОСТ 9128-2013 աղյուսակ 3 – 681.6մ2,
- Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ, ГОСТ 23735-14, Грунтта Ж17 - 681.6մ2,

Եզրաքարերը

- Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքար ГОСТ 32018-2012 - 327.0գծ.մ
- Միաձույլ B15 բետոնե 15x30սմ չափի եզրաքար - 137.2գծ.մ

Մայթերում նախատեսված են թեքահարթակները մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության: Թեքահարթակի չափերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելնելով, ինչպես նաև պատվիրատուի ցանկության դեպքում: Ընդհանուր նախատեսված է կառուցել 9հատ թեքահարթակ:

Թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակում կան գույություն ունեցող ծառեր, ուստի տվյալ հատվածում նախատեսվել է 4 հատ ծառերի թասակներ կառուցել:

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

6. Իջատեղեր և մուտքեր

Հիմնանորոգվող ճանապարհը հատում է բազմաթիվ իջատեղեր, ինչպես նաև բնակավայրում մուտքեր և փողոցներ:

Հատող իջատեղերում և մուտքերում նախատեսված է իրականացնել պատվածք 2.6-9.0գծ.մ երկարություններով:

Իջատեղերում և մուտքերում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով.

- Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), ГОСТ 23735-14, Грунтта Ж17 - h=10սմ
- Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2), ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27, - h=12սմ
- Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3, - h=4սմ

Ուղիներում և մուտքերում անհրաժեշտության դեպքում նախատեսված են տեղադրել մետաղական խողովակներ: Սակայն տվյալ ճանապարհահատվածում դրա անհրաժեշտությունը չկա:


Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

7. Գնահատական պատվածք

Գնահատական պատվածքի վերակառուցման համար նախատեսված իրականացնել երկու տիպով, հետևյալ կառուցվածքով.

Պատվածք-1

- I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3,
- II շերտ, Սև խիճ /բարձր ծակոտկեն ա/բ/ h=6սմ



- III շերտ, Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ2 ծախսով
Պատվածք-2
- I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
- II շերտ, Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=15սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3,
- III շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ, մ2, ГОСТ 23735-14, Грыппа Ж17

Ճանապարհային պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 3282.4մ2, որից.

Պատվածք-1՝ 661.8մ2

Պատվածք-2՝ 2620.6մ2

8. Ջրահեռացում

Վերանորոգվող ճանապարհահատվածում ջրահեռացումը իրականացվում է մակերևույթային:

Թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի թեքությունները բավականին մեղմ են և անձրևաջրերը մնում են տարածքում, ուսի նախատեսվել է 4 հատ ջրընդունիչներ տեղադրել և տարածքից իրականացնել ջրահեռացումը: Մանրամասն տրված են գծագրերում և մասնագրերում:

Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

9. Բազրիքներ

Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի հատվածում, ճանապարհի ձախ կողմում մայրիկ կից գտնվում է հենապատ, իսկ ԿՄ0+111 ից հետո գտնվում է մետաղական բազրիք, որը մասնակի բացակայում է կամ գտնվում է անմխիթար վիճակում:

Տվյալ հատվածում նախատեսված է նոր մետաղական բազրիք իրականացնել: Բազրիքի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 75գծ.մ: Բազրիքը տեղադրվում է Ներդիր դետալների վրա: Ներդիր դետալները տեղադրվում են բետոնե հիմքի վերին հատվածում: Ներդիր դետալները տեղադրվում են իրարից 1.5մ հեռավորության վրա: Մանրամասն տրված են գծագրերում և մասնագրերում:


Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

10. Հենապատեր

Թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակում գոյություն ունեցող բետոնե հենապատի մակերևույթային հատվածում առկա են քայքայումներ: Նախագծով նախատեսված է տվյալ հենապատի վերանորոգում միաձույլ B15 դասի բետոնով:

Մանրամասն տրված են գծագրերում և մասնագրերում:

Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:



11. Ճանապարհային նշաններ

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 16 հատ:

Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող ԳՕՍ Ռ 52290-2004 պետական ստանդարտի:



12. Ճանապարհի նշագծում

Երթուղեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 պետական ստանդարտի:

Գծանշման ընդհանուր ներկման մակերեսը կազմում է՝ 82.23մ2:

13. ԱՄՅ չափանիշի փորձարկում

Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթուղեկային որակն է: Ճանապարհի անհարթության կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար՝ նոր և վերանորոգված ծածկով երթուղեկային որակը գնահատելու նպատակով:

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՅ-ի չափումը թույլ է տալիս.

1) Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն՝ սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու նպատակով:

2) Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ:

4. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների՝ ճանապարհով ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթուղեկային օպտիմալ արագությունները, պահպանում են երթուղեկային հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը՝ ճանապարհն օգտագործողների համար հանգեցնելով երթուղեկային ավելի ցածր ծախսերի:

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՅ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող՝ ծածկի անհարթությունը:

ԱՄՅ-ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի հատվածի հարթությունը:

ԱՄՅ-ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախյալ գծային շարժման հանրագումար՝ բերված պրոֆիլի երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ:

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՅ ստուգում:



14. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակառոտված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը՝ տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկական հիմնավորված համատեղմամբ,

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի:

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի

(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը

(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովվել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կապալառուի բնակարանների, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի գոտեկումներն ու այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհի բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել. - պետք է ապահովվել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրվել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտվի նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրվել

<<Անհարթ ծածկ>> գգուշացնող նշաններ, լուսաագղանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրագնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

- 1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,
- 2) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,
- 3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

15. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՈՒՅԹՆԵՐ

Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագնի տաշ. կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական

«ՍԵՅՄԱՆԱՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

3. ՇՐՋԱՎԱՅԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում

(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային խզող (նոսր) պոչեր է մաքրվի և վնասագերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասագերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:


Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

- 1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,
- 2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,
- 3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,
- 4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,
- 5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,
- 6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,
- 7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),
- 8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում,
- 9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

16. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀԾՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները պարտավորվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:



ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՋԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են՝

- 1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.
- 2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.
- 3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված

շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն:

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ՝ հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

- 1) ծխելու վայրը և կահավորումը.
- 2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.
- 3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը.
- 4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը.
- 5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատվությունները.
- 6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը.
- 7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.
- 8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու փորձը:
- 9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:
- 10) Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավարժանքներ):
- 11) Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

**ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՆԱՆՔՆԵՐ**

- 1) Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն:
- 2) Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:

- 3) Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանիտարիայի, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից:
- 4) Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ²: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:
- 5) Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբառնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:
- 6) Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա, Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ, փակվում են անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ:
Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր:
- 7) Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները (հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում: Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ:
- 8) Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ:
- 9) Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով:
- 10) Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է անմիջապես վերացնել:
Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն:

Հրդեհապայթյունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԲՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ:

11) Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝

- 1) նկուղային և ցուլուլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավատ հեղուկներ, վառող, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, անբոցալարային փաթեթավորումով ապրանքներ, ցելուլոզի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների.
- 2) ձեռնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար.
- 3) ցուլուլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղավանդակից.
- 4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման միջոցով.
- 5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավատ հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը գոլման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով.
- 6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոզազերի, պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով.
- 7) կրակի հետ անգույշ վարմունքը՝ անգույշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը.
- 8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի պահումը.
- 9) Նավթավառերը, կերոզազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական պահանջներով չնախատեսված դյուրավատ հեղուկներով:
- 10) Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում: Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով:
- 11) Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.
 - 1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,
 - 2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կանոցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը,
 - 3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և «դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,
 - 4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

17. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը:

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով:

Մայրերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում:

18. Հակակոռոզիոն միջոցառում

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար:

«ՍԵՅՍՄԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիր 2

20

թ.

1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

1.01. Նկարագրություն

Այս բաժինը նկարագրում է այն բնապահպանական վնասների մեղմացման պահանջները, որոնց պետք է հետևի Կապալառուն, և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող այն միջոցառումները, որոնք Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել:

1.02. Օրենսդրությունը

Պետք է հետևել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, մարդու առողջությանը և անվտանգությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ինչպես սահմանված է ստորև:

Կառավարության որոշում N 750-Ն առ 26.05.2006

Կառավարության որոշում N 1026-Ն առ 20.06.2006

1.03. Ասֆալտբետոնի խառնուրդի արտադրման տեխնոլոգիան բաղկացած է՝

բարի (ապարների) ու հանքային փոշու բեռնումից, բեռնաթափումից և տեսակավորումից, բիտումի տաքացումից ու ջրազրկումից, բիտումի բաժնորոշումից և զանգվածի ու հանքային փոշու հետ խառնումից, տաք ասֆալտբետոնի խառնուրդի բեռնումից ու փոխադրումից: Բոլոր այս գործողությունները հանգեցնում են փոշու, գազերի, կարբոնատի, ծծմբական գազի, օքսիդների և ազոտային օքսիդի արտազատմանը:

Խառնող գործարանում վնասակար նյութերի արտազատման հիմնական աղբյուրները ծխնելույզներն են, չորացման թմբկազլանները, տաք բեռնաբարձիչները, հանքային փոշին պահեստի մեջ լցնելը, ինչպես նաև բիտում տաքացնող սարքը և ջարդման արտադրամասը:

Խառնող գործարանում աղմուկի հիմնական աղբյուրներն են՝ ծխնելույզը, ճնշակը և այրման սարքի օդափոխիչը: Սարքավորման անբավարար տեխնիկական վիճակի դեպքում աղմուկը կարող է գոյանալ չորացման թմբկազլաններից և անսարքին մեխանիզմներից: Ժամանակին կատարվող տեխնիկական սպասարկումը և անսարքին սարքավորումների վերանորոգումը արդյունավետ միջոցներ են աղմուկը նվազեցնելու համար:

Շրջակա միջավայրը պահպանելու նպատակներով՝ փաստացի համապատասխանությունը հաստատված ՄԹԱ-ին պետք է վերահսկվի՝ մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցումը և հողի ու ջրի աղտոտումը կանխելու համար:

Տարեկան սահմանային թույլատրելի արտանետումները նույնպես հաշվի են առնվում օդի աղտոտման տնտեսական ու բնապահպանական հետևանքները գնահատելիս: Պետք է հաշվի առնվի նաև տվյալ շրջանում մթնոլորտի գոյություն ունեցող աղտոտման մակարդակը:

Պետք է իրականացվեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների մեղմացման հետևյալ միջոցառումները՝

- a) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում,
- b) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում,
- c) փոշու մաքրման արդյունավետության բարձրացում:

1.04. Թափոններ և սղք

Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել այնպիսի վնասակար թափոններին, ինչպիսիք են ասֆալտը, քիմիական նյութերը կամ նավթամթերքները: Այս տեսակի թափոնների համար պետք է լցակույտի տեղը պատրաստվի նախապես, որպեսզի կանխվի վերգետնյա և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը: Նախապատրաստական աշխատանքները պետք է հաստատվեն վերահսկչի և բնապահպանական գերատեսչության տեղական մասնաձյուղի կողմից՝ նախքան թափոնները լցակույտում թափելը:

1.05. Կեղտաջրեր

Կեղտաջրերը թույլատրվում է բնություն բաց թողնել միայն ըստ շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների հավաքված և մշակված լինելու դեպքում: Պատշաճ մաքրումից հետո կեղտաջրերը կարող են թափվել շրջակա բնական միջավայր:

1.06. Բացահանքեր լիցքի իրականացման համար

Բացահանքերը չպետք է փորվեն ճանապարհի օտարման գոտում, եթե Պատվիրատուն այլ բան չի հաստատել: Կապալառուն պետք է համապատասխան մարմիններից և Գործատուի Օրագրի ղեկավարից կամ Օրագրի ղեկավարի ներկայացուցչից ստանա անհրաժեշտ հավանությունները, նախքան հանքեր կբացի օտարման գոտու տարածքներից դուրս:

1.07. Հողի էրոզիայի, նստվածքազոյացումների և ջրի աղտոտման հսկողություն

Կապալառուն պետք է այնպես իրականացնի աշխատանքները, որ լիովին վերահսկվի հողի էրոզիան, և հնարավոր լինի խուսափել բնական ջրի աղբյուրների, լճակների, ջրավազանների աղտոտումից ու նստվածքազոյացումից: Կապալառուն պետք է շինարարության բոլոր տարածքներում ապահովի լավ ջրահեռացում, որպեսզի խուսափի կանգնած ջրերից, հատկապես՝ քարայրային և արդյունաբերական տարածքներում, ներառյալ հին խողովակներում ջրի հավաքվելուց:

1.08. Այլ պահանջներ

Վերջնական վճարման համար որևէ չափում չի նախատեսվում:

Վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ մեղմացման միջոցառումները՝

- ճանապարհի օտարման գոտու շրջանակներում նախատեսել թափոնների ժամանակավոր կուտակման համար տարածքներ, որոնք վնաս չեն հասցնի բուսական ծածկին և շրջակա միջավայրի այլ բաղադրիչներին.
- բետոնի մնացորդները, ապարների բեկորները և շինարարական աղբը տեղափոխել և թափել հաստատված աղբաթափման վայրերում.
- մշակել և համաձայնեցնել երթևեկության կառավարման պլան՝ երթևեկության սահուն և հոսքը և ինչպես բանվորների, այնպես էլ երթևեկության այլ մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար.
- շինարարական նյութերի տեղափոխման համար օգտագործել փակ կամ ծածկվող թափք ունեցող բեռնատար մեքենաներ.
- մաքրել շրջակա տարածքները ջուր ցողալու միջոցով, հեռացնել ավելցուկային նյութերը և մաքրել շինարարական հրապարակները աշխատանքների ավարտից հետո.
- բնակավայրերի և դպրոցների մոտակայքի աղմուկը պետք է հնարավորինս նվազեցվի: Փոխադրամիջոցները պետք է գինված լինեն խլացուցիչներով.

- ճանապարհի վրա աշխատող բանվորները պետք է ունենան և օգտագործեն անվտանգության սարքավորումներ: Որոշ դեպքերում բանվորները համապատասխան ցուցումներ պետք է ստանան նավթամթերքի, քիմիկատների և այլ նյութերի հետ աշխատելու վերաբերյալ:
- ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ անցորդների և տրանսպորտային բոլոր միջոցների անվտանգությունն ապահովելու համար (հիմնել պաշտպանիչ գոտիներ, շրջանցող ճանապարհներ և այլն): Տեղադրել անվտանգության համապատասխան տարրեր, օրինակ՝ մետաղական բազրիքներ, ճանապարհային նշաններ և լուսանդրադարձիչներ, ճանապարհային նշագծում, արգելափակոցներ և հեծաններ, նախագգուշացնող լույսեր և այլն: Որոշ դեպքերում պետք է ներգրավել նաև ազդարարների:
- շինարարական և վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո վերականգնել լանդշաֆտը՝ այն բերելով իր նախնական տեսքին:
- հողային աշխատանքների ժամանակ պատմամշակութային հուշարձաններ հայտնաբերելու դեպքում պետք է անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին տեղեկացնել Պատվիրատուին:
- աշխատանքների ընթացքում ջրահեռացման համակարգը պետք է պարբերաբար վերանորոգվի՝ ջրհեղեղները և ջրի արտահոսքի ու սառցակալման հետևանքով ճանապարհի կառուցվածքային վնասվածքների առաջացումը կանխելու համար:
- շրջակա տարածքները պետք է ջուր ցողալու միջոցով մաքրել փոշուց:

ՆԳՃ՝

Գևորգյան

/Հովհաննիսյան Ա./



«ՍԵՅՄԱԿԱՆԱՏՄԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«__» _____ 20 թ. _____

Լեռնապորձների փողոցի, 1-ին կորանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում


Հ/հ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տեխնիկական միջոցի տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Անֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողունակությամբ	1
2	Էքսկավատոր	ցանկացած	1
3	Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	1
4	Անֆալտտեղադրիչ	ցանկացած	1
5	Կոպրեսատոր	ցանկացած	1
6	Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
7	Ավտոգուղորոնատոր	ցանկացած	1
6	Գլղոն 6-8 տ	թրթռագլղոն	1
7	Գլղոն 9-11տ	պնևմատնվավոր	1
8	Գլղոն 12-18 տ	հարթ թմբունկավոր	1
9	Բուլղոգեր	ցանկացած	1

« » _____ 20 р. _____



ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ԼՎՐՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Հ/հ	Փորձարկումների տեսակը	Փորձարկման համար պահանջվող պայմանները և քանակները	Ծանոթություն
1	2	3	4
1	Մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար <u>մեկ բաղադրատոմս</u> :	
2	Խոշորահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> :	
3	Բարձր ծակոտկենության խոշորահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> :	
4	Ավազային ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> :	
5	Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապլազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի կազմության ընտրություն	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախքան բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապլազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի աշխատանքները սկսելը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> :	
6	Խառնուրդի կազմության ընտրության որոշումը Սառը եղանակով ճանապարհային պատվածքի վերամշակման դեպքում	Աշխատանքների սկզբում <u>մեկ նմուշ</u> , այնուհետև ճանապարհային պատվածքի կառուցվածքի փոխվելու դեպքում, յուրաքանչյուր փոփոխությունից <u>և մեկ նմուշ</u>	
7	Հատիկաչափական կազմ՝ Մակերևութային մշակման համար	Աշխատանքների սկզբում <u>մեկական նմուշ</u> , յուրաքանչյուր ֆրակցիայից, այնուհետև մեկական նմուշ յուրաքանչյուր 10 000մ² -ի համար (յուրաքանչյուր ֆրակցիայից)	
8	Ցեմենտբետոնե խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս)	Բետոնային աշխատանքները սկսելուց առաջ՝ յուրաքանչյուր դասի ցեմենտբետոնե խառնուրդների համար՝ 100մ³ և ավելի դեպքում՝ մեկ բաղադրատոմս :	
9	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար	
10	Խիճ (տարբեր ֆրակցիա) ա/բ խառնուրդի համար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար	
11	Հանքային փոշի ա/բ խառնուրդի համար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	
12	Բիտումային կապակցանյութ	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	
13	Հիմքի շերտի լցանյութ (խիճ, խճապլազային խառնուրդ)	Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ 2000մ ³ -ից մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում	
14	Եթահիմքի լցանյութ (ավազակոպիճ)	Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ 2000մ ³ -ից մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում	
15	Բնահող լիցքի համար	Սկզբում մեկ նմուշ, հանքավայրը փոխվելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	
16	Բնահողի խտության ստուգում	Ամեն մի 200 գծ մ-ի համար՝ երբ լիցքի բարձրությունը չի գերազանցում 3 մ և ամեն մի 50 գծ մ -ի համար՝ երբ լիցքի բարձրությունը գերազանցում է 3 մ	
17	Ցեմենտ	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	
18	Ցեմենտբետոնե խառնուրդ	Սկզբում մեկ կոպիլետ (3 նմուշ) յուրաքանչյուր դասի բետոնի համար և մեկ կոպիլետ (3 նմուշ) յուրաքանչյուր 50մ ³ -ից՝ տարբեր դասի բետոնի համար	20 ք.
19	ԱԲԳ-ից ա/բ խառնուրդ	Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից	
20	ԱԲԳ-ից բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապլազային խառնուրդ	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից	



«ՍԵՅՍՄԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 20 ք.

21	Փռված, բայց չխտացված ա/բ խառնուրդ (յուրաքանչյուր շերտի համար)	Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված ծածկից և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:	
22	Փռված, բայց չխտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապակազային խառնուրդ	Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված հիմքի շերտից և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:	
23	Տեղադրված և խտացված ա/բ խառնուրդի կեռնային նմուշ	Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար՝ սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ ² -ի համար, այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ ² -ի համար	
24	Տեղադրված և խտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապակազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի կեռնային նմուշ	Սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ ² -ի համար, այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ ² -ի համար	
25	Սառը եղանակով ճանապարհային պատվածքի վերամշակման դեպքում կեռնային նմուշ	Սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ ² -ի համար, այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ ² -ի համար	
26	Նյութ կողնակի համար	Աշխատանքների մեկնարկից առաջ մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում	
27	Կողնակի խտացման ստուգում	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծմ -ի համար	
28	Բազալտե եզրաքար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծմ -ի համար	ՀՍ 405-2019
29	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծմ -ի համար	ԳՕՍ 6665-91
30	Անհաղթության չափումը՝ (ԱՄՏ - IRI)	ԿՄ	ՏԿԵՆ՝ 12.07.2022թ.-ի թիվ 26 - Լ հրաման
31	Ավտոմեքենայի անիվի կառուցումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը)	5 չափում մեկ կմ ճանապարհի երկարության համար	СНІР 3.06.03-85



«ՄԵՅՍՏԱՐԱՆՎԱԿԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

« _____ » _____ 20 թ. _____

ՊԱՅՆԱԶԳՈՐ ԼԱՐՈՐԱՏՈՐ ՄՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Լեռնագործների փոփոցի, 1-ին Նորանգջ տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում /

սահմանափակում

N	Աշխատանքի անվանումը	Զգալի միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), խոշորահատիկ, տիպը	հատ	0
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	մմուշ	0
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000Մ3-ից 1 մմուշ	մմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000Մ3-ից 1 մմուշ	մմուշ	0
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	մմուշ	2
5	Ա/բ խառնուրդ, ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 մմուշ	մմուշ	1
6	Ա/բ խառնուրդ, ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ, ամեն 500տ 1 մմուշ	մմուշ	0
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված չխտացված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 մմուշ	մմուշ	1
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված չխտացված, խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 մմուշ	մմուշ	0
9	Հավաքային փոշի	մմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	մմուշ	0
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	մմուշ	1
10	Կապակցող նյութ բիտում	մմուշ	1
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 մմուշ	մմուշ	0
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 մմուշ	մմուշ	0
11	Բնահող փցեի համար սկզբում 1 մմուշ, համալրվող փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ մմուշ	մմուշ	0
12	Բնահողային փցեի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ² հց 1 մմուշ	մմուշ	0
13	Խճավազային խառնուրդ C-5, C-6 հիմքի համար 1500Մ3-ից 1 մմուշ	մմուշ	0
14	Խճավազային խառնուրդ C-5, C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 մմուշ	մմուշ	0
15	Ենթահիմքի ցանկրթ, հանքից 1 մմուշ, այնուհետև ամեն 2000Մ3-ի դեպքում 1 մմուշ	մմուշ	2
16	Ավազակազմային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 կործ.	մմուշ	1
17	Ավազակազմային կործակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1 կործ.	մմուշ	1
18	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կետային մմուշ (ամեն 7000մ ² համար 1 յուրաքանչյուր 3 մմուշ)	մմուշ	0
19	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ բաշի (Սև խիճ), ԱԲԳ-ից ամեն 500տ 1 մմուշ	մմուշ	0
21	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ բաշի (Սև խիճ), փռված չխտացված ամեն 500տ 1 մմուշ	մմուշ	0
22	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ բաշի (Սև խիճ) կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	մմուշ	1
24	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ բաշի (Սև խիճ) կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	մմուշ	1
25	Ցեմենտ, մեկ մմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	մմուշ	3
26	Ցեմենտընտն 50Մ3-ից 3 մմուշ	մմուշ	1
27	Բազալտե եզրաքար, մեկ մմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ-ի համար	մմուշ	0
28	Հավաքովի բետոնե եզրաքար, մեկ մմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ-ի համար	մմուշ	0
29	Ավտոմեքենայի անխիյի կառուցում ծածկից կամ ծածկի անտորոգությունը (խորրորդությունը), 5 չափում մեկ կմ ճանապարհի երկարության համար	չափում	2
30	Ամիադրության չափումը (ԱՄԾ - ԼՐ), ՏԿԵՆ՝ 12.07.2022թ.-ի թիվ 26 - Լ. Կրաման	կմ	0.519

«ՄԵՅՍՄԱՐԱՆԻ ՄԱՐԿԱԿԱՆՈՒՄՆԵՐԸ» ՍՊԸ
ՓՈՐՈՒՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 թ.



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ՁՐԱՆԻԿ

Հեռագրերի փոփոխությունները, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և անջատման աշխատանքներ

N Ը/Կ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
2												
3												
4												
7												
8												
9												

«ՄԵՅՍԻՍՏԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱԳՆԱՌԹՅՈՒՆ

« » 20 Բ. »



Լեռնապարտիզների փողոցի, 1-ին նորմանց տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և առօրյա տնտեսական

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են < < Բ աղյուսակի նկարագրում
 շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակագումար	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ - շինարար կամ ճարտարագետ- ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

«ՄԵՅՍՏՐԱՆԿԱՆ ՊԻՆԹԵՆՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱԲԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 Բ.




ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ									
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ								ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ 1	
Հեռագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում									
ԿՄ	+	Հայնական կտրվ. հեռավորությունը, մ	Հողային պատտառի վերականգնում						
			Հանույթ						
			Հայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ²		Ընդամենը	Ծավալը, մ ³		Հայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ²	Ծավալը, մ ³
						III 7.3	ծածկ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000		3.67	0				0	
		20	3.54	0	70.8	70.8		0	
0	020		3.41	0				0	
		20	3.085	0	61.7	61.7		0	
0	040		2.76	0				0	
		20	2.515	0	50.3	50.3		0	
0	060		2.27	0				0	
		20	2.64	0	52.8	52.8		0.005	0.1
0	080		3.01	0				0.01	
		20	3.06	0	61.2	61.2		0.005	0.1
0	100		3.11	0				0	
		20	2.705	0	54.1	54.1		0	
0	120		2.3	0				0	
		20	1.97	0	39.4	39.4		0	
0	140		1.64	0				0	
		20	2.2	0	44	44		0	
0	160		2.76	0				0	
		20	2.24	0	44.8	44.8		0.025	0.5
0	180		1.72	0				0.05	
		20	1.63	0	32.6	32.6		0.025	0.5
0	200		1.54	0				0	
		20	1.465	0	29.3	29.3		0	
0	220		1.39	0				0	
		20	1.34	0	26.8	26.8		0	
0	240		1.29	0				0	
		20	1.61	0	32.2	32.2		0	
0	260		1.93	0				0	
		10	1.58	0	15.8	15.8		0	
0	270		1.23	0				0	
		130	0.615	0	174.3	174.3		0	
0	400		0	0				0	
		119	0	0	174.3	174.3		0	
0	519		0	0				0	
Ընդամենը		519.0			1060.84				1.3

Կազմեց՝

Տ. Բախչյան

/Հովհաննիսյան Ա./



ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԿԱԿԱՆՆԱՆ ՄԱՓՈՓԱԳԻ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՖՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾՈՒՆ ԱՌԱՆԱԵՎԱԹՐ ՓԱՏԱՏՈՐԹԵՐԻ ԿԱԶՄՍՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՅԱԿԱՆ

ՄԱՍԱՅՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ամփոփակապատում

ՄԱՓՈՓԱԳԻ 2

ԿՄ	+	Հետախոյանությունը, մ	Գոյություն ունեցող ծածկի քանակ			Հողային պատարի մակերեսային համաարժեքում			Ծածկ-1 (ճանապարհ)				Ծածկ-2 (բակեր)			
			Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես, մ ²	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես, մ ²	I շերտ Բ Բակային II մակերևույթի խիտ ամրապատման ա/բ հ=5սմ, մշ, ԲՕՇԲ 9128-2013 Աղյուսակ 3, մ	II շերտ Մև խիտ/բարձր ծակտիկեն ա/բ ԲՕՇԲ 9128-2013 Աղյուսակ 3 հ=6սմ	III շերտ Բիտումի լցված խիտ 0,3 խիտ/մշ Թիտում, տ	I շերտ Բ տիպի II մակերևույթի խիտ ամրապատման ա/բ հ=5սմ, մշ, ԲՕՇԲ 9128-2013 Աղյուսակ 3	II շերտ Հափաղակա խիտ 4.12ս/1000մշ, հ=15սմ, մշ, ՀՀՇՆ 32-01-2022 և ՇՕՓԻՆԿ 27	III շերտ Հատիկալիք երկաթի (Ավազակալիք շերտ), հ=10սմ, մշ, ԲՕՇԲ 23735-14, ԼՊՊՊՊ ՋԿ17	ԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0	000		12.60			12.60										
0	020	20.00	11.39	10.24	216.80	11.39	10.24	216.80				216.80	216.80	216.80	216.80	
0	040	20.00	9.08		180.22	9.08	9.01	180.22				180.22	180.22	180.22	180.22	
0	060	20.00	8.94		174.71	8.94	8.65	174.71				174.71	174.71	174.71	174.71	
0	080	20.00	8.36		152.59	8.36	7.63	152.59				152.59	152.59	152.59	152.59	
0	100	20.00	6.90		121.45	6.90	5.94	121.45				121.45	121.45	121.45	121.45	
0	120	20.00	4.97		96.21	4.97	4.92	96.21				96.21	96.21	96.21	96.21	
		20.00														

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԻՖՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾՈՒՆ ԱՌԱՆԱԵՎԱԹՐ ՓԱՏԱՏՈՐԹԵՐԻ ԿԱԶՄՍՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՅԱԿԱՆ

« » 20 թ.



[illegible]

«ԱՆՅԱՆՈՒՄԻՆՎԱՆԻԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՈՐ
ՓՈԲՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» __ 20 թ. _____

14	0+365		+			90	0	0	0	1	3.8	3.8	3.8	մուտք
15	0+398	+				90	0	0	0	3	10.3	10.3	10.3	մուտք
16	0+399		+			90	0	0	0	2	7.3	7.3	7.3	մուտք
17	0+403	+				90	0	0	0	9	34.6	34.6	34.6	մուտք
18	0+415	+				90	0	0	0	35	135.9	135.9	135.9	մուտք
19	0+442	+				90	0	0	0	5	17.6	17.6	17.6	մուտք
20	0+479	+				90	0	0	0	6	21.6	21.6	21.6	մուտք
21	0+490	+				90	0	0	0	2	7.6	7.6	7.6	մուտք
22	0+510		+			90	0	0	0	4	13.5	13.5	13.5	մուտք
Թիվ 13ա բ/բ շենք տասնող ճանապարհ														
1	0+086	+		6.4	17.0	90	0	0	0	28	108.8	108.8	108.8	մուտք
Ընդամենը											752.5	2894.3	2894.3	2894.3

Կազմեց՝

Կիստյակ

/Հովհաննիսյան Ա./



«ՄԵՅՍՄԱՆԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 Բ.

ԵԿԵՆՓՈՓԱՆ ՔԼԳՅԵՑՆԱ

[illegible]

/Հովհաննիստան Ա./



«ԱՆՅԱՄԱՐԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ԳՐԱԹԻՍԿԵԴՈՇԱՍԻ

20 p.

ԱՆՁՐԵՎԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ						
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱԹԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ						ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5
Հեռագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում						
Հ/Հ №№	Անձրևընդունիչի դիրքը		Տրամագիծը, մմ	Երկարություն, մ	Խողովակի շուրջ ավազային շերտ, մ ³	
1	2	3	4	5	6	13
Թիվ 13ա բ/բ շենք տանող ճանապարհ						
1	0	006.0	300	5	1.6	
2	0	028.0	300	19.4	6.1	
3	0	048.0	300	19.4	6.1	
4	0	140.0	300	2	0.6	
Ընդամենը				45.8	14.3	

Կազմեց՝

Signature

/Հովհաննիսյան Ա./



ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում

ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ 7

Հ/Հ	Չախ		Աջ		Համարը ըստ Պենստանդարտի 52290-04-ի Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								Ծանոթություն
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	նախագուշակող ը	առավելություն	արգելի	թելադրող	հատուկ թելադրանքի	տեղեկատվության և	սպասարկման	լրաց. տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Լեռնագործների փողոց, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհ													
1			0	000					5.19.1				
2			0	000					5.19.2				
3	0	005							5.19.1				
4	0	005							5.19.2				
3	0	005				2.4							
5			0	162	1.11.1								
6	0	220			1.11.2								
7			0	382	1.11.1								
8			0	382						6.8.1			
9	0	410			1.11.2								
10	Թիվ 13ա բ/բ շենք տանող ճանապարհ												
11			0	000					5.19.1				
12			0	000					5.19.2				
13	0	005							5.19.1				
14	0	005							5.19.2				
15	0	005				2.4							
16			0	070						6.8.1			
17													
18													
	Ընդամենը				4	2			8	2			16

հատ

Կազմեց՝ *Կարեն* /Հովհաննիսյան Ա./



ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 8

Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I	Հողային աշխատանքներ		
1	Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	164.1
2	III 7.3 կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ լիցք, հարթեցում, ջրում, խտացում	մ ³	1.3
3	III 7.3 կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ:	մ ³	1060.8
I	Երթևեկային մաս		
ա	Պատվածք-1 (ԿՄ 0+270 - ԿՄ 0+400)		
1	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	661.8
2	II շերտ, Սև խիճ /բարձր ծակոտկեն ա/բ/ h=6սմ	մ ²	661.8
3	III շերտ, Բիտումի լցաբաշխում 0,3լիտր/մ2 ծախսով	մ ²	661.8
4	Երթ. մասի լայնացված հատվածներում չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=15սմ	մ ²	99.3
բ	Պատվածք-2 (ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+270, ԿՄ 0+400 - ԿՄ 0+519)		
3	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	2620.6
4	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	2620.6
5	II շերտ, Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=15սմ	մ ²	2620.6
6	III շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ	մ ²	2620.6
II	Իջատեղեր		
1	III 7.3 կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	752.5
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	2894.3
3	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	2894.3
4	II շերտ, Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=12սմ	մ ²	2894.3
5	III շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ	մ ³	2894.3
III	Մայրերի կառուցում		
1	Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	20.4
2	III 7.3 կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	81.8
3	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	681.6
4	Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	681.6
5	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ	մ ²	681.6
IV	Եզրաքարերի կառուցում		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթիռներ, տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	զծ.մ	346.6
2	Մայրերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծ.մ	327.0
3	Միաձույլ B15 բետոնե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում	զծ.մ	137.2
4	Ծառերի սկահակների (1.0x1.0մ) բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	18.4
5	Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	17.5
V	Անձրևընդունիչների կառուցում		

«ԱՅՏԱՐԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՐԶԱՔՆԵՐՆԵՐԹՅՈՒՆ
 «___» _____ 20 թ. _____




1	III 7.3 կարգի գրունտի փոստրակի փորում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ ³	11.3
2	III 7.3 կարգի գրունտի հետիցք, խտացումով	մ ³	6.4
3	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	4.9
4	Ջրընդունիչ դիտահորի ավազակալճային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.58
5	Ջրընդունիչ դիտահորի հիմք միաձուլվ B20 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ	մ ³	0.80
6	Ջրընդունիչ դիտահորի իրան միաձուլվ B20 դասի բետոնից, իրանի հաստությունը 20սմ	մ ³	2.12
7	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ ²	14.88
8	Անձրևաջրերի հեռացման թուջե ճաղաշար թուջե շրջանակով, 670x670մմ	հատ	4
VI Անձրևընդունիչների խողովակների կառուցում			
1	III 7.3 կարգի գրունտի փոստրակի փորում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ ³	47.6
2	III 7.3 կարգի գրունտի հետիցք, խտացումով	մ ³	14.2
3	III 7.3 կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	33.4
4	Պլաստմասսե խողովակի շուրջ ավազային շերտ (խողովակի տակ 10սմ հաստությամբ, խողովակի վերևի մասը՝ 1/3D=10սմ, և խողովակի կողքերը՝ փոստրակի լայնությամբ)	մ ³	14.3
5	Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակների տեղադրում d=300մմ, SN8	գծ.մ	45.8
VI Բազրիքի կառուցում			
ա ներդիր դետալ			
1	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ 100x100մմ չափերի, 1մ ² =78.5կգ	հատ	101.0
		կգ	79.29
2	Ø14 A500C ամրան, 1գծմ=1.21կգ	գծ.մ	80.8
բ բազրիք			
3	Պողպատե բազրիքների տեղադրում ներդիր դետալների վրա -145.5գծ.մ, ներկումով(130.99քմ)	տոն	2.78
4	Ø80*40*4 խողովակ, 1գծմ=6.82կգ	գծ.մ	151.50
5	Ø50*50*4 խողովակ, 1գծմ=5.56կգ	գծ.մ	227.51
6	Ø20*20*1.5 խողովակ, 1գծմ=0.841կգ	գծ.մ	576.18
7	Բազրիքի հիմքի (200x400մմ չափերով) կառուցում միաձուլվ B-15 դասի բետոնով	մ ³	14.00
8	Բետոնե բազրիքների քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	32.63
VII Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում	հատ	41.0
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձուլվ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	5.9
3	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	14.0
VIII Կահավորում			
ա նշագծում			
1	հոծ գիծ 1,1	կմ	0.010
2	ընդհատվող գիծ 1,5	կմ	0.470
3	ընդհատվող գիծ 1,6	կմ	0.020
4	նշագծում 1,14,1	մ ²	25.6
բ նշաններ			
5	առավելության	հատ	2
6	հատուկ թելադրանքի	հատ	8
7	տեղեկատվության	հատ	2
8	նախազգուշացնող	հատ	4
IX Թիվ 5 բ/բ շենքի բակային հատվածում հենապատի ամրացում			
1	Հենապատի հողմնահարված հատվածների լրաբետոնացում միաձուլվ B-15 դասի բետոնով	մ ³	7.0

Կազմեց՝

Տիգրան

/Հովհաննիսյան Ա./





Պայմանական նշաններ

- | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|---|-------|---|
|  | 1.25 | ճանապարհային աշխատանքներ |  | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների վերջ |
|  | 1.20.2 | ճանապարհի նեղացում |  | 4.2.1 | Արգելի չընթացում աջից |
|  | 1.20.3 | ճանապարհի նեղացում |  | 4.2.2 | Արգելի չընթացում ձախից |
|  | 3.20 | Վազանցն արգելվում է |  | 2.6 | Չանդիպակաց շարժման առավելություն |
|  | 3.24 | Առավելագույն արագության սահմանափակում |  | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ |
|  | 50 | |  | | Լուսազդանշանային առկայծող լապտեր |
|  | 30 | | | | |



«ՄԵՅՍՄԱՆԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ. »

ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ



Երթևեկության կարգավորման սխեմա

ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ

DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

ԿԵՐԶ

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ.


PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION




ԻՆՖՐԱ ԴԻՋԻՏԱԼ



ՏԻՊ - 1



ՏԻՊ - 2



«ՄԵՅՍՄԱՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.


Ծանոթություն

1. Առանց մասշտաբի
2. Մայրերի սայարկման շերտերը ընտրվել են ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2020 թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն Մեթոդական ուղեցույցի:
3. Բոլոր չափերը և ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում

ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ



Ճանապարհի հագուստի
կոնստրուկցիա




- Ծանոթություն
 1. A - հիմնական ճանապարհի երթևեկի մաս:
 2. B - իջատեղերի (մուտքերի) երթևեկի մաս:
 3. C - մայր:
 4. D - կողմակ:


1



2



3



4




ԽճՈՒՆԱՐԱՆ




Թեքահարթակների տեղակայման
 տիպային սխեմա


Թերթ 5




2



ի թերահաւրթակ.




Unlabeled




Ծանոթություն

1. Հատակագծի նախեր տրված են միլիմետրերով:
2. Մայրերում տվյալ թեքահարթակները իրականացվում են մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության:
3. Թեքահարթակի նախերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելևել, ինչպես նաև պատվիրատուի գանկության դեպքում:
3. Տվյալ թեքահարթակները ծավալային փոփոխություններ չեն առաջացնում:

ՏԻՊ - 3
Կտրվածք 2-2



ՏԻՊ - 4
Թեք եզրաքար




ԻՆՖՐԱ ԴԻՑԱՅՆ




Թեք եզրաքարի կառուցման
տեսակներ

Անձրևընդունիչի կառուցվածքը



1-1



2-2




Հատակագիծ



Ծանոթություն

1. Չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ գծագրում ցույց տրված չէ:
3. Կոյուղու պոլիէթիլենային, ծալքավոր խողովակ d=300մմ, SN8
4. Խողովակի փոստրակի քանդման մակերեսը՝ 0.6933քմ:
5. Խողովակի շուրջ ավազի մակերես՝ 0.3126քմ:
6. Խողովակի փոստրակի հետիցք՝ 0.3100քմ:



«ՍԵՅՄՐԱՆԿԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.



ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ



Անձրևընդունիչ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ													
Դիրք NN	Տարերի անվանումը	Մեկ սեկցիայի համար						97 սեկցիայի համար (145.5գծ.մ բազրիք)			Ընդհանուր երկարությունը ըստ հատույթի, գծ.մ		
		Հատույթը, մմ	Երկարություն, մմ	Քաշը 1գծ.մ-ի, կգ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր երկարությունը, գծ.մ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր երկարությունը գծ.մ	Ընդհանուր քաշը, կգ	□80*40*4	□50*50*4	□20*20*1.5
1	Կանգնակ	□50*50*4	860	5.56	1	0.86	4.78	101	86.86	482.94		86.86	
2	Բռնաձող	□80*40*4	1500	6.82	1	1.50	10.23	97	151.5	1033.23	151.50		
3	Լրացուցիչ ձող	□50*50*4	1450	5.56	1	1.45	8.06	97	140.65	782.01		140.65	
4	Շերտաձող	□20*20*1.5	660	0.841	9	5.94	5.00	873	576.18	484.57			576.18
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ							28.07			2782.75	151.50	227.51	576.18


Ծանոթություն

1. Բազրիքները պատրաստվում են ՇՏ. 3 ռՆ5 մակնիշի պողպատից՝ ըստ ԳՈՍՏ 535-88:
2. Բազրիքների համար 1 կանգնակները եռակցվում են Ներդիր Դետալին (ՆԴ):
3. Եռակցման կարերի բարձրությունը՝ d = 5մմ:
4. Բազրիքների ներկումը կատարվում է 2 շերտ յուղային ներկով՝ մախմալան մախմալներով:
5. Բազրիքի սկզբում և վերջում անհրաժեշտ է բռնաձող երկարացնել թեք և արացնել գետնին՝ 1.5մ երկարությամբ լրացուցիչ դետալով:
6. Ներդիրը տեղադրվում է հիմքի բետոնի մեջ:
7. Չափերը տրված են «մմ» - ով:


«ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ» ՍՊԸ
ՓԻՐՉԱԳՆԱՌԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.



Մետաղական բազրիք



Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
1.3.1, 1.3.2

L=3.5 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
2.5

L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:

L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ




Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:

L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ

6.14.1:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ


B=700,
r=45

B=350,
r=45



Տեսակ II
7.1-7.18:

L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II

1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
L=2.5 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ

B=700,
H=350

5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
L=3 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ

B=1050,
H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:


B=1400,
H=700

L=3 մ, d=57 մմ,
S=2.5 մմ

6.13:

B=300,
H=200

L=2.5 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ



Տեսակ II
1.34.1 - 1.34.2:

1.34.3

L=2 մ, d=51 մմ,
S=2.5 մմ


B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500
B=1160,
B=2250,
H=500

Ծանոթություն



1. ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
2. ճանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

ճանապարհային նշաններ

5.24.1; 5.26




5.23.1; 5.25



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26
նշանների չափերի աղյուսակ
















H մմ	L մմ	a մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350



ԻՆՏԵՆ ՂԻՋԱՅԱՆ



Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա





«ՍԵՅՍՄԱՐԱՆԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 « » 20 թ.



ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ



Հանապարհային հորիզոնական նշագծում
 (տիպային)



«ՍԵՅՍՄԱՆԱՎԱՏՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 թ. »

Ծանոթագրություն:


Գծագրում բոլոր չափերը տրված են «մ»-ով

ԻՆՖՐԱ ԴԻՑԱՅՆ




Հանապարհային նշանների տեղադրման
տիպային նախագիծ

Թերթ 13



Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:100 ուղղահայաց




Նախագծային տվյալներ	Կողային առուների ամրացում									
	Թեքություն, ‰									
Փաստացի տվյալներ	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր									
	Կարմիր նիշեր, մ									
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ									
	Հեռավորություն, մ									
Պիկետ Հատակագծի տարեր Կիլոմետրեր	Պիկետ									
	Հատակագծի տարեր									

«ՍԵՅՍՄԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆ



Պատճառ	Ստորագրություն	Ստորագրություն	Նախագծի տվյալներ		
ՏՈՐԵՆ	Ս. ՀԱՅԵՆԻԱՆ	Ս. ՀԱՅԵՆԻԱՆ	ԿԱԳԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԴԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՐՀՂԱՏՎԱԿԱՆ ՇԱՌԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N 22-ՍՄԿՀ-ԳՀՈՇԲ-24/01		
ԳՈՐԾ	Ս. ՀԱՅԵՆԻԱՆ	Ս. ՀԱՅԵՆԻԱՆ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՌՈՒՆ Լեռնագործների փողոց, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ' շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ' շենք տանող ճանապարհ		
ՍԵՌԿԵՆ	Ս. ՀԱՅԵՆԻԱՆ	Ս. ՀԱՅԵՆԻԱՆ	ՓՈՒՄ		
			ԹԵՂԵՐ		
			ԹԵՂԵՐ		
			ՄԱՍՏԱԹՎ		
			ՄԱՍՏԱԹՎ		
			Մ 1:1000		
			Երկայնական կտրվածք		
			I D		
			ՌԱՏԱ ԴԻՋԻՏԱԼ		



Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:100 ուղղահայաց

Նախագծային տվյալներ	Կողային առուների ամրացում																		
	Թեքություն, ‰,	R - 300 K - 13.8 R - 600 K - 24.0 R - 150 R - 100 0+065.05 0+094.49 0+157.26 0+173.99																	
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր	12.00%	58.15 58.15 71.95 58.00% 82.49 706.49 18.00% 44.62 51.11 63.11 100.00% 69.49 100.00%																
	Կարմիր նիշեր, մ	774.85	775.09	775.33	775.55	775.58	776.03	776.50	776.64	777.40	777.56	777.80	778.16	778.36	778.78	779.08	779.69	780.19	780.20
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	774.85	775.11	775.33	775.55	776.53	777.35	777.82	778.29	778.70	779.20	780.20							
	Հեռավորություն, մ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20								
Պիկետ Հատակագծի տարեր Կիլոմետրեր	0+000	0+100										0+180							
	Յ 54°36'01" Ր 7.00 Լ 6.67 Յ 4°59'51" Ր 83.24 Լ 7.26 Յ 6°16'00" Ր 60.00 Լ 6.56 Յ 24°58'46" Ր 25.00 Լ 10.90	53,62	53,28	18,18	18,78														

53.62

53.28

18.18


18.78




«ՍԵՅՄԱՆԱՆՆԱԿԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

Պատրաստող	Մ. Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ ԿԱԳԱՆ ՀԱՍՏԱՆՔԻ ԿԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆՈՒՄՈՒՄ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՂՀԴՐԱՏՎԱԿԱՆ ՇԱՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N 22-ՍՄԿՀ-ԳՀՄՈՇԲ-24/01		
Տվյալներ	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ Լեռնագործների փողոց, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ' բ' շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ' բ' շենք տանող ճանապարհ		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Երկայնական կտրվածք		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	ՓՈՒԼ		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	ԹԵՂԵՐ		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	ԹԵՂԵՐ		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ի Դ		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	ԻՆՖՐԱԴԻՋԱՆ		
Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.	Ստորագրող	Ս. Ս. Ս. Ս.			

Հանույթ, մ ²	3.67
Լիցք, մ ²	0.00



Հանույթ, մ ²	2.76
Լիցք, մ ²	0.00




Հանույթ, մ ²	3.41
Լիցք, մ ²	0.00



Հանույթ, մ ²	2.27
Լիցք, մԳ	30.00

Գրք. №	3855	ՄԱՆՎԱԿԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ
		ԺՈՐԶԱԳՆԱՌԹՅՈՒՆ


« » 20



Պատկեր	Անուն, Ենթանուն	Ստորագր.	ԿԱՊԱՆԱՍՏԱԹԻ ԿԱՐԻՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՍԱԳՈՐԾԱԿԱՆԱՐԱՐՈՒՄԻ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱՄԱ ԽՈՐՀՐԱՏԿԱԿԱՆ ՍԱՐԱՅԱԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀՈՇԴԻ-24/Մ	ԳՏԱԳՐԻ ԱՌՈՒՆ		
Քույրեն	Ա. Հովհաննիսյան	<i>Էմմա</i>		Դեռագործների փողոց, 1-ին կրկնաթիվ տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ' բ' շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ' բ' շենք տանող ճանապարհ		
Գրեմ	Ա. Հովհաննիսյան	<i>Էմմա</i>				
Անդ-Գեմ	Ա. Հովհաննիսյան	<i>Էմմա</i>				
		ԱՍՏԱԹԻՎ	Լայնական կտրվածքներ	Ա Դ ԻՃՐԱ ԴԻԶԱՅՆ		
	Մ 1:100	ՄԱՏԵՄԱՐ				


Հանույթ, մ ²	3.01
Լիցք, մ ²	0.01

KM 0+080.00




Հանույթ, մ ²	3.11
Լիցք, մ ²	0.00

KM 0+100.00




KM 0+120.00

Հանույթ, մ ²	2.30
Լիցք, մ ²	0.00



KM 0+140.00


Հանույթ, մ ²	1.64
Լիցք, մ ²	0.00




«ՍԵՅՄԱՆԱՆՎԱԾԱԿԱՆ ՍՊԻՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ԳՈՐԶԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պատրաստող	Մ. ԱՐՄԱՆԻԱՆ	Ստորագր.	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌՈՒՆ
Տվյալներ	Ս. ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ	Ստորագր.	ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՐԴԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԾԱԿԱՆ ՓԱՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գծեր	Ս. ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ	Ստորագր.	ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՐԴԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԾԱԿԱՆ ՓԱՏԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ստորագր.	Ս. ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ	Ստորագր.	N 22-ՍՄԿ-ԳՀՄԾԶ-24/01
			ԳՈՐԶԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
			Լեռնագործների փողոց, 1-ին կրկնաշրջանի տանիքի ճանապարհ, թիվ 5 բ' շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ' շենքի տանիքի ճանապարհ
			ՄԱՍՏԱԲԻՎ
			ՄԱՍՏԱԲԻՎ
			Լայնական կտրվածքներ
			Մ 1:100
			ՓՈՒՆ
			ԹԵՄԵ
			ԹԵՄԵ
			Մ
			8
			13
			Ի Ծ
			ՌԱՅՈՒՆԱԿԱՆ


Հանույթ, մ ²	2.76
Լիցք, մ ²	0.00




Հանույթ, մ ²	1.54
Լիցք, մ ²	0.00



Հանույթ, մ ²	1.72
Լիցք, մ ²	0.05



Հանույթ, մ ²	1.39
Լիցք, մ ²	0.00



«ՍԵՅՍՄԱԿԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » _____ 20 թ. _____



ՊԱՇՏՈՒ	ԱՌՈՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆՈՒՆ	ԱՍՏԻՂԱԳՐ.	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌՈՒՆ ԿԱԴՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԻՓԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱԳԾԱՆԱԽԱՇԿԱՅԻՆ ՓԵՄԱՏՈՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՐԱԽ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԱ ՇՈՒՄԱՅԻՆ ԹՅՈՒՆՆԵՐ N ՀՀ-ՍՄԻՆ-ԳՀՈՉԶԲ-24/01			
ՋՈՐԴՆ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԱԿՅԱՆ	<i>Էլենա</i>				
ԳԾՆՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԱԿՅԱՆ	<i>Էլենա</i>				
ԱՅՈՒՇԵՏ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԱԿՅԱՆ	<i>Էլենա</i>				
			ԳԾԱԳՐԻ ԱՌՈՒՆ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՀԵՏԱԳՐՈՒՆԵՐԻ ՓԱՂՈՂ. 1-իև կրկնապատկող ճանապարհ, թիվ 5 բժշկական հաստիված, թիվ 13ա բժշկական տանող ճանապարհ	ԱՆ	9	13
			ԱՄՍԱԹԻՎ	 ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ		
	Մ 1:100	ՄԱՍՏԱՄԵՐ	Հայնական կտրվածքներ			

KM 0+240.00

Հանույթ, մ ²	1.29
Լիցք, մ ²	0.00




KM 0+260.00

Հանույթ, մ ²	1.93
Լիցք, մ ²	0.00



KM 0+270.00



Հանույթ, մ ²	1.23
Լիցք, մ ²	0.00




«ՍՆՅՄԱՐԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.




Պատվ. անուն	ՄԱՌԻՆ ԵՐԱՆԻԿ	Ստորագր.	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌՈՒՆ
Քառյուղ	Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	Կնիք	ԿԱԳԱՆ ՀԱՄԱՐՔԻ ԿԱՐԴԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԿԱՆՎԱԾՈՒՄՈՒ ՓԱՏԱԾԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ՏԱՌԱՍՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N 22-ՍՄԿԶ-ԳՀՄՈՉԲ-24/01
Գործ	Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	Կնիք	ԳԵՍԱԳԻՐ ԱՌՈՒՆ
Ստորագր.	Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	Կնիք	Լեռնագործների փողոց, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ' շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ' շենք տանող ճանապարհ
			ՓՈՒՆ
			ԹԵՂԹ
			ԹԵՂԹԵՐ
			ԱՆ
			10
			13
			Ի Ը
			ԽՅՐԱ ԳԻՋԱՆԱՐ
	Մ 1:100	ՄԱՍՏԱՐԸ	Լայնական կտրվածքներ



ԳՆՏՈՒՆ	ԱՌՈՒՆ ԱՍԿԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ՆԱԽԱԳՈՒՄ ԱՌՈՒՆ	 ԿԱԿՈՒՆ ՀԱՄԱՐՆԹ ԿԱՐԺՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳՈՒՄԱՆԱՄԵԿԱՅՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՐԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾԶ-2401		
ՏՆՈՐԱՆ	Ա. ՀՈՎՀԱՆԱՍԻՍՅԱՆ	ԷԼԻՊ	ԿԱԿՈՒՆ ՀԱՄԱՐՆԹ ԿԱՐԺՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳՈՒՄԱՆԱՄԵԿԱՅՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՐԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾԶ-2401			
ԳԾԾ	Ա. ՀՈՎՀԱՆԱՍԻՍՅԱՆ	ԷԼԻՊ	ԿԱԿՈՒՆ ՀԱՄԱՐՆԹ ԿԱՐԺՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳՈՒՄԱՆԱՄԵԿԱՅՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՐԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾԶ-2401			
ԱՅՈՒՅԵՏ	Ա. ՀՈՎՀԱՆԱՍԻՍՅԱՆ	ԷԼԻՊ	ԿԱԿՈՒՆ ՀԱՄԱՐՆԹ ԿԱՐԺՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳՈՒՄԱՆԱՄԵԿԱՅՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՐԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾԶ-2401			
			ԳՄԱԿԵՐ ԱՌՈՒՆ	ՓՈՒՆ	ԲԵՐԲ	ԲԵՐԹԵՐ
			Լեռնագործների փառք, 1-ին նրբագրող տանող ճանապարհ, թիվ 5 ԲՐ շենքի բակային հատված, թիվ 13ա ԲՐ շենք տանող ճանապարհ	ԱՆ	11	13
		ԱՍՏԱԹՂԻ		 Ի. ՖՐԱՆԿԻՍԻՆ		
		ՍԱՏԵՍԵՐԸ	Անվտանգության հատակագիծ			



ՊԵՇՄԱ	ՄԱՌԻՆ ՎԱԿԱՆՈՎԱ	ՄԱՐԿՈՎԱՐ	ԿԱԿԱՆԱՅՈՒՄԻ ԿԱՌԱՐԱՆԻ ԶԱՄԱՐՆԱԿԱՆԱՅՈՒՄԱՆ ՄԱՍԻՆԱԾԿԱՅԻՆ ՓԵՄԱՍԹԴՅՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱՆԱԾԻ ԽՈՐՀՐԱՄԱՎԿԱՆ ՍՈՒՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ N 22-ՍՄԿ2-Գ.2022Բ-24/01				
ՏՐՈՐՆ	Ս. ԶԻԿԱՆԱԿՅԱՆ	Զիկյան		ԳՐԱԳԻՏԱՆՈՒՄ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳՐԾՑ	Ս. ԶԻԿԱՆԱԿՅԱՆ	Զիկյան		ԼԵՆԻՆԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՓԱՏՈՒՄԱՆ ՎԵՐՈՒՄ	ԱՆ	12	13
ՄԱՌԻՆ-ԳԵՑ	Ս. ԶԻԿԱՆԱԿՅԱՆ	Զիկյան		ԼԵՆԻՆԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՓԱՏՈՒՄԱՆ ՎԵՐՈՒՄ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ		
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	ԻՆՖՐԱԿՐԱՅՈՒՆ			
			ՄԱՍԿՏԱՐԸ				
			ԱՄՍՄԱԹԻՎ	<			



«ՄԵՅՍՄԱՆԱՎԱՏԱՐԱՆԻ ՊԵՐԻՍԿՈՒՄՈՒՄ» ԵՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

ԴԱՏԱՆ	ՄԱՌՈՒՆԱԳՈՐԾՈՒՄ	ՄՈՐՄԱՐԿ	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌՈՒՆ
ՆՕՐԵՆ	Ա. ՆՈՎԱՆՈՒՄՈՒՆ	Եվան	ԿԱԴԱՆԱՅՐԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԿԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՎԱՅՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՍՈՒՆԱԳՈՒԹՅՈՒՆԵՐ N 22-ՍՄԿԶ-ԳԶՄՈՇԲ-2401
ԳՇԵՑ	Ա. ՆՈՎԱՆՈՒՄՈՒՆ	Եվան	ԳԾԱԳԻՐ ԱՌՈՒՆ
ՎՅՈՒՅԵՑ	Ա. ՆՈՎԱՆՈՒՄՈՒՆ	Եվան	Լեռնագործների փողոց, 1-ին երթանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ/բ շենքի բակային հատված, թիվ 13ա բ/բ շենք տանող ճանապարհ
			ՄԱՍՄԱԹԻՎ
			ՄԱՍԵՏԱՐԸ
			Անվտանգության հատակագիծ
			ՓՈՒԼ
			ԹԵՐԹ
			ԹԵՐԵՐ
			Ի Դ ԻՆՖՐԱ ԴԻՋԻՏԱԼ