



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՍԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/01


Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
Տնօրեն _____ Ա.Նովիանսիյան
Կ.Տ. ԿՈՄԻՏԵ
«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ»
«INFRA DESIGN»
00490182

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
_____ Գ. Քարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ. ԿՈՄԻՏԵ

« 19 » 11 2024թ.

Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի
վերակառուցում և ասֆալտապատում



«Դաճալսեցեցեան 5»
«Գալսեցեան 5» ՓԲԸ
Այս փուլի զբաղեցումը
Բարձրագույն
19.11.2024թ.

«Դաճալսեցեցեան 5»
«Արեւիկա Երևան» ՓԲԸ
Բարձրագույն
ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԿԱՆ ԿՈՄՄՈՆԻՏԵ ԿՈՍԵ
STAMP SSC
RA YEREVAN AZATUT
«TELECOM ARMENIA» OJSC
19.11.2024թ.

«Դաճալսեցեցեան 5»
«Գեղեցիկ ցար» ՓԲԸ
«Կապույտ» գեղանման պեյ
Բարձրագույն
19.11.2024թ.

«Դաճալսեցեցեան 5»
«Գեղեցիկ ցար» ՓԲԸ
Բարձրագույն
19.11.2024թ.

«ՍԵՅՍՄԱՐԱՆԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում

Քարտեզ

Բովանդակություն

Լիցենզիա

Տեխնիկական բնութագիր

ՀՀԱ

Տեղեկանք լիցքի և շին. աղբի լցակայանի տեղերի վերաբերյալ

Բացատրագիր

Երկրաբանություն

Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Երթևեկային մասի կառուցման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 1
2. Մայրերի կառուցման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 2
3. Եզրաքարերի կառուցման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 3
4. Աստիճանների վերանորոգման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 4
5. Համահավաք ամփոփագիր - Ամփոփագիր 5

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

6. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
7. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
8. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա
9. Մայրի և եզրաքարի կոնստրուկցիա
10. Թեքահարթակների տեղակայման տիպային սխեմա
11. Թեքահարթակների կառուցման տեսակներ
12. Թեք եզրաքարի կառուցման տեսակներ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | Հատակագիծ | 1 |
| 2. | Չափադրման հատակագիծ | 2 |



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001679, 2-րդ դաս

(անդրան, համարը, դասը)

ԱՎԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՔ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(ըստ ընդունված բնագավառում գործունեության տնտեսվել)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-10-30, «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

(կրկնվող տարի, ամիս, օրը, ըստ ընդունված գործունեության տեղեկության անվանումը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ, ՌՈՒԲԻՆՅԱՆՑ Փ., 2/3, 50 ԲՆ.

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում՝ անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG49-5A77-E957-8161

Փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
գործնական թնօրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
արդ կամ սրանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Լախառեսված ճանապարհների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

[illegible]

Սպանված յան փողոցի թիվ 2ա բազմաբն ակարան բնակելի շենքի բակային հատված	Դ. Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բ/բ 2-նքեր տանող ճանապարհներ և 2-նքերի բակային հատվածներ	Դ. Մինասյան փողոցի թիվ 19 բ/բ 2-նք տանող ճանապարհի և 2-նքի բակային հատված	Մ. Հարությունյան և փողոց /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բ/բ 2-նք ընկած հատված և թիվ 5 բ/բ 2-նքից մինչև Մ-17 ընկած հատված/	Լեւոնազորյան փողոց, 1-ին շրջանք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ/բ 2-նքի բակային հատված, թիվ 13ա բ/բ 2-նք տանող ճանապարհի	Արփիկ թաղամաս տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս և Լեւոնազորյան փողոցի 4-րդ շրջանք	Բաղաբեր թաղամասի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 բ/բ 2-նքերի բակային հատվածներ	Բաղաբեր թաղամասի թիվ 1ա, թիվ 2ա, թիվ 3ա բ/բ 2-նքեր տանող ճանապարհներ և 2-նքերի բակային հատվածներ	Բաղաբեր թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բ/բ 2-նքերի բակային հատվածներ	Բեյն թաղամաս տանող ճանապարհի /Գր. Արզումանյան և փողոցի 3-րդ շրջանքից մինչև Բեյն թաղամասի կենտրոնական հատված/	Գ. Նժդեհի փողոց /հարավային և հարավ-արևելյան թիվ 7 ՆՈՎ/
800,0 բառ.մ	2100,0 բառ մ /0,3 կմ/	3150,0 բառ. մ /0,21 կմ/	5320,0 բառ.մ /0,38 կմ/ - 4680,0 բառ մ /0,52 կմ/	7248,0 բառ. մ /1,108 կմ/	2680,0 բառ. մ /0,536 կմ/ 10865,0 բառ մ /2,173 կմ/ 8682,0 բառ մ /1,447 կմ/	4370,0 բառ. մ	7875,0 բառ. մ /1,125 կմ/	3680,0 բառ. մ /1,1 կմ/	11000,0 բառ. մ /1,1 կմ/	6000,0 բառ. մ /0,6 կմ/

Աշխատանքային նախագիծ

3-րդ կարգ

Ամօրյա ժամանակահատված	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր
Ամօրյա ժամանակահատված	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր	Ա/բնտր

Ընդհանուր դրույթներ



	ա/շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և/կամ/ սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,
	բ/ներկայացնում է կապային օբյեկտի, դրա առանձին մասերի /կոնստրուկցիաներ և այլն/ և օգտագործվելիք նյութերի և/կամ/ սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,
	գ/ ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,
	դ/պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերի ողջ փաթեթը, ներառյալ նախագծային մասը, ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, թղթային՝ 4 օրինակից և էլեկտրոնային տարբերակներով:
	Համաձայնեցումներ՝
	●Նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
	●Համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
	●տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակայանի և շինարարական աղբի տեղերը,
	●կոմունիկացիաների մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:
	●Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ Ի-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԳՕՇՏ 32836-2014-ի, ԳՕՇՏ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
	Նորմատիվային պահանջներ՝
	●Ինժեներակառավարական հետազննումն իրականացնել ԳՕՇՏ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
	●Տեղագրագեոքիական հետազննումն իրականացնել ԳՕՇՏ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:
	●Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերով, ՄՄ ՍԿ 014-2011 մաքսային սիւրջան տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
	●ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ ղեկտենքերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն:
	●Ճանապարհային տրամադրումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:



	●Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
	●Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԳՕՏ 21.701-2013, ԳՕՏ 21.101-97, ԳՕՏ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:
	●Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական փորձաքննությունն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից, քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացությունը պետք է լինի դրական
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2024թ հուլիսի 31-ը:	

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ 900312512040

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Ինֆրա Դիզայն>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Օստրովսկու փ. 14Ա տուն

Հ/Հ 2480103733500000

«ԱՐԴԵԽՆԱՐԱՆ-Կ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00490182





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք

(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ԿԿ « 09 » 04 2024թ.

Օբյեկտ ճանապարհների, թաղամասերի, փողոցների, բակերի վերակառուցում և ասֆալտապատում
(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, և գործառնական նշանակության փոփոխություն)

միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի (3-րդ կատեգորիայի) օբյեկտ

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

աշխատանքային

նախագծային փաստաթղթերի մշակման

համար (ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակ, Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և շենքերի բակեր, Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 19 բ/բ շենք տանող ճանապարհ և շենքի բակ, Մ.Հարությունյան փողոց /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բ/բ շենք ընկած հատված և թիվ 5 բ/բ շենքից մինչև Հ-63 ընկած հատված/, Լեռնագործների փողոց, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ/բ շենքի բակ, թիվ 13ա բ/բ շենք տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս և Լեռնագործների փողոցի 4-րդ նրբանցք, Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 բ/բ շենքերի բակեր, Քաջարանյան մայրուղուց Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1ա, թիվ 2ա, թիվ 3ա բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և շենքերի բակեր, Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բ/բ շենքերի բակեր, Բեխ թաղամաս տանող ճանապարհ /Գր.Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքից մինչև Բեխ թաղամասի կենտրոնական հատված/, Գ.Նժդեհի փողոց /մարզպետարանի շենքից թիվ 7 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ/

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Կապանի համայնքապետարան, ք.Կապան, Չարենցի փողոց-1, +374-60-72-00-72

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը տեխնիկական հիմնավորում-բնութագիր

/կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը/

Առաջադրանքի գործունեության ժամկետը _____

/N1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան/

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՏԵՂԱՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է բնակավայրերի նշանակության ընդհանուր օգտագործման հողերում

/հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային, և գործառնական նշանակությունը/

2. (*) Հողամասի չափերը _____

/հողամասի սահմանները՝ կողորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը հա/

3. Հողամասի առկա վիճակը _____

չկառուցապատված

(ռելիեֆի բնութագիրը շենքերի (այդ թվում՝ ջանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը) նշանակությունը, հարկայնությունը շինարարական նյութերը և այլն)
կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները _____

առկա են

/ճանապարհների առկայությունը երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն/

5.(*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման,
տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

համաձայն ներկայացված սխեմայի

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական
ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6.(*) Կից հողամասեր **բ/բ շենքեր, շինություններ, ագատ և զբաղեցված հողամասեր**

/կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները համաձայն ներկայացված սխեմայի/

7.Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքների (պահպանական գոտիներ)

չկան

/հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն/

8.(*) Հատակագծային

սահմանափակումներ

համաձայն ներկայացված սխեմայի

/տեղանքում գործող արտադրական պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային
ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում սերվիտուտները/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ
սխեմայով՝ Մ1:500)

9.Ճարտարապետահատակագծային

պահանջներ մշակել համայնքի Կապան քաղաքի ճանապարհների, թաղամասերի, փողոցների,

բակերի /Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակ,
Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 18, թիվ 15 և թիվ 10 բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և
շենքերի բակեր, Ռ.Մինասյան փողոցի թիվ 19 բ/բ շենք տանող ճանապարհ և շենքի
բակ, Մ.Հարությունյան փողոց /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բ/բ շենք ընկած
հատված և թիվ 5 բ/բ շենքից մինչև Հ-63 ընկած հատված/, Լեռնագործների փողոց, 1-
ին նրբանցք տանող ճանապարհ, թիվ 5 բ/բ շենքի բակ, թիվ 13ա բ/բ շենք տանող
ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս տանող ճանապարհ, Արփիկ թաղամաս և
Լեռնագործների փողոցի 4-րդ նրբանցք, Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3,
թիվ 4, թիվ 5 բ/բ շենքերի բակեր, Քաջարանյան մայրուղուց Բաղաբերդ թաղամասի
թիվ 1ա, թիվ 2ա, թիվ 3ա բ/բ շենքեր տանող ճանապարհներ և շենքերի բակեր,
Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բ/բ շենքերի բակեր, Բելս
թաղամաս տանող ճանապարհ /Գր.Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքից մինչև Բելս
թաղամասի կենտրոնական հատված/, Գ.Նժդեհի փողոց /մարզպետարանի շենքից թիվ
7 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ/ վերակառուցման և ասֆալտապատման նախագիծ

/ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա
քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված

/կազմավորվող/ քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններճակատների ձևավորման, տանիքների,
արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ/

9.1(*) Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից(մետր)

9.2 (*) Հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

համաձայն սխեմայի

9.3 Թույլատրելի բարձրություն (մետր)

9.4 Կառուցապատման խտության գործակիցը

(կառուցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին)

9.5 Կառուցապատման տոկոսը

(կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի
հարաբերությունը հողամասի մակերեսին
տոկոսներով (%))

9.6 Կանաչապատման տոկոսը

(կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին տոկոսներով (%))

9.7 Այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու

շինությունների քանդման կամ տեղափոխման
պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի

տարածքների օգտագործման պայմանները

12.(*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1(*) Ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք
ջրի մատակարարում

պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող
ենթակառուցվածքների և ցանցերի նկատմամբ

Կցվում է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

Կցվում է _____
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3 (*) Գազամատակարարում

Կցվում է _____
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4 (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է _____
(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5 Թույլ հոսանքներ

12.6 Աղբահանում

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

«Կապան համայնքի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ պայմանագիր

կազմակերպված ջրահեռացում

/ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները/

14. Բարեկարգում

տարածքի բարեկարգում, ասֆալտապատում

/լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փորձը ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն/

15. Շինարարական նյութեր **խիճ, ասֆալտբետոն, բիտում և այլ շինարարական նյութեր**

/շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ/

16. Պաշտպանական կառույցներ

/արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները/

17. Հակահրդեհային պահանջներ **համաձայն գործող հակահրդեհային նորմերի**

/հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները/

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի

պաշտպանության միջոցառումներ **համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006թ. նորմերի**

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում **շին. աղբը կազմակերպված տեղափոխել 12.0 կմ հեռավորության վրա՝ աղբավայր**

/շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները/

20. Շինարարության կազմակերպում **սահմանափակել շին. տարածքը, կազմել աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց**

/առաջարկություններ, շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ/

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և

նախագծի մշակման փուլերը **1.5 (մեկ ու կես) տարի, 1 (մեկ) փուլ**

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը

ներկայացվող պահանջներ **նախագծի պարզ փորձաքննություն**

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտի վրա)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Կապանի համայնքապետարան

(իրավասու մարմնի հետ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը N 1 հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքերում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ

մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները հուշարձանների ու բնության պահանջության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելված 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ **նախագիծը համաձայնեցման ներկայացնել 2 /երկու/ օրինակից**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

/ստորագրությունը/

ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

/անուն, ազգանունը

ԲԱՅԱՏՏՐԱԳԻՐ

1. Ներածություն

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծը:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Կապանի համայնքապետարանի տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽՇԶԲ-24/01 պայմանագրի կնքված «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից:

Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը:

Վերականգնվող տեղամասը գտնվում է Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի վրա 2ա բնակելի շենքի հատվածում:

Ներկայացված տեղամասի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են 2024թ.-ի մայիս ամսին: Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բայթիան 1977թ.: Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը

Բակային տարածքի երթևեկելի մասը գտնվում է անմխիթար և քարոքանդ վիճակում, նախկին ասֆալտե պատվածքը գտնվում է ճաքած, կիսաքանդ, որոշ հատվածներում համարյա բացակայում է: Երթևեկելի մասի ասֆալտ պատվածքը նախատեսված է քանդել և փոխարինել նոր երթևեկելի մասի ասֆալտե նոր պատվածքով:

Մայթերը և եզրաքարերը նույնպես քայքայված են: Եզրաքարերը գտնվում են քայքայված վիճակում, թեքված են, իսկ որոշ հատվածներում բացակայում են: Մայթերի պատվածքը գտնվում է անմխիթար վիճակում և հետիոտնի համար ոչ անվտանգ, առկա են բազմաթիվ ճաքեր, փոսեր, լցված է գրունտային շերտով, լայնական թեքությունը չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին:

Հաստակագծով պատկերված է երթևեկելի մասի, մայթերի, եզրաքարերի, աստիճանների համարակալում, որով ըստ ամփոփագրի հաշվարկվում է քանակը և տեսակը, ինչպես նաև գույնային երանգով է առանձնացված փախարիկովող նյութերի տեսակները:

«_____» _____ 20 ____ թ. _____

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները կատարելուց ղեկավարվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամաններով հաստատված 12.12.2022թ N28-Ն ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», 08.07.2022թ N16-Ն ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կողմի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», 21.06.2022թ N12-Ն ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով և 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանով: Նախագիծը կատարվել է AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը: Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը (ըստ առաջադրանքի):

- Երթևեկային մասի լայնությունը տարբեր է,
- Մայթերի լայնությունը՝ 1.5մ:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

- Կատարել քանդման աշխատանքներ
- Կառուցել եզրաքարերը



- Կառուցել մայթերի պատվածքը
- Տեղադրել երթևեկելի մասի շերտը

3. Հատակագիծ և երկայնական կտրվածք

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը համարյա փոփոխության չեն ենթարկվել, փոփոխվել է որոշ հատվածներում ջրահեռացման ավելի արդյունավետ կազմակերպման համար:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում:

Բոլոր աշխատանքները ամփոփված են համապատասխան ամփոփագրերում:

5. Մայթեր

Հետիոտնի անվտանգության համար նախատեսվում է իրականացնել մայթեր:

Մայթերի լայնությունը 1.5մ


- 30մ F տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ասֆալտբետոն, h=12սմ, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3 – 104.3մ2,
- Հատիկավոր եեթահիմք (Ավազակուպային շերտ), h=10սմ, ГОСТ 23735-14, Грызня Ж17 - 104.3մ2,

Եզրաքարերը

- Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքար ГОСТ 32018-2012 - 126.6գծ.մ

Մայթերում նախատեսված են թեքահարթակները մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության: Թեքահարթակի չափերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելնելով, ինչպես նաև պատվիրատուի ցանկության դեպքում: Ընդհանուր նախատեսված է կառուցել 4հատ թեքահարթակ:

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:



6. Ճանապարհային պատվածք

Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված հետևյալ կառուցվածքով.

- I շերտ, F տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
- II շերտ, Չափազատված խճային հիմք (քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2), h=15սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3,

Ճանապարհային պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 688.0մ2

7. Ջրահեռացում

Վերանորոգվող ճանապարհահատվածում ջրահեռացումը իրականացվում է մակերևույթային, թեքությունները բավականին են և անձրևաջրը անխափան հեռանում են տարածքից: Մանրամասն տրված են գծագրերում և մասնագրերում:

Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:



8. ԱՄՅ չափանիշի փորձարկում

Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթևեկելու որակն է: Ճանապարհի անհարթության կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար՝ նոր և վերանորոգված ծածկով երթևեկելու որակը գնահատելու նպատակով:

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՅ-ի չափումը թույլ է տալիս.

1) Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն՝ սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու նպատակով:

2) Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ:

4. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների՝ ճանապարհով ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթևեկության օպտիմալ արագությունները, պահպանում են երթևեկության հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը՝ ճանապարհին օգտագործողների համար հանգեցնելով երթևեկելու ավելի ցածր ծախսերի:

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՅ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող՝ ծածկի անհարթությունը:

ԱՄՅ-ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի հատվածի հարթությունը:

ԱՄՅ-ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախոցի գծային շարժման հանրագումար՝ բերված պրոֆիլի երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ:

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՅ ստուգում:



9. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՈՒՅԹՆԵՐ

1. Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի



և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի:

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի

(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը

(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութեր:


9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհի բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել. - պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվա: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել

<<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:



Շինարարական արտադրության նախապատրաստում

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազոտության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրագնին ծանոթություն, արտադրարարակային ու ներհրարարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

- 1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,
- 2) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,
- 3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

10. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատմիքատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

«ՍԵՅՍՄԱՆԿԱՏՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 թ. »

3.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակառուցում:

(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառափուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառափուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասագերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասագերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնսուրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

- 1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,
- 2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,
- 3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,
- 4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,
- 5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,
- 6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,
- 7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),
- 8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում,
- 9) շինարարության ընթացքում լիարժեք չհանձնված օբյեկտներ, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասվածք արտադրումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

« _____ » 20 ____ թ. _____

11. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԲ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են՝

- 1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.
- 2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.
- 3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատու:

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտատրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների



շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ՝ հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

- 1) ծխելու վայրը և կահավորումը.
- 2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավատ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.
- 3) դյուրավատ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը.
- 4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը.
- 5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատվությունները.
- 6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասերի, շինանյութի և աղցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության ծախսերի հաշվառման մեջ օգտագործված տարածքի հատակագիծը.
- 7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.
- 8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը.
- 9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:
- 10) Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավարականներ):
- 11) Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

**ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ**

- 1) Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն:
- 2) Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:
- 3) Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդղոթների, հրդեհային գուլքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: Վերակառուցման պայմանով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով

անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից:

- 4) Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջոտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:
- 5) Հակահրդեհային միջոտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբառնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:
- 6) Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր:
- 7) Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները (հակաձխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում: Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակաձխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ:
- 8) Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ:
- 9) Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով:
- 10) Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է անմիջապես վերացնել:
Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն:
Հրդեհապայթյունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոնիթինգ ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԲՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ:
- 11) Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝
 - 1) նկուղային և ցուկուղային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավատ հեղուկներ, վառող, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աներգուլային փաթեթավորումով ապրանքներ,



«ՍԵՅՄՈՒՆԱՐԱՍԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ. _____

- ցելուլոզի և այլ պայթուցիկ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակներին.
- 2) ձեռնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար.
 - 3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղավանդակից.
 - 4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման միջոցով.
 - 5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավատ հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը գոյման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով.
 - 6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոզազերի, պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով.
 - 7) կրակի հետ անգոյշ վարումները՝ անգոյշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը.
 - 8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի պահումը.
 - 9) Նավթավառերը, կերոզազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական պահանջներով չնախատեսված դյուրավատ հեղուկներով:
 - 10) Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում: Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով:
 - 11) Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.
 - 1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,
 - 2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը,
 - 3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,
 - 4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

12. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀԾՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելիությունը:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը:

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարապակիքին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով:



Մայրերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են զծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում:

13. Հակակոռոզիոն միջոցառում

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար:



Մասնագիր 2

1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

1.01. Նկարագրություն

Այս բաժինը նկարագրում է այն բնապահպանական վնասների մեղմացման պահանջները, որոնց պետք է հետևի Կապալառուն, և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող այն միջոցառումները, որոնք Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել:

1.02. Օրենսդրությունը

Պետք է հետևել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, մարդու առողջությանը և անվտանգությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ինչպես սահմանված է ստորև.

Կառավարության որոշում N 750-Ն առ 26.05.2006

Կառավարության որոշում N 1026-Ն առ 20.06.2006

1.03. Ասֆալտբետոնի խառնուրդի արտադրման տեխնոլոգիան բաղկացած է՝

բարի (ապարների) ու հանքային փոշու բեռնումից, բեռնաթափումից և տեսակավորումից, բիտումի տաքացումից ու ջրազրկումից, բիտումի բաժնորոշումից և զանգվածի ու հանքային փոշու հետ խառնումից, տաք ասֆալտբետոնի խառնուրդի բեռնումից ու փոխադրումից: Բոլոր այս գործողությունները հանգեցնում են փոշու, գազերի, կարբոնատի, ծծմբական գազի, օքսիդների և ազոտային օքսիդի արտազատման:

Խառնող գործարանում վնասակար նյութերի արտազատման հիմնական աղբյուրները ծխնելույզներն են, չորացման թմբկազլանները, տաք բեռնաթափիչները, հանքային փոշին պահեստի մեջ լցնելը, ինչպես նաև բիտում տաքացնող սարքը և ջարդման արտադրամասը:

Խառնող գործարանում աղմուկի հիմնական աղբյուրներն են՝ ծխնելույզը, ճնշակը և այլման սարքի օդափոխիչը: Մարքավորման անբավարար տեխնիկական վիճակի դեպքում աղմուկը կարող է գոյանալ չորացման թմբկազլաններից և անսարքին մեխանիզմներից: Ժամանակին կատարվող տեխնիկական սպասարկումը և անսարքին սարքավորումների վերանորոգումը արդյունավետ միջոցներ են աղմուկը նվազեցնելու համար:

Շրջակա միջավայրը պահպանելու նպատակներով՝ փաստացի համապատասխանությունը հաստատված ՍԹԱ-ին պետք է վերահսկվի՝ մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցումը և հողի ու ջրի աղտոտումը կանխելու համար:

Տարեկան սահմանային թույլատրելի արտանետումները նույնպես հաշվի են առնվում օդի աղտոտման տնտեսական ու բնապահպանական հետևանքները գնահատելիս: Պետք է հաշվի առնվի նաև տվյալ շրջանում մթնոլորտի գոյություն ունեցող աղտոտման մակարդակը:

Պետք է իրականացվեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների մեղմացման հետևյալ միջոցառումները՝

ա) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում,



- բ) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում,
 գ) փոշու մաքրման արդյունավետության բարձրացում:

1.04. Թափոններ և աղբ

Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել այնպիսի վնասակար թափոններին, ինչպիսիք են ասֆալտը, քիմիական նյութերը կամ նավթամթերքները: Այս տեսակի թափոնների համար պետք է լցակայանի տեղը պատրաստվի նախապես, որպեսզի կանխվի վերգետնյա և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը: Նախապատրաստական աշխատանքները պետք է հաստատվեն վերահսկչի և բնապահպանական գերատեսչության տեղական մասնաճյուղի կողմից՝ նախքան թափոնները լցակայանում թափելը:

1.05. Կեղտաջրեր

Կեղտաջրերը թույլատրվում է բնություն բաց թողնել միայն ըստ շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների հավաքված և մշակված լինելու դեպքում: Պատշաճ մաքրումից հետո կեղտաջրերը կարող են թափվել շրջակա բնական միջավայր:

1.06. Բացահանքեր լիցքի իրականացման համար

Բացահանքերը չպետք է փորվեն ճանապարհի օտարման գոտում, եթե Պատվիրատուն այլ բան չի հաստատել: Կապալառուին պետք է համապատասխան մարմիններից և Գործատուի Օրագրի ղեկավարից կամ Օրագրի ղեկավարի ներկայացուցչից ստանա անհրաժեշտ հավանությունները, նախքան հանքեր կբացի օտարման գոտու տարածքներից դուրս:

1.07. Հողի էրոզիայի, նստվածքազոյացումների և ջրի աղտոտման հսկողություն

Կապալառուին պետք է այնպես իրականացնի աշխատանքները, որ լիովին վերահսկվի հողի էրոզիան, և հնարավոր լինի խուսափել բնական ջրի աղբյուրների, լճակների, ջրավազանների աղտոտումից ու նստվածքազոյացումից: Կապալառուին պետք է շինարարության բոլոր տարածքներում ապահովի լավ ջրահեռացում, որպեսզի խուսափի կանգնած ջրերից, հատկապես՝ քաղաքային և արդյունաբերական տարածքներում, ներառյալ հին խողովակներում ջրի հավաքվելուց:

1.08. Այլ պահանջներ

Վերջնական վճարման համար որևէ չափում չի նախատեսվում:

Վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում է 20 ք. մետր մեղմացման միջոցառումները:

- ճանապարհի օտարման գոտու շրջանակներում նախատեսել թափոնների ժամանակավոր կուտակման համար տարածքներ, որոնք վնաս չեն հասցնի բուսական ծածկին և շրջակա միջավայրի այլ բաղադրիչներին.
- բետոնի մնացորդները, ապարների բեկորները և շինարարական աղբը տեղափոխել և թափել հաստատված աղբաթափման վայրերում.
- մշակել և համաձայնեցնել երթևեկության կառավարման պլան՝ երթևեկության սահուն հոսքը և ինչպես բանվորների, այնպես էլ երթևեկության այլ մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար.
- շինարարական նյութերի տեղափոխման համար օգտագործել փակ կամ ծածկվող թափք ունեցող բեռնատար մեքենաներ.
- մաքրել շրջակա տարածքները ջուր ցողալու միջոցով, հեռացնել ավելցուկային նյութերը և մաքրել շինարարական հրապարակները աշխատանքների ավարտից հետո.
- բնակավայրերի և դպրոցների մոտակայքի աղմուկը պետք է հնարավորինս նվազեցվի: Փոխադրամիջոցները պետք է զինված լինեն խլացուցիչներով.
- ճանապարհի վրա աշխատող բանվորները պետք է ունենան և օգտագործեն անվտանգության սարքավորումներ: Որոշ դեպքերում բանվորները համապատասխան ցուցումներ պետք է ստանան նավթամթերքի, քիմիկատների և այլ նյութերի հետ աշխատելու վերաբերյալ.
- ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ անցորդների և տրանսպորտային բոլոր միջոցների անվտանգությունն ապահովելու համար (հիմնել պաշտպանիչ գոտիներ, շրջանցող ճանապարհներ և այլն): Տեղադրել անվտանգության համապատասխան տարրեր, օրինակ՝ մետաղական բազրիքներ, ճանապարհային նշաններ և լուսանդրադարձիչներ, ճանապարհային նշագծում, արգելափակոցներ և հեծաններ,

- շինարարական և վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո վերականգնել լանդշաֆտը՝ այն բերելով իր նախնական տեսքին.
- հողային աշխատանքների ժամանակ պատմամշակութային հուշարձաններ հայտնաբերելու դեպքում պետք է անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին տեղեկացնել Պատվիրատուին.
- աշխատանքների ընթացքում ջրահեռացման համակարգը պետք է պարբերաբար վերանորոգվի՝ ջրհեղեղները և ջրի արտահոսքի ու սառցակալման հետևանքով ճանապարհի կառուցվածքային վնասվածքների առաջացումը կանխելու համար.
- շրջակա տարածքները պետք է ջուր ցողալու միջոցով մաքրել փոշուց:

Erstausgabe

13

<<ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՅԱՆՆԵՐ >> ՍՊԸ



ԻՆՏԵՆՇԻՎԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 2Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ե ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ

Լիցենզիա N 18425

Տնօրեն՝



Երևան 2024թ

Հ. Տիսիկյան



Բացատրական մաս


Համաձայն «ԻՆՖԱ ԴԻՋԻՏԵԼ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2024 թվականի հուլիս ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքում Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքում Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, տեղագնության, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ: Տարածքում կատարվել են 2024 թվականին հունիս ամսին լրացուցիչ հորատման աշխատանքներ: Մեխանիկական չոր եղանակով փորվել է 2 հորատանցքներ 1.0զծ/մ խորությամբ:

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Հետազոտվող տարածքը գտնվում է երկրի հարավ-արևելքում, Երևանից 320 կմ հարավ-արևելք, Ողջի գետի ափին, Խուստուփ լեռան հյուսիսային ստորոտին, ծովի մակարդակից 910 մ բարձրության վրա, :

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը: Կլիման բարեխառն լեռնային է՝ մեղմ ձյունապատ ձմեռներով, տաք ամառներով: Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 12.1 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 42°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -22°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 72%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 55%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 41%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 550-750մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 1.2մ/վ:
- Ձնածածկույթով օրերի քանակը 31 օր:
- Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 20մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, կազմում է 27 սանտիմետր:




Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող տարածքը՝ կախված երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիոն գոտի: Հանդիսանում է լավ ջրաթափանց և ջրանցիկ գոտի: Ստորերկրյա ջրերը բեռնաթափվում են Ողջի գետը: Տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են: Տեղամասում ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ -20.04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզ



2 Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է հորատումով, ակնադիտական եղանակով, ինչպես նաև օգտագործվել է տվյալ տարածքին հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված աշխատանքների ֆոնդային տվյալները : Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երեք շերտ : Ստորև բերվում է այդ շերտի լիթոլոգիական նկարագրությունը և նրա ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները

Շերտ-1 ասֆալտային շերտ խճավազային շերտ քայքայված Շերտի հզորությունը 0.0-0.20մ /ասֆալտային շերտը 3-4սմ/

Շերտ-2 գորշից մինչև դարչնա-շագանակագույն թեթևից մինչև ծանր ավազակավեր 10-15% մանրախճա-խճավազային լրացումով: Շերտի հզորությունը 0.20-0.5մ է:

Տեսակարար կշիռը 2.72-2.73գ/սմ³
Ծավալային կշիռը 1.80-1.90գ/սմ³
Բնական խոնավություն 27%
Ներքին շփման անկյուն 19°
Կապակցվածությունը- 0.3-0.5կգ/սմ²
Դեֆորմացիայի մոդուլը 17.5ՄՊա
Թույլատրելի լարումը մինչև 2.5 կգ/սմ²
Բնահողի սեյսմիկ կարգը III կարգ
Շինարարական մշակման խումբը III 33.4 կարգ

Շերտ 3 Տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խճաքարա-մանրախճային նստվածքներ, շատ հազվադեպ խոշորաբեկոր նյութով և միջին խոնավությամբ, 20-25% դարչնա-աղյուսա-շագանակագույն և կավավազային լցանյութով: Շերտի հզորությունը 0.6-1.5մ

Տեսակարար կշիռը 2.66-2.68գ/սմ³
Ծավալային կշիռը 1.90-2.20գ/սմ³
Ներքին շփման անկյուն 25-27°
Կապակցվածությունը- 0.03կգ/սմ²
Դեֆորմացիայի մոդուլը 35.4ՄՊա
Թույլատրելի լարումը մինչև 5,0 կգ/սմ²
Բնահողի սեյսմիկ կարգը II կարգ
Շինարարական մշակման խումբը IV 12 կարգ



Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица А

Գործոն	բարդության կատեգորիա
	I (միջին բարդության)
Գեոմորֆոլոգիական պայմաններ	Մակերեսը թեփածոությամբ, մանր թմբավոր, թեթև մասնատված
Գեոլոգիական կառուցվածքը և հողի/գրունտի հատկությունները շինությունների և կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Նստվածքների միջև երեք գենետիկ տեսակ, ոչ ավելի, քան չորս հողի շերտեր տարբեր տեսակների, տեղակայումը թեթեւությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը փոխվում է օրինաչափորեն: Կանոնավոր օրինաչափորեն փոփոխվում է Հողերի/գրունտների հատկությունների ցուցանիշները հատակագծով կամ խորությամբ. Ժայռոտ հողեր անհավասար Ծածկված են ոչ մեծ հզորությամբ քարաքարոտ հողով:
Հիդրոգեոլոգիական պայմանները շինությունների և կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են
Շինարարության պայմանների և շինությունների ու կառույցների շահագործման վրա բացասական ազդեցությամբ վտանգավոր գեոլոգիական գործընթացները	Բացակայում են:
Տեխնոծին ազդեցություններ և փոփոխությունները տիրապետած տարածքներում	Աննշան են և հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, երկրաբանական հետազոտություններում և նախագծման մեջ

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Г

ՄԱՍԻՐՈՒՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԿԱԾԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԿԱԾԱԿԱՆ Ս							
--	--	--	--	--	--	--	--



մեթոդներ		հողերի ֆիզիկական հատկություններ	հողի հատկությունների դեֆորմացիա	Հողի ամրություն	Հենքերի/սյուների հիմքային հողի դիմադրություն			
Ստատիկ զոնդավորում	+	+	+	+	+	+	+	+
Նմուշային հենքով/սյունով փորձարկում	+	+	+	+	+	+	+	+

Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման տեսակները
ինժեներատրվաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических
изысканий) Таблица Д

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Կավային գրունտ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խճաքարա- խճավազային նստվածքներ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար խտություն	+
կապակցվածություն	+
Հողի մասնիկների խտությունը	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+



ՀՀ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքում Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցման և առֆալտապատման աշխատանքների ինժինեռաերկրաբանական ուսումնասիրությունների եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և ստացված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է գրունտների 3 տարբեր շերտերով:
- Տեղամասում ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:
- Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար, որպես հիմնատակ առաջարկվում է շերտ 2-ը և 3-ը, որոնք ըստ ֆոնդային տվյալների ունեն բավարար ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ:
 - շերտ 2-ը / ավազակավային գրունտ/, որի սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3 -րդ կարգ են:
 - ✓ Դիմադրությունը $R = 2,5 կգ/սմ^2$
 - շերտ 3-ը / Մանրախճային գրունտ ավազակավի լցոնով/, որի սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 2-րդ կարգ են:
 - ✓ Դիմադրությունը $R = 5,0 կգ/սմ^2$
- Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max} = 0,3g$ և ունի 9 և ավելի բալ սեյսմիկայնություն:
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22.01.24 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 27 մետր:
- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Երկրաբան՝



Հ. Տիսիզյան



ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներաերկրաբանական հետազնությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
3. ԳՕՍՍ 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ
4. ԳՕՍՍ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
5. ԳՕՍՍ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում:
6. ՀՀՇՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
7. ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»:







ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊՆՏՈՒՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 18425

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱԾՈՒՄ ԻՆՏԵՆՏԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՆՆՈՒՄ

(գործունեության տեսակը)

«09 ՄԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022թ.» «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ԲԲՅՈՒՍՈՎ 62 Ն., ԲՆ. 31

Տրված է

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆՎՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ԶԱՆԿԱՆ



Ա. ՂԱՆԱՐՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

(ստորագրության)
Կ.Տ.



ՊԱՅԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերականգնում և ամֆալտապատում			
Գ/հ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տեխնիկական միջոցի տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Ամֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողունակությամբ	1
2	Էքսկավատոր	ցանկացած	1
3	Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	1
4	Ամֆալտտեղադրիչ	ցանկացած	1
5	Կոպրեսատոր	ցանկացած	1
6	Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
7	Ավտոգուղրոնատոր	ցանկացած	1
6	Գլխոն 6-8 տ	թրթռազլրոն	1
7	Գլխոն 9-11տ	պնևմատնվավոր	1
8	Գլխոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
9	Բուլդոզեր	ցանկացած	1

«ՍԵՅՄՍՏԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 «___» _____ 20 թ. _____



ՊԱՅԱՆՁՎՈՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱԿՐԻՄՆԵՐ

Հ/հ	Փորձարկումների տեսակը	Փորձարկման համար պահանջվող պայմանները և քանակները	Ծանոթություն
1	2	3	4
1	Մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար <u>մեկ բաղադրատոմս</u> ։	
2	Խոշորահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> ։	
3	Բարձր ծակոտկենության խոշորահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> ։	
4	Ավազային ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> ։	
5	Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապլազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի կազմության ընտրություն	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախքան բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապլազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի աշխատանքները սկսելը՝ <u>մեկ բաղադրատոմս</u> ։	
6	Խառնուրդի կազմության ընտրության որոշումը <u>Սառցե եղանակով</u> ճանապարհային պատվածքի վերամշակման դեպքում	Աշխատանքների սկզբում <u>մեկ նմուշ</u> , այնուհետև ճանապարհային պատվածքի կառուցվածքի փոխվելու դեպքում, յուրաքանչյուր փոփոխությունից ևս մեկ նմուշ	
7	Հատիկաչափական կազմ՝ <u>Մակերևութային մշակման համար</u>	Աշխատանքների սկզբում <u>մեկական նմուշ</u> , յուրաքանչյուր ֆրակցիայից, այնուհետև մեկական նմուշ յուրաքանչյուր <u>10 000մ²</u> -ի համար (յուրաքանչյուր ֆրակցիայից)	
8	<u>Ցեմենտբետոնե խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս)</u>	Բետոնային աշխատանքները սկսելուց առաջ՝ յուրաքանչյուր դասի ցեմենտբետոնե խառնուրդների համար՝ <u>100մ³ և ավելի դեպքում՝ մեկ բաղադրատոմս</u> ։	
9	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար	
10	Խիճ (տարբեր ֆրակցիա) ա/բ խառնուրդի համար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար	
11	Հանքային փոշի ա/բ խառնուրդի համար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	
12	Բիտումային կապակցանյութ	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	
13	Հիմքի շերտի լցանյութ (խիճ, խճապլազային խառնուրդ)	Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ 2000մ ³ -ից մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում	
14	Եթահիմքի լցանյութ (ավազակուպիճ)	Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ 2000մ ³ -ից մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում	
15	Բնահող լիցքի համար	Սկզբում մեկ նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	
16	Բնահողի խտության ստուգում	Ամեն մի 200 գծմ-ի համար՝ երբ լիցքի բարձրությունը գործադրվում է զերգանցում 3 մ և ամեն մի 50 գծմ -ի համար՝ երբ լիցքի բարձրությունը գերզանցում է 3 մ	«ԱՆՅԱՄԱՐԱՆԱՏՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ 20 թ.
17	Ցեմենտ	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	
18	Ցեմենտբետոնե խառնուրդ	Սկզբում մեկ կուպլեկտ (3 նմուշ) յուրաքանչյուր դասի բետոնի համար և մեկ կոմպլեկտ (3 նմուշ) յուրաքանչյուր 50մ ³ -ից՝ տարբեր դասի բետոնի համար	
19	ԱԲԳ-ից ա/բ խառնուրդ	Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից	
20	ԱԲԳ-ից բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապլազային խառնուրդ	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից	



21	Փոված, բայց չխտացված ա/բ խառնուրդ (յուրաքանչյուր շերտի համար)	Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված ծածկից և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:	
22	Փոված, բայց չխտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապակազային խառնուրդ	Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված հիմքի շերտից և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:	
23	Տեղադրված և խտացված ա/բ խառնուրդի կեռնային նմուշ	Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար՝ սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ ² -ի համար, այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ ² -ի համար	
24	Տեղադրված և խտացված բիտումով մշակված մանրահատիկ խճապակազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի կեռնային նմուշ	Սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ ² -ի համար, այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ ² -ի համար	
25	Սառը եղանակով ճանապարհային պատվածքի վերամշակման դեպքում կեռնային նմուշ	Սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ ² -ի համար, այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ ² -ի համար	
26	Նյութ կողնակի համար	Աշխատանքների մեկնարկից առաջ մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում	
27	Կողնակի խտացման ստուգում	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծմ -ի համար	
28	Բազալտե եզրաքար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծմ -ի համար	ՀՍ 405-2019
29	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծմ -ի համար	ԳՕՍ 6665-91
30	Անհաբխողության չափումը՝ (ԱՄԾ - IRI)	ԿՄ	ՏԿԵՆ՝ 12.07.2022թ.-ի թիվ 26 - Լ հրաման
31	Ավտոմեքենայի անիվի կառուցումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը)	5 չափում մեկ կմ ճանապարհի երկարության համար	ՇՈՒՍ 3.06.03-85

«ՍԵՅՍՄԱՆՎԱՏՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 Բ. »



ՊԱՅԱՆՑՎՈՐ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում, 3 սահմանափակում

1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), խոշորահատիկ, տիպը	հատ	0
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	սմուշ	0
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000Մ3-ից 1 սմուշ	սմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000Մ3-ից 1 սմուշ	սմուշ	0
4	խիճ ա/բ խառնուրդի համար	սմուշ	2
5	Ա/բ խառնուրդ ՎԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 սմուշ	սմուշ	0
6	Ա/բ խառնուրդ ՎԲԳ-ից, խոշորահատիկ, ամեն 500տ 1 սմուշ	սմուշ	0
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փուլված, չխտացված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 սմուշ	սմուշ	0
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փուլված, չխտացված, խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 սմուշ	սմուշ	0
9	Հավաքային փոշի	սմուշ	2
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	սմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	սմուշ	0
10	Կապակցող նյութ բխում	սմուշ	0
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 սմուշ	սմուշ	0
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 սմուշ	սմուշ	0
11	Բնահող միջի համար սկզբում 1 սմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր 200մ հից 1 սմուշ	սմուշ	0
12	Բնահողային միջի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ հից 1 սմուշ	սմուշ	0
13	Խճավազային խառնուրդ C-5, C-6 հիմքի համար 1500Մ3-ից 1 սմուշ	սմուշ	0
14	Խճավազային խառնուրդ C-5, C-6 հիմքի խտացում 500ճմ 1 սմուշ	սմուշ	0
15	Ենթահիմքի ցանկառ, հանքից 1 սմուշ, այլուստեր, ամեն 2000Մ3-ի դեպքում 1 սմուշ	սմուշ	0
16	Ավազակազմային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200ճմ 1 փորձ	սմուշ	0
17	Ավազակազմ կողակների համար 1 սմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ սմուշ	սմուշ	0
18	Ավազակազմային կողակների տեղում խտացման ստուգում 1000ճմ 1 փորձ	սմուշ	0
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված կետային ամուշ (ամեն 7000Մ2 համար 1 լրակազմ 3 սմուշ)	լրակազմ	0
21	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բխումով ըստ բաշի (ՍԼ խիճ), ՎԲԳ-ից ամեն 500տ 1 սմուշ	սմուշ	0
22	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բխումով ըստ բաշի (ՍԼ խիճ), փուլված չխտացված ամեն 500տ 1 սմուշ	սմուշ	0
24	Խճավազակազմային խառնուրդ 3.5% մշակված բխումով ըստ բաշի (ՍԼ խիճ կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	սմուշ	0
25	Ցեմենտ, մեկ սմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից	սմուշ	1
26	Ցեմենտբետոն 50Մ3-ից 3 սմուշ	սմուշ	3
27	Բազալտե եղաքար, մեկ սմուշ յուրաքանչյուր 1000 ճմ.մ-ի համար	սմուշ	1
28	Հավաքովի բետոնե եղաքար, մեկ սմուշ յուրաքանչյուր 1000 ճմ.մ-ի համար	սմուշ	0
29	Հավաքովի բետոնե եղաքար, մեկ սմուշ յուրաքանչյուր 1000 ճմ.մ-ի համար	սմուշ	0
30	Ամսաթվաթղթի ծածկից կամ ծածկի անտրոկությունը (ստորագրությունը), 5 չափում մեկ կմ ճանապարհի երկարության համար	չափում	1
	Ամսաթվաթղթի չափումը (ԱՄՏ - ՌՈ), ՏԿԵՆ 12.07.2022թ-ի թիվ 26 - Լ. Իրանյան	կմ	0.073



Մայնուլան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցումն արգելափակվում է

[illegible]

«ՄԵՅՈՒՐԱՆԿԱՆՔԻ ՊԵՏԱԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

« _____ » _____ 20 ____ թ.

**Սպամուտայության փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի
վերակառուցում և անֆակտուապատում**

Նախատեսված աշխատանքների կատարման հասարակացված են՝ << Զարթուրվածության բնագավառում
շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային :

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման հասարակացված են աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակագրությունը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ- ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի




«ՄԵՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ՍՊԸ
ՓԲԲԸՄԲՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

« » 20 թ.

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱԹԼԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1
Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և առփալտապատում			
Տեղամաս	ՔԱՆԴՈՒՄ		ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	III 33.4 կարգի գրունտի քանդում, մ ³	Առփալտի շերտի քանդում, մ ³	Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկ մ ²
1	2	3	5
1	110.1	27.5	688.0
2	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	110.1	27.5	688.0

Կազմեց՝ *Կարմիր* /Հովհաննիսյան Ա./



ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				
ԿԱՂԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ				ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 2
Մայանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում				
Տեղամաս	ՔԱՆԴՈՒՄ			ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	Բետոնե սալարկի քանդում, քմ	Ասֆալտե պատվածքի քանդում, քմ	III 33.4 կարգի գրունտի քանդում, մ ³	Նոր ասֆալտե պատվածք, քմ
1	2	3	4	6
1		3.1	9.4	104.3
2		0.0	0.0	
3		0.0	0.0	
4		0.0	0.0	
5		0.0	0.0	
6		0.0	0.0	
7		0.0	0.0	
8		0.0	0.0	
9		0.0	0.0	
10		0.0	0.0	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	0.0	3.1	9.4	104.3

Կազմեց՝

Տիգրան

/Հովհաննիսյան Ա./

«ՍԵՅՄԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈԲՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20 թ. ____




ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՆՈՎՈՐՈՒՄՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ				ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3
Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ամֆալտապատում				
Տեղամաս	ՔԱՆՆՈՒՄ	ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի քանդում, գծ.մ	Նոր բազալտե 15x30սմ սրբատաշ եզրաքար, գծ.մ	Նոր բազալտե 10x20սմ սրբատաշ եզրաքար, գծ.մ	Նոր բետոնե միաձույլ 15x30սմ եզրաքար, գծ.մ
1	2	3	4	5
1	123.4	122.3	10.0	
2		4.3		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	123.4	126.6	10.0	0.0

Կազմեց՝

Գևորգյան

/Հովհաննիսյան Ա./



ԱՄՏԻՔԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՂՈՂՈՒՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՂՀԴՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ									
Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և առֆալտապատում									
Տեղամաս	Լայնք, մ	Քանրում			Կառուցում				ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5
		Աստիճանների քանակը, հատ	Բազալտե սալարկի քանրում, մ ²	Բետոնի քանրում, մ ³	Աստիճանների քանակը, հատ	Սրբատաշ բազալտե երեսապատում, մ ²	Ավազակալձային շերտ, մ ²	Միավոր B15 դասի բետոնե աստիճան, մ ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0.8	5		0.828	7		2.6	0.7	
2	1.5			0.600	8		4.5	3.3	
3									
4									
5									
6									
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ			0.0	1.4	15.0	0.0	7.1	4.0	

Կազմեց՝ *Եփեսյան* /Հովհաննիսյան Ա./



«ԱՅՅԱՍՏԱՆԱՆՎԱՆԱԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇՈՒՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՑՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱԳԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5	
Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I	Հողային աշխատանքներ		
1	Ասֆալտի շերտի քանդում 4սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	27.5
2	III 33.4 կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	106.8
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	3.3
II	Երթնեկալի մասի կառուցում		
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	688.0
2	Մանրահատիկ ա/բետոն, «Բ» տիպ, h=5սմ	մ ²	688.0
3	Խիճ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2, h=15սմ	մ ²	688.0
III	Մայրերի կառուցում		
1	Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	3.1
2	III 33.4 կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթիռներ էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	9.4
3	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	104.3
4	Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	104.3
5	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպային շերտ), h=12սմ	մ ²	104.3
IV	Եզրաքարերի կառուցում		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթիռներ, տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	գծ.մ	123.4
2	Մայրերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մ չափի թեր ակոսի տաշումով/	գծ.մ	126.6
3	Թերահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	10.0
V	Աստիճանների վերանորոգում		
1	Բետոնե աստիճանների քանդում, բարձում ավտոինքնաթիռներ, տեղափոխում լցակայան 12կմ հեռավորությամբ	մ ³	1.4
2	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպային շերտ), h=10սմ	մ ²	7.1
3	Միաձույլ B15 դասի բետոնե աստիճանների կառուցում	մ ³	4.0
VI	Դիտահորեր		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում	հատ	7.0
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	1.0
3	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	3.0


Գաղմեց՝

Տիգրան

/Հովհաննիսյան Ա./



«ՍԵՅՍՏՄԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
_____» _____ 20 թ. _____



Պայմանական նշաններ

- | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|--|-------|---|
| | 1.25 | ճանապարհային աշխատանքներ | | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների վերջ |
| | 1.20.2 | ճանապարհի նեղացում | | 4.2.1 | Արգելի շրջանցում աջից |
| | 1.20.3 | ճանապարհի նեղացում | | 4.2.2 | Արգելի շրջանցում ձախից |
| | 3.20 | Վազանցն արգելվում է | | 2.6 | Հանդիպակաց շարժման առավելություն |
| | 3.24 | Առավելագույն արագության սահմանափակում | | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ |
| | 70 | | | | Լուսազդրանշանային առկայծող լապտեր |
| | 50 | | | | |
| | 30 | | | | |



«ՍԵՅՍՏԱՆԿԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓԻՐՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

ԻՆՖՐԱ ԴԻՋԻՏԱԼ



Երթևեկության կարգավորման սխեմա

ՕՔՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ


DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

ՎԵՐՋ

END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ.


PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION



ԽՆԴԱ ԴԻՋԻՏԱԼ



ՏԻՊ - 1



Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ
ա/բ h=3սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
Հատիկավոր ենթահիմք
(Ավազակոպային շերտ), h=12սմ
ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ
ա/բ h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3
Չափազատված խճային հիմք (բիտումի
տարածումով 4.12տ/1000մ²), h=15սմ
ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27



Ծանոթություն


1. Առանց մասշտաբի
2. Բոլոր չափերը և ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում

ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ



Հանապարհային հագուստի
կոնստրուկցիա


**ՄԱՅԹԻ, ԵԶՐԱՔԱՐԻ ԵՎ ԵՐԹԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ
ՀԱՏՄԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆ
ՏԻՊ-2**




«ՄԵՅՍՄԱՐՆԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ. »




ՏԻՊ - 1




Կտրվածք 1-1



ՏԻՊ - 2



Կտրվածք 2-2



Ծանոթություն

1. Հատակագծի չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Մայքերում տվյալ թեքահարթակները իրականացվում են մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության:
2. Թեքահարթակի չափերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելնել, ինչպես նաև պատվիրատուի ցանկության դեպքում:
3. Տվյալ թեքահարթակները ծավալային փոփոխություններ չեն առաջացնում:

«ՍԵՅՍՏԱՆԱՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱՌԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.



Ի.Ֆ.Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



Թեքահարթակների կառուցման տեսակներ


ՏԻՊ - 3

Կտրվածք 2-2



ՏԻՊ - 4

Թեք եզրաքար




«ՄԵՅՍՄԱՆԱՎԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ. »

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ



Թեք եզրաքարի կառուցման տեսակներ





«ՄԵՅՍՄԱՆԱՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓԻՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

ՊԵՏՈՒ	ՄԱՌԻ ՍԶՅԱՆՈՒՆ	ՄՏՈՂԱԳՐ	ՆԱԽԱԳԻՒՄՈՒՆ	ՎԱՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱԶԵՎԱԾԻՆ ՓԱՏԱԹՂԵՐԻ ԿԱԾԱՍՏԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N 22-ՍՄԿԶ-ԳՀԽԾԲ-24/01		
ՏՈՐԵՆ	Ա. ՀՈՎԶԱՆԻՍՅԱՆ	ԷԼԵՆԱԲ	ԿԱԾԱՍՏԱՆ			
ՊԵՏ	Ա. ՀՈՎԶԱՆԻՍՅԱՆ	ԷԼԵՆԱԲ	ԳԾԱԳՐԻ ՄՈՒՆ	Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում	ՓՈՒՆ	ԹԵՂԾ
ՍՏՈՂԱԳՐ	Ա. ՀՈՎԶԱՆԻՍՅԱՆ	ԷԼԵՆԱԲ			ԱՆ	2
						ԹԵՂԵՐ
		ԱՄՍԱԹԻՎ			 ԽճՐԱ ԴԻՋԻՏԱՆ	
	Մ 1:500	ՄԱՍԵՏԱՐԸ		Չափադրման հատակագիծ		



«ՍԵՅՍՄԱՐԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

ԳՆԱՀԱՆԱԾ	ԱՆՈՒՆ ԱՅԳԱՆՈՒՆ	ՄՏՈՂԱԳՐ	ՆԱԽԱԳԾԻ ԽՈՒՐ ԿԱԳԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԴՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԱԶԱՐՎԱԾԻ ՓԱՏԱԹՂԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N 22-ՍՄԿՀ-ԳՀՆԾԶԲ-24/01		
ՔՆԴՆ	Ա. ՀՈՎԱՆԱԿՅԱՆ	<i>Էլենա</i>			
ԳՆԻՑ	Ա. ՀՈՎԱՆԱԿՅԱՆ	<i>Էլենա</i>	ԳԾԱԳՐԻ ԽՈՒՐ Սպանդարյան փողոցի թիվ 2ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և սափալտապատում	ՓՈՒՆ	ԹԵՐՔ
ՄՏՈՂԱԳԻՑ	Ա. ՀՈՎԱՆԱԿՅԱՆ	<i>Էլենա</i>		ԱՆ	2
			Չափադրման հատակագիծ	 ՆԱԽԱ ԴԻԶԱՆ	
		ԱՄՍԱԹԻՎ			
		ՄԱՍԵՏԱՐԸ			
		Մ 1:500			