

**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/130**

«11» 09 2025թ.

ք. Երևան

«Կարեն Դեմոկրատիկ անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի ժ/պ Բ. Սեդրակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ասրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Համակցված քարշային իջեցնող N3 (Սասունցի Դավիթ կայարան) ենթակայանի արդիականացման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԵՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/130 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 180 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եազանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 526,671,000.00 (հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն վեց հարյուր յոթանասունմեկ հազար) ՀՀ դրամ, որից 87,778,500.00 (ութսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասույթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot N \cdot K$, որտեղ՝

U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V-ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Նախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 2 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաչափով նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1.5 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2.1, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է

համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ.  Ստեղոսյան
Գ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանագ 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝  Ա. Աղայան
(ստորագրություն)
Գ.Տ.



Հավելված N 1
«_____» 2025թ. կնքված
ԵՄ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-25/130 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

2/հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Աշխատանքի				Կատարման	
			Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր գինը (<< դրամ) **	Ընդհանուր քանակը	Հասցեն	Ժամկետը*
1	45311136/501	Համակցված քարշային իջեցնող N3 (Սասունցի Դավիթ կայարան) ենթակայանի արդիականացման աշխատանքների իրականացում:	Համակցված քարշային իջեցնող N3 (Սասունցի Դավիթ կայարան) ենթակայանի արդիականացման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է՝ 1-ին դասի «Շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Էլեկտրամատա-կարարում (Էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)» ներդիրով: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հավելված 1.1-ի:	դրամ	526,671,000.00	1	ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ կայարան	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագիր/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքները իրականացվելու են 180 օրացուցային օրվա ընթացքում

* Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1670083324940100
ՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/ա՝ Ս. Սեդրակյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500010665890100
ՀՀ 00456403

Տնօրեն՝ Ա. Արդյան
(ստորագրություն)



Հավելված N 1.1
«_____» 2025թ. կնքված
ԵՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/130 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՔԱՐՇԱՅԻՆ ԻՋԵՑՆՈՂ N3 (ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ ԿԱՅԱՐԱՆ) ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ժավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ			0.000	0.00
	Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Ե/բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	9.00	22.783	205.05
2	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	19.800	3.928	77.77
	Կոնստրուկտորական մաս			0.000	0.00

	Ցանկապատի ե/բետոնե միծույլ կետային հիմքեր և մետաղական սյուներ /ՄՍ1/			0.000	0.00
1	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ.	մ³	0.012	16.681	0.20
2	ԱՆՑՔԵՐԻ ՀՈՐԱՏՈՒՄ D 400 ՄՄ H = 1 100 ՄՄ, 13հատ	մ	14.300	40.362	577.17
3	Միածույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	1.650	64.103	105.77
4	Ամրան Φ12A500C	կգ	40.04	0.421	16.87
5	Ամրան Φ8A240	կգ	37.4	0.362	13.56
6	Մետաղական սյուների մոնտաժում	տն	0.29172	59.556	17.37

7	Խողովակ 80x80x3մմ	մ	37.70	3.317	125.05
8	Պողպատե թիթեղ 4մմ	կգ	21.97	0.534	11.73
9	Պողպատե թիթեղ 2մմ	կգ	0.91	0.551	0.50
7	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	մ ²	13.60	1.130	15.37
	Ցանկապատներ 1,2,3,4			0.000	0.00
1	Ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.408	107.827	43.98
2	Անկյունակ 50x50x5մմ	մ	76.79	1.666	127.91

3	Ցանց N25 ГОСТ5336-80	մ ²	40.74	0.826	33.64
4	Ամրան Ф8А500С	կգ	30.61	0.441	13.49
5	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	մ ²	15.74	1.130	17.79
6	Ցանկապատ կապող էլեմենտների մոնտաժում	կգ	7.490	0.373	2.79
7	Պողպատե թիթեղ 4մմ	կգ	4.92	0.534	2.63
8	Պողպատե թիթեղ 3մմ	կգ	0.42	0.532	0.22

9	Ամրան $\Phi 10A500C$	կգ	2.15	0.445	0.96
10	Ծխնի	հատ	10.000	0.869	8.69
11	Կողպեք	հատ	3.000	3.621	10.86
12	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	լ ²	2.10	1.130	2.37
	Ցանկապատի մետաղական դռնակ			0.000	0.00
1	Դռնակների մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.173	110.220	19.08
2	Անկյունակ 50x50x5մմ	մ	34.13	1.666	56.85

3	Ցանց N25 ГОСТ5336-80	մ ²	13.81	0.826	11.40
4	Ամրան Ф8А500С	կգ	14.65	0.441	6.45
5	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	մ ²	6.76	1.130	7.64
	Ենթակայանի հիմք			0.000	0.00
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էջսկավատրով կողիցք	մ ³	1.240	0.693	0.86
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	1.500	3.260	4.89

3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	20.800	0.845	17.58
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ	տն	37.440	3.483	130.42
5	Ջեռտուլիցք ձեռքով	մ³	2.740	1.666	4.56
6	B15դասի բետոնով խամբարաբետոնե լիցք	մ³	18.490	49.528	915.77
7	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ.	մ³	2.320	16.681	38.70
8	Ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B25դասի բետոնով	մ³	9.210	50.137	461.76
9	Ամրան Փ16A500C	կգ	1674.80	0.421	705.50

10	Ամրան $\Phi 10A500C$	կգ	52.00	0.445	23.13
11	Ամրան $\Phi 8A240$	կգ	15.4	0.362	5.56
12	Խճի շերտի փռում 200մմ հաստ.ցանցի վրա	մ ³	3.130	16.681	52.21
13	Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.78082	142.837	111.53
14	Խողովակ 80x40x3մմ	մ	33.60	2.419	81.27
15	Ցանց N25 ГОСТ5336-80	մ ²	15.67	0.826	12.94
16	Երկտափ N27	կգ	390.60	0.713	278.48

17	Պողպատե թերթ 20x200	կգ	182.12	0.592	107.73
18	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	մ ²	25.62	1.130	28.96
19	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	կգ	56.700	0.373	21.15
20	Պողպատե թերթ 10x200	կգ	37.70	0.524	19.76
21	Ամրան Φ16A500C	կգ	18.96	0.421	7.99
	Ընդամենը	1.04	%		4563.92
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ			0.000	0.00

1	Տրանսֆորմատոր յուղային 3200կՎԱ Y/D-11 6/0.825 կՎ ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	3.000	151.833	455.50
2	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 6/0.4 կՎ 400կՎԱ D/Yn-11 ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	28.871	57.74
3	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 6/0.22 կՎ 63կՎԱ ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.0	28.871	57.74
4	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 0.38/0.22/0.127 կՎ D/Yn 40կՎԱ ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	28.871	57.74
5	Ե/Բ կյոր հեռաչյուն h=6մ ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	3.000	10.354	31.06
6	Ե/Բ քառակուսի 400x400մմ հեռաչյուն h=4մ ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	6.000	10.354	62.12
7	Առանցքային օդամուղ ~500մմ տրամագծով ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.000	8.575	17.15

8	KCO տիպի 1600x900 չափսերով Բ/L բջիջների ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	18.000	14.385	258.93
9	825 Վ 1600x1700 1600x900 չափսերով բջիջների ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	8.000	14.385	115.08
10	ՄՕ-70 տիպի վահանների ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	15.000	14.180	212.70
11	Գոյություն ունեցող ուղղիչի ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	Է-կգմ	1.000	37.436	37.44
12	Այլումինե հաղորդադրողների ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	մ	96.0	0.572	54.89
13	ՄՔ3 պատի վահանի ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.0	3.870	3.87

14	ԱՐ4 պատի վահանի ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	1.0	3.870	3.87
	Ընդամենը	0.32	%		1425.83
	Մոնտաժային աշխատանքներ			0.000	0.00
	Տրանսֆորմատորներ			0.000	0.00
1	Տրանսֆորմատոր յուղային 3200կՎԱ Y/D-11 6/0.825 կՎ Buchholz Relay գազային պաշտպանության ռելեով, երկու աստիճան ջերմային պաշտպանությունով, էլեկտրոնային ջերմաչափով հեռակառավարման կետին միացման հնարավորությամբ	լ-կգմ	2.000	1500.000	3000.00
2	Տրանսֆորմատորի լցում յուղով	տն	1.6	17.427	27.71
3	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 6/0.4 կՎ 400կՎԱ D/Yn-11	հատ	2.000	53.728	107.46

4	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 6/0.22 կՎ 63կՎԱ	հատ	2.000	25.585	51.17
5	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 0.38/0.22/0.127 կՎ D/Yn 40կՎԱ	հատ	2.000	63.962	127.92
6	Տրանսֆորմատորի ջերմային պաշպանության վահան	կ-տ	6.0	35.301	211.81
7	Չոր տիպի տրանսֆորմատորի հովացման համակարգ	կ-տ	6	51.614	309.68
8	Չոր տիպի տրանսֆորմատորի շենքի առանցքային օդամուղների տեղադրում oCa-H-025-220	հատ	2.000	12.796	25.59
	Բարձր լարման բջիջներ			0.000	0.00
1	6 կՎ Լարման տրանսֆորմատորով բջիջ առանց էլեգազի 600x1500 չափսերով Դուրս քաշովի վակումային անջատիչ 1250Ա Ջեռակառավարման շարժաբերով Թվային ռելեական պաշտպանություն Յոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորով համաձայն	կ-տ	2	12.792	25.58

	սխեմայի Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից				
2	6 կՎ Լարման տրանսֆորմատորով բջիջ առանց Էլեգազի 600x1500 չափսերով Դուրս քաշովի վակուումային անջատիչ 1250Ա Հեռակառավարման շարժաբերով Թվային ռելեական պաշտպանություն Հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորով համաձայն սխեմայի Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	4	409.355	1637.42
3	6 կՎ Ելքային բջիջ Դուրս քաշովի վակուումային անջատիչ Հեռակառավարման շարժաբերով Հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորով համաձայն սխեմայի Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	9	370.978	3338.80
4	6 կՎ Սեկցիոն բջիջ 600x1300 չափսերով Դուրս քաշովի վակուումային անջատիչով 1250Ա Հեռակառավարման շարժաբերով Թվային ռելեական պաշտպանություն Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	1	42.000	42.00
5	6 կՎ Սեկցիոն միացում բջիջ 600x1300 չափսերով	կ-տ	1	192.026	192.03
6	Հաշվիչի արկղ 500x400 Եռաֆազ 100Վ հաշվիչով	հատ	10	12.881	128.81

7	Մուտքային և սեկցիոն բջիջների միջև ՊԱՄ համակարգ, բոլոր երկրորդային շղթաները DC 115Վ գործող լարման համակարգից	կ-տ	1	95.000	95.00
	825Վ բջիջներ			0.000	0.00
1	825 Վ Մուտքային վահան 1800x600 կատողային 4500A արագագործ ավտոմատ անջատիչով հեռակառավարման շարժաբերով	կ-տ	2	2687.811	5375.62
2	825 Վ Մուտքային վահան 1800x600 անողային 4500A անջատիչով հեռակառավարման շարժաբերով	կ-տ	2	2008.400	4016.80
3	825 Վ ելքային վահան 1800x600 կատողային 4500A արագագործ ավտոմատ անջատիչով հեռակառավարման շարժաբերով	կ-տ	4	370.978	1483.91
4	825 Վ ելքային անողային բջիջ 1800x600	կ-տ	1	51.169	51.17
5	Դիֆերենցիալ շունտ (ԲԺԱ)	կ-տ	1	231.509	231.51

6	ՊԱՄ համակարգ մուտքային անջատիչների և հարակից ենթակայանի ֆիդերային գծի զուգահեռ միացման	կ-տ	1	160.353	160.35
7	Հաստատուն հոսանքի 825Վ մալուխների մոնիտորինգի համակարգ	կ-տ	1	2758.912	2758.91
	0,4 կՎ և ցածր լարման վահաններ			0.000	0.00
1	0,22 կՎ ՇԼԵ Վահան 2000x400x600 IP55 3P 250Ա դուրս քաշովի խրոցակով ավտոմատ անջատիչ - 2 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5 -3 հատ Մուլտիմետր - 1 հատ Ֆազի բացակայության ռելե - 1 հատ ինդիկացիոն լամպ - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	124.328	124.33
2	0,22 կՎ ՇԼԵ Վահան 2000x400x600 IP55 3P 250Ա դուրս քաշովի խրոցակով ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5 -3 հատ Մուլտիմետր - 1 հատ Ֆազի բացակայության ռելե - 1 հատ ինդիկացիոն լամպ - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	99.272	99.27

3	0,4 կՎ Մուտքային Վահան 2000x600x600 IP55 3P 800Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ 3P 400Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 800/5 -3 հատ Մոլտիմետր - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	159.948	159.95
4	0,4 կՎ Մուտքային Վահան 2000x600x600 IP55 3P 800Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 800/5 -3 հատ Մոլտիմետր - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	129.180	129.18
5	0,4 կՎ Ելքային Վահան 2000x600x600 IP55 Ավտոմատ անջատիչ 3x160A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x250A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x300A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x100A 36kA - 4 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x63A 36kA - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	188.646	188.65
6	0,4 կՎ Ելքային Վահան 2000x600x600 IP55 Ավտոմատ անջատիչ 3x160A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x300A 36kA - 2 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x100A 36kA - 4 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x63A 36kA - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	197.325	197.32
7	0,115 կՎ Վահան 2000x600x600 IP55 Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x250A 50kA - 1 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x100A 50kA - 3 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x63A 50kA - 1 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x25A 50kA - 4 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x20A 50kA - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	176.279	176.28
8	0,115 կՎ Վահան 2000x600x600 IP55 Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x250A	կ-տ	1	140.700	140.70

	50kA - 1 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x100A 50kA - 2 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x63A 50kA - 4 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ				
9	0,22 կՎ ՊՐ3 Վահան 700x500x300 IP55 3P 100Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ 3P 32Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ 1P 20Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	24.903	24.90
10	0,22 կՎ ՊՐ4 Վահան 700x500x300 IP55 3P 100Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ 3P 32Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ 1P 20Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	24.903	24.90
11	Լուսավորության վահան 18 մոդուլի արտաքին տեղադրման Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=25A -1 հատ Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A -2 հատ	կ-տ	1	28.246	28.25
12	Ենթակայանի նոր թվային սարքավորումների և գոյություն ունեցող անալոգային հեռակառավարման համակարգի միջև կապի ապահովման վահան	լ-կզմ	1	245.540	245.54
	Մալուխներ և հաղորդիչներ			0.000	0.00
1	Մալուխ АПвП 3x185մմ ² -10կՎ փռում Ե/Բ մալուխատարով	մ	302	12.595	3803.58

2	Մալուխ ԱՊՑՈ 3x150մմ2-10կՎ փռում Ե/Բ մալուխատարով	մ	69	8.016	553.12
3	Մալուխ ԱՊՑՈ 1x150մմ2-10կՎ փռում խրամուղում	մ	153	5.798	887.09
4	Մալուխ ԱՊՑՈ 3x70մմ2-10կՎ փռում մետաղական մալուխատարերով	մ	123	6.127	753.67
5	10 կՎ միացնող անցումային ACԵ->XLPE կցորդիչ	հատ	11	14.861	163.47
6	10 կՎ T-ձև կոնեկտոր	հատ	8	24.554	196.43
7	10 կՎ կրկնակի T-ձև կոնեկտոր	հատ	3	49.108	147.32
8	10 կՎ եռակի T-ձև կոնեկտոր	հատ	1	73.662	73.66

9	10 կՎ ծայրային կցորդիչ	հատ	15	11.955	179.32
10	10 կՎ Դ-ձև կոնեկտոր 1x150 մալուխի համար	հատ	6	12.528	75.17
11	10 կՎ ծայրային կցորդիչ 1x150 մալուխի համար	հատ	6	8.748	52.49
12	10 կՎ արտաքին տեղադրման ծայրային կցորդիչ 1x150 մալուխի համար	հատ	6	9.018	54.11
13	ԱՃ3Տ ալյումինե հաղորդադող 120x10մմ	մ	96	19.943	1914.57
14	Մալուխ BВГ-3 4x35մմ ²	մ	51	10.635	542.37

15	Մալուխ ՌՅՌԵ 1x400մմ2 մասնատում և ծայրակալով միացում	հատ	48	3.177	152.51
16	Մալուխ АBBГ 4x185մմ2 մասնատում և ծայրակալով միացում	հատ	12	2.670	32.04
17	Մալուխ КBBГ 10x1,5մմ2	մ	500	1.669	834.66
18	Մալուխ CAT6E	մ	250	1.443	360.79
19	LED Լուսադիոդաին լույս 36 Վտ հզորության	հատ	11.0	6.847	75.32
20	Անջատիչ մեկստեղն ռևերս	հատ	6.00	2.030	12.18
21	Անջատիչ մեկստեղն	հատ	1.00	2.030	2.03

22	Վարդակ հողանցումով P+N+PE	հատ	9.00	2.433	21.90
23	Մալուխ BBԴԻԼS 3x1,5մմ2	մ	180	1.261	227.06
24	Մալուխ BBԴԻԼS 3x2,5մմ2	մ	200	2.188	437.55
	Մալուխատար համակարգեր			0.000	0.00
1	Աստիճանաձև մալուխային վաք 600x50	զմ	60	10.615	636.89
2	21x41 մմ պրոֆիլ	զմ	28	6.782	189.88

3	Պարուրան Զող M8	գմ	24	1.076	25.83
4	ՊՎՔ խողովակ 20մմ անկյունային դետալներով ամրացման սեղմաններով	մ	280	0.521	145.96
5	Մետաղական ճկախողովակ պաշտպանիչ շերտով $\Phi 32$ մմ	մ	150	2.435	365.21
6	Մալուխի կանգնակ L=600մմ	հատ	60	3.766	225.95
7	Մալուխի դարակ L=400մմ	հատ	140	2.835	396.92
8	Ե/Բ հավաքովի մալուխատար K/Մ 182x100 տիպի 1820x1000 , L=3մ և Ե/Բ հավաքովի ծածկի սալ ՈՒ տեղադրում	մ ³	5.98	25.033	149.80
9	Ե/Բ մալուխատար 1820x1000 , L=3մ արժեքը	հատ	4	115.874	463.50

10	Ե/Բ մալուխատարի սալ ՈՒ տիպի, L=3մ արժեքը	հատ	4	41.383	165.53
11	Արտաքին տեղադրման հաղորդադրաբունիչներ	հատ	12	21.726	260.72
12	Անցումային մեկուսիչ АДЗТ 2x120x10մմ հաղորդադրողի համար	հատ	6	6.718	40.31
13	4-րդ կարգի գրունտի մշախում ձեռքով	մ ³	32	5.750	183.99
14	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /23,2մ3/	տն	44.08	3.928	173.15
15	Ջեռլիցք ձեռքով	մ ³	8.8	1.666	14.66
16	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	2.2	9.011	19.82

17	2մ մետաղակա թիթեղից Ռ-ձև պաշտպանիչ ամրացում պատին, 1մ2-15,2կգ, 5մ2	տն	0.076	667.543	50.73
18	Թիթեղի յուղաներկում 2 շերտ	մ²	5.000	1.632	8.16
	Հողանցման համակարգ			0.000	0.00
1	Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատ 40x4մմ	գմ	160.00	1.103	176.43
2	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ, L=2,5մ	հատ	12.00	5.799	69.58
3	4-րդ կարգի գրունտի մշախում ձեռքով	մ³	24	5.750	138.00

4	Յետլիցք ձեռքով	մ³	24.0	1.666	39.98
	Ընդամենը	9.21	%		40431.94
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ առանց սարքավորումների արժեքի	10.57	%		46421.69
	Սարքավորումներ				
1	Տրանսֆորմատոր յուղային 3200կՎԱ Y/D-11 6/0.825 կՎ Buchholz Relay գազային պաշտպանության ռելեով, երկու աստիճան ջերմային պաշտպանությունով, էլեկտրոնային ջերմաչափով հեռակառավարման կետին միացման հնարավորությամբ	Է-կգմ	2.000	26420.000	52840.00
2	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 6/0.4 կՎ 400կՎԱ D/Yn-11	հատ	2.000	4190.000	8380.00
3	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 6/0.22 կՎ 63կՎԱ	հատ	2.000	2125.000	4250.00
4	Տրանսֆորմատոր մեկուսիչ պատյանով չոր տիպի 0.38/0.22/0.127 կՎ D/Yn 40կՎԱ	հատ	2.000	1910.000	3820.00
5	Տրանսֆորմատորի ջերմային պաշպանության վահան	կ-տ	6.0	275.000	1650.00

6	Չոր տիպի տրանսֆորմատորի հովացման համակարգ	կ-տ	6	515.000	3090.00
7	Չոր տիպի տրանսֆորմատորի շենքի առանցքային օդամուղների տեղադրում օCa-Н-025-220	հատ	2.000	54.500	109.00
8	6 կՎ. Լարման տրանսֆորմատորով բջիջ առանց էլեգազի 600x1500 չափսերով Դուրս քաշովի վակումային անջատիչ 1250Ա Հեռակառավարման շարժաբերով Թվային ռելեական պաշտպանություն Հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորով համաձայն սխեմայի Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	2	8240.000	16480.00
9	6 կՎ. Լարման տրանսֆորմատորով բջիջ առանց էլեգազի 600x1500 չափսերով Դուրս քաշովի վակումային անջատիչ 1250Ա Հեռակառավարման շարժաբերով Թվային ռելեական պաշտպանություն Հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորով համաձայն սխեմայի Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	4	7570.000	30280.00
10	6 կՎ. Ելքային բջիջ Դուրս քաշովի վակումային անջատիչ Հեռակառավարման շարժաբերով Հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորով համաձայն սխեմայի Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	9	7570.000	68130.00

11	6 կՎ Սեկցիոն բջիջ 600x1300 չափսերով Դուրս քաշովի վակումային անջատիչով 1250Ա Հեռակառավարման շարժաբերով Թվային ռելեական պաշտպանություն Հետևյալ պաշտպանություններով՝ -Կարճ միացումից -Գերհոսանքից -Հողակցումից	կ-տ	1	7300.000	7300.00
12	6 կՎ Սեկցիոն միացում բջիջ 600x1300 չափսերով	կ-տ	1	1590.000	1590.00
13	Հաշվիչի արկղ 500x400 եռաֆազ 100Վ հաշվիչով	հատ	10	88.750	887.50
14	Մուտքային և սեկցիոն բջիջների միջև ՊԱՄ համակարգ, բոլոր երկրորդային շղթաները DC 115Վ գործող լարման համակարգից	կ-տ	1	3770.000	3770.00
15	825 Վ Մուտքային վահան 1800x600 կատողային 4500A արագագործ ավտոմատ անջատիչով հեռակառավարման շարժաբերով	կ-տ	2	35300.000	70600.00
16	825 Վ Մուտքային վահան 1800x600 անողային 4500A անջատիչով հեռակառավարման շարժաբերով	կ-տ	2	24300.000	48600.00

17	825 Վ ելքային վահան 1800x600 կատողային 4500A արագագործ ավտոմատ անջատիչով հեռակառավարման շարժաբերով	կ-տ	4	10060.000	40240.00
18	825 Վ ելքային անողային բջիջ 1800x600	կ-տ	1	5600.000	5600.00
19	Դիֆերենցիալ շունտ (ԲԺՄ)	կ-տ	1	2310.000	2310.00
20	ՊԱՄ համակարգ մուտքային անջատիչների և հարակից ենթակայանի ֆիդերային գծի զուգահեռ միացման	կ-տ	1	1600.000	1600.00
21	0,22 կՎ ՇԼԵ Վահան 2000x400x600 IP55 3P 250Ա դուրս քաշովի խրոցակով ավտոմատ անջատիչ - 2 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5 -3 հատ Մուլտիմետր - 1 հատ Ֆազի բացակայության ռելե - 1 հատ ինդիկացիոն լամպ - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	1150.840	1150.84
22	0,22 կՎ ՇԼԵ Վահան 2000x400x600 IP55 3P 250Ա դուրս քաշովի խրոցակով ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 250/5 -3 հատ Մուլտիմետր - 1 հատ Ֆազի բացակայության ռելե - 1 հատ ինդիկացիոն լամպ - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	900.840	900.84
23	0,4 կՎ Մուտքային Վահան 2000x600x600 IP55 3P 800Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ	կ-տ	1	1488.050	1488.05

	3P 400Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 800/5 -3 հատ Մոլտիմետր - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ				
24	0,4 կՎ Մուտքային Վահան 2000x600x600 IP55 3P 800Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ Հոսանքի տրանսֆորմատոր 800/5 -3 հատ Մոլտիմետր - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	1181.050	1181.05
25	0,4 կՎ Ելքային Վահան 2000x600x600 IP55 Ավտոմատ անջատիչ 3x160A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x250A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x300A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x100A 36kA - 4 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x63A 36kA - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	1774.400	1774.40
26	0,4 կՎ Ելքային Վահան 2000x600x600 IP55 Ավտոմատ անջատիչ 3x160A 36kA - 1 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x300A 36kA - 2 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x100A 36kA - 4 հատ Ավտոմատ անջատիչ 3x63A 36kA - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	1861.000	1861.00
27	0,115 կՎ Վահան 2000x600x600 IP55 Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x250A 50kA - 1 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x100A 50kA - 3 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x63A 50kA - 1 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x25A 50kA - 4 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x20A 50kA - 1 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	1651.000	1651.00
28	0,115 կՎ Վահան 2000x600x600 IP55 Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x250A 50kA - 1 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x100A 50kA - 2 հատ Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 3x63A 50kA - 4 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	1296.000	1296.00
29	0,22 կՎ ՎՊՅ Վահան 700x500x300 IP55 3P 100Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ 3P 32Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ	կ-տ	1	182.000	182.00

	1P 20Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ				
30	0,22 կՎ ՎՊ4 Վահան 700x500x300 IP55 3P 100Ա ավտոմատ անջատիչ - 1 հատ 3P 32Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ 1P 20Ա ավտոմատ անջատիչ - 3 հատ Պղնձե հաղորդադրողներ - լրակազմ	կ-տ	1	182.000	182.00
31	Ենթակայանի նոր թվային սարքավորումների և գոյություն ունեցող անալոգային հեռակառավարման համակարգի միջև կապի ապահովման վահան	Լ-կզմ	1	2450.000	2450.00
32	10 կՎ միացնող անցումային ACB->XLPE կցորդիչ	հատ	11	85.000	935.00
33	10 կՎ T-ձև կոնեկտոր	հատ	8	245.000	1960.00
34	10 կՎ կրկնակի T-ձև կոնեկտոր	հատ	3	490.000	1470.00
35	10 կՎ եռակի T-ձև կոնեկտոր	հատ	1	735.000	735.00

36	10 կՎ ծայրային կցորդիչ	հատ	15	56.000	840.00
37	10 կՎ Դ-ձև կոնեկտոր 1x150 մալուխի համար	հատ	6	125.000	750.00
38	10 կՎ ծայրային կցորդիչ 1x150 մալուխի համար	հատ	6	24.000	144.00
39	10 կՎ արտաքին տեղադրման ծայրային կցորդիչ 1x150 մալուխի համար	հատ	6	26.700	160.20
	Ընդամենը սարքավորումներ	89.43	%		392637.88
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ,սարքավորումներ	100.00	%		439059.57
	ԱԱՀ	20%			87811.91
	Ընդամենը				526871.485

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ Բ. Սեդրակյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տնօրեն՝ _____ Ա. Ասրյան

00456403

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՔԱՐՇԱՅԻՆ ԻԶԵՏՆՈՂ N3 (ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ ԿԱՅԱՐԱՆ) ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ *

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
2	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 70-րդ օրացուցային օրը
3	Կոնստրուկտորական մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
4	Ապամոնտաժային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
5	Մոնտաժային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը
6	Տրանսֆորմատորներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 150-րդ օրացուցային օրը
7	Բարձր լարման բջիջներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 75-րդ օրացուցային օրը
8	825Վ Բջիջներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 135-րդ օրացուցային օրը
9	0.4 կՎ և ցածր լարման վահաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 145-րդ օրացուցային օրը
10	Մալուխներ և հաղորդիչներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 145-րդ օրացուցային օրը
11	Մալուխատար համակարգեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	Ոչ ուշ քան 145-րդ օրացուցային օրը

		պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	
12	Հողանցման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ոչ ուշ քան 145-րդ օրացուցային օրը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	180 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570083324940100
 ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/ա՝  Բ. Ստեփանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Վարդանանյաց 112
 «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500010665890100
 ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝  Ա. Սահակյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի հրապարակած փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:

Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին:

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

- ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է),
- ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է,
- ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ,
- ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են աճողական կարգով:

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ընդհանուր քանակը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20__թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												Ընդհանուր գինը
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	45311136/501	Համակցված քարշային իջեցնող N3 (Սասունցի Դավիթ կայարան) ենթակայանի արդիականացման աշխատանքներ	դրամ	1	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...	աճ...

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիկայանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
Հ/Հ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ Բ. Սեդրակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանյաց 112
«Արմսիլբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
Հ/Հ 00456403

Տնօրեն՝ Ա. Ասլյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20
թ. կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----»
ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.