

«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՀԱՍՅԵ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓԱԶԻՖԻԿԱՅՈՒՄ (ՓԻՐՔ 2)

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՕԲՅԵԿՏ № 33-24

ՆԱԽԱԳԾՈՂ «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ Ռ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(ըադաքաշիկության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-23, «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆԱ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, ըադաքաշիկության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ Փ., 17, 89

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG36-CCE4-924E-2696

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 2)

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:
Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից վերցված են
մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

• <<ԳԱԶՊԵՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ կողմից 2016թ. հաստատված շինարարության արժեքի
հաշվարկման կարգ

• ՀԽՈՒ IV-5-82,

• ՀԽՈՒ IV-2-82

• “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 08.2024թ. շինարարական նյութերի,

պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 259494 դրամ

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2397.17 :

Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3092.63 :

- Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
- Շահույթը- 11%
- Տրանսպորտային ծախսեր – 7.00 %
- Պահեստավորման ծախսեր- 2%
- Այլ նյութեր- 5%
- ԱԱՀ-20%



Կազմեց՝

Հ. Վարդույան

№33-24

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ **55721.02** հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 96.15 հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 2) « » 20 թ.



(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
			Շինմոնտաժային աշխատանքներ	Այդ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	ԼՆ 1	Գազամատակարարում	42734.75	23720.12	266.67		43001.42
		Ընդամենը գլուխ 2:	42734.75	23720.12	266.67		43001.42
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	42734.75	23720.12	266.67	0.00	43001.42
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ							
2	1.50%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	641.02	355.80			641.02
		Ընդամենը գլուխ 8:	641.02	355.80			641.02
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	43375.77	24075.92	266.67	0.00	43642.44
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	0.70%	Ձմեռային թանկացումներ	303.63	168.53			303.63
		Ընդամենը	43679.40	168.53			43679.40
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	43679.40	24244.46	266.67	0.00	43946.07

Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր						
4	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				873.59
5	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				262.08
		Ընդամենը գլուխ 10:				1135.66
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	43679.40	24244.46	266.67	1135.66
Զնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր						
6	3%	Զնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր	1310.38	727.33	8.00	34.07
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	44989.79	24971.79	274.67	1169.73
	20%	ԱԱՀ	8997.96	4994.36	54.93	233.95
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	53987.74	29966.15	329.60	1403.68
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր						
7	պայմ.	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ				0.00
		ԱԱՀ				0.00
8	պայմ.	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ				0.00
		Ընդամենը գլուխ 12:				0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:			53987.74	29966.15	329.60	1403.68
						55721.02



Կազմեց՝


[Signature]

Հ. Վարդյան

Ստուգեց՝

[Signature]

Հ. Դավթյան



Շինարարության անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 2)

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Գազամատակարարում

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը

43001.42

հազ. դրամ

Հիմք №33-24

Միջին աշխատավարձը

259494

դրամ

Նյութեր

- 1.1460

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - 2397.17

մեքենաների շահագործման - 3092.63

Հ/Հ	Շինարարության անվանումը	Սկզբնական փուլերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը տուր./հազար դրամ	Մեքենա- հագործման միավորը տուր./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	145.6	2.05								4.91	4.91	715.70	
					4.914											
2	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	145.6	2.780	0.340							7.72			
					6.66	1.05	Բետոն B-12.5	մ ³	1.020	148.55	26.500	30.98	37.34	45.06	6561.79	5438.09
							վահան	մ ²	1.170	170.40	3.500	4.69				
							տախտակ	մ ³	0.013	1.82	116.67	1.67				
3	ս 310- 5 տ.մ.կ	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 15կմ	տն	262.2	0.400	1.000							4.05	4.05	1062.10	
					0.96	3.093										
4	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=159x4մմ	կգ	183.5	0.0148	0.005							0.05			
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ	կգ	1.000	183.50	0.379	0.43	0.44	0.49	89.86	80.53
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.734	0.900	0.004				
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	670.88	0.0148	0.005							0.05			
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ	կգ	1.000	670.88	0.379	0.43	0.44	0.49	328.30	294.17
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	2.684	0.900	0.004				

«ԱՐԻՄՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
« 20 » Բ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	432.96	0.0148	0.005							0.05	0.45	194.56	172.53
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	432.96	0.344	0.39	0.40			
7	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	1218.44	0.0148	0.005							0.05	0.45	550.62	488.62
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	1218.44	0.346	0.40	0.40			
8	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	11508.42	0.0148	0.005							0.05	0.45	5121.93	4536.39
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	#####	0.340	0.39	0.39			
9	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	774.9	0.0148	0.005							0.05	0.44	341.44	302.01
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	774.90	0.337	0.39	0.39			
10	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	1080	0.0148	0.00498							0.05	0.63	683.18	628.23
					0.04	0.02	Պողպ. կոնստրուկցիաներ էլեկտրոդ հեղուս, մանեկ	կգ	1.000	1080.00	0.500	0.57	0.58			
11	20-696	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար (Անկյունակ 45x4մմ)	կգ	4.40	0.061	0.0046							0.16	0.57	2.51	1.80
					0.15	0.01	Անկյունակ 45x4մմ	կգ	1.0	4.40	0.357	0.41	0.41			
12	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	404.86	0.0148	0.005							0.05	0.57	231.05	210.45
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	404.86	0.450	0.52	0.52			
13	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	53.7			Պարոնիտ	կգ	1.0	53.70	1.124	1.29	1.29	1.29	69.14	69.14
14	6-82	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	628.8	0.025	0.015							0.11	0.60	374.48	308.31
					0.06	0.05	Պողպատյա թիթեղ 3մմ	կգ	1.0	628.80	0.428	0.49	0.49			
15	22-91	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø219x6մմ	մ	15.0	0.33	0.31							1.75	21.71	325.64	299.39
					0.79	0.96	խողովակ Ø219x6մմ	մ	1.00	15.00	17.417	19.96	19.96			
16	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	65.0	0.31	0.20							1.36	8.82	573.28	484.77
					0.74	0.62	խողովակ Ø159x4.5մմ	մ	1.00	65.00	6.508	7.46	7.46			
17	22-89	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	42.0	0.33	0.14							1.22	6.75	283.64	232.23
					0.79	0.43	խողովակ Ø133x4մմ	մ	1.00	42.00	4.825	5.53	5.53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	22-88	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	313.0	0.28	0.18							1.23	5.32	1665.56	1281.24
					0.67	0.56	խողովակ Ø108x4մմ	մ	1.00	313.00	3.572	4.09	4.09			
19	22-87	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	112.0	0.27	0.17							1.17	4.54	508.08	376.70
					0.65	0.53	խողովակ Ø89x4մմ	մ	1.00	112.00	2.935	3.36	3.36			
20	22-87	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	811.0	0.27	0.17							1.17	3.61	2929.01	1977.72
					0.65	0.53	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	1.00	811.00	2.128	2.44	2.44			
21	22-86	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	2603.0	0.25	0.16							1.09	2.91	7584.92	4736.94
					0.60	0.49	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	1.00	2603.00	1.588	1.82	1.82			
22	22-86	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø45x2.5մմ	մ	2.0	0.25	0.16							1.09	2.68	5.37	3.18
					0.60	0.49	խողովակ Ø45x2.5մմ	մ	1.00	2.00	1.386	1.59	1.59			
23	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)	կգ	339.6	0.190	0.162							0.96	2.33	791.82	467.01
					0.46	0.50	Ձևավոր մասեր	կգ	1.0	339.60	1.200	1.38	1.38			
24	22-429	Կցաշուրթերի մոնտաժում ձայ-50մմ	հատ	6	0.22	0.23							1.24	5.54	33.22	25.78
					0.53	0.71	պողպատե կցաշուրթ	հատ	1	6	3.75	4.3	4.30			
25	22-383	Մողակային փականի տեղադրում ձայ-50մմ	հատ	3	0.79	0.06							2.08	50.31	150.92	144.68
					1.89	0.19	Մողակային փական 50մմ	հատ	1	3	42.1	48.23	48.23			
26	13-121 Գ-2	Հենասյուների և զագատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ - 021 2 շերտով	մ ²	1451.6	0.041	0.004							0.11	0.21	303.00	142.37
					0.10	0.01	լուծիչ	կգ	0.03	43.55	1.084	0.04	0.10			
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0.172	249.68	0.309	0.06				
27	15-613	Հենասյուների և զագատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	1451.6	0.214	0.0003							0.51	0.90	1313.68	567.67
					0.51	0.0009	յուղաներկ	կգ	0.273	396.29	1.250	0.39	0.39			
28	25-392	Գագատարի փչանաքրում	գմ	3963.0	0.005	0.02							0.07	0.10	413.68	121.06
					0.012	0.062	չյութեր	գմ	1.0	3963.00	0.03	0.03	0.03			
29	24-351	Պողպատե ձայ50 խողովակի միացում գործող զագատարին	հատ	14	2.89	3.27							17.04	17.47	244.54	5.97
					6.93	10.113	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	0.23	3.22	1.588	0.42	0.43			
							Շամոտ	կգ	0.28	3.92	0.025	0.01				
30	24-352	Պողպատե ձայ70 խողովակի միացում գործող զագատարին	հատ	2	2.96	3.35							17.46	18.03	36.06	1.14
					7.10	10.360	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	0.23	0.46	2.128	0.56	0.57			
							Շամոտ	կգ	0.40	0.80	0.025	0.01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	24-354	Պողպատե ժպ 100 խողովակի միացում գործող զագատարին	հատ	1	3.87	4.40							22.88			
					9.28	13.608	խողովակ Ø108x4մմ	մ	0.27	0.27	3.572	1.11	1.12	24.01	24.01	1.12
							Համոտ	կգ	0.57	0.57	0.025	0.02				
32	19-40	Պահարանային ճնշման կարգավորիչի տեղադրում 160մ³/ժ թողունակությամբ	կոմպլ.	1	7.6	2.37							25.55			
					18.22	7.33	Պահարանային ճ/կ 160մ³/ժ	հատ	1.0	1.00	266.67	305.59	305.59	331.14	331.14	305.59
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 4 H-5մ																
33	1-961	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	10	1.100								2.64	2.64	26.37	
					2.637											
34	1-968	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ³	10	0.460								1.10	1.10	11.03	
					1.103											
					0.0361	0.057							0.26			
35	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	45.1	0.09	0.18	Պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1.0	45.12	0.450	0.52	0.53	0.79	35.56	23.27
							Էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.18	0.900	0.004				
							Հին. հեղյուս	կգ	0.0049	0.22	1.000	0.01				
36	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում IIIA-10A	հատ	32	0.23	0.01							0.58	5.74	183.65	165.02
					0.55	0.03	Մեկուսիչներ	հատ	1.00	32.00	4.5	5.16	5.16			
					0.46	0.08							1.35			
37	8-471-2	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	12	1.10	0.25	անկյունակ 63x63x5մմ	մ	2.50	30.00	1.650	4.73	4.73	6.08	72.93	56.73
38	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	30.0	0.13	0.017							0.36	0.92	27.75	16.82
					0.31	0.05	պողպատ շերտ. 40x4մմ	մ	1.00	30.00	0.489	0.56	0.56			
Հողանցում կոմպլ. 1																
39	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ³	3.5	1.940								4.65	4.65	16.28	
					4.65											
40	1-969	Փոսերի ետլիցք III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	3.5	0.562								1.35	1.35	4.72	
					1.347											
41	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x5մմ)	հատ	3	0.46	0.07							1.32	4.65	13.95	10.00
					1.10	0.22	անկյունակ 50x5մմ	մ	2.50	7.50	1.163	3.33	3.33			
42	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	0.13	0.017							0.36	0.92	9.25	5.61
					0.31	0.05	պողպատ շերտ. 40x4մմ	մ	1.00	10.0	0.489	0.56	0.56			
43	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	0.310	0.04							0.87	1.39	1.39	0.52
					0.74	0.12	պողպատ	կգ	1.07	1.07	0.425	0.52	0.52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ընդամենը													33980.39	23720.12
		Վերադիր ծախսեր	13.3%												4519.39	3154.78
		Ընդամենը													38499.78	26874.90
		Շահույթ	11%												4234.98	2956.24
		Ընդամենը													42734.75	29831.14
		*Սարքավորում													266.67	
		Ընդամենը													43001.42	29831.14
		Ընդամենը նախահաշվով													43001.42	29831.14

Կազմեց՝

Հ. Վարդյան




ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 2)

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ					
№33-24					
Հ/Հ №	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	145.6	5.86	853.68
2	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	145.6	53.74	7826.81
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 15կմ	տն	262.2	4.83	1266.86
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=159x4մմ	կգ	183.5	0.58	107.19
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	670.88	0.58	391.59
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	432.96	0.54	232.06
7	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	1218.44	0.54	656.77
8	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	11508.4	0.53	6109.37
9	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	774.9	0.53	407.26
10	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	1080	0.75	814.89
11	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար (Անկյունակ 45x4մմ)	կգ	4.40	0.68	2.99
12	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	404.86	0.68	275.59
13	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	53.7	1.54	82.47
14	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	628.8	0.71	446.67

1	2	3	4	5	6
15	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø219x6մմ	մ	15.0	25.89	388.42
16	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	65.0	10.52	683.80
17	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	42.0	8.06	338.32
18	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	313.0	6.35	1986.66
19	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	112.0	5.41	606.03
20	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	811.0	4.31	3493.69
21	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	2603.0	3.48	9047.19
22	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø45x2.5մմ	մ	2.0	3.20	6.40
23	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցավակիչ)	կգ	339.6	2.78	944.47
24	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-50մմ	հատ	6	6.60	39.62
25	Սողնակային փականի տեղադրում ժպ-50մմ	հատ	3	60.00	180.01
26	Հենասյուների և զազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	1451.6	0.25	361.41
27	Հենասյուների և զազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	1451.6	1.08	1566.93
28	Գազատարի փչամաքրում	զմ	3963.0	0.12	493.43
29	Պողպատե ժպ50 խողովակի միացում գործող զազատարին	հատ	14	20.83	291.69
30	Պողպատե ժպ70 խողովակի միացում գործող զազատարին	հատ	2	21.50	43.01
31	Պողպատե ժպ100 խողովակի միացում գործող զազատարին	հատ	1	28.63	28.63
32	Պահարանային ճնշման կարգավորիչի տեղադրում 160մ ³ /ժ թողունակությամբ	կոմպլ.	1	76.90	76.90
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ			4		
33	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	10	3.15	31.45

1	2	3	4	5	6
34	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	10	1.32	13.15
35	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	45.1	0.94	42.42
36	Մեկուսիչների տեղադրում WCA-10A	հատ	32	6.85	219.06
37	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	12	7.25	86.99
38	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	30.0	1.10	33.10
Հողանցում		կումպլ		1	
39	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	3.5	5.55	19.41
40	Փոսերի ետլիցք III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3.5	1.61	5.62
41	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x5մմ)	հատ	3	5.55	16.64
42	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	1.10	11.03
43	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	1.66	1.66
Ընդամենը					40531.34
Շահույթ		11%			4458.45
Ընդամենը					44989.79
* Սարքավորում					266.67
Ընդամենը					45256.45
ԱԱՀ		20%			9051.29
Ընդամենը					54307.74
Ընդամենը նախահաշվով					54307.74

Կազմեց՝

[Signature]

Հ. Վարդյան



Газификация населенных пунктов общины Арташат Араратской области РА (Книга 2)

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

№33-24

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость единицы, тысяча драм	Общая стоимость, тысяча драм
1	2	3	4	5	6
1	Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат.	м ³	145.6	5.86	853.68
2	Бетонный фундамент под опоры из бетона марки В-12.5 (М150) класса	м ³	145.6	53.74	7826.81
3	Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 15км	тн	262.2	4.83	1266.86
4	Установка металлических стоек d=159x4мм	кг	183.5	0.58	107.19
5	Установка металлических стоек d=133x3.5мм	кг	670.88	0.58	391.59
6	Установка металлических стоек d=108x3.5мм	кг	432.96	0.54	232.06
7	Установка металлических стоек d=89x3.5мм	кг	1218.44	0.54	656.77
8	Установка металлических стоек d=76x3мм	кг	11508.4	0.53	6109.37
9	Установка металлических стоек d=57x3мм	кг	774.9	0.53	407.26
10	Монтаж неподвижных опор	кг	1080	0.75	814.89
11	Металл. конструкции для крепления на стенах (угольник 45x4мм)	кг	4.40	0.68	2.99
12	Установка металлических чаш под газопровод	кг	404.86	0.68	275.59
13	Паронит	кг	53.7	1.54	82.47
14	Установка металлического листа под опоры 3мм	кг	628.8	0.71	446.67

1	2	3	4	5	6
15	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø219х6мм	пм	15.0	25.89	388.42
16	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø159х4.5мм	пм	65.0	10.52	683.80
17	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø133х4мм	пм	42.0	8.06	338.32
18	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø108х4мм	пм	313.0	6.35	1986.66
19	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø89х4мм	пм	112.0	5.41	606.03
20	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø76х3.5мм	пм	811.0	4.31	3493.69
21	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57х3.5мм	пм	2603.0	3.48	9047.19
22	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø45х2.5мм	пм	2.0	3.20	6.40
23	Монтаж фасонных частей (отвод 90°, тройник, переход, заглушка)	кг	339.6	2.78	944.47
24	Приварка фланцев ду50мм	шт	6	6.60	39.62
25	Монтаж задвижки ду50мм	шт	3	60.00	180.01
26	Грунтовка газопровода и стоек грунтовой ГФ – 021 2 раза	м ²	1451.6	0.25	361.41
27	Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	1451.6	1.08	1566.93
28	Продувка газопровода	пм	3963.0	0.12	493.43
29	Врезка проектируемого газопровода Ду50мм в действующий газопровод	шт	14	20.83	291.69
30	Врезка проектируемого газопровода Ду70мм в действующий газопровод	шт	1	21.50	43.01
31	Врезка проектируемого газопровода Ду100мм в действующий газопровод	шт	1	28.63	28.63
32	Монтаж ШРП-160м3/ч	комп.	1	76.90	76.90
Металлическая защитная сетка мест			4		
33	Рытье ям вручную в грунтах III категории	м ³	10	3.15	31.45

1	2	3	4	5	6
34	Разравнивание лишнего грунта на месте	м ³	10	1.32	13.15
35	Осуществление металлической защитной сетки	кг	45.1	0.94	42.42
36	Изолятор ШСА-10А	шт	32	6.85	219.06
37	Вертикальное заземление (электрод из угловой оцинкованной стали 63х63х5м)	шт	12	7.25	86.99
38	Горизонтальное заземление (сталь полос. 4х40мм)	пм	30.0	1.10	33.10
Заземление 1 комплект			1		
39	Рытье ям вручную в грунтах IV кат.	м ³	3.5	5.55	19.41
40	Обратная засыпка вручную в грунтах III кат.	м ³	3.5	1.61	5.62
41	Вертикальное заземление (электрод из мет. угольника 50х50х5мм)	шт	3	5.55	16.64
42	Горизонтальное заземление (сталь полос. 40х4мм)	пм	10	1.10	11.03
43	Вертикальное заземление (сталь круглая d-12мм)	шт	1	1.66	1.66
Итого			40531.34		
	Прибыль	11%			4458.45
	всего				44989.79
	Оборудование				266.67
	Всего				45256.45
	НДС	20%			9051.29
	Итого				54307.74
	Всего по смете				54307.74

Составил:  Г. Варосян

