



«ՔԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՀԱՍՅԵ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

**ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ**

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ
ՓԱՅԻՖԻԿԱԶՈՒՄ (ՓԻՐՔ 3)**

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՕՐՅԵԿՏ

№ 33-24

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

«ՔԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ

Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Ռ. ՄՏԵՓԱՆՅԱՆ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001101, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-23, «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ Փ., 17, 89

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG36-CCE4-924E-2696

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքենումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 3)

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:
Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից վերցված են
մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

- ՇՀԱՍ IV-5-82,
- ՇՀԱՍ IV-2-82
- “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 06.2024թ. շինարարական նյութերի,
պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 261836 դրամ
Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2418.80 :
Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3161.49 :

- Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
- Շահույթը- 11%
- Տրանսպորտային ծախսեր – 7.00 %
- Պահեստավորման ծախսեր- 2%
- Այլ նյութեր- 5%
- ԱԱՀ-20%

Կազմեց՝

Հ. Վարդյան



№ 33-24

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ **6095.88**

հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ **10.58**

հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 3)

(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ		№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
				Շինմոնտաժային աշխատանքներ	Այլ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	
1	2		3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ								
1	ԼՆ 1		Գազամատակարարում	4703.00	2626.74	0.00		4703.00
			Ընդամենը գլուխ 2:	4703.00	2626.74	0.00		4703.00
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	4703.00	2626.74	0.00	0.00	4703.00
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ								
2	1.50%		Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	70.55	39.40			70.55
			Ընդամենը գլուխ 8:	70.55	39.40			70.55
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	4773.55	2666.14	0.00	0.00	4773.55
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր								
3	0.70%		Ձմեռային թանկացումներ	33.41	18.66			33.41
			Ընդամենը	4806.96	18.66			4806.96
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	4806.96	2684.81	0.00	0.00	4806.96
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր								
4	2.0%		Տեխնիկական հսկողություն				96.14	96.14
5	0.6%		Հեղինակային հսկողություն				28.84	28.84
			Ընդամենը գլուխ 10:				124.98	124.98

		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	4806.96	2684.81	0.00	124.98	4931.94
		Չնախատեսված աշխատանքների ծախսեր					
6	3%	Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսեր	144.21	80.54	0.00	3.75	147.96
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	4951.17	2765.35	0.00	128.73	5079.90
	20%	ԱԱՀ	990.23	553.07	0.00	25.75	1015.98
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	5941.41	3318.42	0.00	154.48	6095.88
		Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր					
7	Պայմ.	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ					0.00
							0.00
8	Պայմ.	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ					0.00
		Ընդամենը գլուխ 12:				0.00	0.00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՍՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:	5941.41	3318.42	0.00	154.48	6095.88

Կազմեց՝ Բալթ Հ. Վարդյան

Ստուգեց՝ Դեմյան Հ. Դավթյան



Handwritten signature in blue ink.

Շինարարության անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 3)

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Գազամատակարարում

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը

4703.00

հազ. դրամ

Հիմք

№ 33-24

Միջին աշխատավարձը

261836

դրամ

Նյութեր

- 1.1460

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - 2418.80

մեքենաների շահագործման - 3161.49

Հ/Հ	Շինարարության անվանումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը տուֆ./հազար դրամ	Մեքենա-շահագործման միավորը տուֆ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
							Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների	մ ³	18.88	2.05								4.96	4.96	93.64	
					4.959											
2	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	18.88	2.780	0.340							7.80			
					6.72	1.07	բետոն B-12.5	մ ³	1.020	19.26	26.500	30.98				
							վահան	մ ²	1.170	22.09	3.500	4.69	37.34	45.14	852.40	705.12
							տախտակ	մ ³	0.013	0.24	116.67	1.67				
3	1-968	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	18.88	0.460								1.11	1.11	21.01	
					1.113											
4	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.56	0.0148	0.005							0.05			
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ	կգ	1.000	88.56	0.351	0.40	0.41	0.46	40.52	35.95
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.354	0.900	0.004				
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1542.2	0.0148	0.005							0.05			
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ	կգ	1.000	1542.20	0.342	0.39	0.40	0.45	690.67	611.18
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	6.169	0.900	0.004				
6	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	270	0.0148	0.00498							0.05			
					0.04	0.02	Պողպատե կոնստրուկցիաներ	կգ	1.000	270.00	0.500	0.57				
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	1.08	0.900	0.004	0.58	0.63	170.97	157.06
							հեղուկ, մանեկ	կգ	0.004	1.08	1.000	0.00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	44.72	0.0148	0.005							0.05			
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրող	կգ	1.000	44.72	0.450	0.52	0.52	0.57	25.55	23.25
8	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	6.60												
							Պարոնիտ	կգ	1.0	6.60	1.124	1.29	1.29	1.29	8.50	8.50
9	6-82	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մ	կգ	72.0	0.025	0.015							0.11			
					0.06	0.05	Պողպատյա թիթեղ 3մ	կգ	1.0	72.00	0.428	0.49	0.49	0.60	42.99	35.30
10	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	11.0	0.28	0.18							1.25			
					0.68	0.57	խողովակ Ø108x4մ	մ	1.00	11.00	3.628	4.16	4.16	5.40	59.44	45.73
11	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	431.0	0.25	0.16							1.11			
					0.60	0.51	խողովակ Ø57x3.5մ	մ	1.00	431.00	1.637	1.88	1.88	2.99	1287.18	808.54
12	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	28.2	0.190	0.162							0.97			
					0.46	0.51	Ձևավոր մասեր	կգ	1.00	28.20	1.200	1.38	1.38	2.35	66.18	38.78
13	13-121 Գ-2	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	154.6	0.041	0.004							0.11			
					0.10	0.01	լուծիչ	կգ	0.03	4.64	1.084	0.04	0.10	0.21	32.45	15.16
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0.172	26.59	0.309	0.06				
14	15-613	Հենասյուների և գազատարի լուղաներկում երկու անգամ	մ ²	154.6	0.214	0.0003							0.52			
					0.52	0.0009	լուղաներկ	կգ	0.273	42.21	1.250	0.39	0.39	0.91	140.63	60.46
15	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	442.0	0.005	0.02							0.08			
					0.012	0.063	Նյութեր	մ	1.000	442.00	0.027	0.03	0.03	0.11	46.79	13.50
16	24-351	Պողպատե ժպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	4	2.89	3.27							17.33			
					6.99	10.338	խողովակ ճամուտ	գմ կգ	0.23 0.28	0.92 1.12	1.637 0.025	0.43 0.01	0.44	17.77	71.07	1.76
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 1 H-3մ																
17	1-961	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	2.5	1.100								2.66	2.66	6.65	
					2.661											
18	1-968	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.5	0.460								1.11	1.11	2.78	
					1.113											
					0.0361	0.057							0.27			
19	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	11.3	0.09	0.18	Պողպ. կոնստրուկցիաներ էլեկտրող	կգ	1.0	11.28	0.450	0.52	0.53	0.79	8.94	5.82
							շին. հեղույս	կգ	0.004	0.05	0.900	0.004				
									0.0049	0.06	1.000	0.01				
20	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում HICA- 10A	հատ	8	0.23	0.01							0.59			
					0.56	0.03	Մեկուսիչներ	հատ	1.00	8.00	4.5	5.16	5.16	5.74	45.96	41.25
					0.46	0.08							1.37			
21	8-471-2	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրողը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մ)	մ	3	1.11	0.25	անկյունակ 63x63x5մ	մ	2.50	7.50	1.650	4.73	4.73	6.09	18.28	14.18

«ԱՐԻՍՏԵՎ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԴՈՒՄ
20 Բ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մ շերտապողպատից)	մ	7.5	0.13	0.017							0.37			
					0.31	0.05	պողպատ շերտ. 40x4մ	մ	1.00	7.50	0.489	0.56	0.56	0.93	6.97	4.21
Ընդամենը															3739.58	2626.74
		Վերադիր ծախսեր	13.3%												497.36	349.36
		Ընդամենը													4236.94	2976.10
		Շահույթ	11%												466.06	327.37
		Ընդամենը													4703.00	3303.47
		*Սարքավորում														
		Ընդամենը													4703.00	3303.47
Ընդամենը նախահաշվով															4703.00	3303.47

Կազմեց՝

[Signature]

Վարույան

«ԱՄԻՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.



[Signature]

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում (Գիրք 3)

Ծավալաբեր-նախահաշիվ				№ 33-24	
Հ/Հ №	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	18.88	5.91	111.69
2	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	18.88	53.84	1016.73
3	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	18.88	1.33	25.06
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.56	0.55	48.33
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1542.2	0.53	823.82
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	270	0.76	203.94
7	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	44.72	0.68	30.48
8	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	6.60	1.54	10.14
9	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	72.0	0.71	51.98
10	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	11.0	6.45	70.90
11	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	431.0	3.56	1535.33
12	Չնավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	28.2	2.80	78.94
13	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	154.6	0.25	38.71
14	Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	154.6	1.08	167.74
15	Գազատարի փչամաքրում	զմ	442.0	0.13	55.82
16	Պողպատե dպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	4	21.19	84.77

1	2	3	4	5	6
	Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ		1		
17	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	2.5	3.17	7.93
18	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.5	1.33	3.32
19	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	11.3	0.95	10.67
20	Մեկուսիչների տեղադրում WCA-10A	հատ	8	6.85	54.82
21	Ուղահայաց հողանցում (Էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	3	7.27	21.80
22	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	7.5	1.11	8.31
Ընդամենը				4460.51	
	Շահույթ	11%			490.66
	Ընդամենը				4951.17
	* Սարքավորում				
	Ընդամենը				4951.17
	ԱԱՀ	20%			990.23
	Ընդամենը				5941.41
	Ընդամենը նախահաշվով				5941.41

Կազմեց՝ *Բաղդ* Հ. Վարդսյան

Գրիգորյան



Газификация населенных пунктов общины Арташат Араратской области РА (Книга 3)

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

№ 33-24

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость единицы, тысяча драм	Общая стоимость, тысяча драм
1	2	3	4	5	6
1	Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат.	м ³	18.88	5.91	111.69
2	Бетонный фундамент под опоры из бетона марки В-12.5 (М150) класса	м ³	18.88	53.84	1016.73
3	Разравнивание лишнего грунта на месте вручную	м ³	18.88	1.33	25.06
4	Установка металлических стоек d=89x3.5мм	кг	88.56	0.55	48.33
5	Установка металлических стоек d=76x3мм	кг	1542.2	0.53	823.82
6	Монтаж неподвижных опор	кг	270	0.76	203.94
7	Установка металлических чаш под газопровод	кг	44.72	0.68	30.48
8	Паронит	кг	6.60	1.55	10.14
9	Установка металлического листа под опоры 3мм	кг	72.0	0.71	51.28
10	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø108x4мм	пм	11.0	6.45	70.90
11	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм	пм	431.0	3.56	1535.33
12	Установка фасонных частей	кг	28.2	2.80	78.94
13	Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза	м ²	154.6	0.25	38.71
14	Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	154.6	1.08	167.74
15	Продувка газопровода	м	442.0	0.13	55.82

1	2	3	4	5	6
16	Врезка проектируемого газопровода Ду50мм в действующий газопровод	шт	4	21.19	84.77
Металлическая защитная сетка мест			1		
17	Рытье ям вручную в грунтах III категории	м ³	2.5	3.17	7.93
18	Разравнивание лишнего грунта на месте	м ³	2.5	1.33	3.32
19	Осуществление металлической защитной сетки	кг	11.3	0.95	10.67
20	Изолятор ШСА-10А	шт	8	6.85	54.82
21	Вертикальное заземление (электрод из угловой оцинкованной стали 63х63х5м)	шт	3	7.27	21.80
22	Горизонтальное заземление (сталь полос. 4х40мм)	пм	7.5	1.11	8.31
Итого				4460.51	
	Прибыль	11%			490.66
	всего				4951.17
	Оборудование				
	Всего				4951.17
	НДС	20%			990.23
	Итого				5941.41
	Всего по смете				5941.41

Составил: *Г. Вароян* Г. Вароян

