



<<Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒԴ>> ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

<<Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒԴ>> ՍՊԸ տնօրեն



Գ. Գառապարյան

ՀԱՄԱՁԱՅՆՔԿԱՆ Է՝

ԱՆԻ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ղեկավար



Ա. Սարիբեկյան

2025թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-002008, 2-րդ դաս

(սկզբնական, համապր, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(հարկադրանքային քաղաքական գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-11-18, «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(լիցենզիայի տեսակը, ամիսը, օրը, ըստ հարկադրանքային գործունեության տարբերակների)

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ, ՍԱՆԱՀԻՆ ՍԱՐԱՀԱՐԹ 3 Փ., 1, ԲՆ.22

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և ընտանիքի անունը)

Գործողության ժամկետը՝ 18.11.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCF-1C48-7A7D-C911

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-002008-09

Հանրային մեդիա, լրատվություն

«Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ

Ստանդարտիզացիայի կոմիտեի հետ միասին աշխատող մեդիա և լրատվության կոմիտե

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՇԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

Պատվիրակված է հաստատել և համապատասխան հսկողություն հսկել

18.11.2024թ.

Ստանդարտիզացիայի կոմիտեի հետ միասին աշխատող մեդիա և լրատվության կոմիտե

Գործողության ժամկետը՝

18.11.2029թ.

Ստանդարտիզացիայի կոմիտեի հետ միասին աշխատող մեդիա և լրատվության կոմիտե

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9B-DB9D-5B9D-EAC4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՏՈՐՈԹԵԼԿՈ

հավաստագրի սերիա
Հ

հավաստագրի համար
001113

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
2024-08-16



ՀՄԿԻՉ ՀԱՄԼՐ՝ UG9B-DB9D-5B9D-EAC4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքենումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-002008, 2-րդ դաս

(տեղի, համայն, դատ)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(ընդարձակության ընդգրկման գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-11-18, «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(լիցենզիայի տարա տարիներ, ամիս, օր, ընդարձակության գործունեության տարածքի սահմանը)

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ, ՍԱՆԱՀԻՆ ՍԱՐԱՀԱՐԹ 3 Փ., 1, ԲՆ.22

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 18.11.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCF-IC18-7A7D-C911

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-002008-09

«Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,
ԷՍԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

18.11.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝

18.11.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9B-DB9D-5B9D-EAC4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ
ՌՈՒԲԵՆ ՍՏՈՐՈԺԵՆԿՈ

հավաստագրի սերիա
<

հավաստագրի համար
001113

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
2024-08-16



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9B-DB9D-5B9D-EAC4
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնք
(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 47/5

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

«27» նոյեմբերի 2024 թ.

Օբյեկտ - ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայր մտնող ճանապարհի 600 գծ.մետր երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում:

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

3-րդ աստիճանի ռիսկայնություն, նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը - ՀՀ Շիրակի մարզ Անի համայնք Շիրակավան բնակավայրեր:

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող - Անիի համայնքապետարան

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը Կառուցապատողի հայտը

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը՝ մեկ տարի ու կես

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(ասֆալտանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Շիրակավան բնակավայր

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը (հա)

3. Հողամասի առկա վիճակը

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները Առկա են:
(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

Չի պահանջվում
(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

Առկա են
(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

Առկա չեն
(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ

(աստիճանագրություն (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Նախատեսվում է ասֆալտապատել՝ Շիրակական
քնակավայրեր մոտոդ ճանապարհի 600 գծ.մետր
երկարության հատվածը:

(եթևելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

Չի պահանջվում

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողատիրոջ (օբյեկտներից) (մետր)

9.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

Չի պահանջվում

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը

Չի պահանջվում

(կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%))

Չի պահանջվում

9.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%))

Չի պահանջվում

9.7. այլ պահանջներ

Չկան

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

Չկան

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

Չկան

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

Չի պահանջվում

12.6. աղբահանություն

Համաձայն գործող նորմերի պահանջների

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

Համաձայն գործող նորմերի պահանջների (ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

Համաձայն նախագծի (լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,

15. Շինարարական նյութեր

ցանկապատում, գովազդ և այլն)

Ասֆալտ, խիճ, եզրաքարեր

(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

Համաձայն գործող նորմերի պահանջների

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Ըստ գործող նորմերի

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

Ըստ գործող քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

Մեկ տարի ու կես

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Նախագիծը համաձայնացնել Անիի համայնքապետարանի հետ

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էքզիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

Չի պահանջվում

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

Անհրաժեշտ չէ

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային
բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

Չի պահանջվում

27. Այլ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 11.09.2017 թվականի
«Բնակելի, Հասարակական, արտադրական շենքերի և
շինությունների նախագծային փասթաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու
մասին» N128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ,
ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝




(տրույթությունը, անունը, ազգանունը)

Ա. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ

Ծավալաթերթ /Лист объемов
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ЖИЛОГО ПОСЕЛКА ШИРАКАВАН ОБЩИНЫ АНИ ШИРАКСКОГО МАРЗА РА

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Չափման միավորը	Единица измерения	Քանակ/количество	Միավորի արժեք/стоимость единицы	Ընդամանը արժեք/Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով(0.65),բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	1491	0.86	1278.69
			տոն	тон	2684	0.33	891.49
2	IVարգի գրունտի քանդում ձեռքով ,բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	239	1.99	474.88
			տոն	тон	430	0.33	142.90
3	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով(0.65),կողքի կուտակումով կողակների փցքի համար	Обработка почвы IV класса экскаватором (0,65), снакапливанием в борт для боковой засыпки	մ3	մ³	79	0.99	78.45
			տոն	тон	143	0.33	47.35
4	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	Слой песчано-гравийной смеси h=10см	մ3	մ³	696.3	8.48	5904.41
5	Խճային շերտ h=10սմ	Слой из щебня h=10см	մ2	մ²	6963	1.34	9358.80
6	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 4.12տ/1000մ	Обработка поверхности битумной эмульсией 4.12т/1000м	տոն	тон	28.69	407.51	11690.57
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=6см	մ2	մ²	6430	7.54	48465.01
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=4см	մ2	մ²	6430	5.10	32775.70
9	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով(0.65),բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	134	0.86	114.92
			տոն	тон	241	0.33	80.12
10	IVարգի գրունտի քանդում ձեռքով ,բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	15	2.02	30.73
			տոն	тон	27	0.33	9.09
11	Խճային շերտ h=12սմ	Слой из щебня h=12см	մ2	մ²	932.60	1.55	1447.57
12	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 4.12տ/1000մ	Обработка поверхности битумной эмульсией 4.12т/1000м	տոն	тон	3.84	407.76	1566.75
13	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=6см	մ2	մ²	933	7.54	7029.42

14	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=4см	մ2	մ²	933	5.10	4753.82
մայթեր					0		
15	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով(0.65),բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	151	0.86	129.50
			տոն		272	0.33	90.29
16	IVարգի գրունտի քանդում ձեռքով ,բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	27	2.02	54.58
			տոն		49	0.33	16.14
17	Խիճ 10-20 ֆրակցիա h=10սմ	Слой из щебня h=10см	մ3	մ³	81	1.35	109.44
18	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30),Միաձույլ բետոնե հիմքի վրա	Монтаж базальтовых бордюров (15x30), на монолитное бетонное основание.	գծ.մ	մ	1126.7	13.62	15347.11
19	Ավազացեմենտային խարնուրդ (5:1հարաբերությամբ) 60սմ	Песчано-цементная смесь (соотношение 5:1) 60мм	մ2	մ²	810.0	1.10	894.20
20	Բետոնե սալիկների իրականացում , 60սմ հաստությամբ	Установка бетонных плит толщиной 60 мм	մ2	մ²	810.0	7.35	5951.72
21	Ավազակոպճային շերտ միաձույլ բետոնե եզրաշարի տակ h=8սմ	Слой песчано-гравийной смеси h=8см под бетонной бордюров	մ3	մ³	10.80	12.81	138.33
22	10x20 B15 /1455.6/ Միաձույլ բետոնե եզրաշար	Бетонные бордюры B15 10x20/1455.6/	մ3	մ³	10.80	70.73	763.85
23	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում	выполнение песчано-гравийного слоя под основания бордюрного камня	մ3	մ³	23.80	52.60	1251.96
Կողնակներ							
24	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճ h=5սմ	устройство ребер из песчано-гравийной смеси	մ²	մ²	360.0	1.04	372.85
25	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա Մետաղական խողովակ 57x3,0սմ բետոն B15 Առավելության	установка дорожных знаков на металлические опоры металлическая труба 57x3.0мм Бетон B15 преимущественные	հատ	шт	1	8.14	8.14
			գծ.մ	մ³	4	2.23	8.92
			մ3	մ³	0.1	46.23	5.78
			հատ	шт	2	20.13	40.25
26	Համատարած 1.1	сплошная 1.1	կմ	км	0.46	81.36	37.51
	լուսանդրադարձիչ գնդիկներ	светоотражающие шары	կգ	кг	1.2	0.47	0.56
27	Ընդհատվող գիծ1.6	Пунктирная линия 1.6	կմ	км	0.46	42.24	19.43
	լուսանդրադարձիչ գնդիկներ	светоотражающие шары	կգ	кг	6.30	0.47	2.93
28	Ընդհատվող գիծ1.7	Пунктирная линия 1.7	կմ	км	0.080	68.32	5.47
	լուսանդրադարձիչ գնդիկներ	светоотражающие шары	կգ	кг	1.3	0.47	0.60
	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով(0.65),բարձում	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на	մ3	մ³	550	0.86	471.68

29	ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	տոն		990	0.33	328.85
30	IVարգի գրունտի բանդում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0,65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3,5 км.	մ3	մ³	18	1.99	35.77
			տոն		32	0.33	10.76
31	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով(0.65),կողքի կուտակումով հետվիցի համար	Обработка почвы IV класса экскаватором (0,65), снакапливанием в борт для боковой засыпки	մ3	մ³	250	0.99	247.62
			տոն		450	0.33	149.48
32	Ավազի նստաշերտ պ/է խողովակների համար h=10սմ	Песчаная подушка для п/э труб h=10см	մ3	մ³	62.5	12.26	766.09
33	Ավազի պաշտպանիչ շերտ պ/է խողովակների համար h=35սմ	Пескозащитный слой для п/э труб h=35см	մ3	մ³	218.8	12.26	2681.93
34	հավաքովի ե/բ դիտահորեր D-1000մմ	сборные смотровые колодцы Д-1000мм	հատ	шт	4	227.41235	909.6494049
կոյուղու վերատեղադրում							
35	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65մ².տ. խրամուղում, կողիցք բնահողում	Обработка почвы IV класса экскаватором (0,65), снакапливанием в борт для боковой засыпки	մ³	մ3	270	3.6848707	0.9949151
36	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	Ручное выравнивание пола траншеи	մ³	մ3	15	682.23705	10.23355581
37	Ավազի նստաշերտ խողովակների տակ h-10սմ	Песчаная подушка для п/э труб h=10см	մ³	մ3	18	11921.641	214.5895314
38	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականցում տոփանումով h-20սմ	Пескозащитный слой для п/э труб h=35см	մ³	մ3	81	11921.641	965.6528915
39	Ф-150մմ պոլիէթիլենային երկշերտ լայնուկավոր խողովակի տեղադրում խրամուղում	Монтаж полиэтиленовой двухслойной широкожильной трубы П-150мм в траншее	զմ	пгм	180	8057.7996	1450.403922
40	խողովակաշարի միացում գործող զծին	подключение трубопровода к действующей линии	միցում	соединение	14	27116.11	379.6255344
41	խողովակաշարի միացում գործող զծին	подключение трубопровода к действующей линии	միցում	соединение	2	27116.11	54.2322192
42	հավաքովի ե/բ դիտահորեր D-1000մմ	сборные смотровые колодцы Д-1000мм	հատ	шт	16	242232.56	3875.720948
42	խողովակաշարի փորձարկում	испытание трубопровода	100մ	100м	1.8	6570.1214	11.82621855
44	դիտահորերի անցքերի փակում պլաստիկ բետոնով	закрытие скважин пластифицированным бетоном	տեղ	мест	32	593.47621	18.99123858
45	գրունտի հետվից բուլվոզերով	Обратная засипка грунта -бульдозером	1000մ³	1000м³	0.2	128102.62	25.62052488
46	գրունտի հետվիցք ձեռքով	Обратная засипка грунта -в ручную	մ³	м³	15	418.43873	6.276580894
47	գրունտի խտացում	уплотнение почвы	մ³	м³	200	56.398263	11.27965262
48	հավաքովի ե/բ դիտահորերի D-1000մմ կապարիչի և ծածկի սալի	Замена крышки Д-1000мм и накладки сборных люков	հատ	шт	10	126604.11	1266.041077

Ընդամենը/итого
ԱԱՀ/НДС 20%
Ընդամենը/итого

կազմեց/составил



Մ. Գասպարյան/М. Гаспарян

165283.532
33056.70633
198340.238

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ-ՀԱՄԱՑՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԵԱՏԱՆՔՆԵՐ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ЖИЛОГО ПОСЕЛКА ШИРАКАВАН ОБЩИНЫ АНИ ШИРАКСКОГО МАРЗА РА

Արտաքին լուսավորման զանգ/Сеть наружного освещения

№	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Չ/Մ.	Единица измерения	Քանակը /количество	Միավորի արժեք/Стоимость единицы	Ընդհանուր արժեք/Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Լուսավորության վահան, մետաղական արկղ, հերմետիկ, 600x500x200մմ ,	Щит осветительный, короб металлический, герметичный, 600x500x200мм,	հատ	шт	2	50.9028	101.806
2	Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=63Ա	автоматический выключатель 1 полюс=63а	հատ	шт	2	3.25238	6.50475
3	Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=25Ա	автоматический выключатель 1 полюс=25а	հատ	шт	2	2.7248	5.4496
4	Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=16Ա	автоматический выключатель 1 полюс=16а	հատ	шт	4	2.7248	10.8992
5	Հենասյան հիմքի գրունտի փորում հորատող մեխանիզմով. d=50սմ. h=0.8	Копка грунта под опорного фундамента буровым механизмом, d=50 см, h=0,8 м.	100 հատ	100шт	26.00	8.71439	226.574
6	Գրունտի ձեռքով փռում	Ручное разбрасывание грунта	մա	м³	9.00	1.24496	11.2046
7	Գրունտի տոփանում	Уплотнения грунта	մա	м³	9.00	0.32523	2.92703
8	Խճային շերտ հիմքերի տակ h=10սմ	Гравийный слой под фундамент h=10см.	մա	м³	0.600	9.43767	5.6626
9	Հենասյուների բետոնե հիմքեր, բետոն В15	Бетонные основания столбов, бетон В15	մա	м³	9.00	55.6666	501
1	СИП 4x16մմ2 +1x25մմ2 էլեկտրահաղորդման գծի	СИП 4x16мм2 +1x25мм2 ЛЭП, прокладка под землей	գծմ	м	625	4.87329	3045.81
12	АВВГ 3x2,5մմ2 մալուխի անցկացում խողովակով	Прокладка кабеля АВВГ 3x2,5мм2 по трубе	գծմ	м	135	0.44271	59.7657
13	Փողոցի լուսատու Նոր տեղադրված հենասյուների վրա LED 100w,	Уличное светодиодное светилники 100Вт на новых установленных столбах,	հատ	шт	18	36.0981	649.767
14	Նոր տեղադրված մետաղական հենասյուների ներկում հակակոռոզյուն	Покраска вновь установленных металлических столбов антикоррозийной краской	մ2	м²	75.0	1.69779	127.334
15	Հողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից՝	Лист заземления из листовой стали размером 40x4мм.	մ	м	10	1.22437	12.2437
16	Հողանցման էլեկտրոդներ, մետաղե անկյունակ 50x50x5մմ,	Электроды проводящие, металлический уголок 50x50x5мм.	հատ	ше	2	8.7709	17.5418
	Ընդամենը/итого						4784.489
	ԱԱՀ/НДС 20%						956.8977
	Ընդամենը/итого						5741.386
	կազմեց/составил						

Բովանդակություն

Նախահաշվի բացատրագիր

N1 Օբյեկտային նախահաշիվ

ՏՆ N1-1 հողային աշխատանքներ

ՏՆ N1-2 ճանապարհային պատվածք

ՏՆ N1-3 Իջատեղի

ՏՆ N1-4 Մայթեր

ՏՆ N1-5 Կահավորում

ՏՆ N1-6 Կողնակներ

ՏՆ N1-7 Արտաքին լուսավորություն

ՏՆ N1-8 Կոյուղու վերատեղադրում

**ՀՀ ԾԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈԴԱՑԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Նախահաշվի բացատրագիր

Աշխատանքի ծավալների հիման վրա կազմված է նախահաշիվ շուկայական գներով : Հաշվարկը կատարված է 1984թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13,3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1,8%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0,50%
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	0,15%
Չնախատեսված ծախսեր	6,0%
Տեխնիկական հսկողություն	1,8%
Հեղինակային հսկողություն	0,6%
ԱԱՀ	20%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը (դրամ), կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	2457,8
---	--------

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	3107,16
---	---------

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները	
Նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Շիրակի մարզ)	8,80%
Նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր	5%
Նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր	2%
Նախահաշիվը կազմված է 2024թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով	



ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԱՂԱՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՕՐՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՆԻՎ N1

Ընդհանուր արժեքը

219119,2

հազ.դրամ

Վերադարձվող գումար

525,89

հազ.դրամ

Կազմված է: 2024թ. գներով


N	Հիմնավորում/	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը/հազ. դրամ/			
			Շին-մոնտաժ.աշխ.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	N 1-1	Հողային աշխատանքներ	2683,67			2683,67
2	N 1-2	Ճանապարհային պատվանք	102407,34			102407,34
3	N 1-3	Իջատեղեր	14228,36			14228,36
4	N 1-4	Նայթեր	23423,42			23423,42
5	N 1-5	Կահավորում	122,65			122,65
6	N 1-6	Կողնակներ	360,00			360,00
7	N 1-7	Արտաքին լուսավորություն	9860,62			9860,62
8	N 1-8	Կոյուղի	9472,69			9472,69
		Ընդամենը	162558,75	0,00	0,00	162558,75
	1,0%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր	1625,59			1625,59
		Ընդամենը	164184,34	0,00	0,00	164184,34
	1,80%	Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքերի և կառույցների	2955,32			2955,32
	3.6%x0.5					
		Ընդամենը	167139,66	0,00	0,00	167139,66
	0,50%	Ելքայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	835,70			835,70
	1.0%x0.5					
	0,15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղավորում	250,71			250,71

		Ընդամենը	168226,06	0,00	0,00	168226,06
	1,8%	Տեխնիկական հսկողություն			3028,07	3028,07
	0,6%	Հեղինակային հսկողություն			1009,36	1009,36
		Ընդամենը	168226,06		4037,43	172263,49
	6%	Չնախատեսված ծախսեր	10093,56		242,25	10335,81
		Ընդամենը	181152,14		1447,16	182599,30
	20%	ԱԱՀ	36230,43		289,43	36519,86
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի	217382,57		1736,59	219119,16
	15%	Վերադարձվող գումար				525,89

կազմեց



Մ. Գալստյան



ՏԵՂԱՅԻՆ (ԼՈՒԱՆ) ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1-8

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՂՈՑԻ ԲԻՄ.ԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Կոյուղագծի վերատեղադրում

Նախահաշվի արժեքը
կազմված է 1984թ. գներով

9472,7 հաշար դրամ

K = 2272,65 kոմ= 3022,31


h/h	Ինձնաւորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	միավորի արժեքը դրամ				գնաչուցակի ընդհանուր արժեքը	ընդամենը (դրամ)
					հիմնական աշխատանք (հազար դրամ)	Լճքենա. շահագործ. (դրամ)	նյութի միավորի արժեքը	նյութերի ընդհանուր արժեքը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1546	4-րդ կարգի ձևահողի մշակում էքս. 0,65մ ² .տ. խրամուղում, կողմից	մ ²	270,000	114	360			473	127 783
					0,05	0,119				
2	1-960	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	15	1704				1704	25 567
					0,75					
3	23-1	Ավազի նստաշերտի խորվաճների տակ Ի-10սմ	մ ²	18,00	2023				10995	197 911
					0,89					
		ավազ	մ ²	1,1			7000	8972		
4	23-1	Վաճախի պաշտպանիչ շերտի իրականացում սուփանումով Ի-20սմ	մ ²	81,00	2023	0			10995	890 601
					0,89	0,00				
		ավազ	մ ²	1,1			7000	8972		
5	22-122	Փ-150սմ պոլիէթիլենային երկշերտ լայնակցվոր խողովակի տեղադրում	գծմ	180,0	341	332			6735	1 212 333
					0,15	0,11				
		Փ-200սմ պոլիէթիլենային երկշերտ խողովակ	գծմ	1			5000	6032		
6	23-155	խողովակաշարի միացում գործող գծին	միցում	14,00	20408				20408	285 713
					8,98					
6	23-155	խողովակաշարի միացում գործող գծին	միցում	2,00	20408				20408	40 817
					8,98					
7	23-109	հավաքովի ե/բ դիտահորեր D-1000 մ	հատ	16,00	15818	15353			203714	3 339 424
					6,96	5,08				
		հավաքովի ե/բ ծածկի սալեր D-1200 մ 2հատ	1	Իատ			81670	95 66		
		հավաքովի ե/բ հատակի սալեր D-1200 մ 2հատ	1	Իատ			20000	23305		

		հավաքովի ե/բայատի օդակներՊՕ 10-9ա 2հատ	1	հատ			23000	26801		
		հավաքովի ե/բայատի օդակներՊՕ 10-5 2հատ	1	հատ			13000	15148		
		մետաղական ներդիրներ80կգ	15	կգ			380	6642		
		մետաղական աստիճաններ,անկյունակ 40*40*5մմ	15	կգ			550	9613		
		բետոն B-15	0,025	մ³			29800	868		
8	16-219	խողովակաշարի փորձարկում	100մ	1,8	8477	318			10868	19 563
					3,73		1710	2073		
9	5-56	դիտահորերի անցքերի փակում պլաստիկ բետոնով	տեղ	32	1364				1399	44 783
					0,6					
		պլաստիկ բետոն	մ³	0,00077			40000	36		
10	1-1634	գրունտի հետլից բուլդուզերով	1000մ³	0,20		96412			96412	19 282
						31,9				
11	1-1634	գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ³	15	1045				1045	15 681
					0,46					
12	1-1184	գրունտի խտացում	մ³	200	141	106			247	49 337
					0,062	0,035				
7	23-109	հավաքովի ե/բ դիտահորերի D-1000մմ կապարիչի և ծածկի սալի փոխարինում	հատ	10,00	15818	15353			126337	1 263 368
					6,96	5,08				
		հավաքովի ե/բ ծածկի սալեր D-1200մմ 2հատ	1	հատ			81670	95166		
		ընդամենը								7 532 177
		վերադիր ծախսեր 13,3%								1 001 780
		ընդամենը								8 533 957
		Շահույթ 11%								938 735
		ընդամենը								9 472 692

կազմեց



Մ. Գասպարյան



ՀՀ ԾԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԾՄԱՆ ԱՅԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախադիվ №1-1
Հողային աշխատանքներ

40-Ը Դ ՓՈՂՈՑ

Կազմված է 2024թ. զննրով մեմ.մեխ.-3107.16, աշխ.-2457.83

Նախատեսված արժեքը

2683,37

հազ. դրամ


NN ը/4	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Այլ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Լրացում արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձ		Ներհատկված շահագործման ծախսեր		Ելույթներ							
					Ըստ նորմերի	գործող զեղչով q=2.27265	Ըստ նորմերի	գործող զեղչով q=3.02231	Ելույթների անվանումը	Չափման միավոր	Ելույթնախաճախ միավորի համար	Ելույթի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.16525			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1581	IV Կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով(0.65),բարձում ավտո ինքնաթափեր և տեղա փոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	մ3	1491	0,006	0,014	0,157	0,475	Խիճ		0,00009	1500,0	0,1573	0,65	962,36	
	տոն		2684					0,250						0,25	670,95	
2	1-1581	IVարգի գրունտի քանդում ձեռքով ,բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղա փոխում լցակայան մինչև 3.5կմ	մ3	239	0,380	0,864	0,157	0,475	Խիճ		0,00009	1500,0	0,1573	1,50	357,41	
	տոն		430					0,250						0,25	107,55	
3	1-1612	IV Կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով(0.65),կողքի կուտակումով կողակների լիցքի համար	մ3	79	0,050	0,14	0,157	0,475	Խիճ		0,00009	1500,0	0,1573	0,75	59,04	
	տոն		143					0,250						0,25	35,64	

Ընդամենը	հազ.դրամ	2133,91
Վերադիր ծախսեր	13,3%	283,81
Ընդամենը	հազ.դրամ	2417,72
Շահույթ	11%	265,95
Ընդհանուրը	հազ.դրամ	2683,67

Կազմեց՝



Մ. Գալստյան



Տեղային նախարաշիվ N^o1-2
Ճանապարհային պատվածք

Կապնված է 2024թ. գն արտվ

Նախ սիաշվարին արժեքը


102407.34

ԽԱԳ ՂՐԱՄ

Ընդամենը	հազ.դրամ
Վերադիր ծախսեր	13,3%
Ընդամենը	հազ.դրամ
Շահույթ	11%
Ընդհանուրը	հազ.դրամ

$$\begin{array}{r} 81428,83 \\ 10830,03 \\ 92258,86 \\ 10148,48 \\ 102407,34 \end{array}$$


Կազմեց՝ Մ. Գառապարյան



ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՃԻԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ 1-3

ԻՋԱՏԵՂԵՐ

Կազմված է 2024թ. գնդրով

Նախահաշվի յոթնեքուստ
Այդ թվում

14:28,36

հազ. դրամ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Հախված միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ		Մեխանիզմի շահագործման ծախսեր		Նյութեր					Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Լեռնանյութ արժեքը հազ. դրամ
					Ըստ տրված	գործող գներով q=2,27265	Ըստ տրված	գործող գներով q=3,02231	Նյութերի անվանումը	Հախված միավոր	Նյութաձևային միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1,16525		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1581	IV Կարգի գրունտի մշակում էքսկուպատորով(0.65),բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3.5կմ	մ3	134	0,006	0,014	0,157	0,475	խիճ	մ3	0,0000	500,0	3,1350	0,65	86,49
	1-1604		տոն	24,1				0,250						0,25	60,30
2	1-1581	IV Կարգի գրունտի քանդում ձեռքով ,բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3.5կմ	մ3	15	0,380	0,864	0,157	0,475	խիճ	մ3	0,0000	500,0	3,1573	1,52	23,13
	1-1604		տոն	27				0,250						0,25	6,84
3	27-38-1 10-1	Խճային շերտ h=12սմ	մ2	932,60	0,0232	0,053	0,0575	0,174	Ավալակոպային խառնուրդ	մ3	0,149	5,42	0,942	1,7	1089,46
4	27-251	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 4.12տ/1000մ2	տոն	3,84			2,2	6,836	բիտումային էմուլսիա	մ3	0,011	1,150	300,0	306,89	179,16
5	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ2	933	0,0209	0,0475	0,0474	0,143	մանր.ա/բ "Բ" տիպ	տոն	0,1751	27,00	5,509	5,67	1290,45
6	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ2	933	0,0209	0,0475	0,0474	0,143	մանր.ա/բ "Բ" տիպ	տոն	0,1167	27,00	3,672	3,84	1577,80
Ընդամենը Կերտիկի ծախսեր Ընդամենը Շահույթ Ընդհանուրը														հազ.դրամ 13,3% հազ.դրամ 11% հազ.դրամ	11313,63 504,71 12818,34 410,02 14228,36

Կազմեց

Մ.Գ. Կոստանյան

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԾԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային կախահաշիվ 1-4
Մայթեր

Կազմված է 2024թ. գնեքով

Նախահաշիվային արժեքը
(կոդ թվում)


2342 3,42

հազ. դրամ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների նկարագրությունը	Հաշվարկի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեխանիզմի շահագործման		Նյութերի անվանումը	Հաշվարկի միավոր	Նյութեր			Միավորի քանակությունը արժեքը հազ. դրամ	Ընդամենը արժեքը հազ. դրամ
					Ըստ նորմերի	գործող գնորդ q=2.45783	Ըստ նորմերի	գործող գնորդ q=3.10716			Հաշվարկի միավոր	Նյութաձևային միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1581	IV Կալիգի գրունտի մշակում երկու ատոմի (0.65), քարծու ավտոմեքենայի և տեղավորում ցանկալի միջին 3.5կմ	մ3	151	0,006	0,014	0,157	0,475	խիճ	մ3	0,0009	1500,0	0,1350	0.65	97,45
	1-1604		տոն	272				0,250						0.25	67,95
2	1-1581	IV արգի գրունտի քանդում ձեռքով, քարծու ավտոմեքենայի և տեղավորում ցանկալի միջին 3.5կմ	մ3	27	0,380	0,864	0,157	0,475	խիճ	մ3	0,0009	1500,0	0,1573	1.52	41,03
	1-1604		տոն	49				0,250						0.25	12,15
3	11-5 1-5	խիճ 10-20 ֆրակցիա r=10սմ	մ3	81	0,14	0,34	0,074	0,23	խիճ 10-20	մ3	0,10	3,80	0,443	1.02	82,36
4	27-86 19-4	Բազա տե եզրաքարերի տեղադրում (15x30), Միանույն բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1126,7	0,592	1,454	0,0071	0,022	եզրաքար բետոն B15 գծ. շաղախ	գծ.մ	1	5,750 29,86	8,776	10,25	11550,47
5	27-173 43-1	Ավազացեմենտային խարսկոյ (5:1 հարաբերությամբ) 60սմ	մ2	810,0	0,140	0,344	0,074	0,230	Ավազացեմենտային խարսկոյ	մ2	0,053	3,80	0,257	0,83	672,99
6	27-171 42-5	Բետոնե սալիկների խալանադրում, 60սմ խալանադրում	մ2	810,0	0,0551	0,135	0,0186	0,058	Բետոնե սալիկ	մ2	1	4,6	5,337	5,53	4479,35
7	11-5 1-5	Ավազացեմենտային շերտ միանույն բետոնե եզրաքարի տակ h=8սմ	մ3	10,80	1,67	4,10			ավազացեմենտ	մ3	1,25	3,80	5,535	9.64	104,11
8	6-90 11-1	10x20 315/14x5,6/ Միանույն բետոնե եզրաքար	մ3	10,80	4,30	10,569	0,33	1,025	բետոն B15 կոդ. Վահան փայտանյութ հեղուկ	մ3	1,02	29,856 3,50	41,636	53,23	574,89
9	11-5 1-5	Եզրաքարերի հիմքի ավազացեմենտային շերտի	մ3	23,80	1,67	4,10			եզրաքար	մ3	1,02	29,856	35,455	35,59	942,24
		Ընդամենը													18625,05
		Ընդամենը													2477,13
		Վերադրվող ծախսեր													21102,18
		Շահույթ													2321,21
		Ընդամենը													23423,42

Կազմեց

Մ. Գառապարյան



Ճանապարհի կառուցվածք

ԽԱԳ. ԴՐԱՄ

		ծ	լուծողական ծիչ շնորհակա
--	--	---	----------------------------

Կապիտալիզմի և Գաղութային յանձնարարության


«ՄԱՍԻ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

13	E8-594-1	ABB 3x2,5մմ2 Փողոցի լուսատու, Նոր տեղադրված հենասյուների վրա LED 100w,	հատ	18	գծմ	1,02	0,156	0,16	24,28	0,580	1,32	0,580	1,75	27,35	492,247
14	E15-614	Փողոցի լուսատու, LED 60w, Նոր տեղադրված մետաղական հենասյուների ներկում հակակոռոչոյն ներկով	մ2	75,0	հատ	1	20,83	20,83	0,41	0,38	0,87	0,000	0,001	1,29	96,466
15	E8-472-7	Ներկ օլիֆ Հողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից՝ 40x4մմ չափ.	մ	10	կգ կգ	0,271 0,027	1,20 1,07	0,33 0,03	0,62	0,13	0,30	0,002	0,005	0,93	9,276
16	E8-471-1	Շերտավոր պողպատ 40x4չափերով Հողանցման էլեկտրոդներ, մետաղե անկյունակ 50x 50x5մմ, Մետաղե անկյունակ 50x 50x5մմ, 8,1գծմ	հատ	2	մ մ	1 4,05	0,53 1,34	0,53 5,43	6,33	0,05	0,10	0,07	0,21	6,64	13,289
Ընդամենը															3624,613
Առավելագույն կշիռ															1,00
Ընդամենը															3624,613
ընդամենը															3624,613
վերադիր ծախսեր 13,3%															482,073
ընդամենը															4106,686
Շահույթ 11,0%															451,735
ընդամենը															4558,421

կազմեց



Մ. Գասպարյան



(օբյեկտի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ըստ 1984թ.	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր.	Մեքենաների օգտագործում ըստ 1984թ.	Մեքենաների շահագործում հազ. դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	Ծախս	միավորի գին հազ.դր.	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Արտաքին լուսավորման ցանց												
1	E8-612-2	Լուսավորության վահան, մետաղե արկղ, հերմետիկ, 600x500x200մմ , Լուսավորության վահան, մետաղե արկղ, հերմետիկ, 600x500x200մմ	հատ	2				34,96	1,48	5,36	0,08	0,24	38,56	77,125
					հատ	1	30,00	30,00						
2	E8-525-1	Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=63Ա Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=63Ա	հատ	2				1,37	0,45	1,02	0,03	0,08	2,46	4,928
					հատ	1	1,17	1,17						
3	E8-525-1	Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=25Ա Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=25Ա	հատ	2				0,97	0,45	1,02	0,03	0,08	2,06	4,128
					հատ	1	0,83	0,83						
4	E8-525-1	Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=16Ա Անջատիչ ավտոմատ, 1բեվեռանի I=16Ա	հատ	4				0,97	0,45	1,02	0,03	0,08	2,06	8,257
					հատ	1	0,83	0,83						
5	E1-441 կիրարկ	Հենասյան հիմքի գրունտի փորում հորատող մեխանիզմով, d=50սմ, h=0.8 մ	100 հատ	26,00					0,8	0,42	2,05	6,18	6,60	171,647
6	E1-967	Գրունտի ձեռքով փռում	մա	9,00					0,42	0,94			0,94	8,488
7	E1-1184	Գրունտի տոփանում	մա	9,00					0,06	0,14	0,03	0,11	0,25	2,217
8	E23-3	Խճալիքներ տիմբերի տակ h=10սմ	մա	0,600				5,13	0,890	2,02			7,15	4,290
		Ավագ			մ3	1.1	4.00	4.40						
9	E6-2	Հենասյուների բետոնե հիմքեր, բետոն B15 Բետոն B15	մա	9,00		1.02	29.86	35.49	2,45	5,57	0,37	1,12	42,17	379,545
					մ3			30.45						
1	E8-288-1	СИП 4x16մմ2 +1x25մմ2 էլեկտրահաղորդման գծի անցկացում ստորգետնյա СИП, 4x16մմ2 էլ հաղորդ. գիծ АНВ 1x25մմ2 էլ հաղորդ. գիծ լայնուկավոր պ/է խողովակ Ф-90մմ լայնուկավոր պ/է խողովակ Ф50մմ	գծմ	625				3,55	0,055	0,13	0,006	0,02	3,69	2307,431
					գծմ	1,02	0,82	0,83						
					գծմ	1,02	0,14	0,14						
					գծմ	1,02	1,53	1,56						
					գծմ	1,02	0,50	0,51						
12	E8-149-1	АВВГ 3x2,5մմ2 մալուխի անցկացում խողովակով	գծմ	135				0,19	0,032	0,14	0,003	0,01	0,34	45,277

Կազմված է 2023թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N09

Նախա հաշվային արժեքը
Այդ թվում

352,91


հազ. դրամ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չավանտ միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ		Մշխանաիզմի շահագործման ծախսեր		Ելույթներ					Ելույթների ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Ըստ նորմերի	գործող գներով q=2.27265	Ըստ նորմերի	գործող գներով q=3.02231	Ելույթների անվանումը	Չավանտ միավոր	Նյութաձախող միավորի համար	Ելույթի միավորի անվանումը	Ընդհանուր արժեքը q=1.16525		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6
1	27-229 51-13	Կողմակների ամրացում ավազակությամբ հ=5սմ	մ ²	360,0	0,0167	0,041	0,0477	0 148	ավազակությամբ	մ3	0,155	3.80	0,590	0,78	280,61
									շտ.դ	մ3	0,007	0,15			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13,3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

280,61
37,32
317,93
34,97
352,91



ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓՈՂԱՅԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախաաշխիվ N 1-7

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Կազմված է 2024թ. գնդով մեկ մեխ.-3022.31, աշխ.-2722.65

Նախաաշխիվի արժեքը 5302,20

հազ. դրամ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Հախման միավորը	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձ		Մեխանիզմի շահագործման		Նյութեր							
					Ըստ նորմերի	գործող գներով q=2.27265	Ըստ նորմերի	գործող գներով q=3.02231	Նյութերի անվանումը	Հախման միավոր	Նյութային միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.16525			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1581	IV Կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով(0.65),բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3.5կմ	մ3	550	0,006	0,014	0,157	0,475	խիճ		0,0009	1500,0	0,1573	0,65	355,00	
	տոն		990				0,250	0,25						247,50		
2	1-1581	IV Կարգի գրունտի քանդում ձեռքով ,բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3.5կմ	մ3	18	0,380	0,864	0,157	0,475	խիճ		0,0009	1500,0	0,1573	1,50	26,92	
	տոն		32				0,250	0,25						8,10		
3	1-1612	IV Կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով(0.65),կողքի կուտակումով հետիլիցի համար	մ3	250	0,050	0,114	0,157	0,475	խիճ		0,0009	1500,0	0,1573	0,75	186,36	
	տոն		450				0,250	0,25						112,50		
4	27-20	Ավազի նստաշերտ պ/է խողովակների համար h=10սմ	մ3	62,5	0,08	0,182	0,26	0,786	ավազ	մ3	1,22	5,80	8,258	9,23	575,57	
	7-2										0,07	0,15				
5	27-20	Ավազի պաշտպանիչ շերտ պ/է խողովակների համար h=35սմ	մ3	218,8	0,08	0,182	0,26	0,786	ավազ	մ3	1,22	5,80	8,258	9,23	2018,46	
	7-2										0,07	0,15				

6	23-109	հավաքովի ե/ք դիտահորեր D-1000մմ	հատ	4,00	6,96	15,82	5,08	15,35						171	684,62
		հավաքովի ե/ք ծածկի սայեր D-1200մմ 1հատ	1	հատ									81,67	95	
		հավաքովի ե/ք հատակի սայեր D-1200մմ 1հատ	1	հատ									20	23	
		հավաքովի ե/ք պատի օղակներ ՊՕ10-9ա 1հատ	1	հատ									23	27	
Te			0,315	հատ									23	8	
														0	
		մետաղական աստիճաններ, անկյունակ 40*40*5մմ	15	կգ									0,55	10	
		բետոն B-15	0,025	մ³									29,8	1	

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը


հազ.դրամ
13,3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

4216,03
560,73
4776,76
525,44
5302,20

Կազմեց՝



Մ. Գասպարյան



ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000–Կմ 0+461

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	Ծանոթ.
		միավ.		
1	3	5	6	7
	II. Երթևեկելի մաս (հրապարակ)			
1	IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1,5 կմ	մ ³	978	
2	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1,5 կմ	մ ³	173	
3	Հատիկավոր ենթահիմք , ավազակոպիճ h=10 սմ	մ ²	3290	
4	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² h = 15 սմ	մ ²	3290	
5	Տաք խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ h=6 սմ	մ ²	3290	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	3290	
	V. Մայթեր			
1	IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1,5 կմ	մ ³	151	
2	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1,5 կմ	մ ³	27	
3	Խիճ 10-20 ֆրակցիա h=10սմ	մ ²	810,0	
4	Ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ (5:1) h=6սմ	մ ²	810,0	
5	Բետոնե սալեր h=6սմ (գունավոր, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	810,0	
6	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	զծ.մ	680,0	
.	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ ³	40,8	
.	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպիճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	23,8	
7	Բետոնե եզրաշարի իրականացում 10x20սմ	զծ.մ/մ ³	540/10,8	
.	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպիճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	10,8	

«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

22 Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000–Կմ 0+461

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալը	Ծանոթ.
		միավ.		
1	3	5	6	7
	I Հողային աշխատանքներ			
1	396-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5 կմ	մ ³	512,8	
2	396-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով,բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5 կմ	մ ³	66,1	
3	396-IV կարգի բնահողի քանդում քանդում էքս. 0,65մ ³ շ.տ., կողքի կուտակումով կողնակների լիցքի համար	մ ³	79,2	
	II. Երթեղեղի մաս			
1	Հատիկավոր ենթահիմք , ավազակույիճ h=10 սմ	մ ²	3672,7	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² h = 15 սմ	մ ²	3139,9	
3	Մանրահատիկ ա/բ տիպ «Բ» մակնիշ 1-ին h = 5 սմ	մ ²	3139,9	
	III. Կողնակների իրականացում			
	Նախապես մշակված 396-IV կարգի բնահողի տեղափոխում լիցք 20մ հեռ. վրա բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում 25տ գլղոնով՝ 6 անցում 1 հետքի վրայում)	մ ³	79,2	
	Կողնակների ամրացում հ _{փբ} =5սմ ավազակույճային նյութից	մ ²	360	
	IV. Իջատեղեր			
1	396-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5 կմ	մ ³	134	
2	396-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով,բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,5 կմ	մ ³	15,22	
3	Խճային հիմք (C-5) h=12սմ ,100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-1.56մ3 խիճ (20-40)-5.46մ3 խիճ (10-20)-3.12մ3 խիճ (5-10)-1.56մ3 խիճ (0-5)-3.9մ3 ջուր-1.1մ3	մ ²	932,6	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	932,6	
	V. Մայրեր			
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմք, 1գծմ-0,035մ ³ , B15 ավազակույճային շերտ h=5սմ, 1գծմ - 0,0125մ ³	գծմ	446,7	
	VI. Վաքեր			
1	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	21,13	
2	Ե/բ հավաքովի B-2-20սմ վաքերի տեղադրում	հատ/գծմ/մ ³	325/325/32,5	
3	Վաքերի ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2շերտ	մ ²	308,75	
	VII. Դիտահորերի նորոգում, բարձրացում			
1	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում B-20 միաձույլ բետոնով	հատ/մ ³	10/1,2	

1	3	5	6	7
2	Դիտահորի նոր ե/բսալ 1.5x1.5մ և կափարիչ թուջե մտոցով	հատ	10	
<i>VIII. Նշաններ</i>				
1	Նոր նշանների տեղադրում	հատ	1	
	- առավելության	հատ	1	

«ՄԱՌ-Զ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆԱՌԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի ԱՆԻ համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնաստորոգում
ԿՄ 0+000–ԿՄ 0+461

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	185	0	202		17	1,5	25,5			25,5	25,5	25,5	22	17				
0	206	0	243		37	1,5	55,5			55,5	55,5	55,5	42	37				
0	247	0	262		15	1,5	22,5			22,5	22,5	22,5	20	15				
0	268	0	287		19	1,5	28,5			28,5	28,5	28,5	24	19				
0	291	0	318		27	1,5	40,5			40,5	40,5	40,5	32	27				
0	323	0	338		15	1,5	22,5			22,5	22,5	22,5	20	15				
0	341	0	354		13	1,5	19,5			19,5	19,5	19,5	18	13				
0	358	0	380		22	1,5	33			33	33	33	27	22				
0	383	0	398		15	1,5	22,5			22,5	22,5	22,5	20	15				
0	402	0	422		20	1,5	30			30	30	30	25	20				
0	425	0	440		15	1,5	22,5			22,5	22,5	22,5	20	15				
0	444	0	453		9	1,5	13,5			13,5	13,5	13,5	14	9				
						1,5	0			0	0	0	5	0				
իրապարակ					46	1,5	69			69	69	69	51	46				
իրապարակ				62		1,5	93			93	93	93	67	62				
իրապարակ օղակ				35									35					
Ընդամենը				305,0	270,0		810,0			810,0	810,0	810,0	680,0	540,0				

1. Բաարտեղի, մուտքեի հատվածեի եղաբարեի եոսարդումնեո ոմոտոսվաձ են եղաբարեի ծավալեոնոմ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

33 Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
ԿՄ 0+000-ԿՄ 0+461

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	150 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	90 օր
3	Ճանապարհային պատվածքի իրականացում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	110 օր
4	Մայրերի կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	130օր
5	Իջատեղերի և մուտքերի նորոգում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	150 օր
6	Ճանապարհի կահավորում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	150 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ		Պայմանագրի ստորագրումից հետո	150 օր

Օրերի քանակը անհրաժեշտ է հաշվել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լաբորատոր ստուգումները			
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում Կմ 0+000-Կմ 0+461			
N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար	նմուշ	1
3	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	1
4	Խիճ հիմքի համար	նմուշ	1
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ	նմուշ	1
6	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված, չխտացված, մանրահատիկ	նմուշ	1
7	Հանքային փոշի	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար	նմուշ	1
8	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	1
*	մանրահատիկ	նմուշ	1
*	հիմքի համար	նմուշ	1
9	Ենթահիմքի լցանյութ	նմուշ	1
10	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում	տեղ	1
11	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ ² համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
12	Ցեմենտբետոն	նմուշ	1
13	Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ 38 29 սեպ.2016		1

«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջադարձի անկյունների, ուղիղ մասերի և կորերի աղյուսակ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000–Կմ 0+461

Անկյան գագաթ N	Անկյան գագաթի դիրքը			Շրջադարձի անկյուն		Շառավիղ մ	Կորի տարրեր, մ						Գագաթների միջև հեռ., մ	Ուղիղ մասի երկար., մ	Կորդինատներ, մ	
	ԿՄ		+	ձախ	աջ		Տանգենս	Տանգենս	Անցումային կորեր		Շրջանագծային կոր	Բիսեկտրիսա			X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ԾՍ	0	0	0												8394226,32	4502789,05
ԱԳ 1	0	0	90,83	210° 07' 27.76"		398,60	9,81	9,81	0,00	0,00	19,61	0,12	90,83	81,02	8394139,22	4502763,30
ԱԳ 2	0	1	18,77	201° 41' 56.65"		277,40	13,58	13,58	0,00	0,00	27,14	0,33	27,95	4,56	8394112,06	4502756,70
ԱԳ 3	0	1	52,82		200° 04' 15.14"	277,40	9,63	9,63	0,00	0,00	19,26	0,17	34,07	10,85	8394078,33	4502751,94
ԱԳ 4	0	1	96,38	160° 16' 59.90"		25,00	10,04	10,04	0,00	0,00	19,10	1,94	43,56	23,89	8394035,72	4502742,86
ԱԳ 5	0	2	80,10		117° 07' 22.31"	2000,00	10,57	10,57	0,00	0,00	21,14	0,03	84,70	64,09	8393963,69	4502787,42
ԱԳ 6	0	3	21,43	117° 38' 48.06"		2000,00	1,43	1,43	0,00	0,00	2,86	0,00	41,34	29,34	8393928,30	4502808,80
ԾՎ	0	4	61,15										139,71	138,29	8393808,82	4502881,21

«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000-Կմ 0+461

Հ/Հ	Ձախ		Աջ		Համարը ըստ Պետստամոդարտի 52290-04-ի Վանապարհային նշանի անվանումը հատ.								Ծանոթություն
	Կմ	+	կմ	+	նախագուշացնող	առավելության	արգելի	թվադրոշ	հատուկ թվադրանքի	տեղեկատվության	ապաստարկման	լրաց. տեղեկ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	018				2.4							
Ընդհանուր						1							Σ 1

«ՄԱՍԻՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱՌԻԹՅՈՒՆ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն
ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000—Կմ 0+461

Հ/Հ	կմ	+	Դիտահորի վերականգնում		Նոր ե/թ սաղ թուջե մտցրվ հատ	Ծանոթություն
			բետոն B-20 մ ³	կավարիչ հատ		
1	2	3	4	5	6	7
1	0	189	0,24		2	իջատեղ կմ0+189 1.5x1.5m/մ
2	0	245	0,12		1	1.5x1.5m/մ
3	0	310	0,12		1	1.5x1.5m/մ
4	0	322	0,12		1	1.5x1.5m/մ
5	0	335	0,12		1	1.5x1.5m/մ
6	0	443	0,12		1	1.5x1.5m/մ
7	0	453	0,12		1	1.5x1.5m/մ
8	0	455	0,12		1	1.5x1.5m/մ
9	0	460	0,12		1	1.5x1.5m/մ
Ընդամենը			1,2	0	10	

Ծանոթություն

Դիտահորերը անհրաժեշտ է նիշի բերել:

«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000–Կմ 0+461

ԿՄ	+	Երկարություն մ	Ա/բ ծածկ							Ծանոթություն
			Վերականգնում			Սկզբնական շերտ h = 10 սմ մ ²	Խճախի հիմք բխումի տարածումով 4.12m/1000մ ² h = 15 սմ մ ²	Խոշորահատիկ ա/բ h = 6սմ մ ²	Մանրահատիկ ա/բ տիպ «Բ» մակնիշ 1-ին h = 5 սմ մ ²	
			Մասնակի լայնություն մ	Միջին լայնություն մ	Մակերեսը մ ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	000		25,93							
		20		15,965	319,3	378,5	319,3		319,3	
	020		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	040		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	060		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	080		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	100		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	120		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	140		6							
		20		6	120	179,2	120		120	
	160		6							
		20		6,3	126	185,2	126		126	
	180		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	200		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	220		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	240		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	260		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	280		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	300		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	320		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	340		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	360		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	380		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	400		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	420		6,6							
		20		6,6	132	132	132		132	
	440		6,6							
		21		6,6	138,6	138,6	138,6		138,6	
	461		6,6							
Ընդամենը		461,00			3139,90	3672,70	3139,90		3139,90	

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳԼՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000–Կմ 0+461

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում							Կողմակներ $h_{\text{միջ}} = 5$ սմ				
			Հանույթ					Լիցք		Լայնությունը	Մակերես մ^2			
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին		Ծավալը մ^3		Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալը մ^3	Ընդամենը		Չախ	Աջ		
					Ընդամենը	396-IV							Չախ	Աջ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	000		8,73							1,00	1,00			
		20	5,78		115,50	115,50				1,00	1,00	40,00	20,00	20,00
	020		2,82							1,00	1,00			
		20	2,28		45,50	45,50				1,00	1,00	40,00	20,00	20,00
	040		1,73							1,00	1,00			
		20	1,13		22,50	22,50				1,00	1,00	40,00	20,00	20,00
	060		0,52							1,00	1,00			
		20	0,31		6,20	6,20				1,00	1,00	40,00	20,00	20,00
	080		0,10							1,00	1,00			
		20	0,11		2,20	2,20				1,00	1,00	40,00	20,00	20,00
	100		0,12							1,00	1,00			
		20	0,25		5,00	5,00				1,00	1,00	40,00	20,00	20,00


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		20	1,70		34,00	34,00								
	420		1,88											
		20	2,09		41,80	41,80								
	440		2,30											
		21	2,31		48,41	48,41								
	461		2,31											
Ընդամենը	461				658,1	658,1						360,0	180,0	180,0

Ծանոթություն

1) Կողմակների լիցքի իրականացում $h_{\text{լիցք}}=22\text{սմ} - 360 \times 0.22=79,2\text{մ}^3$

3) Կողմակների ամրացում ավազակալային նյութից, $h_{\text{լիցք}}=5\text{սմ} - 360\text{մ}^2/18\text{մ}^3$



ՄԱՅԹԵՐԻ ՔԱՆԴԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000-Կմ 0+461

Սկիզբը		Վերջը		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը մ ²	Քանրում		Վերականգնում				Սիզամարզ			Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ձախ	աջ			մայրի ծածկ h=15սմ մ ²	Եզրաքար բետոն զծմ. 15x30սմ	Ծածկի կոնստրուկցիա մ ²		Եզրաքար բազալտ զծ.մ. 15x30սմ	եզրաշար միաձույլ բետոն B15 զծ.մ. 10x20սմ	Քանրում բազալտ զծ.մ. 15x30սմ	Վարականգնում		
										ավազային ա/բ h=3սմ	ավազա- կոպճային հիմք h= 12սմ				միաձույլ բետոն B15 զծ.մ. 10x20սմ	լիցք մ ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	195	0	203	8								9,6					
0	207	0	223	16								17,3					
0	226	0	242	16								16,4					
0	246	0	262	16								17					
0	271	0	283	12								12,8					
0	290	0	318	28								28,5					
0	323	0	337	14								15,5					
0	341	0	354	13								13,8					
0	357	0	376	19								19,6					
0	380	0	422	42								42,3					
0	425	0	440	15								15,6					
0	444	0	453	9								9,7					
0	185	0	202			17						16					
0	206	0	243			37						37,8					
0	247	0	262			15						15,9					
0	268	0	287			19						19,5					
0	291	0	318			27						30					
0	323	0	338			15						20,8					
0	341	0	354			13						13,8					
0	358	0	380			22						22,8					
0	383	0	398			15						15,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	402	0	422			20						20,6					
0	425	0	440			15						15,1					
0	444	0	453			9						10,6					
Ընդամենը					200,0	224,00						446,7					

Մանրություն.

1. Իջատեղերի, մուտքերի հատվածների եզրաքաղերի երկառությունները ընդգրկված են եզրաքաղերի ծավալներում:



ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական քնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Կմ 0+000-Կմ 0+461

Չախ		Աջ		Երթևեկի մասի լայնությունը մ	Երկարությունը մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը մ		Հողային աշխատանքներ			Ծածկ մ ²			Մետաղական խողովակ				Ծանոթություն						
ԿՄ +		ԿՄ +							Հանույթ		Լիցք	Մանրահատի ա/բ h=4սմ	Խոշորահատիկ ա/բ	Բաժավագային C5 հիմք h = 12սմ մ ²	Տրամագիծ մ	զծմ	կգ	Ավազակողմային շերտ h=10սմ մ ³							
									Այդ թվում ըստ բնահողերի կարգի																
									396-IV խողովակ մ ³	հողային պատտառ 396-IV մ ³															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		0	185	5	10	90	5	2		8,82		55,1		55,10					իջատեղ						
0	189			5	10	90	10	8		15,47		96,70		96,70					իջատեղ						
		0	204	3	6,5	90	1	1		3,15		19,70		19,70					մուտք						
0	204			4	5,9	90	1	1		3,90		24,40		24,40					մուտք						
0	225			3,2	5,3	90	1	1		2,80		17,50		17,50					մուտք						
0	244			4	5,5	90	1	1		3,60		22,50		22,50					մուտք						
		0	245	3,5	6,8	90	1	1		3,74		23,4		23,40					մուտք						
		0	265	6	6,6	90	1	1		6,35		39,7		39,70					մուտք						
0	267			9	5,7	90	1	1		8,29		51,8		51,80					մուտք						
0	287			7	5,7	90	1	1		6,45		40,3		40,30					մուտք						
		0	289	4	6,6	90	1	1		4,27		26,7		26,70					մուտք						
0	320			5	10	90	3	3		8,62		53,9		53,90					իջատեղ						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		0	320	5	10	90	3	3		8,62		53,9		53,90					իջատել
		0	339	2,9	6,6	90	1	1		3,20		20,0		20,00					մուտք
0	339			4	6	90	1	1		3,95		24,7		24,70					մուտք
		0	356	3,4	6,4	90	1	1		3,57		22,3		22,30					մուտք
0	356			3,4	6	90	1	1		3,34		20,9		20,90					մուտք
0	378			4	5,7	90	1	1		3,73		23,3		23,30					մուտք
		0	381	3,6	6,7	90	1	1		3,92		24,5		24,50					մուտք
		0	400	4	6,7	90	1	1		4,37		27,3		27,30					մուտք
		0	423	3,5	6,9	90	1	1		3,97		24,8		24,80					մուտք
0	424			3,6	5	90	1	1		2,94		18,4		18,40					մուտք
		0	442	4	7,2	90	1	1		4,70		29,4		29,40					մուտք
0	444			4	4,8	90	1	1		3,15		19,7		19,70					մուտք
		0	458	6,7	10	90		6		12,03		75,2		75,20					իջատել
0	458			7	10	90	6			12,24		76,5		76,50					իջատել
Ընդամենը										149,22		932,60		932,60					

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓԱՐԶԱԳՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԵՏՈՆԱՆ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի իրմնանորոգում
Կմ 0+000–Կմ 0+461

Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը մ			Երկարությունը ուղիների տակ մ	Հողային աշխատանքներ մ ³	Վաքերի երկարությունը մ	Հավաքովի վաքեր			Մոնոլիտ վաքեր մ ³		Նորոգում և քարկաշվում մ ³	Ավազա-կրաձախ նախապատրաստում h=10սմ մ ³	Հիլորմենտացում մ ²	Մաքրում 33ր11 մ ³	Ցանցառվազային տվյալ h=3.0սմ մ ²	Մեռ. կիսախորվակ մ	Ծանոթություն
Կմ	+	Կմ	+	Ջախ	Առանցք	Աջ				հատ	գծմ	մ ³	հա- տակը	պա- տերը							
0	,000	0	150			150			155	155	155	15,5				10,075	147,25				Բ-2-20
0	,000	0	165	165					170	170	170	17				11,05	161,5				Բ-2-20
Ընդհանուր				165		150			325	325	325	32,50				21,13	308,75				




«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ







«ՄԱՌ-Ք» ՍՊԸ
ՓՈՒՆԴԱԿԱՆԱԳԱՐ

«Ս.Բ.Դ. ՇԻՆ ԳԵՈՒ-Մ»
Հիմնադրվել է 1992 թ. 12-ին

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակ ավան
բնակավայրի կենտրոն Ճարտարարվի կիսաբնակավայրում
Հասցե: ՄԱՌ-Ք ՍՊԸ



«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓԱՐԶԱԳՆԱՌԹՅՈՒՆ







«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԱԽԱՆԵՐ

Գծագիր 5-02





«Մ.Ե.Շ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՄ»

Ընդունող պատվիրատու
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի
համայնքապետարան




ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակյան
բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնադրույթ
Լայնական կտրվածք Մ1:100
կմ0+060 - կմ 0+120



«ՄԱՐԻՆԱՆ» ՍՊԸ
ՓԲՐՈՋԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓԲՐՈՎԱԾՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ







«ՄԱՍԻՔ» ՍՊԸ
ՓԲԸՄԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գծագիր 5-05



«Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՄ»

Ընդունող պատվիրատու
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի
համայնքապետարան

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակի ան
բնակավայրի ինտերն ճանապարհի հիմնադրու
Լայնակ ան կտրվածք Մ1:100
Կլ 0+300 - Կլ 0+340



«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓԱՐԶԱԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապիտ 5-17


«Մ.Ե.Շ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ»

Ընդունող տնօրեն


ՀՀ Շինարարության նախարարի
համապատասխան պաշտոն

ՀՀ Շինարարության նախարարի համապատասխան
համապատասխան պաշտոն


Լայնակի կտրվածք Մ1:100
Կմ 0+440 - Կմ 0+461



Կտրվածք 1-1



Բետոնե եզրաշար




Ծանոթություն

1. A - ճանապարհի երթևեկելի մաս:
2. B- մուտքերի և իջատեղերի լայնություն:
3. C- մայրի ծածկի լայնությունը:
4. Չափերը տրված են „սմ“ -ով:
5. Նայել ճանապարհի լայնական կտրվածքների գծագրերի հետ համատեղ:




«ՄԱՈՒՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒՄՅՈՒՆ



Նախագծող "Արք.Պրոեկտ" ՍՊԸ	Ընդունող պատվիրատու ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի համայնքապետարան	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակյան քաղաքի արևելյան կենտրոն. համայնքապետի հիմնադրամ Իրադրության կատակ. գիծ Մ1:500 ԽՈՒՄ 000 - ԽՈՒՄ 0380
--------------------------------------	---	---



«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱԲԱՆԱԹԵՎՈՒՐ



Մասշտաբ
Հորիզ. 1 : 1000
Ուղղ. 1 : 100

Հատակագիծ

Լայն. կտրվածքի տեսակը


Թերություններ


Ճանապարհի առանցքի նիշեր, մ

Գետնի նիշեր, մ

Հեռավորություն, մ


Կմ Հատակագծի տարրեր







«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱԲԱՆԱԴՐՈՒՄ

Հավասարագոր ճանապարհների տիպային փոխհատում և հարակցում



Երկրորդական ճանապարհի տիպային փոխհատում և հարակցում



Ծանոթություն

A - նախագծվող ճանապարհի լայնությունը

B - հատվող ճանապարհի լայնությունը


d - հատվող ճանապարհին տեղադրվող խողովակի տրամագիծը ըստ նախագծի

L - հատվող ճանապարհի նորոգման երկարությունը

R - հատվող ճանապարհի կորացման շառավիղը


α - լրիսհատման անկյունը

Ծավալները և չափերը տրված են իջատեղերի և մուտքերի սահմանագրում:
առանց մասշտաբի



«ՄԱՈՒՔ» ՍՊԸ
ՓՈԼՏԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա



Ճանապարհային նշաններ


- | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--|-------|--|
| | 1.25 | Ճանապարհային աշխատանքներ | | 3.31 | Բոլոր տախանավակումների գույու վերջը |
| | 1.20.2 | Ճանապարհի նեղացում | | 4.2.1 | Արգելի շրջանցում աջից |
| | 1.20.3 | Ճանապարհի նեղացում | | 4.2.2 | Արգելի շրջանցում ձախից |
| | 3.20 | Վազանքը արգելվում է | | 2.6 | Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն |
| | 3.24 | Սնավեղացուն արագության սահմանափակում | | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ |
| | 40 | | | 2.25 | Լուսազդանշանային առավելություն |

«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ




Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:

L=3 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:

L=3 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
7.1-7.18:

L=3 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ



Տեսակ II
1.3.1, 1.3.2

L=3.5 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14,
5.15.2 - 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.5-6.7,
6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13:

L=3 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ

6.14.1:
L=3 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ

B=700,
r=45


B=350,
r=45



Տեսակ II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :

L=2.5 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ


B=700,
H=350




Տեսակ II
2.5

L=3 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ

5.23.1
5.25





5.24.1
5.26



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26 նշանների
չափերի աղյուսակ

H մմ	L մմ	a մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350

5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:



Տեսակ II
1.34.1 - 1.34.2:

1.34.3


L=2 մ, d=42 մմ,
S=3 մմ

B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500

B=1160,
B=2250,
H=500

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գծագիր 09



Ծանոթություն


Գծագրում չափերը տրված են «մ»-ով

«ՄԱՌ-Ք» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գծագիր 10

Նախագծող "Իրք Պրոեկտ" ՍՊԸ	Ընդունող պատվիրատու ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի համայնքապետարան	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում Ճանապարհային նշանների տեղադրման սխեմա
--------------------------------------	---	--

Բլոկ Ե-2-20
ԵՄ - 350-400



Ե-2-20 բլոկի նյութերի ծախսը (1 բլոկի)

Բլոկի անվանումը	Բետոնի ծավալը մ ³	Բլոկի քաշը տ	Ամրանի պարունակ. կգ
Ե-2-20	0.10	0.239	1.19

Ծանոթություն

Չափերը տրված են "մմ"-ով

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒՄ

Գծագիր 7

Նախագծող "Արթ. Պրոեկտ" ՍՊԸ	Ընդունող պատվիրատու ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի համայնքապետարան	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակյան քաղաքապետի կենտրոնի ճանապարհի հիմնանորոգում Բետոնե վաքերի կոնստրուկցիա
-------------------------------	--	--

Պայմանական նշաններ

N	Պայմանական նշան	Անվանում	Նշումներ
1		Քարե կամ բետոնյա պատ	
2		Մետաղական ցանկապատ	
3		Հենապատ	
4		Շեպ	
5		Խողովակ, ջրընդունիչ	
6		Դարպաս	
7		Քարե շինություն	
8	Ա/բ Ե/բ	Ասֆալտբետոն Երկաթբետոն	
9		Ռեպեր	
10		Էլեկտրասյուն	
11		Լուսավորության հենասյուն	
12		Լուսավորության մալուխ	
13		Գազի գիծ	
14		սյուն (ն/բետոնե)	
15		դիտահոր	
16		ճանապարհային նշան	
17		ծառեր, սիզամարգ	
18		Մայթ	
19		Հետիոտնային թեքահարթակ	
20		Իջատեղերի և մուտքերի ա/բ ծածկ	
21		Երթ. մասի եզր	
22		Կողնակ	
23		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ	
24		Ե-2-20 հավաքովի բետոնե վաքեր	

«ՄԱՍ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈԲՉԱՑՆԱՌԹՅՈՒՆ

Գծագիր 1

Նախագծող
"Արք.Պրոեկտ" ՍՊԸ




Շնորհող պատվիրատու
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի
համայնքապետարան

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական
բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում
Պայմանական նշաններ


Տիպ 1

(Կմ 0+000 - կմ 0+190)




Տիպ 2

(Կմ 0+190 - կմ 0+461)



Կտրվածք 1-1



Ծանոթություն:

1. A - երթուղիի մաս:
2. B-կողնակ:
3. Բոլոր անհրաժեշտ չափերը և ծավալները տրված են համապատասխան զննարկում և ամփոփագրերում:

«ՄԱՌ-Բ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծող "Արթ.Պրոեկտ" ՍՊԸ	Ընդունող պատվիրատու ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի նախապալանության	Գծագիր 5 ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակաման բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգում ճանապարհային նպատակի կանստիպակցի
------------------------------	--	--