

«Երևանի Ս. Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
1	Ճարտարապետական մաս				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	III կարգի գրունտների մշակում կողլիցքով	մ ³	164.0	0.70	114.92
2	IV կարգի գրունտների մշակում կողլիցքով	մ ³	71.0	0.91	64.59
3	Կուտակված գրունտի ետլիցք, տոփանումով	մ ³	190.0	0.45	86.13
4	Ավելցուկային գրունտի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 12կմ	մ ³	45.0	6.96	313.06
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	Բետոն B 12.5 դասի խողովակների արանքի լցուման համար	մ ³	7.85	42.01	329.81
2	Ե/բ հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	11.0	53.51	588.56
3	Ե/բ հիմքերի իրականացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	32.2	64.29	2070.01
4	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	200.00	1.24	248.78
5	Ամրան A III	տ	1.119	425.73	476.26
6	Ամրան A I	տ	0.649	365.96	237.43
7	Ե/բ գոտի Գ-1, Գ-2, Գ-3, Գ-4 B25 դասի բետոնով	մ ³	8.3	83.56	693.58
8	Ամրան A III	տ	0.515	425.73	219.33
9	Ամրան A I	տ	0.144	365.96	52.70
10	Անցքերի շաղափում Φ16 L=400մմ	տեղ	13	0.51	6.66
11	Պորտլանդցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերում	մ ³	0.00004	154.16	0.01
12	Պատերի ուժեղացում տորկրետացմամբ b=80մմ	մ ²	175.00	8.19	1433.37
13	Ամրան A III	տ	1.092	425.73	464.85
14	Ամրանային ցանց Φ6 A I դասի 150x150մմ բջիջներով	տ	0.580	365.96	212.26
15	Անցքերի շաղափում Φ16 L=400մմ	տեղ	410	0.51	210.00
16	Պորտլանդցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերում	մ ³	0.00016	154.16	0.02
17	Պարիսպի իրականացում պեմզաբլոկե կանոնավոր շաչվածքի h=200մմ հաստ բլոկներով	մ ³	14.7	29.30	431.89
18	Ամրան A III	տ	0.544	425.73	231.38
19	Ցանց Ց-1	տ	0.172	365.96	62.80
20	Բետոն B7.5 դասի	մ ³	9.00	40.15	361.33
21	Անցքերի շաղափում Φ16 L=400մմ	տեղ	24	0.51	12.29
22	Պորտլանդցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերում	մ ³	0.00004	154.16	0.01
23	Ե/բ միջուկ Մջ 1, Մջ 2, Մջ 3- B25 դասի բետոնով	մ ³	1.40	107.47	150.45
24	Ամրան A III	տ	0.149	425.73	63.35
25	Ամրան A I	տ	0.036	365.96	13.32
26	Անցքերի շաղափում Φ16 L=400մմ	տեղ	24	0.51	12.29
27	Պորտլանդցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերում	մ ³	0.00004	154.16	0.01
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Խեցետալե շերտի քանդում g/ավազե շերտի հետ միասին	մ ²	53.8	0.64	34.61
2	Մանրահատակի քանդում	մ ²	2100.4	0.82	1712.79

1	3	4	5	6	7
3	Լամինատե հատակի քանդում	մ ²	238.4	0.82	194.41
4	Քարե հատակի քանդում նաև աստիճանահարթակներում	մ ³	299.2	0.81	242.47
5	Հարթաշերտի քանդում	մ ³	289.90	11.49	3332.21
6	Հողային շերտի քանդում և տեղադրում	մ ³	72.6	3.30	239.26
7	Առաստաղից գաջե սվաղի քերում	մ ²	667.2	0.54	362.28
8	Առաստաղի ներկանյութի քերում	մ ²	2668.9	0.54	1449.19
9	Կախովի առաստաղի քանդում	մ ²	40.80	0.77	31.25
10	Ծածկի սալի վրայից խողովակների մոտակայքում և սալերի կարերում վնասված բետոնե շերտի քանդում	մ ³	3.10	11.49	35.63
11	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	1344.4	0.79	1068.58
12	Շեպերի, սյուների և հեծանների գաջի սվաղի քանդում	մ ²	423.3	0.79	336.46
13	Պատերի հախճաասլերի քանդում ց/ավազե շերտի հետ միասին	մ ²	189.50	1.75	332.52
14	Պատերից ներկանյութի քերում	մ ²	1402.0	0.54	761.27
15	Յուղաներկի քերում	մ ²	1475.0	0.54	800.91
16	Ց/ավազի շաղախի քանդում	մ ²	41.4	0.79	32.91
17	Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի ապամոնտաժում և պահեստավորում կրող էլեմենտների հետ միասին	մ ²	327.00	0.77	250.48
18	Միջնորմների ապամոնտաժում h=10-20մմ հաստ	մ ³	50.28	11.49	577.88
19	Մետալուպլաստե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	25.00	1.75	43.82
20	Փայտե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	120.00	1.75	210.32
21	Վնասված մետալուպլաստե պատուհանների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	3.80	1.75	6.66
22	Պատուհանագոգների ապամոնտաժում	մ	0.6	0.13	0.08
23	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում և պահեստավորում - 66մ	մ ²	59.4	0.50	29.94
24	Զեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	147.0	0.39	57.03
25	Կահույքի ապամոնտաժում և պահեստավորում վերատեղադրման համար	հատ	2913.0	0.26	753.38
26	Շին աղբի տեղափոխում շենքից դուրս	տ	550.0	2.43	1334.74
27	Առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	550.0	3.86	2125.73
Արտաքին քանդման աշխատանքներ					
1	Ցեմենտ ավազային սվաղի քանդում	մ ²	572.9	0.75	432.53
2	Բետոնե շերտի քանդում (վնասված քարերի տակ, պատուհանների գոգնոցների տակ և այլն)	մ ³	1.10	11.49	12.64
3	Վնասված տուֆե շարվածքի քանդում	մ ²	1.60	7.43	11.89
4	Վնասված բազալտե շարվածքի քանդում	մ ²	2.30	7.43	17.10
5	Պատուհանների դետալների ապամոնտաժում և պահեստավորում	տ	1.900	43.87	83.35
6	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	23.10	1.75	40.49
7	Պատուհանների մետաղյա գոգնոցների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ2	8.25	0.85	7.02
8	Գլխավոր մուտքի շվաքավարնի այլուկաբոնդի ապամոնտաժում կարկասով	մ ²	5.80	0.77	4.44
9	Գլխավոր մուտքի շվաքավարնի պլաստմասե առաստաղի ապամոնտաժում կարկասով	մ ²	15.00	0.77	11.49

1	3	4	5	6	7
10	Գլխավոր մուտքի շվաքավարների տանիքածածկի թիթեղի ապամոնտաժում ջրահեռացման համակարգով	մ2	15.00	0.85	12.76
11	Ջրահեռացման խողովակի ապամոնտաժում ձագարների հետ միասին	մ	98.4	0.43	42.45
12	Շին աղբի տեղափոխում	տ	54.6	2.43	132.50
13	Առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	54.6	3.86	211.03
Արտաքին հարդարում					
1	Սրբատաշ տուֆե սալիկների վերականգնում	մ ²	3.60	18.80	67.70
2	Ամրան Փ6 քարերի վերականգնման համար	կգ	6.0	0.79	4.77
3	Սրբատաշ քարե շարվածքի լվացում	մ ²	841.80	3.37	2835.98
4	Արտաքին պատերի և շեպերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	577.9	2.39	1382.96
5	Մետաղական ցանցի իրականացում	մ ²	577.9	1.19	687.59
6	Նույնի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	577.9	1.13	652.06
7	Պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով	մ ²	80.00	20.92	1673.66
8	Որմնախարիսիսի վնասված հատվածամասերում բազալտե սալերի իրականացում	մ ²	4.80	20.92	100.42
9	Մետաղական ցանցի իրականացում	մ ²	4.8	1.19	5.71
10	Գլխավոր մուտքի արտաքին երեսապատում ալյուկաբոնդե սալիկներով ներառյալ կարկասը	մ ²	11.0	21.29	234.19
11	Գլխավոր մուտքի շվաքարանի ալյուկաբոնդի մոնտաժում	մ ²	6.0	21.29	127.74
12	Գլխավոր մուտքի շվաքարանի կախովի առաստաղի իրականացում ալյուկաբոնդով	մ ²	15.0	21.29	319.35
13	Գլխավոր մուտքի շվաքարանի տանիքածածկի պրոֆիլավոր թիթեղի իրականացում ԿՊ-21-0.55	մ2	15.00	6.33	94.99
14	Նոր ջրահեռացման խողովակի իրականացում Փ80x150մմ գունավոր	կ-տ	2.0	59.53	119.06
15	Նոր ջրահեռացման խողովակի իրականացում Փ150մմ ցինկապատ թիթեղով	կ-տ	8.0	82.05	656.37
16	Ձնարգելի տեղադրում L=300 քայլը 600մմ, գունավոր	գմ	66.0	4.00	264.10
17	Տաքացուցիչ լար	մ	112.0	0.96	107.03
18	Հորանների խողովակների լրացում Փ125,100մմ ցինկապատ	մ	6.0	3.61	21.65
19	Հորանների մոտ ցինկապատ գոգնոց	մ2	6.60	5.51	36.35
Ներքին հարդարում					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	1177.10	1.51	1773.78
2	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքս ներկում	մ ²	3593.40	1.60	5737.92
3	Պլաստիկե կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	117.10	6.33	740.71
4	Ծածկի սալի վրայից խողովակների մոտակայքում և սալերի կարերում վնասված բետոնե շերտի իրականացում	մ ³	3.20	44.25	141.61
5	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	2196.90	2.93	6438.30
6	Ներքին շեպերի, հեծանների, սյուների երեսապատում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	336.80	3.55	1194.06
7	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	15.50	2.35	36.47
8	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	4803.40	1.41	6768.18

1	3	4	5	6	7
9	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	680.70	2.35	1601.46
10	Պատերի և շեպերի երեսապատում լավորակ հախճաասայով	մ ²	447.10	12.05	5388.24
11	Միջնորմների իրականացում h=100մմ հաստ թեթևբետոնե սալերով	մ ²	55.3	4.62	255.52
12	Միջնորմի շարվածքի իրականացում h=200մմ հաստ բլոկներով	մ ³	62.3	29.30	1826.02
13	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.72	93.94	67.64
14	Հարդարման անկյունակներ	մ	1697.6	0.56	950.25
15	Ալյումինե անկյունակների տեղադրում	մ	95.3	0.88	83.49
16	Պատուհանագրգերի իրականացում 300մմ ահստ	մ	5.0	4.00	20.02
17	Ալյումինե բազրիքների իրականացում h=90մմ	մ	66.00	15.52	1024.17
18	Պահեստավորված կահույքի վերատեղադրում	հատ	1200.0	0.39	465.53
19	Բետոնե աստիճանի իրականացում	մ ³	2.60	70.67	183.75
Հափակներ					
1	Կերամոգրանիտե սալիկներով հատակների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	1241.30	12.63	15673.12
2	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում ամրացված սոսնձով h=80մմ	մ ²	404.72	12.00	4856.17
3	Վինիլային հատակների իրականացում 2 մմ հաստ,	մ ²	1353.40	14.29	19341.69
4	Ինքնահարթեցվող շերտի իրականացում 2-4 մմ հաստությամբ վինիլային հատակների տակ	մ ²	1353.40	3.21	4346.78
5	Համինատի հատակների իրականացում 12մմ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	193.30	6.14	1186.64
6	Կերամոգրանիտե սալիկներով աստիճանավանդակների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	161.30	12.63	2036.63
7	ՄԴՖ-ի շրիշակների իրականացում h=80մմ	մ	164.8	1.79	295.03
8	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում ամրացված սոսնձով h=80մմ	մ ²	9.82	12.00	117.88
9	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	724.00	2.28	1652.40
10	Բետոնե ենթաշերտ B12.5 դասի	մ ³	24.20	42.01	1016.73
11	Ամրանային ցանցի իրականացում Φ5Bp-I 150x150մմ	մ ²	302.5	1.60	483.90
12	Խճի շերտի իրականացում	մ ³	36.2	16.86	610.36
13	Դռների ալյումինե շեմերի տեղադրում	մ	62.1	0.88	54.41
14	Դռների արգելակների տեղադրում	հատ	65	1.36	88.53
Դռներ, պարուհաններ					
1	ՄԴՖ-ի նեքին դռների տեղադրում բռնակով և փականով	մ ²	110.60	67.89	7508.63
2	Մետալոպլաստե ապակեփաթեթով դուռ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	26.84	80.56	2162.30
3	Մետաղական կարակասով ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ դռներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	19.08	93.75	1788.80
4	Դռների երեսակալների տեղադրում	մ	361.4	1.03	373.80
5	Մետալոպլաստե պատուհաններ բացվող (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	10.60	71.48	757.74
6	Մետալոպլաստե պատուհաններ չբացվող (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	13.30	45.26	601.96
7	Բարդ փականի տեղադրում	հատ	14	18.84	263.72
Ջեռուցման համակարգ					
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ20 PN20,	մ	320.0	4.36	1395.34

1	3	4	5	6	7
2	Այլումինե մարտկոց 1 սեկցիան H=0,5մ 1880 սեկցիա	էքմ	526.4	0.09	47.65
3	Այլումինե լավորակ մարտկոցի արժեքը, H=500մմ	սեկցիա	1880.0	5.86	11008.05
4	Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	հատ	142	7.32	1039.32
5	Փական մարտկոցի անկյունային թերմոգլխիկով 1/2"	հատ	142	6.46	917.26
6	Կոմբինացված կցամաս 20-1/2"М	հատ	300	1.17	351.32
7	Ամերիկական կցամաս 20-1/2"М	հատ	300	1.39	417.19
8	PPR դետալներ	հատ	900	0.59	526.98
9	Մետաղական անցումներ արտաքին պարուրակով 1/2"	հատ	300	0.95	285.45
10	Մետաղական անցումներ արտաքին պարուրակով 3/4"	հատ	4	1.39	5.56
11	Ավտոմատ օդահան 3/4"	հատ	4	9.27	37.08
12	Փական գնդիկավոր 3/4 F	հատ	4	10.73	42.94
13	Ջեռուցման համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	320.0	0.12	39.08
3 Ներքին ջրամատակարարում					
1	Պոլիպրոպիլեն PPR-AL-PEX խողովակներ մոնտաժում de25, փորձարկումով	մ	40.0	4.27	170.90
2	Պոլիպրոպիլեն PPR-AL-PEX խողովակներ մոնտաժում de20, փորձարկումով	մ	185.0	3.98	736.27
3	Պոլիպրոպիլեն PPR խողովակների ձևավոր մասեր de 20մմ	հատ	230	1.10	252.51
4	Պողովակի մեկուսիչ Ф20մմ	մ	185.0	0.26	47.39
5	PPR գնդային փական Ф20,մոնտաժումով	հատ	26	8.54	221.99
6	PPR գնդային փական Ф25,մոնտաժումով	հատ	2	9.56	19.13
7	PPR կոմբինացված կցամասեր Ф20մմ	հատ	52	4.88	253.69
8	PPR կոմբինացված անկյունակ Ф20-1/2"մմ	հատ	97	4.37	423.53
9	Փական ARKO 1/2", մոնտաժումով	հատ	79	7.59	599.35
10	PPR կցամասեր Ф20մմ	հատ	47	4.59	215.54
11	PPR կցամասեր Ф25մմ	հատ	10	5.03	50.25
12	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կոմպլ	20	27.71	554.27
13	Լվացարանի ծորակ	կոմպլ	18	13.69	246.42
14	Էլ ջրատաքացուցիչ հորիզոնական առաստաղին ամրացվող N=1,5կՎտ/ժ, V=50լ	հատ	8	130.55	1044.40
15	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	225.0	0.12	27.47
Սառը ջրամատակարարման բաշխիչ սանրիկ					
1	DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1.3	6.02	7.82
2	Պողպատե գնդաձև խցան DN108մմ	հատ	1	13.73	13.73
3	Գնդային փական ամերիկական 1/2", մոնտաժումով	հատ	2	8.54	17.08
4	Գնդային փական ամերիկական 3/4", մոնտաժումով	հատ	2	10.73	21.47
5	Ջրի ֆիլտր 3/4"	հատ	2	8.66	17.32
6	Ջրի ֆիլտր 1/2"	հատ	2	7.20	14.39
7	Սողնակային փական 2"	հատ	1	30.50	30.50
8	Անցում մետաղական 4-2"	հատ	1	15.19	15.19
9	Մանոմետր 1/2"	հատ	1	7.32	7.32
10	Դատարկման փական 1/2", մոնտաժումով	հատ	1	10.00	10.00
11	Եռաքայլ մանոմետրի փական 1/2", մոնտաժումով	հատ	1	8.54	8.54
12	PPR կոմբինացված կցամասեր Ф25-20մմ	հատ	4	5.17	20.69

1	3	4	5	6	7
	Հակահրդեհային համակարգ ՀԿ				
1	խողովակակտոր արտաքին պարուրակով, L=300մմ - 2"	հատ	8	3.22	25.76
2	Կաշեփողե խողովակ L=20մ հրշեջ գլխիկով և փողակով Ф50, -5հատ	մ	160.0	2.20	351.32
3	Հակահրդեհային փական միացման գլխիկով	հատ	8	8.21	65.71
4	Պահարան հակահրդեհային Престиж-02-Н 840x650x230մմ	հատ	8	14.64	117.11
5	Փական բատերֆլայ Ф50-2"	հատ	16	21.71	347.40
6	DN57x3.0մմ Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	67.00	2.60	174.15
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Մետաղապլաստե խողովակների ապամոնտաժում	մ	225.0	0.69	154.93
2	Լվացարանի ծորակի ապամոնտաժում	կոմպլ	36	3.45	124.33
4	Ջրահեռացում				
	<i>Ներքին կոյուղի</i>				
1	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Ф=160, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	27.0	4.26	115.06
2	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Ф=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	107.0	3.05	326.25
3	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Ф=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	114.0	2.05	233.30
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=160մմ	հատ	6	4.39	26.35
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	166	2.93	485.99
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	132	1.90	251.19
7	Ф160 ստուգիչի մոնտաժում	հատ	2	5.86	11.71
8	Ф100 ստուգիչի մոնտաժում	հատ	6	4.39	26.35
9	Ф50 ստուգիչի մոնտաժում	հատ	4	2.20	8.78
10	Ձևավոր մասեր՝ խամուտ մանեկ	հատ	163	0.37	59.65
11	Խեցե զուգարանակոնք	կ-տ	19	52.97	1006.47
12	Խեցե լվացարանակոնք	կոմպլ	36	23.32	839.59
13	Խեցե միզակոնք	կ-տ	6	18.03	108.18
14	Ф50 հոսակի մոնտաժում	հատ	13	2.20	28.54
15	Ф50 ցնցուղի հոսակի մոնտաժում	հատ	1	4.39	4.39
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	237.0	0.69	163.20
2	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կոմպլ	18	2.98	53.71
3	Լվացարանի ապամոնտաժում	կոմպլ	35	3.45	120.88
4	Միզակոնքի ապամոնտաժում	կոմպլ	6	2.98	17.90
5	Մանկական լվացարանի ապամոնտաժում	կոմպլ	1	3.45	3.45
	<i>Կոյուղու արտաքին ցանց</i>				
1	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու ծալքավոր խողովակների տեղադրում Ф=200, փորձարկումով	մ	60.0	7.17	430.28
2	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու շալքավոր խողովակների տեղադրում Ф=160, փորձարկումով	մ	60.0	5.57	334.25
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	54.0	5.81	313.87

1	3	4	5	6	7
4	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	10.8	5.89	63.58
5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	90.0	1.76	158.37
6	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	90.0	5.05	454.86
7	Խրամուղու ետլիցք	մ ³	21.6	0.45	9.79
8	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում 7,0կմ	մ ³	42.2	4.23	178.32
Ե/Բ D=1.0մ, H=1.8մ կլոր հոր- 7հատ					
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	1.82	40.71	74.09
2	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	9.80	52.21	511.64
3	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում <U-10	հատ	7	29.28	204.94
4	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	7	41.72	292.04
5	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թույլ ծանր մոնոցով	հատ	7	207.86	1455.05
6	Մետաղական ելարան	կգ	105.0	0.95	99.91
7	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	70.0	0.95	66.60
Էլեկրականություն					
1	Պլաստիկ արկղ համալիր IP20 տեսակի 600x800x250մմ	հատ	1	64.98	64.98
2	Պլաստիկ արկղ համալիր IP20 տեսակի 400x300x155մմ	հատ	1	35.70	35.70
3	Պլաստիկ արկղ համալիր IP20 տեսակի 16 տեղանոց	հատ	3	35.70	107.10
4	Պլաստիկ արկղ համալիր IP20 տեսակի 12 տեղանոց	հատ	1	32.77	32.77
5	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 160Ա	հատ	1	149.28	149.28
6	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 80Ա	հատ	2	76.08	152.17
7	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 50Ա	հատ	4	39.49	157.95
8	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 40Ա	հատ	2	32.17	64.34
9	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 32Ա	հատ	2	29.24	58.48
10	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 32Ա	հատ	19	10.21	194.01
11	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 6Ա	հատ	10	5.09	50.88
12	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 16Ա	հատ	4	7.28	29.13
13	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 10Ա	հատ	1	5.82	5.82
14	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 6Ա	հատ	6	4.11	24.64
15	Հաղորդաձող պղնձե L=500մմ, 30x5մմ	հատ	3	1.17	3.51
16	Եռաբևեռ զուգորդիչ 50Ա	մ	0.22	5.86	1.29
17	Եռաբևեռ զուգորդիչ 40Ա	մ	0.66	4.39	2.90
18	Եռաբևեռ զուգորդիչ 32Ա	մ	0.22	4.10	0.90
19	Din քանոն	մ	1.38	5.86	8.08
20	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ ² BBГHГ	մ	20.0	6.41	128.11
21	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ ² BBГHГ	մ	85.0	4.06	345.21
22	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ ² BBГHГ	մ	30.0	2.69	80.72
23	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x1,5մմ ² BBГHГ	մ	536.0	0.77	412.16
24	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ ² BBГHГ	մ	7.0	1.25	8.78
25	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ ² BBГHГ	մ	1246.0	0.73	911.61
26	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ ² BBГHГ	մ	2095.0	0.57	1188.67
27	Ծայրակալ պղնձե 16մմ ²	հատ	10	4.39	43.92

1	3	4	5	6	7
28	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2	հատ	20	3.66	73.19
29	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2	հատ	10	2.93	29.28
30	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2	հատ	6	2.63	15.81
31	Ծայրակալ պղնձե 2.5մմ2	հատ	54	2.20	118.57
32	Ծայրակալ պղնձե 1.5մմ2	հատ	106	1.90	201.72
33	LED լուսատու 32վտ, IP20	հատ	396	24.94	9875.41
34	LED լուսատու 18վտ, IP44	հատ	35	17.62	616.66
35	LED լուսատու 22վտ, IP44 մարտկոցով	հատ	10	20.55	205.46
36	LED լուսատու 11վտ, IP44	հատ	12	11.76	141.16
37	LED լուսատու 6վտ-IP 44	հատ	108	5.91	638.07
38	LED լուսատու 18վտ, IP54	հատ	2	17.62	35.24
39	Օդորակիչ	հատ	8	175.66	1405.28
40	Օդափոխիչ	հատ	2	95.15	190.30
41	Անջատիչ միաբևեռ 220Վ,16Ա	հատ	66	1.80	118.49
42	Անջատիչ երկբևեռ 220Վ,16Ա	հատ	1	2.53	2.53
43	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	200	0.25	49.77
44	Միաֆազ վարդակ IP20, 1 ֆազ, 16Ա	հատ	188	2.57	483.36
45	Ճկախողովակ մետաղականմալուխի համար $\Phi 20$ մմ	մ	116.0	1.22	141.85
46	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	232	0.37	84.90
47	Ճկախողովակի անկյունակ	հատ	7	1.17	8.20
Ապամոնտաժվող նյութեր					
1	Ապամոնտաժվող լուսատուներ	հատ	310	1.79	555.63
2	Ապամոնտաժվող մալուխ	մ	1500.0	0.17	255.32
6 Բարեկարգում					
Ցանկապատ					
1	Գոյություն ունեցող ցանկապատի քարեպարսպի բարձրացման համար մետաղական ճաղաշարի իրականացում	տ	1.01	747.57	755.40
2	Գրունտի քանդում դարպասի հիմքերի իրականացման համար	մ ³	7.0	3.30	23.07
3	Խճի շերտի իրականացում 50մմ հաստ	մ ³	0.4	16.86	6.07
4	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ³	6.66	41.27	274.84
5	Ե/բ հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	3.2	53.51	173.36
6	Գրունտի ետլիցք	մ ³	3.2	1.24	3.98
7	Մետաղական տարրերով ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում ներառյալ դարպասը և դռնակը	տ	3.84	747.57	2870.97
8	Ծխնի	հատ	6	0.73	4.39
9	Բռնակ	հատ	1	3.66	3.66
10	Փական	հատ	1	10.98	10.98
Աստիճաններ					
1	Աստիճանների և հենապատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ	մ ²	15.70	20.92	328.45
2	Մետաղական ցանցի իրականացում $\Phi 3$ Bp-100*100մմ	մ ²	15.7	1.04	16.38
3	Հենապատի բազալտե գլխադիրների տեղադրում, 30մմ b=420մմ-6.7մ	մ ²	2.8	31.17	87.71
4	Բազրիքների իրականացում h=90մմ	մ	6.20	15.52	96.21
Ֆուտբոլի դաշտ					
1	Փոտրակի քանդում III կարգի գրունտներում կողիցքով	մ ³	170.0	0.70	119.12
2	Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	158.0	0.45	71.63
3	Բետոնի նախաշերտ B 7.5 դասի	մ ³	1.50	40.15	60.22
4	Խամքարաբետոնի իրականացում B12.5 դասի	մ ³	9.0	43.40	390.61

1	3	4	5	6	7
5	Բետոն B 12.5 դասի խողովակների արանքի լցուման համար	մ ³	0.40	42.01	16.81
6	Ե/բ հիմքերի իրականացում B-12.5 դասի բետոնով	մ ³	4.5	51.27	230.70
7	Հիմքերի և պատերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	170.00	1.24	211.47
8	Ամրան A III	տ	0.015	425.73	6.26
9	Մետաղական թիթեղ --8x250x250- 64 հատ	տ	0.090	701.43	63.41
10	Մետաղական խողովակ 50x2.5	մ	0.016	1.65	0.03
11	Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ցանցավոր շրջանակների կանգնակների կառուցում և տեղադրում դռնակի հետ միասին	տ	5.39	747.57	4026.24
12	Մետաղական ցանցի իրականացում Ф4 60*60մմ	մ ²	152.0	0.76	115.70
13	Պատուհանների ճաղաշարերի իրականացում	տ	0.34	747.57	254.90
14	Մետաղական կոնստ. երկշերտ յուղաներկում	տ	0.34	19.31	6.56
15	Ф10մմ անցքերի շաղափում մ h=100մմ	տեղ	110	0.51	56.34
16	Ֆուտբոլի դաշտի դարպասների 2հատ մետաղական հիմնակմախքի իրականացում	տ	0.27	747.57	203.09
17	Դարպասների ցանց -2հատ	մ ²	42.0	1.76	73.78
18	Հողի քանդում ձեռքով	մ ³	1.5	3.30	4.90
19	Ետիցք տոփանումով	մ ³	0.7	1.24	0.92
20	Հողի տեղափոխում	մ ³	1.1	6.96	7.79
21	Բետոնե հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	1.1	54.20	60.71
22	Բասկետբոլի ցանցի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում	տ	0.03	747.57	23.22
23	Բասկետբոլի ցանց	հատ	1.00	12.44	12.44
24	Հողի քանդում ձեռքով	մ ³	0.4	3.30	1.15
25	Ետիցք տոփանումով	մ ³	0.1	1.24	0.12
26	Հողի տեղափոխում	մ ³	0.3	6.96	1.74
27	Բետոնե հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0.25	54.20	13.55
Ծածկարան					
1	Պողպատե էլեմենտներով ծածկարան 1-ի հիմնակմախքի իրականացում	տ	0.04	739.82	27.90
2	Պոլիակարբոնատի ծածկարանի իրականացում	մ ²	2.50	8.25	20.63
3	Պողպատե էլեմենտներով ծածկարան 2-ի հիմնակմախքի իրականացում	տ	0.06	739.82	44.54
4	Պոլիակարբոնատի ծածկարանի իրականացում	մ ²	8.93	8.25	73.69
Տարածքի քանդման աշխատանքներ					
1	Տարածքի ասֆալտե շերտի քանդում	մ ³	14.5	5.54	80.36
2	Խճի շերտի քանդում	մ ³	28.9	0.91	26.29
3	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	32.0	1.32	42.18
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	129.1	1.32	170.19
5	Եզրաքարերի բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	11.3	11.49	129.89
6	Բետոնե հենապատերի քանդում	մ ³	6.0	11.49	68.97
7	Բազալտե հատիկավոր աստիճանների ապամոնտաժում վերատեղադրման համար	մ	23.0	1.32	30.32
8	Տարածքում առկա մետաղական էլեմենտների ապամոնտաժում	տ	5.10	43.87	223.73
9	Ծառի չորացած արմատի կտրում և հեռացում	հատ	4	3.00	11.99
10	Մացառուտների և թփուտների մաքրում	մ ²	204.0	1.32	269.54
11	Բետոնե դեկորատիվ պարսպի քանդում	մ ³	65.0	11.49	747.13
12	Տարածքում կուտակված շին աղբի մաքրում	տ	334.0	2.43	810.55
13	Շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 12կմ	տ	334.0	3.33	1110.78

1	3	4	5	6	7
	Բարեկարգում				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=10սմ հաստությամբ	մ ²	289.0	1.32	380.63
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1.19	257.39	306.47
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	289.0	5.05	1460.61
4	Ռետինե հատակա ֆուտբոլի խաղադաշտում	մ ²	675.7	12.75	8613.68
5	Ռետինե հատակա վալեյբոլի խաղադաշտում	մ ²	277.8	12.75	3541.34
6	Ռետինե հատակա մարզադաշտում	մ ²	65.6	12.75	836.25
7	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	327.4	6.89	2256.56
8	Հենապատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ	մ ²	325.80	20.92	6815.96
9	Մետաղական ցանցի իրականացում Ф3 Вр-100*100մմ	մ ²	325.8	1.04	339.95
10	Հենապատի բազալտե թասակների տեղադրում, 30սմ b=400սմ-251սմ	մ ²	100.4	31.17	3129.27
11	Հենապատի բազալտե թասակների տեղադրում, 30սմ b=300սմ-64.1սմ	մ ²	19.2	31.17	599.36
12	Բազալտե հատավոր աստիճանի վերատեղադրում	մ	23.00	7.50	172.58
13	Բազալտե վնասված հատավոր աստիճանի փոխարինում նորով	մ	12.00	15.92	191.05
14	Պարսպի սվաղի իրականացում ց/ավազե շաղախով	մ ²	195.0	2.39	466.65
15	Մետաղական ցանցի իրականացում	մ ²	195.0	1.19	232.01
16	Նույնի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	195.0	1.13	220.02
17	Աստիճանների հենապատերի սալիկների մշակում փայլեցում	մ ²	454.2	0.94	426.01
18	Ներկանյութ զծանշման համար	կգ	16.60	1.83	30.37
	Հողային աշխատանքներ				
1	Կուտակված բուսահողի փոում սիզամարգերում, համահարթեցումով ավելացումով 20% կարմիր ավազ	մ ³	67.6	3.29	222.59
	Նստարան - 14 հատ				
1	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.418	886.48	370.90
2	Փայտե տարրերի իրականացում	մ ³	0.630	238.10	150.00
3	Փայտե տարրերի հղկում և լաքապատում	մ ²	0.6	1.34	0.84
4	Բետոն B 7.5 դասի	մ ³	0.84	40.15	33.72
5	Հողի քանդում ձեռքով	մ ³	1.5	3.30	5.08
6	Հողի հետլիցք տոփանումով	մ ³	0.7	1.24	0.87
7	Հողի տեղափոխում 5կմ	մ ³	0.7	4.49	3.14
	Աղբաման - 7 հատ				
1	Մետաղական աղբամանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.126	886.48	111.70
2	Բետոն B 15 դասի	մ ³	0.11	44.25	4.96
3	Հողի քանդում ձեռքով	մ ³	0.4	3.30	1.29
4	Հողի հետլիցք տոփանումով	մ ³	0.3	1.24	0.35
5	Հողի տեղափոխում 12կմ	մ ³	0.1	6.96	0.78
	Ընդամենը				231915.43
	Ընդամենը				231,915.4
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով 20%				278,298.5

