

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆ>>
ՍԱՀՄԱՆՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՐԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



<<HAZARASHEN>>
COMPANY
LIMITED

Պայմանագիր «N ԱՄՄԷ-ԳՉԾԶԲ-22/24-1»

ԱՇԽԱՏԱՐՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում
Օրբելտ Մափս համայնքի գ.Հայանկիստում մանկապարտեզի կառուցում
Պատվիրատու Արարատի մարզ, Մափսի համայնքապետարան:

ՀԱՏՈՐ 3. ԻՆՏԵՆՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ



«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն

ՆԳՃ

Երևան 2022թ



Ռ. Իզիբյան

Ռ.Հարությունյան



Մասիս համայնքի Գ.Հայանկիստ

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՆ>>
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



<<HAZARASHEN>>
COMPANY
LIMITED

Պայմանագիր՝ «N ԱՄՄՆ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մաքիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում
Օբյեկտ՝ Մաքիս համայնքի գ.Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում
Պատվիրատու՝ Արարատի մարզ, Մաքիսի համայնքապետարան:

ՀԱՏՈՐ 3. ԻՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ



«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն

ՆԳՃ



Ռ. Իզիրյան

Ռ. Հարությունյան

Երևան 2022 թ

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում
և բարեկարգում

Պայմանագիր՝ «N ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/24-1»

Օբյեկտ՝ Մասիս համայնքի գ. Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում

Նախագծի կազմը

Հատոր N	Նշանակում	Անվանում	Ծանոթա- գրություն
Հ0	ԵՏ	Ելակետային տվյալներ	
Հ1	Ճ	Ճարտարապետական մաս	
Հ2	ԿԼ	Կոնստրուկտորական մաս	
Հ3	ԷՏ, ՕՋ, ՋԿ	Ինժեներական մասեր	
Հ4	ՇԿՆ	Շինարարության կազմակերպման նախագիծ	
Հ5		Նախահաշվային փաստաթղթեր	

ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՉԱՆՈՒՄ	ԹԻՄԵՐ	ԾԱՌՈՋ
1	Ընդամուտ տվածներ	ԻՏ - 1	
2	Էլեկտրաստացիայի անոթի, երկրի և կառավարի աշխատանքների մասնագիր	ԻՏ - 2	
3	Լեդույանի հարկի հաշվառագիծ ու ծախսի էլեկտրամատակարարման ցանցով	ԻՏ - 3	
4	Լեդույանի հարկի հաշվառագիծ լուսավորության ցանցով	ԻՏ - 4	
5	Անաչինի հարկի հաշվառագիծ լուսավորության ցանցով	ԻՏ - 5	
6	Անաչինի հարկի հաշվառագիծ լուսավորության ցանցով	ԻՏ - 6	
7	Անաչինի հարկի հաշվառագիծ տաքիսնման լուսավորության ցանցով	ԻՏ - 7	
8	Երկրորդ հարկի հաշվառագիծ տաքիսնման լուսավորության ցանցով	ԻՏ - 8	
9	Լեդույանի հարկի հաշվառագիծ ենթին էլեկտրամատակարարման ցանցով	ԻՏ - 9	
10	Անաչինի հարկի հաշվառագիծ ենթին էլեկտրամատակարարման ցանցով	ԻՏ - 10	
11	Երկրորդ հարկի հաշվառագիծ ենթին էլեկտրամատակարարման ցանցով	ԻՏ - 11	
12	Ռժախի և լուսավորության ցանցերի հաշվարկային տեխնա	ԻՏ - 12	
13	Անաչինի հարկի հաշվառագիծ Իրիշի ինքնավար հայրենաբնման և ապրարանման համակարգով	ԻՏ - 13	
14	Երկրորդ հարկի հաշվառագիծ Իրիշի ինքնավար հայրենաբնման և ապրարանման համակարգով	ԻՏ - 14	
15	Անաչինի հարկի հաշվառագիծ տեխնիկական համակարգով	ԻՏ - 15	
16	Երկրորդ հարկի հաշվառագիծ տեխնիկական համակարգով	ԻՏ - 16	
17	Տեղանքի հաշվառագիծ հողաբնման (ընտրությամբ)	ԻՏ - 17	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ,	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	Էլեկտրասաքրավորումների տեղակայման կառուցներ	VII Իրատարակություն
2	ՀՀՇՆ 31-03.01-2014	•Հասարակրթական և նշանակության շենքեր•	Շինարարական նորմեր
3		•Հատուկ կայանքների էլեկտրամատակարարումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ•	Տեխնիկական կանոնակարգ
4	ՀՀՇՆ 22-03-2017	•Արհեստական և բնական յուսավորում•	
5	BCH 59-88	Հասարակական և բնակելի շինությունների էլեկտրասաքրավորումներ	Նախագծային նորմեր
6	ՀՀՈՒՄ 2.08.02-89	Հասարակական շենքեր և շինություններ	
7 *	5.407-11	Էլեկտրասաքրավորումների հողակցում և զոդակցում	Տիպային նախագիծեր
8	ՈՒ.03-08 ռ.2.2	Էլեկտրասաքրավորումների պոտենցիալների հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման հրահանգներ	
9	ՀՀՈՒՄ 3.05.06 - 85	•Էլեկտրատեխնիկական սաքրավորումներ•	Նախագծային նորմեր
10	Հ ՀՇՆ- 31.03-2020	•Հասարակական շենք և շինություններ•	
11	Հ ՀՇՆ- 21-01-2014	•Շենքերի և շինությունների իրդեհային անվտանգություն•	

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցման, հիմնադրոգման և բարելավողման աշխատանքների արդյունքների փաստաթղթերի կազմման համար հիմք են հանդիսացել:

1. Հինուքյան հատակագծերը
2. Պատվիրատուի պատվերը
3. Տեղագնման արդյունքները

Համաձայն նախագծի նախատեսվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մասիս համայնքի Հայաստան գյուղի մանկապարտեզի էլեկտրաստատկարարման, աշխատանքային և տարախանձան լուսավորության ցանցերի, հորիզոն ինքնակար հաշտմաներման և աղբարանի, ինչպես նաև տեմանայնագրման և հսկման համակարգերի իրականացում:

Նախատեսվում է աշխատանքային լուսավորության իրականացում: Ընտրվում են 32 վտ. 28 վտ և 18 վտ հզորությամբ առատալույսային, ինչպես նաև 4 վտ հզորությամբ առատալույս մոշե ճերմաթացիկ (կենտոն) և 7 լուսատուներ: Հիմնական և օժանդակ մուտքային դռների վերնամասի համար ընտրվում է 16 վտ հզորությամբ պատի 17 լուսատուներ:

Տարահանման ելքի ուղղությունները ցույց տալու և տարահանման ուղիները լուսավորելու համար նախատեսված է տարահանման և վթարային լուսավորության ցանց: Տարահանման համար ընտրված են նորմերին համապատասխան չափեր և նշումներ ունեցող լուսավորողային լուսատու-ցուցանակներ: Վթարային և տարահանման լուսատուներն ունեն ներկառուցված կոմպակտ մարտկոցներ: Տարահանման լուսատուները պետք է միշտ միացված լինեն, իսկ վթարային լուսատուները պետք է միանան ցանցի բացակայության դեպքում:

Աշխատանքային և տարրական լուսավորության ցանցերի սնուցումն իրականացվում է նախագծովի է. վահանից համապատասխանաբար ՎՄՅՈՒ 3x1.5 քմ և ՎՄՅՈՒ 2x1.5 քմ տիպի, մակերևի և կորովաճյուղերի պղնձե թափմաճյուղ հաղորդակարբով, վակս անցկացումով:

Նախագծով նախատեսվում է ներքին էլեկտրամատակարարման (վարդակային) ցանցի իրականացում: Բացի խոսանցում էլեկտրական սալջալիքի վարդակից, բոլոր վարդակները նախատեսված են 16 Ա անվանական հոսանքով, երրորդ հողանցման հպակով և պետք է ունենան պաշտպանական սարքավածք, որն ինքնախալ կերպով փակում է խրոցակային վարդակի ընդունի՝ հանված խրոցակի դեպքում:

Վարդականի 3x25-ը իրականացվում է նախագծվող էլ. վահանից WBBF 3x2.5 ընմ տիպի, մակերևի և կտրվածքների պղնձ բազմաշերտ հարողդայաբերով, փակ անցկացումով:

Խոհանոցի էլ. այլօջախի սնուցումը նախատեսված է առանձին խմբով՝ WBBT 3x4.0 ջմ տիպի, մակերիշի և կտրվածքների պլանն են բազմաթիվ հարդրապարով, փակ անցկացումով: Խոհանոցային վարդակների ստոր խմբերի համար նախատեսված են դիֆերենցիալ հոսանքի ինքնակառավարման սարքիներ:

Նախատեսվում է նաև մանկապարտեզի ցածրահուս ցանցերի իրականացում:


Նախագծով նախատեսվում է հողերի ինքնավար հայտարարեցման և ազդարարման համակարգի իրականացում: Հավաքողիչային համակարգի ինքնավար ազդարարները նախատեսվում են հսկելով շինությունում հողերի հաստատեցման և անձնակազմին ու համապատասխան ծառայություններին տեղեկացնելու համար: Նախատեսվում է տեղադրել փաշտեղային համակցված ազդարարներ: Ինքնավար ազդարարները տեսակն ու քանակն ընտրվում է ըստ մանրէի, շինության նշանակության և հողիհատկանքային առհասին: Վերջիններս տեղադրվում են պաշտպանվող շինության առաջատարի՝ ընդ որում այնպես, որ գտնվեն հեռու՝ լուսատուներից 0.5 մ, օդանցներից 1 մ, իսկ առանցքային հեռավորությունը պատուհանից՝ 4.5 մ, փոխանցի՝ 9 մ: Չեղբղ գործարարն ազդարարներ տեղադրվում են պատուհանի՝ հատակից 1.5 մ բարձրության վրա:

Նախագծով նախատեսվում է նաև մանկապարտեզի արտաքին և ներքին տարածքի տեսամայրագրում և տեսահսկում արժապին և ներքին տեղադրման, գույնավոր և քարոք որակի նկարահանող թվային տեսախցիկներով: Կերպիները նախատեսված են նաև զինչերային ռեժիմի համար: Տեսախցիկներից ինժոնրացիան ընդունում և տեսամայրագրում է ցանցային տեսամայրագրիչի միջոցով:

Էլեկտրամագնիսային աշխատանքներն ակիրառվել են է կատարել խստիվ կերպով պահպանելով "Տեխնիկական կանոնակարգ"-ի և գործող այլ իրափանգների ու նորմերի պահանգները:



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

Մասին համայնքի մակեկապարտեղների կառուցման, հիմնադրոցման և բարելավման աշխատանքների նախաշաղկի փաստաթղթի կազմում		Գրություն «ԱՄՆՂ-Զ» ՀՊԸԲ-Զ 22/24-Ի.	
Հաջին Մասին համայնքի Զ. Հայտնաբերում մակեկապարտեղների կառուցում		Փուլ	Քվեքք
		ԱՄ	ԷՏ-Ի 17
Տվյալներ	Ի հրապարակում	Եկեղանցիների կառուցում	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Հայաստանի Կոմիտե	
		«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ»	



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 20 Ք.



Թանգա՝ Կառուցվածքային 1:1





«ԱՐԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20 Բ.


Մասնա կառույցի սահմանափակված կառուցման հիմնադրամի և
 բարեխաղաղ աշխատանքների նպատակով փաստաթղթի կազմում
 Հնարք. Մասնա կառույցի և շտապաօգնության համակարգի

Դաս
 «ԱՄՍ»-ԳՈՐ






№	Պատկերացումը	Քանակ	Ծանոթ.
1	ՍԼԲ	7	Միջնորդների զանգ
2	Կ	11	Միջնորդների զանգ
3	Դ	1	Միջնորդների զանգ




«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ԱՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԱՍԽԱՌՈՒ
20 Ք.

Մասի համարի փոփոխությունը հաստատվում է ինժեներական ծախսերի հաշվարկի արժեքով:

Պատճեն
ՍՄԻՊ-292




«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
 ԾԱՌԱՅՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20 Բ.




«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՔԱՆԳԱՐԱՅՈՒՆ
 20 Բ.

Հասցե: Երևան, Գալստիա փողոցի
 հիմքի վրա
 Մուտքի պայմանական համարը
 համապատասխան գծերով
 չափերով և տեղադրված խողովակների
 կամ սկզբնական կետերով




«ԱՐԽԱՐԻՍ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20 թ.

Առաջնահարկ (հիմքի) զտիմանի
 ինքնակամ հանգույն
 Ստոր հարկի պայմանական հանգույն
 հանգույնի նշանակումը, տիպի
 համարները տեղադրվում են հարկի




«ԱՌԽՈՒՏՏՎԱԾ» ԱՊՈՒ
 ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 20 թ.

[illegible][illegible][illegible]


«ԱՐԽՏՅԱՏ» ԱՄԸ
ՓՈՂԱԲԱՆԻՅԱՆԻ
20 Բ.


Մեզիս հասցեի մեկնադատումների կառուցում, հիմնադրումը և բարելավումն աշխատանքների նպատակին լիարժեքությամբ կազմում	ՄԱՄԸ, ԳՋԾԲԲ	Դասակարգված
Հնոցը, Մեզիս հասցեի և Հնոցի համայնքի մեկնադատող կառուցում	Փուլ	ԲԵԼԲԵ




«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԶՆԱՌԹՅՈՒՆ
20 Բ.

Մասնի համակարգի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնամրցումը և բարելավումը՝ այդտեսակից հիմնականում ժամանադրերի կազմում	Գնահիշ ՀԱՅԿԱԳՆ-22
Հնարքի Մասնի համակարգի ց. Հայաստանում ժամանադրերի կառուցում	Գնահիշ ՀՆ-13
ԴԱՅԿԱԳՆ-13	Գնահիշ ՀՆ-13
Մասնի համակարգի համակարգիչների կառուցում	Գնահիշ ՀՆ-13
ՀԱՅԿԱԳՆ-13	Գնահիշ ՀՆ-13







-ԱՌԽՏԵՑ, ՄԴՐ
 ՓՈՐՁԱՐԱՊԵՏՈՒ
 20 Ք.

HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYMBOLS ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՊԱՐԱՆԱՎԱՅՈՒՄ ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ԵՎ ՀԳՈՒՄ		ՕՐԱՎԱՐՈՒՄԻ Չ ՔԱՆԱԿ	X1 —	ԱՄԵՐԱՅԻՆ ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ԱՄԵՐԱՎԱՅՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ 1 ԵՎ ՀԳՈՒՄ		ՕՐԱՎԱՐՈՒՄԻ Չ ՔԱՆԱԿ	X2 —	ԱՄԵՐԱՅԻՆ ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ԱՄԵՐԱՎԱՅՈՒՄ
	ՀԱՊԱՆ ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ		ՏԱՐԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	T1 —	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ԱՄԵՐԱՎԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ԱՄԵՐԱՎԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	T2 —	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	K —	ԴՐԱՆԱԿԱՆ ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	B —	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	—	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	—	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	—	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	—	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
	ՎԱՐՈՇԱՐԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՕՐԱՄԱՍԽԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	—	ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ՏՊԱՆԱՎԱՅՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

Ստախա համալիրի մանկապարտեզների կառուցում,
Խիմսանդամները և բարեկարգում

Պատվեր
«ԱՍՏՆ-ԳԶՈՋԲ-22/2-1»

«ԱՍՏՆ-ԳԶՈՋԲ-22/2-1»
ՓՈՐՁԱՅՆԱՌԹՅՈՒՆ
20 Բ.

Ջ ԵՎ Օ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՆՈՔՈՒԹՅՈՒՆ
ՕՋ 1	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:	
ՕՋ 2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ
ՕՋ 3	1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐՈՎ	
ՕՋ 4	2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐՈՎ	
ՕՋ 5	1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕՂԱՏԱՐՆԵՐՈՎ	
ՕՋ 6	2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕՂԱՏԱՐՆԵՐՈՎ	
ՕՋ 7	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	
ՕՋ 8	ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Նախագծի տվյալ բաժինը կազմված է ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի և գործող շինարարական նորմերի հիման վրա:
Կլիմայական տվյալներն են ձմռանը՝ ջեռուցման համար հաշվարկային ջերմաստիճանը $t_{H1}=-190/C$, ջեռուցման ժամանակաշրջանի միջին ջերմաստիճանը $+10/C$, ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը 159 օր: Ամռանը արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը $t_{\infty}=35^{\circ}C$: Ամռան ընթացքում ներքին ջերմաստիճանը ընդունվում է $+22^{\circ}C$ և $+25^{\circ}C$:

1 Օղափողություն

Մանկապարտեզի օդափոխման համար նախատեսված են 5 արտածման համակարգեր:

1. Ա1:Ա2:Ա3:Ա4 արտածման համակարգերը սպասարկում է սանհանգույցները
 2. Ա5 արտածման համակարգերը սպասարկում է խոհանոցը
- Պատվիրատուի պահանջով այլ համակարգեր նախատեսված չեն

2 Ջեռուցում

Ջեռուցման աղբյուր են հանդիսանում 3 32կՎտ պատի կաթսամերը, որոնք որոնք մոնտաժվելու են խոհանոցում: Կաթսաներից մատակարար խողովակները հասնում են նկուղ և կանգնակների միջոցով ջերմատարը մատակարարվում են ջերմային մարտկոցներին: Մայրուղում ընտրված է ջերմատարի շարժման համընթաց տարբերակը:

ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ
1 ՕՂԱՓՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔՐԱՎՊՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ա1:Ա2:Ա3:Ա4	ՍԱՀԱՆԱԳՈՒՅՑԻ ՕՂԱՓՈՒՐ 300 մ ² 120 ⁰ ԳՄ	Հող	4
3	Ա5	ԽՈՀԱՆՈՒՑԻ ՕՂԱՓՈՒՐ 2000 մ ² 300 ⁰ ԳՄ	Հող	1
4		ՕՂԱՏԱՐ ՏԻԿԱՎԱՅ 0.5մ շԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆՄԸ	մ ²	34
5		ՕՂԱՏԱՐ ՏԻԿԱՎԱՅ 0.7մ շԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆՄԸ	մ ²	30
6		ՃԱՆԵՐ Ծ100	Հող	30
7		ԴՐՈՍԵԼ ՓԱԿԱՆ Ծ100	Հող	30
8		ՄԵՏԱՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԱՄՐԱՏՄԱՆ ՀԱՏԱՐ	ԿԳ	30

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


ՀՀ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔՐԱՎՊՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԹՅՈՒՆ
1		Պատի կաթսա զանի այրման փակ կամեայով 32կՎտ ջերմային իզոլյացիայով, համալրված պոմպով և ընդարձակ անոթով	3	
2		Ջեռուցման մարտկոց 500մմ միջառանցային հեռավորությամբ	593	
3		ՊՊՈ խողովակ տաք ջրի համար 63/50մմ	Մ	130
4		ՊՊՈ խողովակ տաք ջրի համար 50/40մմ	Մ	36
5		ՊՊՈ խողովակ տաք ջրի համար 40/32մմ	Մ	71
6		ՊՊՈ խողովակ տաք ջրի համար 32/25մմ	Մ	14
7		ՊՊՈ խողովակ տաք ջրի համար 25/20մմ	Մ	10
8		ՊՊՈ խողովակ տաք ջրի համար 20/15մմ	Մ	456
9		Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	Մ	75
10		Կաթսայի միացման կոմպլեկտ	Մ	3

Օդափոխության և ջեռուցման գծագրերը մշակվել են համաձայն
ՀՀ տարածքային գործող հետևյալ նորմերի և կանոնների






1. ՀՀՀՀ 31-03.01-2014 <<Հանրակրթական նշանակության ջերմեր>>
2. ՀՀՀՀ IV-12.02.01-04 <<Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում>>
3. ՀՀՀՀ 2201-2024 <<Շինարարական կլիմայաբանություն>>:
4. ՀՀՀՀ II 7.02-95 <<Շինարարական ջերմոֆիզիկա>>:
5. ՀՀՀՀ 24-01-2016 Շենքի ջերմային պաշտպանություն>>



Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցում, հիմնանորոգում և բարեկարգում		Պատվեր «ԱՄՍՀ-ԳՀՇԶԲ-22/24-1»	
Հասցե	Մասիս համայնքի գ. Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում	Փուլ	Թերթ
	ՕՂԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ	ԱՆ	ՕՋ- 2
ԿԱՏԱՐՈՂ	Վ. ԳՅՈՐԱՆՅԱՆ		ԹԵՐԹԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		«ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ	



«ԱՐԽԱՏԿԵՑ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՂՋԱՅՆԱՌԱՑՈՒՄ
20 Բ.

Բացատրագիր

Մանկապարտեզի շենքի ՋԿ մասի աշխատանքային նախագիծը մշակված է ըստ՝
ա) Հարասարտյետա - շինարարական գծագրերի,
բ) Տեղանքի գեղեցիկական համայնքի,
գ) Հինոյությունը ջրով և կոյուղով ապահովելու տեխնիկական պայմանները:

ՋԿ մասի նախագծում նախատեսվում են հետևյալ համակարգերը՝

- 1) Սառը ջրամատակարարում,
- 2) Տաք ջրամատակարարում,
- 3) Կենցաղային կոյուղի:

1. Սառը ջրամատակարարում

Լախագծով նախատեսվում է խմելու-անոնեսական ջրամատակարարման համակարգ:

Ջրաշտվակման համակարգից հետո մոտեցնող մուտքագիծը նախատեսվում է իրականացնել սղվելքից ընդ 32-50 Pz խողովակով PN 1.0 ՄՊԿ: Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանցը իրականացվում է պոլիպրոպիլենային PPR ընդ 32-20 մմ սրամաշտվակի ետակցվող խողովակներով: Օգտագործվող խողովակների, սարքերի և սարքավորումների աշխատանքային ճնշումը 10.0 մթն (1.0 ՄՊԿ) է: Խմելու ջրի կանգնակի վրա, կանգնակներից սնվող բոլոր ճյուղերի, ինչպես նաև զուգարանակները սնուցող ջրամատակարարման խողովակի վրա նախատեսվում են վախճաններ:

2. Տաք ջրամատակարարում

Որպես տաք ջրի աղբյուր նախագծում ընդունվել է էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բարձր: Տաք ջրի մուտքն ու խողովակները նախատեսվել են բոլոր սանիտարական սարքերի համար բացառությամբ զուգարանակների, լվացքի և աման լվանալու մեքենաների: Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանցը իրականացվում է պոլիպրոպիլենային ընդ 20-32 PPR տրամաչափի խողովակով:


3. Կենցաղային կոյուղի

Կոյուղու, ներքին ցանցը իրականացվում է $D_{\text{ս}}=50-110$ մմ սրամաշտվակի կոյուղու սղվելքից ընդ խողովակներից՝ ռետինե սղվելք օդակներով: Կոյուղու կանգնակի վրա նախատեսվում է ստուգիչ:

Կենցաղային կոյուղու համակարգը բաղադրվում է սղվելքից սնվող միացվում է սեպտիկ հորերին:

Կոյուղաջրերը հավաքվում են բակում նոր նախատեսվող սեպտիկ համակարգի մեջ: Սեպտիկ համակարգի դիտահորերի տրամագծերը ընդունվել են 2 մ:

Պայմանական նշաններ



Գործող նորմեր և օգտագործված գրականություն

N/N	Նշանակումը	Անվանումները	Ծանոթություն
1	ՀՀԸ-40-01 01-2014	«Ընենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»	
2	ՀՀԸ-40-01 02-2020	«Ջրամատակարարում, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
3	ՀՀԸ-40-01 03-2022	«Կոյուղի, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
4	ՀՀԸ-34-02-2023	«Մայրուղային խողովակաշարեր»	
5	ՍԽԿ-3.05 01-85	«Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր»	
6	ԸՆ և Կ 3.05.04-85	«Ջրամատակարարում և կոյուղի: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
7		Ն.Ն. Աբրահամյան, Ջրամատակարարում	
8	Օգտագործված գրականություն	Ջրամատակարարման և կոյուղու տնօրինակում	
9		Արդյունաբերական սարքավորումների և խողովակաշարերի մոնտաժման տնօրինակում	

Անվանաթերթ

N	Գծագրի անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընհանուր տվյալներ	
2	Արտաքին գծերի հատակագիծ	
3	Սեպտիկ համակարգի կտրվածք	
4	Սեպտիկ հորի իրականացման փշխատանքային ծավալներ	
5	Արտաքին գծերի աշխատանքների ծավալներ	
6	Ներքին կոյուղու հատակագիծ առաջին հարկ	
7	Ներքին կոյուղու հատակագիծ երկրորդ հարկ	
8	Կոյուղու տարածական սխեմա	
9	Ներքին կոյուղու աշխատանքների ծավալներ	
10	Ներքին ջրամատակարարման հատակագիծ առաջին հարկ	
11	Ներքին ջրամատակարարման հատակագիծ երկրորդ հարկ	
12	Ներքին ջրամատակարարման տարածական սխեմա	
13	Ներքին ջրամատակարարման աշխատանքային ծավալներ	

«ՄՐԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
«...» 20 թ.

Մասիս համայնքի մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմում	Պատվեր «ԱՍՄԶ-ԳՀՄԶԲ-22/24-1»		
Հասցե՝ Մասիս համայնքի գ. Հայանիստում մանկապարտեզի կառուցում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԿԱՏԱՐՈՒ ԳՀՄԶԲԱ	ԱՆ	ՋԿ 1	13
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման մաս	Ընհանուր տվյալներ		
	«ՀԱՅԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ		

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
 ԳՈՐԺԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20 Բ


Զվածար վեջ

ճարտար

դիտարար


Ֆիտրացնող խոր
 $(D_h=2.00, H_p=1.80)$
 Ֆիտրող մակերեսը $S=9.00$

$\alpha=0$



Հատվածի անհրաժեշտ
 U200.17 հատ

837.741



837.848

838.296

838.320

837.945

6167

1385
1000

3000


6000

2407
2200


Արտոտի գինի տեխնոլոգիայի ծավալներ

N	Աշխատանքի տեխնիկներ	Ծավալային դիմաց	Բաժանիկ	Բաժանարարի հարաբերակ
1	Խոտանալ մեծահատակ և փոքր հատակներով տեղակայված կոնյակ	մ ³	13711	1:10
2	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	18	1:10
3	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	50	1:10
4	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	50	1:10
5	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	57	1:10
6	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	125	1:10
7	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	1	1:10
8	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	1	1:10
9	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	1	1:10
10	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	1	1:10
11	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	2	1:10
12	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	2	1:10
13	Խոտանալ փոքրահատակով տեղակայված կոնյակ	մ ³	1	1:10


Խոտանալ տեղակայված կոնյակի տեխնոլոգիայի ծավալներ



Խոտանալ տեղակայված կոնյակի տեխնոլոգիայի ծավալներ



Խոտանալ տեղակայված կոնյակի տեխնոլոգիայի ծավալներ




Մասնագետի անունը	Մ. Մ. Մ.
Մասնագետի պաշտոնը	Մ. Մ. Մ.
Մասնագետի հասցեն	Մ. Մ. Մ.
Մասնագետի հեռախոսի համարը	Մ. Մ. Մ.
Մասնագետի էլեկտրոնային փոստի հասցեն	Մ. Մ. Մ.
Մասնագետի ստորագրություն	Մ. Մ. Մ.
Մասնագետի ֆոտո	Մ. Մ. Մ.


Աղյուսակներ գծերի աշխատանքների ծավալները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափանիս միավոր	Բաժանիկ	Մասնորոգյուն
1	Բնակարանի մշակում III կարգի գրեթե անհատական լողափերով և անհատական լողափերով	մ²	19 / 1.1	
2	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	1.3	Բ-10 սմ
3	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	5.0	
4	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	5.0	
5	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	5.2	
6	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	12.5	
7	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	1	
8	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	1	
9	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	1	
10	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	1	
11	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	2	
12	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	2	
13	Կառուցվածքի իրականացում և անհատական լողափերով	մ²	1	


Կառուցվածքի տեղադրումը և անհատական լողափերի տեղադրումը



Հորի հատման պլան



Կառուցվածքի իրականացումը և անհատական լողափերի տեղադրումը




Համար

1.07 Գ

Մասնագետի համարի և անհատական լողափերի տեղադրումը

Մասնագետի համարի և անհատական լողափերի տեղադրումը




Մասին իմացանքի անհրաժեշտության դեպքում, հիմնարկում և բարելավման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմում

Վարչական կառույցի և ծառայողական տնտեսական կառույցի

Փուլ Թեք ԹԵ

«ԱՐԽԱՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԳՈՐԾՈՒՄ
20 Բ.




Մասիս իսկանյի անկախագործների կառուցման, հիմնադրված և բարեկարգված աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմում


Պատվեր
•ԱՄՍՂ-ԳՂՁԳ-ՄՂԴԴ

«ԱՄՍՂԳԿՍ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ
20 Ք.

Ներքին կոյուղու տարածական սխեմա
Կ-1



Ներքին կոյուղու տարածական սխեմա
Կ-2




«ԱՐԽԱՏԵԿԱՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒՅՈՒՄ 20 Ք.

Ներքին կորուրդ շին աշխատանքների ծավալները


ՆԱ		Մեկնում	Չ.մրավ	Թանալը
1	2		3	4
1	Կորուրդ պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սերմիկ տեղիկ տրամբերով d=110x3.2 մմ	մ	մ	110.0
2	Կորուրդ պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սերմիկ տրամբերով d=50x1.8 մմ	մ	մ	100.0
Սանիտարական սարքեր				
1	Խոնավորողին կոնքի մեծածան, խոնավորողին ծրարով	կմհղ		10
2	Ուղղորդիչով լվացարանի մեծածան ծրարով, 22սան սփռնով	կմհղ		5
3	Սանիտական ուղղանկյուն լվացարանի մեծածան ծրարով, 22սան սփռնով	կմհղ		24
4	Սանիտական գոգարանակոնքի մեծածան, ցածր տեղակայված լվացան տակադրով	կմհղ		20
5	Ցուգարանակոնքի մեծածան, ցածր տեղակայված լվացան տակադրով	կմհղ		4
6	Արձապատ ծրարի մեծածան, d=50 մմ (Դքո)	հատ		6
Չնախորդ դետալներ				
1	Քառաբաշխիչ 110/110 α=135°	հատ		2
2	Եռաբաշխիչ 110/110 α=90°	հատ		27
3	Եռաբաշխիչ 110/110 α=135°	հատ		2
4	Եռաբաշխիչ 100/50 α=90°	հատ		11
5	Եռաբաշխիչ 100/50 α=135°	հատ		5
6	Եռաբաշխիչ 50/50 α=90°	հատ		28
7	Սկյուռակ 110, α=90°	հատ		4
8	Սկյուռակ 110, α=135°	հատ		30
9	Սկյուռակ 50, α=90°	հատ		24
10	Սկյուռակ 50, α=135°	հատ		8
11	Անցում 50/110	հատ		8
12	Սարքիչ 110	հատ		2
13	Քլոն սիացում d=110 մմ, գոգարանակոնքի սիացման համար (ռոֆրա)	հատ		24
14	Քլոն սիացում d=50 մմ, լվացարանի սիացման համար (ռոֆրա)	հատ		39
Այլ աշխատանքներ				
1	Մետաղական քառակ d=100 մմ, (օղակախաղիվան խողովակի համար)	հատ		2
2	Անդակալներ d=110 մմ (խողովակները անդակալու համար)	հատ		80
3	Անդակալներ d=50 մմ (խողովակները անդակալու համար)	հատ		70
4	Անքրի բացում արիւս պատի մեջ (քանդակ)	մ³		0.7
5	Խծով	կգ		80.0
6	Համակարգի ճիշդակիական փորձարկում	մ		210.0

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՂԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

«ԱՐԱՐԱՏԱՅ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆՈՒՄ
20 թ.



Ներքին ջրամատակարարման տարածական սխեմա



Էլ. ջրատարացուցիչ բաշ

Էլ. ջրատարացուցիչ բաշ

Էլ. ջրատարացուցիչ բաշ

Էլ. ջրատարացուցիչ բաշ

«ԱՐԽՏԵԿԱՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

Մասիչ իմացիայի անկախ պրոյեկտների կառուցման, հիմնականում և բարելավման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմում

Պատվեր
•ՄՄՄ-ԳՀԾԶԲ-22/24-Լ

Ներքին սառը ջրամատակարարման աշխատանքների ծավալներ

NN	Անվանում	Չ.միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	PPR de 50 PN 10 պոլիպրոպիլեն խողովակների սնուսածում	մ	10.0
2	PPR de 32 PN 10 պոլիպրոպիլեն խողովակների սնուսածում	մ	30.0
3	PPR de 25 PN 10 պոլիպրոպիլեն խողովակների սնուսածում	մ	40.0
4	PPR de 20 PN 10 պոլիպրոպիլեն խողովակների սնուսածում	մ	110.0
5	PPR պոլիպրոպիլեն ձևավոր նստեր de 20-32	հատ	190
6	Գնդիկավոր փական DN 25 PN 10	հատ	6
7	Գնդիկավոր փական DN 15 PN 10	հատ	63
8	ճկուն խողովակ լվացարանի ծորակի և գուգարանայինի միացման համար (DN 10, L=0.8 մ)	հատ	63
Այլ աշխատանքներ			
1	Անրավակներ d=50 մմ (խողովակները ամրացնելու համար)	հատ	6
2	Անրավակներ d=32 մմ (խողովակները ամրացնելու համար)	հատ	20
3	Անրավակներ d=25 մմ (խողովակները ամրացնելու համար)	հատ	30
4	Անրավակներ d=20 մմ (խողովակները ամրացնելու համար)	հատ	70
5	Անցքի բացում առկա պատի մեջ (քանդում)	մ ³	0.8
6	Համակարգի հեղրավիկական փորձարկում, անտահանում և լվացում	մ	190.0

Ներքին տաք ջրամատակարարման աշխատանքների ծավալներ

NN	Անվանում	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	PPR de 20 AL պոլիպրոպիլեն խողովակների սնուսածում (տաք ջրի)	մ	80.0
2	PPR de պոլիպրոպիլեն ձևավոր նստեր de 20	հատ	96
3	Գնդիկավոր փական DN 20 PN 10	հատ	6
4	Գնդիկավոր փական DN 15 PN 10	հատ	38
5	Երրակ	հատ	39
6	ճկուն խողովակ լվացարանի ծորակի համար (DN 10, L=0.6 մ)	հատ	38
7	Էլ. ջրատարացուցիչ բաք (80 լ)	հատ	6
Այլ աշխատանքներ			
1	Անրավակներ d=20 մմ (խողովակները ամրացնելու համար)	հատ	60
2	Համակարգի հեղրավիկական փորձարկում, անտահանում և լվացում	մ	80.0

«ԱՐԻՍՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

Մասին համայնքի մանկապարտեզների կառուցման, հիմնադրամների կազմակերպման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի կազմում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հասցե՝ Մասին համայնքի գ. Հայախիստում մանկապարտեզի կառուցում	ՄՆ	ՋԿ 13	13
գրանցում գ. ՀԱՄԻԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ջրամատակարարման	ՆԵՐՔԻՆ ջրամատակարարման	ՀԱՄԻԹՅԱՆ ՍՊԸ	