



*Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով,
Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման
կապիտալ, վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու
վերանորոգման, շաղկապների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի
իրականացման աշխատանքներ*

CONTACT US:

 +374 12 50-88-00

 armshin_ltd@mail.ru

 Ք. Երևան, Թումանյան 32/4



Գիրք 1 - Ճանապարհային մաս

*Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով,
Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման
կապիտալ, վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու
վերանորոգման, շարքվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի
իրականացման աշխատանքներ*

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու վերանորոգման, շատրվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության տրամադրման ծառայությունների ձեռք բերման	
Ծրագրի անվանումը	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան փողոցների, Սայաթ-Նովա Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու վերանորոգման, շատրվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքներ նախագծի պատրաստման, փորձաքննության տրամադրման ծառայությունների ձեռք բերման
Ֆինանսավորման աղբյուր	Համայնքային միջոցներ
Պարավիրարու	Ալավերդու համայնքապետարան
Ծառայության անվանումը	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման, հենապատերի կառուցման, փոքր պուրակների, այգու վերանորոգման, շատրվանների կառուցման, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքներ նախագծի պատրաստման, փորձաքննության տրամադրման ծառայությունների ձեռք բերման
Ճանապարհի/փողոցի անվանումը	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա, Օձուն գյուղի թիվ 1 փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման,
Հարվածը	0.75 կմ (11 մ լայն.)+1.215 կմ (6.3 մ լայն.) +0.5 կմ (10.0մ լայն.)+0.709 կմ (8.5 մ լայն.)+0.395 կմ (7.3 մ լայն.)+0.226 կմ (9.9 մ լայն.)+0.94 մ (6.3 մ լայն.)
Երկարությունը	4.735 կմ
Նախագծման փուլը	1 փուլ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	Տեղական նշանակության
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	ասֆալտապատման

Ընդհանուր դրույթներ

- Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի /փողոցի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ 4 թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի:

Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակից, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով, էլ. տարբերակով:

5.Ներկայացնել օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

6.Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաների, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:

•

Հիմնական

պարտականություններ և պահանջներ

Հիմնական պարտականություններ՝

- Ինժեներական հետազննման իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով **առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ)** կատարել հորատումներ՝ ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝
- ✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում, սալիկապատում, ճաղաշարերի տեղադրում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհի կահավորում, գծանշումներ, ճանապարհային նշանների տեղադրում, ճաղաշարերի տեղադրում
- ✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում փոքր պուրակների, այգու վերանորոգում, շատրվանների կառուցում,

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),
- ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային

պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),

- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:



Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԲՕՇ 32836-2014-ի, ԲՕՇ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող

այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԴՕՇՏ 21.701-2013, ԴՕՇՏ 21.101-97, ԴՕՇՏ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: Նախագծողը ներկայացնում է համապատասխան լիցենզիաները ներդիրներով:	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանգրի կնքման օրվանից	3 ամիս


Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան,
Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՐՔԸ 1-1





Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան,
Խոուդյակով, Զրավագան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՐՔԸ 1-2



Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան,
Խուդյակով, Զրավագան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծա-ճարտարաշինական
փաստաթղթերի ճշակում և
շինարարության որակի
տեխնիկական հսկողություն

📍 ք. Երևան, Թումանյան 32/4

☎ +374 12 50-88-00

✉ armshin_ltd@mail.ru

№ _____

«__» _____ 20__թ.

Հաստատում եմ «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի

Տնօրեն՝

Ա. Առաքելյան

ԻՆժԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

*Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և
Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ*

2024թ. ապրիլ ամսին «Արմատրոյ» ՍՊԸ կողմից «Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքների նախագծի կազմման և ծախսերի գնահատման նպատակով կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություններ, որոնց ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

1. L=3634կմ երկարության և b=20մ լայնության ճանապարհային գոտին կազմող բնահողերի ակնադիտական տեղազննություն:
2. Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի, հողային պաստառի և հիմքի բնահողերի վիճակի ուսումնասիրության նպատակով «Արմատրոյ» ՍՊԸ կողմից հորատվել են 15 հորատանցք մինչև 2.0մ խորությամբ՝ 24.5գծմ ընդհանուր երկարությամբ:
3. Լաբորատոր փորձարկումների նպատակով հորատանցքերից նմուշառվել են թվով 3 նմուշ:

Լաբորատոր հետազոտությունները կատարվել են «Արմատրոյ» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում:

Սույն բացատրագիրը կազմելիս օգտագործվել են տարբեր տարիներին այլ հիմնարկությունների կատարված ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների և գրականության տվյալներ («Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ 2014թ. Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման G-169):

Լաբորատոր հետազոտությունները կատարվել են «Արմատորյ» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում:

Աշխատանքների կատարման շրջանը տեղադրված՝ Վիրահայոց լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան լանջերին՝ Դեբեդ գետի կանիոնի ձախ ափին:

Ռելիեֆի ծագումային տիպը կառուցվածքային լեռկացած և հրաբխային է, ջրաբանական տիպը՝ խորը մասնատված, միջին բարձրության զառկող-ծավալոր լեռներ: Ռելիեֆի ձևերը ներկայացված ջրակուտակումային (դարավանդներ) հրաբուխների նորագույն լավաներով:

Ըստ ГОСТ32868-2014 որ А,т6.А.1 տեղանքի ռելիեֆը գեոմորֆոլոգիական պայմանները տեսակետից պատկանում է II (միջին) բարդության կատեգորիային:

Վերանորոգվող փողոցի տեղամասը ամբողջությամբ անցնում է Ալավերդի համայնքի վարչական տարածքով և երկկողմանի կառուցապատված են բնակելի, հասարակական և վարչական նշանակության շենքերով:

Տեղամասի ռելիեֆը նախալեռնային է և ունի ընդհանուր թեքություն՝ արևմուտքից-արևելք, լանջերի թեքությամբ 10-16 °:

Ըստ ՀՀՇՆ II-7.01-2011 աղ.3.1 (շինարարական կլիմայաբանություն նախագծման նորմեր) տեղամասը պատկանում է 1-ին (տաք) կլիմայական շրջանին՝ շոգ, չոր ամառներով և ցուրտ անհողմնային ձմեռներով:

Տեղամասի կլիմայական հարաչափերը տրվում են Ալավերդի և Շնող մետեոկայանի տվյալներով՝

- Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը +12.3 °C
- Օդի տարեկան բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +37 °C
- Օդի տարեկան բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -17 °C
- Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը-488 մմ
- Ձյան ծածկույթի առավելագույն հաստությունը տասնօրյակում - 30 սմ
- Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը - 52

- Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ - 91մմ
- Ձյան ծածկույթի քաշը - 50կգ/մ²
- Քամու տարեկան միջին արագությունը - 1.6մ/վրկ
- Քամու արագության ճնշումը - 27կգ/մ²
- Բնահողի սառեցման առավելագույն խորությունը - 30 սմ:

Ըստ ODH 218.046-01 աղ.5.1 շրջանը և հիմնանորոգվող տեղամասը պատկանում է 1-ին՝ չոր ճանապարհա-կլիմայական գոտուն:

Շրջանի և հարակից տարածքների երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են յուրայի հասակի պորֆիրիտները և նրանց ծածկող ժամանակակից ալյուվիալ, ալյուվիալ -պրոլյուվիալ և դելյուվիալ նստվածքները:

Հորատանցքերի և բնական մերկացումների միջոցով գազաֆիկացվող տեղամասում բացահայտված են բնահողերի հետևյալ տեսակները՝

Շերտ N1- Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկ խճային հիմքով h=18-23սմ հզորությամբ: Ա/բ ծածկը մշակված է, բազմաթիվ լայնական ճաքերով: Հանդիպում են տարբեր չափսերի՝ հիմնականում ոչ խորը (3-5սմ) փոսեր: Ա/բ ծածկը վերանորոգվող փողոցներում տատանվում է 5-10սմ սահմաններում:

Ա/բ կազմը ավազա-կոպճա-մանրախճային է բիտումի խառնուրդով և տեղամասում համատարած է:

Մշ. Կարգը-V (16.1) ՀՀՇՆ 32-01-2022 աղ.1:

Հաշվի առնելով փողոցներում տեղադրված բազմաթիվ դիտահորերի, խորհուրդ է տրվում գոյություն ունեցող ա/բ ծածկը մշակել ֆրեզավորման մեթոդով 5-6սմ հզորությամբ:

Շերտ N2- փոքր հզորության (0.35-0.55մ), մուգ դեղնավունից-շագանակագույն թեթև ավազային կավեր կոպճի և մանրածճի խառնուրդով 10-15%: Բնահողը խոնավ է, միջինից ցածր խտության, պիրկ մածուցիկության: Բեկորային նյութի մեծությունը տատանվում է միջև 3-4սմ: Հանդիպում են խոշորահատիկ դեղնավուն ավազի շերտիկներ (5-10սմ հզորության):

Կմ0+500÷կմ0+550 հատվածում 0.4-0.5մ խորությամբ գերխոնավ:

Բնահողն ունի սահմանափակ տարածում:

Բացված հզորությունը հորատանցքերում 0.4-0.75մ է:

Մ2. Կարգը-III (7.3) ՀՀՇՆ 32-01-2022 աղ.101:

Շերտ N3- մանր և միջին չափսի գլաքարեր, ճալաքարեր, կոպիճ ավազանման կավավազի խառնուրդով մինչև 30-35%, թույլ ցեմենտացված: Բնահողը խոնավ է, միջին խտության: Բնահողի հաստույթում հանդիպում են խոշորահատիկ ավազի, պ/մ կավերի բարակ շերտիկներ (5-20սմ հզորության) և գրպանիկներ: Բնահողի մասնիկների միներալային կազմը անհամասեռ է:

Բեկորային նյութի մեծությունը տատանվում է 3÷60սմ: Գլաքարերը կազմում են բեկորային նյութի ծավալի 25-30%: Բնահողը վերանորոգվող տեղամասերում համատարած է:

Մ2. Կարգը-IV (5.4) ՀՀՇՆ 32-01-2022 աղ.101:

Ժամանակակից ֆիզիկա-երկրաբանական պրեցեսներից տեղամասում տարածված են Դեբեդ գետի գարնանային վարարումներ, որոնք բերում են ցածրադիր հատվածների հեղեղումներ, միջին ակտիվության ցեխա-քարային սելավներ, գետերի խորքային և կողային էրոզիան և ապարների թույլ ընթացող մեխանիկական հողմահարությունը:

Ըստ ГОСТ32868-2014 որ А, т6.А.1 տեղամասը երկրաբանական կառուցվածքի բարդության տեսակետից պատկանում է I (պարզ) կատեգորիային:

Ստորգետնյա ջրերը տեղամասում ներկայացված են յուրայի հասակի հրաբխածին-նստվածքային գոյացումների չստորաբժանված կոմպլեքսի ճեղքային, իսկ Դեբեդ գետի ափամերձ հատվածներում չորրորդական այլավիալ (գետային) նստվածքների ինֆիլտրացիոն ջրերով, որոնք տեղադրված են 100մ և 5÷10մ համապատասխան խորությունների վրա և ըստ գրականության տվյալների ագրեսիվ չեն բետոնի նկատմամբ:

ՀՀ սեյսմիկ շրջայնացման քարտեզի համաձայն շրջանը և վերանորոգվող փողոցները պատկանում է 1-ին սեյսմիկ գոտուն, բնահողերի հավանական

հորիզոնական արագացմամբ՝ $A_{max}=0.3g$ (ՀՀՇՆ 20.04 հավ.1 Երկրաշարժա-դինամակուն շինարարություն:Նախագծման նորմեր):

Տեղամասը կազմող բնահողերը ըստ սեյսմիկ ուժգնության պատկանում է 2-րդ կարգին:

Ստորև ներկայացված է բնահողերի բնորոշ ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների աղյուսակը, լաբորատոր փորձարկումների և գրականության տվյալների ամփոփման հիման վրա:

№ՀՀ	Բնահողերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշները	ՇԵՐՏԵՐ	
		N2 կավ թեթև ավազային	N3 գլաքարա- ճալաքարային
1	Միջին ծավալային կշիռը $\gamma_{միջ}$ (տ/սմ ³)	1.86	2.00
2	Տեսակարար կշիռը $\gamma_{տես}$ (տ/սմ ³)	2.74	2.66
3	Բնական խոնավությունը W (%)	20.61	16.18
4	Պլաստիկության թիվը (Ip)	0.193	-
5	Թանձրության ցուցանիշը (IL)	0.453	-
6	Ծակոտկենությունը (e)	0.77	0.63
7	Խոնավացման աստիճանը (G)	0.75	0.72
8	Ներքին շփման անկյունը φ^0 (աստ.)	17	38
9	Շաղկապումը C (ԿՊա)	4.83	0.1
10	Դեֆորմացիայի մոդուլը E(ՄՊա)	17.4	32.2
11	Պայմանական դիմադրությունը R_0 (ՄՊա)	0.273	0.463
12	Խտացման գործակիցը ($k_{խտ.}$)	1.0	0.95
13	Շեպերի բնական թեքություն	1:1.5	1:1.5
14	Մշակման կարգը (ՀՀՇՆ 32-01-2022) աղ. 101	III (7.3)	IV(5.4)

ГОСТ 33063-2014 աղ.3 համաձայն տեղանքը պատկանում է 1-ին տիպին (չոր վայրեր): Բնահողերը պատկանում են խոշորաբեկոր ենթակարգիկ, բացառությամբ որոշ հատվածների թույլ տարածքով փոքր հզորության կավերի (0.4-0.7մ):

Սառեցման պրոցեսների հետ կապված երևույթները վերանորոգվող տեղամասերում բացակայում են:

Աշխատանքային շերտի խոնավացման հիմնական աղբյուրը հանդիսանում են մթնոլորտային տեղումները:

Գրունտային ջրերը աշխատանքային շերտի խոնավացման պրոցեսի վրա ազդեցություն չունեն:

Վերանորոգվող փողոցների երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միմիանցից առանձին՝

1. Երիտասարդական փողոց (L=716մ)

Կմ0+000÷կմ0+180- 0.0-0.2մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.2-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)
Կմ0+180÷կմ0+716- 0.0-0.25մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.25-0.55մ- թեթև ավազային կավ պ/մ
0.55-2.0մ-գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Կմ0+170÷կմ0+220- հատվածի ա/ճ երթևեկելի մասում նստվածքային տեղամաս 0.1-0.15մ խորությամբ, որը հետևանք է կմ0+530 փողոցի ձախ մասում գտնվող աղբյուրի ջրերի, որոնք ներթափանցում են հողային պաստառ՝ գերխոնավացնելով այդ հատվածի կավային բնահողերը:

Նախատեսել՝

1. Աղբյուրի ջրերի հեռացում հողային պաստառից կամ
2. Նստվածքային տեղամասից գերխոնավացված կավերի հեռացում (տաշտակ) 0.4-0.5մ խորության վրա և փոխարինում քարային լիզքով:

2. Ջրավազանի փողոց (L=687մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է երիտասարդական փող. Կմ0+716

Կմ0+000 ÷կմ0+550- 0.0-0.2մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.2-1.6մ- թեթև ավազային կավ պ/մ
1.6-2.0մ-գլաքարային (խոշորաբեկոր)
Կմ0+550÷կմ0+687 0.0-0.18մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.18-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

Կմ0+600 և կմ0+700- փողոցը հատում է հեղեղատար ձորակ:

Հատման վայրերում գտնվող կամրջային անցումների հիմքերը գտնվում են լավ վիճակում:

3. Սայաթ-Նովա փողոց (L=297մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է երիտասարդական փող. Կմ0+716

Կմ0+000 ÷ կմ0+297- 0.0-0.25մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.25-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

Թև (L=99մ)

Կմ0+000÷կմ0+099- 0.0-0.25մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.25-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

4. Զորավար Անդրանիկի փողոց (L=1234մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է Սայաթ-Նովա փող. Կմ0+122

Կմ0+000 ÷ կմ1+234- 0.0-0.19մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.19-1.6մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

5. Խուլյակով փողոց (L=263մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է Զորավար Անդրանիկ Կմ0+212

Կմ0+000 ÷ կմ1+263- 0.0-0.17մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.17-1.6մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

6. Սպանդարյան փողոց (L=417մ)

Կմ0+000 համապատասխանում է Զորավար Անդրանիկի փող. Կմ0+234

Կմ0+000 ÷ կմ0+417- 0.0-0.20մ-ա/բ ծածկ խճային հիմքով
0.2-1.5մ- գլաքարային (խոշորաբեկոր)

Վերանորոգվող փողոցներում տեղադրված ջրթող արհեստական կառուցվածքների ներկա վիճակը և հետագա նախագծային լուծումները տրված են նախագծի ճանապարհային բաժնում:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացած շին. աղբը (ա/բ կտորտանք, ավելորդ բնահող, հին խողովակների մնացորդներ) կարելի է տեղափոխել լցակայան (Ալավերդի համայնքի գործող աղբավայր) -կմ հեռավորության վրա:

Հորատանցքերի նկարագրությունը

1.Երիտասարդական փողոց

Հ-1 (կմ0+020)

Առ. ձախ 3մ

0.0-0.10մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.1-0.25մ-խճային հիմք

0.25-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

0.7-1.7մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-2 (կմ0+190) նստվածքային տեղամաս

Առ. ձախ 2մ

0.0-0.08մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.08-0.22մ-խճային հիմք

0.22-0.8մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճի պարունակությամբ 10-15%

Լ-1

0.5-0.8մ

0.8-2.0մ- գլաքարա-ճալաքար ավազային կավավազի խառնուրդով 30-35%
(խոշորաբեկոր)

Լ-2

1.7-2.0մ

Հ-3 (կմ0+520)

Առ. ձախ 2մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

Լ-3

0.3-0.6մ

0.7-1.6մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-4 (կմ0+714)

Առ. վրա

0.0-0.08մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.08-0.21մ-խճային հիմք

0.21-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

2.Ջրավազանի փողոց

Հ-5 (կմ0+300)

Առ. աջ 2մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-1.6մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-6 (կմ0+596) կ/ա

Առ. ձախ 3մ

0.0-0.05մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.05-0.18մ-խճային հիմք

0.18-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

0.7-2.0մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-4

1.2-1.5մ

Հ-7 (կմ0+696) կ/ա

Առ. աջ 2.5մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-0.7մ-թեթև ավազային կավ կոպճով և մանրախճով 10-15%

Լ-5

0.4-0.7մ

0.7-2.0մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-6

0.8-1.1մ

3.Սայաթ-Նովա փողոց

Հ-8 (կմ0+280)

Առ. ձախ 5մ

0.0-0.1մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.1-0.25մ-խճային հիմք

0.25-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

4.Զորավար Անդրանիկի փողոց

Հ-9 (կմ0+040)

Առ. աջ 2.5մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.20մ-խճային հիմք

0.2-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-10 (կմ0+400)

Առ. ձախ 4մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.19մ-խճային հիմք

0.19-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-7

0.8-1.1մ

Հ-11 (կմ0+740)

Առ. վրա

0.0-0.08մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.08-0.22մ-խճային հիմք

0.22-1.6մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-12 (կմ1+100)

Առ. ձախ 2մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.2մ-խճային հիմք

0.2-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-8

0.6-0.9մ

5.Սպանդարյան փողոց

Հ-13 (կմ0+120)

Առ. ձախ 2.5մ

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.18մ-խճային հիմք

0.18-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Հ-14 (կմ0+410)

Առ. վրա

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.19մ-խճային հիմք

0.19-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

Լ-9

0.5-0.8մ

6.Խոլոյակովի փողոց

Հ-15 (կմ0+220)

Առ. վրա

0.0-0.06մ-քայքայված ա/բ ծածկ

0.06-0.19մ-խճային հիմք

0.19-1.5մ- գլաքարա-ճալաքարային (խոշորաբեկոր)

*Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-
Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ*

Երիտասարդական փողոց



Եզրակացություններ

1. Վերանորոգվող փողոցների տեղամասերի ռելիեֆը նախալեռնային է:
2. Տեղամասերի կլիման տաք է (S):
3. Բնահողի սառեցման առավելագույն խորությունը 30սմ է:
4. Տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը պարզ է:
5. Տեղամասի հիդրոերկրաբանական կառուցվածքը բարենպաստ է՝ ստորգետնյա ջրերը մինչև 10մ խորությունը բացակայում են:
6. Շրջանը և տեղամասերը պատկանում է 1-ին սեյսմիկ գոտուն:
7. Բնահողերը ըստ սեյսմիկ ուժգնության- II կարգի են:
8. Ժամանակակից ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսներից տեղամասում տարածված են գետակների վարարումներ, ցեխա-քարային սելավներ, բնահողերի մեխանիկական հողմնահարությունը, գետակների կողային և խորքային էրոզիան:
9. Աշխատանքային շերտի բնահողի խոնավության հիմնական աղբյուր են հանդիսանում մթնոլորտային տեղումները:
10. Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկը հիմնականում քայքայված է:
11. Գոյություն ունեցող /բ ծածկը մշակել (հեռացնել) ֆրեզավորման մեթոդով:
12. Փողոցների հողային պաստառը գտնվում է լավ վիճակում, բացառությամբ Երիտասարդական փողոցի կմ0+170÷կմ0+220 նստվածքային հատվածի:
13. Գոյություն ունեցող բնահողերը հանդիսանում են հուսալի բնական հիմք հողային պաստառի համար:
14. Շրթող արհեստական կառուցվածքները հիմնականում գործում են նորմալ:
15. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացած աղբը տեղափոխել լցակայան:




Բնահողերի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունների աղյուսակ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Նմուշ	Նմուշարկման վայրը	Նմուշարկման խորությունը(Մ)	Բնական խոնավությունը,%	Ծավալային կշիռ(q/սմ³)		Տեսակարար կշիռ, γ(q/սմ³)	Պլաստիկ կոըթյունը (Ip)			Ծակոտկենության գործակիցը,C	Թանձրության ցուցանիշը IL	Ներքին շփման անկյունը,φ.	Շաղկապումը ,C (կգ/սմ²)	Դեֆորմացիայի մոդուլը,E (կգ/սմ.)	Պայմանական դիմադրությունը R ₀ (կգ/սմ²)	Ճկման(նստման) ցուցանիշը,Π(մմ)	Ուռչման ցուցանիշը, H	Խոնավության աստիճանը,G	Ֆիլտրացիայի գործակիցը,Kֆ(մ/օր)	Ասֆալտի սահմանը Rutը (կգ/սմ²)		Հողմահարման գործակիցըK _h	Փափկեցման գործակիցը K _փ	Խտացման գործակիցը K _{խտ}	Շեղերի բնական թեթւությունը	Լուծվող աղերի պարունակությունը,%	Մասնիկների չափը,մմ/հատիկաչափման կազմը%												Մշակման կարգը ՀՀԸՆ 32-01-2022 աղ.101	Բնահողերի անվանումը
				Բնական	Կմախքի		Վերին սահման	Ստորին սահման	Թիվը											Զոր վիճակում	Ջրահագեցած վիճակում																			
1	Հ-2	0.5-0.8	22,82	1,8	1,52	2,74	32	13	19	0,80	0,46	17	0,46	165	2,6	0	0	0,78	0	0	0	0	1,0	1:1.5	0	0	0	6	7	7	4	3	5	12	11	9	16	20	III	կավ
2	Հ-2	1.7-2.0	17,88	2,00	1,66	2,65	0	0	0	0,60	0	39	0,01	350	5,0	0	0	0,79	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	23	14	8	5	4	6	5	3	4	25	0	0	0	IV	բարա-ճալա
3	Հ-3	0.3-0.6	20,12	1,86	1,50	2,73	37	17	20	0,74	0,44	17	0,50	180	2,8	0	0	0,74	0	0	0	0	1,0	1:1.5	0	0	0	8	5	8	5	3	7	9	10	10	13	22	III	կավ
4	Հ-6	1.2-1.5	18,18	2,02	1,64	2,66	0	0	0	0.62.	0	38	0,01	320	4,6	0	0	0,78	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	20	15	9	4	6	4	3	4	5	30	0	0	0	IV	բարա-ճալա
5	Հ-7	0.4-0.7	18,88	1,88	1,52	2,74	40	20	20	0,76	0,46	17	0,49	177	2,8	0	0	0,74	0	0	0	0	1,0	1:1.5	0	0	0	7	6	6	4	6	6	11	10	12	10	22	III	կավ
6	Հ-7	0.8-1.1	18,40	2,01	1,60	2,66	0	0	0	0,66	0	38	0,01	290	4,2	0	0	0,74	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	21	14	8	5	3	5	4	5	10	25	0	0	0	IV	բարա-ճալա
7	Հ-10	0.8-1.1	15,69	1,96	1,62	2,65	0	0	0	0,63	0	38	0,01	310	4,5	0	0	0,66	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	26	16	8	7	5	4	3	6	2	23	0	0	0	IV	բարա-ճալա
8	Հ-11	0.6-0.9	14,15	2,03	1,64	2,67	0	0	0	0,63	0	38	0,01	310	4,5	0	0	0,60	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	25	15	8	7	5	3	4	3	5	25	0	0	0	IV	բարա-ճալա
9	Հ-14	0.5-0.8	16,51	2,00	1,65	2,66	0	0	0	0,61	0	39	0,01	350	5,0	0	0	0,72	0	0	0	0	0,95	1:1.5	0	28	15	8	6	4	6	3	4	6	20	0	0	0	IV	բարա-ճալա

Պատասխանատու կատարողներ


ստորագրություն

Վ.Առաքելյան
անուն,ազգանուն

Նախագծի Կազմ

Содержание

Քարտեզ/ Карта

Բացատրագիր/ Пояснительная записка


Գծագրեր/Чертежи

- 1.01-1.12. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ / Ситуационный план дороги
- 2.01-2.02. Երկայնական կտրվածք/ Продольный профиль
- 3.01-3-09. Լայնական կտրվածքներ / Поперечный разрез
- 4.01-4-03. Փոված հատակագիծ/ Подробный план
- 5.01-5.03. Կահավորման հատակագիծ/План обустройства
6. Ստորին հենապատ (Երկայնական և լայնական կտրվածք)/Нижняя подпорная стена (Продольные и поперечные сечения)
7. Ջրհորների միացման մետաղական խողովակ d-325մմ ԿՄ0+441/ Металлическая труба для соединения колодцев d-325 КМ0+441
8. Մետաղական ցանց 30x34մմ հավաքովի վաքերի վրա/Металлическая сетка 30x34мм на сборных лотках
9. Գոյություն ունեցող հենապատի ամրացում ձախ ԿՄ0+360-ԿՄ0+395/Усиление сущ. подпорной стены КМ0+360-КМ0+395
10. Բազրիք մայրի կողքը ԿՄ0+029-ԿՄ0+177/ Перила КМ0+029-КМ0+177
11. Բազրիք մայրի կողքը ԿՄ0+177-ԿՄ0+716/ Перила КМ0+177-КМ0+716
12. Ջրհորների կառուցվածքը Н-1.4մմ/ Конструкция колодцев Н-1.4мм
13. Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи


Ամփոփագրեր/ Ведомости



1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր/Ведомость земляных работ
2. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր (հենապատեր)/Ведомость земляных работ (подпорные стены)
3. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր / Ведомость проезжей части
4. Մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր/Ведомость въездов и съездов
5. Մայրերի ամփոփագիր/ Ведомость тротуаров
6. Վաքերի ամփոփագիր/ Ведомость лотков
7. Նշանների ամփոփագիր/ Ведомость знаков

8. Նշագծման ամփոփագիր/ Ведомость разметки
9. Միզամարզի և ծառաբների ամփոփագիր/ Ведомость газон
10. Դիտահորերի ամփոփագիր/ Ведомость люков
11. Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость



ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	ձևաթիվ	Ավաբերդի համայնքի Երիտասարդական, 2. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խոտյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	ձևաթիվ			
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՍԱՔԵԼՅԱՆ			Երիտասարդական փողոց Իրադրության հատակագիծ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	1-01	3



[illegible]


Գծազիր 1-03

Իրադրության հատակագիծ
Երիտասարդական փողոց

Նախագծեց


Զ.Հարուժյունյան




slutz







Նախագիծի տվյալները Проектные данные	Աջ առկալ/правый кювет	0+00																	
	Ձախ առկալ/Левый кювет	1																	
	Թեքություն/Уклон (%) Շառավիղ/Радиус (մ/մ) Երկարություն/Длина (մ/մ)	2	34% 9	109 R=400 K=27	36	33% 96	32	20 R=5000 K=89	20	16% 59	79 R=1500 K=43	22 45% 8	30						
	Ճանապարհի առանցքի նիշը (մ) Отметка оси дороги (м)	3	740.24	740.76	740.40	739.73	739.06	738.39	737.72	737.06	736.46	735.95	735.51	735.15	734.84	734.52	734.21	733.75	733.02
Փաստացի տվյալները Фактические данные	Գետնի նիշը (մ) Отметка земли (м)	4	740.19	740.77	740.37	739.70	738.81	738.15	737.58	736.90	736.34	735.77	735.33	735.12	734.91	734.58	734.09	733.63	732.87
	Հեռավորությունը (մ) Расстояние (м)	5		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ԿՄ KM		6	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320	0+340
Հորիզոնական ծրագիր Горизонтальная геометрия		7	5.58	a-4°3'23'41" R-38 L-28.78	30.67	a-4°4'9'28" R-139 L-11.67	159.58							a-33°37'28" R-60 L-35.21	36.00		a-5°34'04" R-200 L-19.44		

ՆԳՃ ГИП	Զ.Հարությունյան З.Арутюнян		Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ				
Նախագծեց Проектировал	Զ.Հարությունյան З.Арутюнян						
			Երիտասարդական փողոց		Ճանապարհային մաս Дорожная часть		
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 			Երկայնական կտրվածք Продольный профиль		ՓՈՒԼ СТАДИЯ	ԹԵՐԹ ЛИСТ	ԹԵՐԹԵՐ ЛИСТ
					ԱՆ РП	2-01	2






ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	ձևիչ	Ավերդի համայնքի Երիտասարդական, 2. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ			
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	ձևիչ				
			Երիտասարդական փողոց		Ճանապարհային մաս	
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՊԱԵԵԼՅԱՆ			Լայնական կտրվածքներ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	3-01
						9




F8 2.24 Մ2
Fн 0.05 Մ2

ԿՄ 0+320




F8 2.70 Մ2
Fн 0.02 Մ2

ԿՄ 0+340




F8 3.72 Մ2
Fн 0.01 Մ2





ԿՄ 0+360







F8 3.31 Մ2
Fн 0.00 Մ2


ԿՄ 0+380









F8 3.30 Մ2
FН 0.03 Մ2



F8 3.78 Մ2
FН 0.00 Մ2



F8 3.91 Մ2
FН 0.00 Մ2



Նախագծեց
Проектировал



Զ.Հարությունյան
З.Арутюнян

Handwritten signature



Լայնական կտրվածքներ / Поперечный разрез

Թերթ/Лист

3-09



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Քարե շենքեր
- Գոյություն ունեցող հենապատ
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող դարպասներ
- Գոյություն ունեցող մետ.ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակներ
- Երթևեկի մասի ա/բ ծածկի մակերեսը
- Նոր տեղադրվող եզրաշարեր
- Նոր տեղադրվող եզրաքարեր
- Նոր կառուցվող մայրերի մակերեսները

Գծագիր 4-03



Փռված հատակագիծ
Երիտասարդական փողոց





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	կողակ/обочина
	մայր/тротуар
	գոյություն ունեցող քարե պատ/ существующая каменная стена
	մետաղական ցանց/металлическая сетка
	քարե բնակելի/каменный жилой
	քարե ոչ բնակելի/каменный не жилой
	արգելափակող/барьерное ограждение
	գոյություն ունեցող խողովակներ
	գոյություն ունեցող վաբեր
	գոյություն ունեցող առուներ
	նոր վաբեր/новые лотки
	ճանապարհային նշաններ/дорожные знаки ԳՈՍՏ/ГОСТ Р 52290 -2004
	նշագծում/Разметка ԳՈՍՏ/ГОСТ Р 52290 -2004

ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	ձևակերպ	Ավաբերդի համայնքի Երիտասարդական, 2. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խոտյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	ձևակերպ			
			Երիտասարդական փողոց		Ճանապարհային մաս
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՍԱԲԵԼՅԱՆ			Կահավորման հատակագիծ		ՓՈՒԼ
					ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ
					5-01
					3



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ




Գծազիր 5-03

Կահավորման հատակագիծ
Երիտասարդական փողոց

Նախագծեց

Զ.Հարուժյունյան

$$slut_3$$



Մետաղական բազրիք

Մայրի պատվածք


հետադարձ լիցք

խիճ 20-40սմ $h=30$ սմ


լուրդոտ կավային շերտ $h=20$ սմ

խճային շերտ $h=15$ սմ

վախելիլ սգալիկուն և ցաղաղալիւ շահալաղ.




Ստորին միաձուլյ է/բ հենապատ
Կմ0 +046 - Կմ0+ 172
Երկայնակ պրոֆիլ և հիմնական
աշխատանքների ծավալների
աղյուսակ








Ստորին հենապատի ամրանների մասնագիր									
դիրք	Ցանց	Քանակը հատ	Տրամագիծ և դաս	Երկարու- թյուն, մ	1 սեղցիա (6,0մ)			Ընդհանուր երկար., մ	Ընդհանուր քաշ, կգ
					Քանակ, հատ	Ընդհանուր երկար. մ	1 զծ.մ քաշ, կգ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U2-1 1 սեղցիա L=6,0մ									
1	3-1	1	Ø12A500C	4,04	30	121,2	0,888	606,00	538,13
3			Ø8A240	5,9	16	94,4	0,395	472,00	186,44
2	3-2	1	Ø10A500c	4,0	30	120	0,617	600,00	370,20
3			Ø8A240	5,9	16	94,4	0,395	472,00	186,44
12			Ø8A240	0,65	30	19,5	0,395	97,50	38,51
Ընդամենը			Ø12A500c					606,00	538,13
			Ø10A500c					600,00	370,20
			Ø8A240					1041,50	411,39
Բետոն B20 իրան - 10,08մ³									
4	3-3	1	Ø12A500C	2,59	30	77,7	0,888	388,50	344,99
3			Ø8A240	5,9	13	76,7	0,395	383,50	151,48
5	3-4	1	Ø10A500c	2,59	30	77,7	0,617	388,50	239,70
3			Ø8A240	5,9	13	76,7	0,395	383,50	151,48
6			Ø10A500c	1,6	30	48	0,617	240,00	148,08
Ընդամենը			Ø12A500c					388,50	344,99
			Ø10A500c					628,50	387,78
			Ø8A240					767,00	302,97
Բետոն B20 հիմք -22,62 մ³									
U2-2 1 սեղցիա L=6,0մ									
7	3-5	1	Ø12A500C	4,445	30	133,35	0,888	2133,60	1894,64
3			Ø8A240	5,9	18	106,2	0,395	1699,20	671,18
8	3-6	1	Ø10A500c	4,4	30	132	0,617	2112,00	1303,10
3			Ø8A240	5,9	18	106,2	0,395	1699,20	671,18
12			Ø8A240	0,65	30	19,5	0,395	312,00	123,24
Ընդամենը			Ø12A500c					2133,60	1894,64
			Ø10A500c					2112,00	1303,10
			Ø8A240					3710,40	1465,61
Բետոն B20 իրան - 10,56մ³									
9	3-7	2	Ø12A500C	2,95	30	88,5	0,888	1416,00	1257,41
3			Ø8A240	5,9	15	88,5	0,395	1416,00	559,32
10	3-8	2	Ø10A500c	2,95	30	88,5	0,617	1416,00	873,67
3			Ø8A240	5,9	15	88,5	0,395	1416,00	559,32
11			Ø10A500C	1,7	30	51	0,617	816,00	503,47
Ընդամենը			Ø12A500c					1416,00	1257,41
			Ø10A500c					2232,00	1377,14
			Ø8A240					2832,00	1118,64
Բետոն B20 հիմք -27,3 մ³									
Ընդհանուր			Ø12A500c					4544,10	4035,16
			Ø10A500c					5572,50	3438,23
			Ø8A240					8350,90	3298,61
Բետոն B20 հիմք - 549,9մ3 ; իրան - 223,0մ3									

Գծագիր -6/03

հենապատի կտրվածքների
ամրանավորումները և ամրանների
մասնագիրը









Ստորին հենապատի տեղադրման
լայնական կտրվածքները

Երիտասարդական փողոց
Երկայնական կտրվածք խողովակի առանցքով
Մետաղ d-325մմ
Продольный разрез по оси трубы
Металл. d-325мм



Հատակագիծ (լիցքը ցույց չի տրված) Մ1:100
План (насыпь не показана) М1:100



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրհորների կառուցվածքը և ծավալները տես գծագիր 16:

N N	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Ед. изм.	Ծավալ Объем
1	2	3	4
1	Փոսորակի փորում III կարգի բնահողերում էքս 0.65մ3. Рытье котлована в грунтах категории III	մ³ м³	45
2	Ավազակույծային հիմքի խողովակի տակ h=10սմ Песчано-гравийное основания h=10см	մ³ м³	0.66
3	Հենապատի վրա անցքի բացում ձեռքի հարվածահատ մուրճով d=0,4մ	մ³ м³	0.19
4	Մետաղական խողովակ Φ325մմ, d=5մմ Труба металлическая Φ325мм, d=5мм	գծ.մ мм	23
5	Խողովակ քավածքային ջրամեկուսացում	գծ.մ мм	23
6	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով, h=2մ, L=2մ, B=20	մ3 м3	4.8
7	Ելքի Վաքի ավազակույծային հիմքի h=10սմ Песчано-гравийное основания лотка h=10см	մ3 м3	3.45
8	Ելքի Վաքի/ հոսքամարիչ/ միաձույլ բետոն B=20	մ³ м³	0.90
9	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ³ м³	37
10	Նախօրոք կուտակված բնահողի բարձում 0.65մ³ էքս., տեղափոխում 7կմ լցակայան Погрузка экскаватором /0.65м³/ предварительно накопленного грунта, перевозка 7км в отвал	մ³ м³	8

Գծագիր/Чертеж 7


Ջրհորների միացման մետաղական խողովակ d-325մմ
ԿՄ0+441
Երիտասարդական փողոց

Երիտասարդական փողոց


Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

Таблица объемов основных работ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ		Ծանոթ.
		միավ.			
1	2	3	4		5
1 հատ /1գծ.մ/ ցանցի ծավալները			ԿՄՕ+591 4գծ.մ/աշ		
			NI		
-	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ/կգ шт /кг	4.0	150.0	1հատ-37.5կգ 1ատ-37.5кг
1	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ	գծ.մ/կգ пм/кг	8.0	38.48	1գծ.մ-4.81կգ 1пм-4.81кг
2	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ	գծ.մ/կգ пм/кг	8.0	38.48	1գծ.մ-4.81կգ 1пм-4.81кг
3	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=0.37մ , 2 հատ	գծ.մ/կգ пм/кг	2.96	14.24	1գծ.մ-4.81կգ 1пм-4.81кг
4	Փ20A500c,L=0.35մ , 17 հատ Լքնդ=5.95մ	գծ.մ/կգ пм/кг	23.80	58.79	1գծ.մ-2.47կգ 1пм-2.47кг



Մետաղական ճաղաշարի
հատակագիծ




Գծագիր 8


Մետաղական ցանց 30x34սմ
հավաքովի վաքերի վրա
Երիտասարդական փողոց

Երիտասարդական փողոց

Հենապատի ամրացում
ձախ ԿՄ0+360-ԿՄ0+395
L-35մ



Հենապատի ամրացման
կտրվածքները



ԿՄ2+220
L-22մ

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ծանոթ,
1	Գոյություն ունեցող հենապատի խողովակների լցում բետոնով B-20	մ³	6,5	
2	Խճային Նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	3,85	
3	Միաձուլվ բետոնե իրան B20 ;F100	մ³	111,30	
4	Միաձուլվ բետոնե հիմք B20 ;F100	մ³	15,40	
5	Ամրան - Ø16A500c L=0.4մ, 2695հատ	գծ.մ	1078	1703,24կգ
6	Ամրանային ցանց 200x200մմ			
1	Ամրան - Ø12A500c L=34,9մ, 55հատ	գծ.մ	1919,5	1704,52կգ
2	Ամրան - Ø12A500c L=10,8մ, 175հատ	գծ.մ	1890	1678,32կգ
3	Ամրան - Ø12A500c L=1,0մ, 175հատ	գծ.մ	175	155,40կգ
4	Ամրան - Ø12A500c L=34,9մ, 6հատ	գծ.մ	209,4	185,95կգ


Ծանոթություն

1. Չափերը տրված են մմ-ով .
2. Նախքան բետոնացումը մաքրվում են հենապատի քայքայված տեղամասերը.
- 3.Շին աշխատանքների ժամանակ հնարավոր է նորոգվող տեղամասի որոշակի փոփոխություն, կախված աշխատանքների ժամանակ հենապատի վիճակից:
- 4.Հնարավոր է ամրացումը իրականացվի 2 առանձի տեղամասերով:


Գծագիր / Чертеж 9

Գոյություն ունեցող հենապատի
ամրացում
ձախ Կմ0+360-Կմ0+395
Усиление сущ. подпорной стены
Երիտասարդական փողոց

Երիտասարդական փողոց



Կտրվածք Ա-Ա
Մ1:10
Տիպ 1



Նախօրոք տեղադրվում են
հին հենապատի վրա խարսխաձողերով
բարձրացվող եզրաշարի մեջ 25x25սմ:

Բազրիքի մասնագիր L-1,0մ

1 սեկցիայի համար							Բազրիքի 501 սեկցիայի համար	
NN	Կտրվածք մմ	Պատի հաստություն մմ	Երկարություն գծ.մ	Քանակ	1 գծ.մ քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը կգ	Երկարություն գծ.մ	Ընդհանուր քաշը կգ
1	60x30	3	0.965	1	3.830	3.696	483.465	1851.671
2	60x30	3	0.960	2	3.830	7.354	961.92	3684.154
3	40x30	3	0.300	2	2.890	1.734	300.6	868.734
4	40x30	3	1.060	1	2.890	3.063	531.06	1534.763
5	40x30	3	0.120	2	2.890	0.694	120.24	347.494


Ծանոթություն

1. Չափսերը տրված են մմ-ով:
2. Բազրիքի խողովակները ընտրել ԳՈՍՏ 10704-76- ի:
3. Խողովակ հաստությունը ըստ նախագծի:
4. Բազրիքները նախօրոք տեղադրվում են հին հենապատի վրա խարսխաձողերով բարձրացվող եզրաշարի մեջ 25x25սմ:

Գծագիր 11

Բազրիք մայթի կողքը Կմ0
+177-ԿՄ0+716
L-501մ
Երիտասարդական փողոց


Ջրհորների կառուցվածքը



ՋՐՀՈՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծախս	Ծախս	Ընդհանուր
1	2	3	4	4	5
			ԿՄՕ+441 աջ	ԿՄՕ+441 ձախ	
1	Փոստրակի փորում էքս.0.65մ3 - 10եIII կողքի կու տակումով	մ3	6	6	12,0
2	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ3	0,19	0,19	0,4
3	Ջրհորի միաձույլ բետոն B20, F 200	մ3	1,120	1,120	2,2
	Ջրհորի հատակի միաձույլ բետոն B20, F 200	մ3	0,384	0,384	0,8
4	Ջրհորի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ2	3,07	3,07	6,1
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	2,9	2,9	5,8
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	1	2,0
	ա) ՈՒ-դղանկյուն անկյունակ 63 x 5 1գծմ =4,81կգ , L-1.2մ-2հատ	գծմ	2,40	2,40	4,8
		կգ	11,544	11,544	23,1
	բ) ՈՒ-դղանկյուն անկյունակ 50 x 5 1գծմ =3,77կգ , L-0.8մ-2հատ	գծմ	1,60	1,60	3,2
		կգ	6,03	6,03	12,1
	գ) Ամրաններ $\Phi 14 A 500C$ 1գծմ = 1,208կգ	գծմ	31,5	31,5	63,0
		կգ	38,05	38,05	76,1
	l=1.05մ	հատ	11	11	22,0
	l=0.64մ	հատ	19	19	38,0
7	Նախօրոք կուտակված բնահողի բարձում 0.65մ3 էքս., տեղափոխում 5կմ լցակայան	մ3	3,1	3,1	6,2

Տիպային գծագրեր




Տեսակ/Тип II - III/
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.14
1.16, 1.17, 1.22-1.24,
1.26-1.33, 1.8, 1.15,
1.18-1.21, 1.25

$d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип I - II
6.5-6.7
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$B=700$,
 $r=45$



Տեսակ/Тип III
1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
1.3.1, 1.3.2
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ II - III
1.34.1-1.34.2
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$

$B=865$,
 $B=1625$,
 $B=3150$,
 $H=700$
 $r=45^\circ$




Տեսակ/Тип III
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2,
5.24.2, 6.14.2, 6.16,
6.18.1-6.18.3:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
1.34.3
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$B=1625$,
 $B=3150$,
 $H=700$
 $r=45^\circ$



Տեսակ/Тип III
5.15.1, 5.15.3,
5.15.7, 5.15.8:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
2.5
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип II - III
7.1-7.18:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$


$r=45^\circ$




Տեսակ II
6.14.1
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип III
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,
3.21-3.23, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3,
3.17.1-3.17.3, 4.6, 4.7, 3.20, 3.24:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип III
5.1-5.4:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$



Տեսակ/Тип II
3.10, 4.4,
4.5:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$




Տեսակ/Тип I
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18,
5.21-5.22, 5.27-5.34:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$



Տեսակ/Тип II - III
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13:
 $d=57\text{մմ/мм}$,
 $S=3\text{մմ/мм}$

$B=900$,
 $r=45$




Ծանոթություն / Примечание


- Ծանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ/Фон белый:
- Ծանապարհային նշաններ 5.25, 5.26 ֆոնի կանաչ/Фон зеленый:

Գծագիր/Чертеж 1

Ծանապարհային նշանների
չափերի սխեմա
Схема размеров
дорожных знаков



Բլոկ/БЛОК Б-2-20








Б-2-20 բլոկի նյութերի ծախսը (1 բլոկի)
Б-2-20 расход материалов(1 блок)

Բլոկի անվանումը Имя блока	Բետոնի ծավալը Объем бетона м³	Բլոկի քաշը և Вес блока т	Ամրան կգ Арматура кг
Б-2-20	0.10	0.239	1.19

Գծագիր/чертеж 3

Б-2-20 վաքի կոնստրուկցիան
Б-2-20 Конструкция лотка





Գծագիր/Чертеж 4

Типовая горизонтальной разметка
дороги
Ճանապարհի նշագծման տիպային
գծագիր

ՀԱԿԱՏ
(երթնեկության հակառակ ուղղությամբ)
ФРОНТ
(противоположное направление движения)

ՀԱԿԱՏ
(երթնեկության ուղղությամբ)
ФРОНТ
(по ходу движения)



Ծանոթություն





Աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել , ՊՕՍՏ 32843-2014, ՊՕՍՏ 32844-2014, ՊՕՍՏ 32866-2014 պահանջներին համապատասխան:

Примечание

работы предполагается проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 32843-2014, ГОСТ 32844-2014, ГОСТ 32866-2014.


Գծագիր/Чертеж 5

C1 պլաստիկ ուղղորդ պյան կոնստրուկցիա
Конструкция пластиковой направляющего столбика C1



2. Աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել ՊՕՍՏ 26804-2012 պահանջներին համապատասխան:


1. На чертеже изображена конструкция дорожного барьерного ограждения.
2. Работы предусмотрены выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ – 26804–2012.




Մետաղական արգելափակոց
մետաղական սյուներով/Металлические
ограждения с металлическими столбами

Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան
Конструкция дорожной одежды

Ջրավազան փողոց



Երիտասարդական փողոց




Գծագիր/Чертеж 7

Ճանապարհային պատվածքի
կոնստրուկցիան
Конструкция дорожной одежды


Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս /
Временная схема организации движения на участке дорожно ремонтных работ /Вне населенного пункта/

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения



- 1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ / Дорожные работы
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում / Сужение дороги
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում / Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է / Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում / Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ / Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր / Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ / Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելի շրջանցում աջից / Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելի շրջանցում ձախից / Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն / Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ / Преимущество перед встречным потоком
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով / Направление движения с полосами движения

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում /
Временная схема организации движения на участке дорожно ремонтных работ /В населенном пункте/



Արկայծող լույսերի միջեվ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվեկության կառավարման համարնախատեսված 1-ին նշանից մինչեվ վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր


Անուն, Ազգանուն Ստորագր. /
Имя, отчествоподпись

Գծագիր/чертеж 8


Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

Երթևեկության կազմակերպման սխեմա
Схема организации движения


Թեքահարթակների տիպային կտրվածքները և կոնստրուկցիաները /Типовые разрезы и конструкции пандусов




Տեսք Ա-Ա Մ1:50
Вид А-А М1:50




Վերնային լայնություն / Верхняя ширина
Քաղաքային լայնություն / Городская ширина



ՏԻՊ - 2 Մ1:50 / ТИП - 2 М1:50
Մուտք / Вход



Վերնային լայնություն / Верхняя ширина
Քաղաքային լայնություն / Городская ширина



Ծանոթություն / Примечание

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
2. Բոլոր ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում:
3. Թեքահարթակները նախագծված են ըստ ՀՀՎՀ 23-101-2017:
4. 1.5մ նեղ մայրերի դեպքում թեքահարթակը իրականացնել ամբողջ լայնությամբ:

Примечание

1. Все размеры указаны в мм.
2. Все объемы приведены в соответствующих ведомостях.
3. Пандусы проектированы по ՀՀՎՀ 23-101-2017.

Գծագիր/Чертеж 9

Թեքահարթակների տիպային
կոնստրուկցիաները
Типовые конструкции
пандусов

ՀԱՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների
ասֆալտապատման,
կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց																			
Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում										Կողնակ						
			Հանույթ										Լիցք		Լայնություն		Մակերես մ²		
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին				Ծավալ մ³					Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³	Ձախ	Աջ	Ընդամենը	Ձախ	Աջ	
							Ընդամենը	Այդ թվում ըստ բնահողերի											
								V16.1	III 7.3	IV 5.4	14,4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	000		3	5,44									0,34						
		20	2,2	3,425			112,5	44	68,5				0,27	5,4					
0	020		1,4	1,41									0,2						
		20	1,5	1,55			61	30	31				0,1	2					
0	040		1,6	1,69															
		20	1,5	1,88			67,6	30	37,6				0						
0	060		1,4	2,07															
		20	1,5	0,995			49,9	30	19,9				0,01	0,2					
0	080		1,6	-0,08									0,02						
		20	1,5	0,195			33,9	30	3,9				0,01	0,2					
0	100		1,4	0,47															
		20	1,5	0,905			48,1	30	18,1				0						
0	120		1,6	1,34															
		20	1,5	1,155			53,1	30	23,1				0						
0	140		1,4	0,97															
		20	1,5	1,1			52	30	22				0						
0	160		1,6	1,23															
		20	1,5	0,615	0,655		42,3	30	12,3				0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	180		1,4	0	1,31														
		20	1,5		1,495		59,9	30	29,9				0						
0	200		1,6		1,68														
		20	1,5		2,475		79,5	30	49,5				0						
0	220		1,4		3,27														
		20	1,5		3,77		105,4	30	75,4				0						
0	240		1,6		4,27														
		20	1,5		4,045		110,9	30	80,9				0						
0	260		1,4		3,82														
		20	1,5		2,625		82,5	30	52,5				0						
0	280		1,6		1,43														
		20	1,5		1,74		64,8	30	34,8				0						
0	300		1,4		2,05														
		20	1,5		1,345		56,9	30	26,9				0,025	0,5					
0	320		1,6		0,64								0,05						
		20	1,5		0,97		49,4	30	19,4				0,035	0,7					
0	340		1,4		1,3								0,02						
		20	1,5		1,71		64,2	30	34,2				0,015	0,3					
0	360		1,6		2,12								0,01						
		20	1,5		2,015		70,3	30	40,3				0,005	0,1					
0	380		1,4		1,91														
		20	1,5		1,32		56,4	30	26,4				0,07	1,4					
0	400		1,6		0,73								0,14						
		20	1,5		0,915		48,3	30	18,3				0,085	1,7					
0	420		1,4		1,1								0,03						
		20	1,5		1,5		60	30	30				0,035	0,7					
0	440		1,6		1,9								0,04						
		20	1,5		1,965		69,3	30	39,3				0,02	0,4					
0	460		1,4		2,03														
		20	1,5		1,7		64	30	34				0						
0	480		1,6		1,37														
		20	1,5		1,595		61,9	30	31,9				0,055	1,1					
0	500		1,4		1,82								0,11						
		20	1,5		2,375		77,5	30	47,5				0,345	6,9					
0	520		1,6		2,93								0,58						
		20	1,5		3,55		101	30	71				0,295	5,9					
0	540		1,4		4,17								0,01						
		20	1,5		2,34		76,8	30	46,8				0,205	4,1					
0	560		1,6		0,51								0,4						
		20	1,5		0,96		49,2	30	19,2				0,335	6,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	580		1,4		1,41								0,27						
		20	1,5		0,975		49,5	30	19,5				0,24	4,8					
0	600		1,6		0,54								0,21						
		20	1,5		0,385		37,7	30	7,7				0,25	5					
0	620		1,4		0,23								0,29						
		20	1,5		0,2		34	30	4				0,165	3,3					
0	640		1,6		0,17								0,04						
		20	1,5		0,735		44,7	30	14,7				0,03	0,6					
0	660		1,4		1,3								0,02						
		20	1,5		1,5		60	30	30				0,025	0,5					
0	680		1,6		1,7								0,03						
		20	1,5		2		70	30	40				0,015	0,3					
0	700		1,4		2,3														
		16	1,5		2,305		60,88	24	36,88				0						
0	716		1,6		2,31														
Ընդամենը		716					2285,4	1088	1197					53			0	0	0

Կազմեց՝



2. Հարույրունյան

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Մպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան և Մայաթ-Նովա
փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ
Կմ0+046-Կմ0+172

Կիրառվող սահմանափակումներ		Երկարությունը	Հանույթ			Հետադարձ			Ծանոթություն
			Մակերես, մ²		Ծավալ, մ³	Մակերես, մ²		Ծավալ, մ³	
			Մասնակի	Միջին		Մասնակի	Միջին		
Կմ	+	3	4	5	6	7	8	9	10
0	46		14,2			9,6			
		5		13,1	65,5		9	45,0	
0	51		12			8,4			
		9		13,6	122,4		10	90,0	
0	60		15,2			11,6			
		4		15,4	61,6		11,9	47,6	
0	64		15,6			12,2			
		6		15,8	94,8		12,2	73,2	
0	70		16			12,2			
		6		15,7	94,2		11,9	71,4	
0	76		15,4			11,6			
		6		15,5	93,0		11,6	69,6	
0	82		15,6			11,6			
		7		15,5	108,5		12	84,0	
0	89		15,4			12,4			
		7		16,2	113,4		12,8	89,6	
0	96		17,0			13,2			
		4		16,5	66,0		12,8	51,2	
0	100		16,0			12,4			
		10		15,8	158,0		12,4	124,0	
0	110		15,6			12,4			
		6		15,6	93,6		12,4	74,4	
0	116		15,6			12,4			
		4		15,8	63,2		12,8	51,2	
0	120		16,0			13,2			
		8		15,9	127,2		12,9	103,2	
0	128		15,8			12,6			
		7		15,6	109,2		12	84,0	
0	135		15,4			11,4			
		5		14,6	73,0		11,1	55,5	
0	140		13,8			10,8			
		9		13,7	123,3		10,9	98,1	
0	149		13,6			11			
		5		14,9	74,5		11,5	57,5	
0	154		16,2			12			

		6		15,6	93,6		12	72,0	
0	160		15,0			12			
		6		15,2	91,2		11,9	71,4	
0	166		15,4			11,8			
		6		15,2	91,2		11,6	69,6	
0	172		15,0			11,4			
Ընդամենը					1917,4			1482,5	

Ծանոթություն

1.Ընդհանուր հանույթը -1917,4մ³, հետլիցքը-1482,5մ³

2.Հանույթի ընդհանուր ծավալի մեջ մտածեն հետևյալ քանդվող ծավալները`

ա) մայթի հավաքովի 6,0x1,0x0,3մ 20հատ ե/բ սալերը -36,0մ³

բ) Միձույլ բետոնե 1,3x0,4x3,0մ 22հատ հենարանները - 35,2մ³

գ)Խամ քարե շարվածքով 0,5x2,2մ 126գծ.մ հենապատը - 138,6մ³

3.Հենապատի փորվող փոստրակի հանույթի 5,4-IV բնահողը կազմեց 1707,6մ³

4.Փորված 5,4-IV ավելցուկային բնահողը կազմում է 225,1մ³ , որը տեղափոխվում լցակույտ

Կազմեց՝



2. Հարույթունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց										
Կմ KM	+	Երկարություն, մ Длина, м	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում Разборка и восстановление дорожной одежды							Ծանոթություն Примечание
			Վերականգնում Восстановление			Ավազակույձային շերտ h=12սմ մ ² песчано-гравийного слоя h = 12 см м ² ГОСТ 23735-2014	Խճա-Կույձակային խտնույրձ ճանապարհների ծածկերի և հիմքերի համար С5 h=20սմ, մ ² ГОСТ 25607-2009 Смеси Щебеночно-гравийно-песчаные для дорожных покрытий и фундаментов С5 h=20см	Տար ծակոսկին խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ, մ ² Горячий крупнозернистый а/бетон h=6см, м ²	Տար մանրահատիկ ա/բ h=5սմ Բ տիպ մ ² Горячий мелкозернистый а/бетон Типа Б h = 5см м ²	
			Մասնակի լայնություն, մ Частичная ширина, м	Միջին լայնություն մ Средняя ширина м	Մակերեսը մ ² Площадь м ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	020		8,9							
		20		8,6	172,7	172,7	172,7		172,7	
0	040		8,4							
		20		8,2	163,7	163,7	163,7		163,7	
0	060		8,0							
		20		8,1	161,1	161,1	161,1		161,1	
0	080		8,1							
		20		8,2	164,6	164,6	164,6		164,6	
0	100		8,4							
		20		8,4	168,9	168,9	168,9		168,9	
0	120		8,5							
		20		8,6	172,2	172,2	172,2		172,2	
0	140		8,7							
		20		8,7	174,7	174,7	174,7		174,7	
0	160		8,8							
		20		8,8	176,4	176,4	176,4		176,4	
0	180		8,9							
		20		8,9	178,4	178,4	178,4		178,4	
0	200		9,0							
		20		9,1	181,5	181,5	181,5		181,5	
0	220		9,2							
		20		9,5	189,9	189,9	189,9		189,9	
0	240		9,8							
		20		9,8	195,7	195,7	195,7		195,7	
0	260		9,7							
		20		9,5	190,1	190,1	190,1		190,1	
0	280		9,3							
		20		8,7	174,8	174,8	174,8		174,8	
0	300		8,2							
		20		8,2	163,5	163,5	163,5		163,5	
0	320		8,1							
		20		8,1	161,4	161,4	161,4		161,4	
0	340		8,0							
		20		8,0	160,0	160,0	160,0		160,0	
0	360		8,0							
		20		8,0	160,0	160,0	160,0		160,0	
0	380		8,0							
		20		8,0	160,2	160,2	160,2		160,2	
0	400		8,0							
		20		8,1	161,4	161,4	161,4		161,4	
0	420		8,1							
		20		8,1	162,9	162,9	162,9		162,9	
0	440		8,2							
		20		8,1	162,8	162,8	162,8		162,8	
0	460		8,1							
		20		8,1	161,5	161,5	161,5		161,5	
0	480		8,0							
		20		8,0	160,9	160,9	160,9		160,9	
0	500		8,1							
		20		9,3	186,9	186,9	186,9		186,9	
0	520		10,6							
		20		9,9	198,6	198,6	198,6		198,6	
0	540		9,2							
		20		8,6	172,2	172,2	172,2		172,2	
0	560		8,0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	580	20	9.3	8.7	173.0	173.0	173.0		173.0	
0	600	20	8.6	8.9	178.5	178.5	178.5		178.5	
0	620	20	8.4	8.4	168.5	168.5	168.5		168.5	
0	640	20	8.3	8.3	166.0	166.0	166.0		166.0	
0	660	20	8.3	8.3	165.0	165.0	165.0		165.0	
0	680	20	8.2							
0	680	20	8.1	8.1	161.0	161.0	161.0		161.0	
0	700	20	7.9	7.9	158.0	158.0	158.0		158.0	
0	716	16	7.9	7.9	126.4	126.4	126.4		126.4	
Ընդամենը Итого		696			5933	5933	5933		5933	

Կազմեց՝
Составил



2 Հարուրդունյան
3. Арутюнян

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ СЪЕЗДОВ И ВЪЕЗДОВ

Երիտասարդական, Չ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց																									
Ձախ Слева		Աջ Справа		Երթևեկի մասի լայնությունը, մ Ширина проезжей части, м	Երկարությունը, մ Длина, м	Հանում անկյունը Угол пересечения	Կորացման շառավիղը, մ Радиус кривизны, м		Հողային աշխատանքներ, մ ³ Земляные работы, м ³		Հողային փափուկի հարթեցում, մ ² Выравнивание земельного полотна, м ²	Ծածկի մակերես Площадь покрытия			Ծանոթում Примечание										
ԿՄ/КМ +		ԿՄ/КМ +							Հանույթ Выемка			Լցող/Насыпь													
									V (16.1)	Խողովակի համար Труба															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
0	006			5,4	55	83			39,00			325,0		325,0	325,0										
0	266			4,1	8,7	146			7,68			48,0		48,0	48,0										
Ընդամենը Итого									46,7	0,0	0,0	373,0		373,0	373,0										

Կազմել է՝
Составила



Չ. Արտյունյան
3. Арутюнян

ՄԱՅՈՒՆՔԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ И БОРДЮРОВ

Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլյակով, Ջրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց																					
NN	Սկիզբ/ Начало	Վերջ /Конец	Երկարություն и Длина м		Մայրի լայնություն (միջին) и Ширина (средняя) м	Քանդում/Разборка			Վերականգնում/Восстановление										Թեքահարթի Տիպ 1/ Пандус Тип 1	Թեքահարթի Տիպ 2/Пандус Тип 2 1.5x1.1m	Ծանոթություն Примечание
	ԿՄ /KM +	ԿՄ/ + KM	Ձախ слева	Աջ справа		Մայրի ծածկ h _{որհ} =10սմ и ²	Եզրաքար Бордюр		Մայրի ծածկ Конструкция покрытия м ²					Եզրաքար Бордюр		Եզրաշար Верста					
							բազալտ գծ.մ	բետոն գծ.մ3 бетон м	ավազային ա/բ h=3սմ песчаный а/б h=3см	ավազա-պեղծային հիմք h _{որհ} =12սմ гравийно-песчаное основание hср=12см	Խճախի հարթեցնող շերտ h=10սմ	Զոր ցեմենտավազային խառնուրդ 30/70% h=5սմ	Բետոն սալիկ h=6սմ	Բազալտ գծ.մ 15x30 базальт 15x30см п.м.	Բազալտ գծ.մ 10x20 базальт 10x20см п.м.	Բետոն գծ.մ 10x20 монолитн ый бетон 10x20см п.м.	Բետոն գծ.մ 25x25 монолитн ый бетон 25x25см п.м.				
																		Բազալտ 10x20 հատ/գծ.մ базальт 10x20см п.м.	Բազալտ 10x20 հատ/գծ.մ базальт 10x20см п.м.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	0+031	0+031					5,0							5,4						աստիճան	
1	0+032	0+172	140		1,7-3,1	14,5	145,1				242,0	242,0	242,0	145,1					4,6	Իջատել Կմ 0+266-եզրաշար	
2	0+172	0+261	89		2,5-3,0	18,2	82,0				304,0	304,0	304,0	82,0		9,0	52,0	8,9	4,6	Իջատել Կմ 0+266-եզրաշար	
3	0+267	0+716	449		2,6-3,6	61,3	458,0				1022,0	1022,0	1022,0	458,0			449,0		4,6	Ծառ. մակերեսը հանած եզրաշարի միացում խարխալներով	
Ընդամենը Итого						94,1	685,1				1568,0	1568,0	1568,0	685,1		9,0	501,0	8,9	13,8		

Հազմեց՝  Հարությունյան
Составила 3.Арутюнян

ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ЛОТКОВ

Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ
Երիտասարդական փողոց

Սկիզբ Начало		Վերջ Конец		Երկարություն, մ Длина, м		Մայրի լայնություն (միջին), մ Ширина тротуара (средняя), м	Մայրի մակերես մ² Площадь м²	Հավարովի ե/բ 30x34սմ վաբեր Лоток 30x34см				Հավարովի ե/բ Б-2-20				Խողովակ d-273մմ Труба d-273мм	Խողովակի և վաբի միացման բետոն մ³ Бетон соединения трубы и лотка м³	Խողովակի ջրամեկուսացում մ Гидроизоляция трубы м	Հողային աշխատանքներ, մ³	Ավազակալակային շերտ մ³	Հետադարձ լիցք մ³	Ծանոթություն Примечание
ԿՄ/КМ +	ԿՄ/КМ +	ձախ слева	աջ справа					հատ шт	զծ.մ п.м	մ³ м³	Զրամեկուսացում, մ² Гидроизоляция, м²	հատ шт	զծմ п.м.	մ³ м³	Զրամեկուսացում, մ² Гидроизоляция, м²							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0+299	0+375		76					25	76	6,08	31,92									4,6		
0+381	0+441		60					20	60	4,8	25,2									3,6		
0+442	0+522		80					27	80	6,4	33,6									4,8		
0+527	0+588		61					20	61	4,88	25,62									3,7		
Ընդամենը Итого								92	277	22	116									16,6		

Կազմեց՝



2. Հարությունյան

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

**Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խոուդակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների
ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ**

Երիտասարդական փողոց													
Հ/Հ	Զախ Слева		Աջ Справа		Համարը ըստ Պետտանդարտի 52290-04-ի								Ծանոթություն Примечание
	Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.												
	ԿՄ KM	+	ԿՄ KM	+	նախազգուշացնող Предупреждающие	առաջնության Знаки приоритета	արգելող Запрещающие	թելադրող Предписывающие	հատկ թելադրող Знаки особых предписаний	տեղեկատվության Информационные	սպասարկման Знаки сервиса	լրաց. տեղեկատվության Знаки дополнительной информации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	018				2,4		4,3					
2	0	022				2,4							
3	0	040				2,1						8,3	
4			0	170	1,22								
5			0	205					5,19,1 5,19,2				
6	0	209							5,19,1 5,19,2				
7	0	290				1,22							
Ընդամենը Итого					1	4		1	4			1	

Կազմեց՝



Զ.Հարությունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Երիտասարդական, 2.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Զրավազան և Սայաթ-Նովա փողոցների
ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց							
Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Երկարությունը մ Длина м			Գամարը ըստ ГОУС-ի 51256-99 Номер по ГОСТ-у 51256-99	Ներկվող մակերեսը մ ² Площадь окраски м ²	Ծանոթություն Примечание
ԿՄ/ԿՄ+	ԿՄ/ԿՄ+	Ձախ Слева	Առանցքում По оси	Աջ Справа			
1	2	3	4	5	6	7	8
0+000	0+019	25			1,17	2,5	կանգառ
0+007	0+013		15		1.1	1,5	կղզակ
0+007	0+013		6,5		1,13	1,0	6,5մ
0+013	0+023		10		1.1	1,0	
0+023	0+028		5		1.7	0,3	
0+028	0+040		12		1.1	1,2	
0+040	0+090		50		1.6	3,8	
0+090	0+135		45		1.5	1,1	
0+135	0+185		50		1.6	3,8	
0+185	0+205		20		1.1	2,0	
0+205	0+209		4		1,14,1	13,4	8,4մ
0+209	0+340		131		1.1	13,1	
0+340	0+390		50		1.6	3,8	
0+390	0+646		256		1.5	6,4	
0+646	0+696		50		1.6	3,8	
0+696	0+716		20		1.1	2,0	
Ընդամենը/Итого							

հոծ գիծ сплошная линия 0,1		208	1.1	20,80	
ընդհատվող գիծ 0,1 прерывистая линия		256	1.5	7,53	
ընդհատվող գիծ 0,1 прерывистая линия		200	1.6	15,00	
ընդհատվող գիծ прерывистая линия		5	1.7	0,3	
ինտիոտնային անցում пешеходный переход		1հատ	1.14.1	13,4	
ձևավոր			1,17	2,50	
ձևավոր			1,13	1,0	

Կազմեց
Составил



Զ. Հարությունյան
З. Арутюнян

ՄԻԶԱՄԱՐԳԻ ԵՎ ԾԱՌԱԲՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ГАЗОНОВ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուլյակով, Զրավազան և Մայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց																		
NN	Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Հեռավորություն մ Длина м		Սիզամարգ/Газон				Բազալտե եզրաքար գծ.մ 15x30 սմ / քալը 1մ, բլրիատումները 1մ /	Բազալտե եզրաքար գծ.մ 10x20 սմ, бордюр п.м 10x20см	Բազալտե եզրաքար գծ.մ 15x30 սմ базальтовый бордюр п.м 15x30см	Ծառարուն привольная чаша					Կոճղանմանում , հատ корчевание пней, штук	Ծանոթություն Примечание
			Ձախ слева	Աջ справа	Երկարությունը, մ Длина, м	Հսիւրսությունը, մ Ширина м	Մակերես, մ ² Площадь м2					Չախեր մ Размеры м	Քանակ, հատ Количество, шт	Մակերեսը, մ ² Площадь м ²	Սևահող h=20սմ ,մ ³ чернозе h=20см,м ³	Քանկում քալը. Եզրաքար 10x20 սմ գծ.մ Разборка баз. бордюр 10x20см п.м		
							Նոր սիզամարգ մ ² Новый газон м ²	Սևահող h=20սմ ,մ ³ чернозе h=20см,м ³										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0+184	0+232	48							29,6		1.2x1.5	8	13,4	2,7	22		քալը 6.5մ
2	0+268	0+716	448							251,6		1.2x1.6	68	114,2	22,8	190		քալը 6.5մ
3	0+298	0+320		22					11									
4	0+320	0+394		74							74					40		
5	0+394	0+440		46					23							23		
6	0+441	0+580		139							139					105		
Ընդամենը Итого									34	281,2	213		76	127,7	25,536	380		

Հազմեց՝  2.Հարությունյան
 Составила՝ 3.Арутюнյан

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երիտասարդական, 2. Անդրանիկի, Մպանդարյան, Խուլյակով, Ջրավազան փողոցների, Մայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Երիտասարդական փողոց																
Նշ	Ձախ		Աջ		Անձրևահորերի վերականգնում				Ե/բ դիտահորի տեղադրում d=1000մմ, h=0,5մ հատ	Դիտահորի հատակի սալ d-1200մմ, հատ	Դիտահորերի վերականգնում / բարձրացում/					Ծանոթություն
	Կմ	+	Կմ	+	Մաքրում մ ³	Բետոն մ ³	Հողային աշխատանքներ մ ³	Ավազա-կուպճային նախապատրաստում h=10սմ մ ³			Բետոն մ ³	Մաքրում մ ³	Ե/բ ծածկի սալ կափարիչով (1,5x1,5)մ հատ	կափարիչ հատ	Ե/բ ծածկի սալ կափարիչով (1,2x1,2)մ հատ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	239							2	1	0,12				1	
2	0	263														
3	0	264							2	1	0,12				1	
4	0	293							2	1	0,12		1			
5	0	326							2	1	0,12				1	
6	0	354														
7	0	384							2	1	0,12				1	մայթ
8	0	385														
9			0	047											1	
10			0	086					2	1	0,12		1			
11			0	107												
12			0	125					2	1	0,12				1	
13			0	128												
14			0	167					2	1	0,12		1			
15			0	221					2	1	0,12				1	
Ընդամենը									18	9	1		3		7	

Կազմեց՝  2. Հարությունյան

ՀԱՍՆԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երիտասարդական, Զ.Անդրանիկի, Մայանդարյան, Խույզակով, Զրավազան և Մայաթ-Նովա փողոցների ասֆալտապատման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

№№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	ԽՄՃԱ.
		միավ.		
1	2	3	4	5
Երիտասարդական փողոց				
I. Հողային աշխատանքներ				
1	V16.1 կարգի բնահողի/քայքայված պատվածք/ մշակում և բարձում էքս. 1,0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	1060,0	
2	Նույնը ձեռքով, բարձում 0.65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	28,0	
3	ԿՄ0+500-ԿՄ0+560 Նստվածքային տեղամասի III կարգի բնահողի հմիջ-1,0մ քանդում 0,5մ ³ էքս., բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 7 կմ,	մ ³	380,0	
4	ԿՄ0+500-ԿՄ0+560 Նստվածքային տեղամասի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված IV կարգի բնահողով	մ ³	380,0	
5	IV 5.4 կարգի բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 շ.տ.կողքի կուտակում	մ ³	380,0	
6	IV 5.4 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1,0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	764,0	
7	IV 5.4 կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով լիցքի իրականացում, հարթում, ջրում , խտացում	մ ³	53,0	
8	III 7.3 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1,0մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	1197,0	
II. Երթևեկի մաս				
1	Ավազակոպչային շերտ h=12սմ, ГОСТ 23735-2014	մ ²	5933,0	
2	Խճա-Կոպչավազային խառնուրդ ճանապարհների ծածկերի և հիմքերի համար C5 h=20սմ, ГОСТ 25607-200	մ ²	5933,0	
3	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2	մ ²	5933,0	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ Բ տիպ, ГОСТ 9128-2013 Горячий мелкозернистый а/бетон Типа Б h = 5см	մ ²	5933,0	
III. Մայրեր				
1	Բազալտե եգրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. , բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	զծմ	235,1	
1	Բազալտե եգրաքարի ապատեղակայում տեղակայում բետոնե հիմքով	զծմ	150	
2	Բազալտե եգրաքարի քանդում. , վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	300	
3	Գոյություն ունեցող մայրի բետոնե սալիկների քանդում, ,վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ³	94,1	
4	Բազալտե եգրաքարի տեղադրում (15x30), միաձուլվ բետոնե հիմք , ավազակոպչային նախ շերտ 8սմ	զծմ	535,1	
5	Խճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	1568	
6	Չոր ցեմենտավազային խառնուրդ 30/70% h=5սմ	մ ²	1568	
7	Բետոնե սալիկ h=6սմ	մ ²	1568	
8	Միաձուլվ բետոնե եգրաշարի իրականացում B20 10x20սմ	զծմ	9	
9	Թեքահարթակների բազալտե եգրաքարի տեղադրում (10x20), միաձուլվ բետոնե հիմք , ավազակոպչային նախ շերտ 8սմ	զծմ	22,7	
10	Գոյություն ունեցող հենապատերի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար ուղղահայած անցքերի գալիկոնում- d40մմ, L1=30 սմ	զծ.մ/հատ	505/151,5	քայլը 50սմ
11	Գոյություն ունեցող հենապատերի վրա ամրանային խարսխների տեղադրում Φ12A500c . L1=50 սմ:	զծ.մ/հատ	505/252,5	
12	Միաձուլվ բետոնե եգրաշարի իրականացում B20 25x25սմ/հենապատի բարձրացում/	զծմ	501	
IV. Միզամարզեր և ծառաբներ				
1	Բազալտե եգրաքարի տեղադրում 15x30սմ , բետոնե հիմք, ավազակոպչային նախապատրաստական 8սմ	զծմ	247	
2	Ծառաբների բազալտե եգրաքարի տեղադրում 10x20սմ , բետոնե հիմք, ավազակոպչային նախապատրաստական 8սմ	զծմ	281,2	

1	2	3	4	5
3	Ծառաբների բազալտե եզրաքարի 10x20սմ , քանդում,վերադարձ	զծմ	380	
4	II կարգի գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով /065մ ³ /, տեղափոխում 7 կմ լիցք Обработка в резерве II грунта экскаватором /065 м3/, перевозка в насыпь 7 км	մ3 м3	25,5	
5	Բնահողի և հարթեցում ձեռքով h=20սմ, բազմամյա խոտաբույսերի ցանում /սիզամարգ/ Укладка почвы вручную h=20 см, посев многолетних трав /газон/	մ2 м2	127,7	
V.Իջատեղեր				
1	V16.1 կարգի բնահողի/քայքայված պատվածք/ կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	46,7	
2	Հողային պատտառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	373	
3	Խճա-Կոպճաավզային խառնուրդ ճանապարհների ծածկերի և հիմքերի համար C5 h=16սմ, ГОСТ 25607-200	մ ² м ²	373	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ Горячий, мелкозернистый а/бетон тип „Б” h = 5см	մ ² м ²	373	
VI.Դիտահորեր				
1	Դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	2,5	
2	Դիտահորերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	4,14	
3	Դիտահորի բարձրացում /նորոգում/ միաձույլ բետոնով	հատ/մ ³	9/1	
4	Ե/բ դիտահորի տեղադրում d=1000մմ , h=0,5մ	հատ	18	
5	Դիտահորի հատակի սալ d-1200մմ	հատ	9	
6	Դիտահորի ծածկի նոր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.5x1.5)մ	հատ	3	
7	Դիտահորի ծածկի նոր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.2x1.2)մ	հատ	7	
8	Ջրագծի խողովակների համար պատյան մետաղական d325մմ խողովակ	զծմ	14	
9	մետաղական d325մմ պատյանի ջրամեկուսացում	զծմ	14	
VII.Ստորին հենապատի ամրացում Կմ0+360-Կմ0+395 ձախ				
1	Գոյություն ունեցող հենապատի խողջների լցում բետոնով B-20	մ ³	6,5	
2	Խճային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	3,85	
3	Միաձույլ բետոնե իրան B20 ;F100	մ ³	111,3	
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B20 ;F100	մ ³	15,4	
5	Ամրան - Ø16A500c L=0.4մ, 2695հատ	զծ.մ	1078	
6	Ամրանային ցանց 200x200մմ			
	Ամրան - Φ12A500c L=34,9մ, 55հատ	զծ.մ	1919,5	
	Ամրան - Φ12A500c L=10,8մ, 175հատ	զծ.մ	1890	
	Ամրան - Φ12A500c L=1,0մ, 175հատ	զծ.մ	175	
	Ամրան -Φ12A500c L=34,9մ, 6հատ	զծ.մ	209,4	
VIII.Մետաղական բազրիք ԿՄ0+029-ԿՄ0+177, L-141մ /նոր հենապատի վրա/				
	Ուղղանկյուն խողովակ			
1	60x30, d=3մմ	զծ.մ/կգ	406.78/1557.99	
2	40x30, d=3մմ	զծ.մ/կգ	267.9/774.23	
3	Բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով	կգ	2332,22	
IX.Մետաղական բազրիք ԿՄ0+177-ԿՄ0+716, L-501մ /բարձրացվող եզրաշարի վրա/				
	Ուղղանկյուն խողովակ			
1	60x30, d=3մմ	զծ.մ/կգ	1445.385/5535.83	

1	2	3	4	5
2	40x30, d=3մմ	զծ.մ/կգ	951.9/2750.99	
3	Բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով	կգ	8286,82	
X.Ջրհորների միացման մետաղական խողովակ d-325մմ ԿՄ0+441				
1	Փոստրակի փորում III կարգի բնահողերում էքս 0.65մ3. Рытье котлована в грунтах категории III	մ ³ м ³	45	
2	Ավազակոպչային հիմքի խողովակի տակ h=10սմ Песчано-гравийное основания h=10см	մ ³ м ³	0,66	
3	Հենապատի վրա անցքի բացում ձեռքի հարվածահատ մուրճով d-0,4մ	մ ³ м ³	0,19	
4	Մետաղական խողովակ Փ325մմ, d=5մմ Труба металлическая Ф325мм, d=5мм	զծ.մ пм	23	
5	Խողովակ քավածքային ջրամեկուսացում	զծ.մ пм	23	
6	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով, h-2մ, L-2մ, B-20	մ3 м3	4,8	
7	Ելքի Վաքի ավազակոպչային հիմքի h=10սմ Песчано-гравийное основания лотка h=10см	մ3 м3	3,45	
8	Ելքի Վաքի/ հոսքամարիչ/ միաձույլ բետոն B-20	մ ³ м ³	0,90	
9	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ ³ м ³	37	
10	Նախօրոք կուտակված բնահողի բարձում 0.65մ ³ էքս., տեղափոխում 7կմ լցակույտ Погрузка экскаватором /0.65м ³ / предварительно накопленного грунта, перевозка 7км в отвал	մ ³ м ³	8	
XI. Ե/ք վաքեր 30x34սմ				
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ ³ м ³	16,6	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով Гидроизоляция лотков битумом	մ ² м ²	116	
3	Նոր ե/ բետոնե վաքերի տեղադրում 30x34 Укладка новых бетонных лотков 30x34	հատ/զծ.մ/մ ³ шт/пгм/м3	92/277/22	
4	Բետոնե առվակ վաքերի և աղբյուրների խողովակների միացման համար , 4 տեղ, B-20	մ ³ м ³	2	
XII. Մետաղական ցանց վաքերի վրա Կմ0+591				
1	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում Изготовление и монтаж металлической сетки	հատ/կգ шт/пгм	4/150	1հատ-37.5կգ
2	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ Уголок металлический Н6,3, 63x5мм L=1,0м, 2 шт.	զծ.մ/կգ пгм/кг	8/38.48	1զծ.մ-4.81կգ
3	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ Уголок металлический Н6,3, 63x5мм L=1,0м, 2 шт.	զծ.մ/կգ пгм/кг	8/38.48	1զծ.մ-4.81կգ
4	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=0.37մ , 2 հատ Уголок металлический Н6,3, 63x5мм L=0,37м, 2 шт	զծ.մ/կգ пгм/кг	2.96/14.24	1զծ.մ-4.81կգ
5	Փ20A500с, L=0.35մ , 17 հատ Lընդ=5.95մ Φ20A500с, L=0,35м, 17 шт. L=5,95м	զծ.մ/կգ пгм/кг	23.8/58.79	1զծ.մ-2.47կգ
XIII. Հենապատի նորոգում կմ0+520-կմ0+716 ձախ				
1	Քայքայված բազալտե քուրքատաշ սալիկների ապամոնտաժում ձեռքով, բարձում ա/ի , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ ²	59	
2	Խոռոչների լցում բետոնով B15	մ ³	2,5	
3	Գոյություն ունեցող հենապատի բազալտե քուրքատաշ երեսապատման վերականգնում,	մ ²	59	
4	Հենապատի բազալտե թասակ h-10սմ, b-60սմ	զծմ/մ2	69/41.4	
XIV. Ստորին միաձույլ ե/ք հենապատ L=126,0մ				
1	Մայթի բետոնե սալիկների քանդում հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	300	
2	Ե/ք հավաքովի 6,0x1,0x0,3մ սալի կազմատում , ապամոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 7կմ	հատ/տ	20/86,4	
3	Քայքայված միաձույլ բետոնե հենարանների քանդում հիդրոմոճով:	մ3	35,2	

1	2	3	4	5
4	Քանդված բետոնի էքս. 1,0 մ3 շ.տ. բարձում, ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 7 կմ :	մ3/տ	35,2/ 70,4	
5	Խամ քարե շարվերով հենապատի քանդում	մ3/տ	138,6/ 277,2	
6	5.4-IV կարգի բնահողի մշակում փոստրակում 1,0 մ3 շ.տ. էքս. բարձում, ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 7 կմ :	մ3/տ	225,1/438,95	
7	5.4-IV կարգի բնահողի մշակում փոստրակում 1,0 մ3 շ.տ. էքս. Կողակցումով հետլիցքի համար :	մ3	1468	
8	Նույնը մշակում ձեռքի աշխատանքով կողակցումով հետլիցքի համար :	մ3	14,5	
9	Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով	մ3	1468	
10	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ3	14,5	
11	Հետլիցքի ջրում, խտացում գլղոնով	մ3	1482,5	
12	Խճային նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ3	69,3	
13	Հիմքի միաձույլ ե/բ B25 F200 Ամրաններ Ø12A500C L=1804,5գծ.մ ; G=1602,4կգ Ø10A500C L=2860,5գծ.մ ; G=1764,93կգ Ø8A240 L=3599,0գծ.մ ; G=1421,61կգ	մ3	549,9	
14	Իրանի միաձույլ ե/բ B25 F200 Ø12A500C L=2739,6գծ.մ ; G=2432,76կգ L=2712,0գծ.մ ; G=1673,3կգ Ø8A240 L=4751,9գծ.մ ; G=1877,0կգ Ամրաններ Ø10A500C	մ3	223	
15	Ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	678,8	
16	Ցամաքուրդի իրականացում Պլաստիկ խողովակ PVC Ø110 d=3,3մմ , Lընդ=42,0մ	գծ.մ	126	
XV.Երթեկեղծի մասի նշագծում ներկով լուսասանդադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ				
1	հոծ գիծ 1.1 Сплошная 1.1	գծմ/մ ² мм/м ²	208/20.8	
2	ընդհատ գիծ 1.5 Прерывистая 1.5	գծմ/մ ² мм/м ²	256/7.53	
4	ընդհատ գիծ 1.6 Прерывистая 1.6	գծմ/մ ² мм/м ²	200/15	
5	ընդհատ գիծ 1.7 Прерывистая 1.7	գծմ/մ ² мм/м ²	5/0.3	
6	հետիոտնային անցում 1,14,1 пешеходный переход	մ ² м ²	13.4	1հատ
7	Ձևավոր 1,17	մ ² м ²	2.5	
8	Ձևավոր 1.13	մ ² м ²	1	
XVI.Նշաններ/Знаки				
1	- նախազգուշացնող - предупреждающие	հատ шт	1	
2	- առավելության - Знаки приоритета	հատ шт	4	
3	- թելադրող Знаки особых предписаний	հատ шт	1	
4	-հատուկ թելադրող Знаки особых предписаний	հատ шт	4	
5	-լրաց. տեղեկատվության Знаки дополнительной информации	հատ шт	1	

Կազմեց՝

Տ.Սևակ

Զ.Հարությունյան

Երիտասարդական փողոց

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых											
Угол			Кривые						Прямые		
№ угла	Положение вершины угла, ПК+	Угол поворота +право -лево, град.	delta1, град.	A1, м	L1, м	T1, м	Начало закр., ПК+	Начало КК, ПК+	Прямые, м	Расстояние между вершинами углов, м	Дирекционный угол, град.
			альфа КК, град.	R, м	LKK, м	D, м	L закр., м	Б, м			
			delta2, град.	A2, м	L2, м	T2, м	Конец закр., ПК+	Конец КК, ПК+			
н.х.						5.58	0+00.00	0+05.58	5.58		223.87
1	0+20.70	-43.39	0.00	0.00	0.00	15.12	0+05.58	0+05.58		20.70	180.47
			43.39	38.00	28.78	1.46	28.78	2.90			
			0.00	0.00	0.00	15.12	0+34.36	0+34.36			
линия						30.67	0+34.36	0+65.02	30.67		180.47
2	0+70.86	-4.82	0.00	0.00	0.00	5.84	0+65.02	0+65.02		51.63	175.65
			4.82	138.64	11.67	0.01	11.67	0.12			
			0.00	0.00	0.00	5.84	0+76.70	0+76.70			
линия						159.58	0+76.70	2+36.27	159.58		175.65
3	2+54.40	33.62	0.00	0.00	0.00	18.13	2+36.27	2+36.27		183.54	209.27
			33.62	60.00	35.21	1.05	35.21	2.68			
			0.00	0.00	0.00	18.13	2+71.48	2+71.48			
линия						36.00	2+71.48	3+07.48	36.00		209.27
4	3+17.20	-5.57	0.00	0.00	0.00	9.73	3+07.48	3+07.48		63.85	203.71
			5.57	200.00	19.44	0.02	19.44	0.24			
			0.00	0.00	0.00	9.73	3+26.91	3+26.91			
линия						234.43	3+26.91	5+61.35	234.43		203.71
5	5+66.88	-3.17	0.00	0.00	0.00	5.53	5+61.35	5+61.35		249.69	200.54
			3.17	200.00	11.06	0.00	11.06	0.08			
			0.00	0.00	0.00	5.53	5+72.40	5+72.40			
линия						81.82	5+72.40	6+54.23	81.82		200.54
6	6+63.33	4.74	0.00	0.00	0.00	9.11	6+54.23	6+54.23		96.46	205.28
			4.74	220.00	18.21	0.01	18.21	0.19			
			0.00	0.00	0.00	9.11	6+72.43	6+72.43			
к.х.						43.91	6+72.43	7+16.35	43.91		205.28