

ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ՍՊԸ

Email: engineering.systems.llc@gmail.com



**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի
«ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ**

ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ 2025 թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախահաշիվ N1
- 4 Նախահաշիվ N2
- 5 Նախահաշիվ N3
- 6 Նախահաշիվ N4
- 7 Նախահաշիվ N5
- 8 Նախահաշիվ N6
- 9 Նախահաշիվ N7
- 10 Նախահաշիվ N8
- 11 Նախահաշիվ N9
- 12 Նախահաշիվ N10
- 13 Նախահաշիվ-Ծավալաթերթ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Նախահաշիվը կազմված է նախագծային ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով`

աշխատավարձի մասով 2320.51

մեքենաների շահագործման մասով 3050.02

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 251.195 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 2025 թվականի մաքուր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից ավելացրած`

Այլ նյութեր- 5%

Պահեստային ծախսեր- 2%

Տրանսպորտային ծախսեր- 5.72%

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

67,770.07 հազ. դրամ

այդ թվում ԱԱՀ

11,295.01 հազ. դրամ

Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը ընդունման-հանձնման ակտով կապալառուն հանձնում է պատվիրատուի տնօրինությանը:

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:

Կազմեց

Պ. Պեռոսյան

Ստուգեց

Վ. Ստեփանյան

Ծրագրի
ամփամուտը

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՔՏԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՏՈՒՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ
ՓՈԽԱՐԻՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՄԹՈԹ ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

NN	Ամփամուտը	Ընդամենը ամփոփ նախաիշխվով - 67,770.07 հազ. դր.			
		2	3	4	5
Նախև.N1	«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՑԱՐԱՆ		5,866.90		5,866.90
Նախև.N2	«ՄԱՐԴԱՆ, ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՑԱՐԱՆ		3,064.22		3,064.22
Նախև.N3	«ԵՐԵՏԱՄԱՐՂԱԿԱՆ» ԿԱՑԱՐԱՆ		7,480.07		7,480.07
Նախև.N4	«ՀԱՆԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՑԱՐԱՆ		5,136.82		5,136.82
Նախև.N5	«ՋՈՐԱԿԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻՎ» ԿԱՑԱՐԱՆ		3,789.29		3,789.29
Նախև.N6	«ՄԱՄՈՒԼՈՒ ԳԱՎԻԹ» ԿԱՑԱՐԱՆ		5,343.46		5,343.46
Նախև.N7	«ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ» ԿԱՑԱՐԱՆ		4,811.15		4,811.15
Նախև.N8	«ՇԵՆԳԱԿԹ» ԿԱՑԱՐԱՆ		4,559.79		4,559.79
Նախև.N9	«ՀԱՐԲԱՆ» ԿԱՑԱՐԱՆ		6,137.42		6,137.42
Նախև.N10	«ԳԱՐԵԳՐԻ ՆԴԵՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՑԱՐԱՆ		6,143.02		6,143.02
	Ընդամենը		52,332.13		52,332.13
0.15%	Ելին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ		78.50		78.50
	Ընդամենը		52,410.62		52,410.62
0.75%	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ		393.08		393.08
	Ընդամենը		52,803.70		52,803.70
1.00%	Փոքր ծավալի համար		528.04		528.04
	Ընդամենը		53,331.74		53,331.74
0.40%	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը		213.33		213.33
	Ընդամենը		53,545.07		53,545.07
1.80%	Տեխնիկական հսկողություն		963.81		963.81
0.60%	Հրդեհակային հսկողություն		321.27		321.27
	Ընդամենը		1,285.08		1,285.08
3.00%	Չնախատեսված ծախսեր		38.55		38.55
	Ընդամենը		1,323.63		1,323.63
20.00%	ԱԱՀ		264.73		264.73
	Ընդամենը		1,588.36		1,588.36
	Այդ բոլոր վերադարձի գումարը		66,181.70		66,181.70
					70,754

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	EG-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0172	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						18.683	700.000	792.583	
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	6.039	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղկախ	մ ³	0.030	25.500	0.765		36.024	0.765	0.866
8	Հողկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6, իջվածք - ռետինե, դրոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաբերական խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.246	79.258					«Մետրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000		2872.786	70.000	79.258
9	Հողկա	Դուրս և ներս բացվող դուռաբ աքսենուար	հատ	16.000	31.703					աքսենուար	հատ	1.000	28.000	28.000		507.253	28.000	31.703
10	Հողկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	45.290					աքսենուար	հատ	1.000	40.000	40.000		724.647	40.000	45.290

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	սմ	0.0096	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						10.380	700.000	792.583	
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.279	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղախ	մ ³	0.030	25.500	0.765				
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6, ձեցվածք - ռեսինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտրված, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողաքսված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	18.292	79.258					«Մետրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000		1449.827	70.000	79.258
9	Շուկա	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	8.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000		253.627	28.000	31.703
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	8.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000		362.324	40.000	45.290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Շուկա	Դրան քանակ	հատ	8.000	20.381					դրան քանակ	հատ	1.000	18.000	18.000	163.046	18.000	20.381
12	34-393 կիրառ	Խցավալիցների վնասված մասերի վերականգնում նոր ալյումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	2.096	21.489	1.410	3.272	0.033	0.101	ալյումինե թերթ մետ կարկասով	մ ²	1.000	16.000	16.000	45.048	16.000	18.116

Ընդամենը /հազ. դր./

2,436.51

Վերադիր ծախսեր 13.3%

324.06

Ընդամենը /հազ. դր./

2,760.56

Շահույթ 11%

303.66

Ընդամենը /հազ. դր./

3,064.22

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան



Ծրագրի ամպանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈԴԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՐԱՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N3
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 7,480.07 հազ. դր. Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին 2320.51
մեք. եւ սպոր. շահագրծմանը 3050.02
Տրամադրության ծախսերի գործակիցը 1.0572

NN	Հիմնախիւումը	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավորը	Ծախւել	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝										Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումներ		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար									
						ըստ ուղիների	գործող գնելուի	ըստ ուղիների	գործող գնելուի	անվանումը	շահագործումը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Քանդումն և ապամոնտաժման աշխատանքներ																	
		«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանապնելու, կից խցավաքիչներով (խցավաքիչները պահպանելուի հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	49.376	4.327	0.420	0.975	1.099	3.352										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիբառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	#####	124.000	287.74	1.400	4.270						24.911	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	8.739	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շարունակ	մ ³	0.030	25.500	0.765			
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այսումինե համաձայնվածք AIM60.7SI 6063, վիճակը T6, թցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001, Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտիված, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	45.562	79.258					«Մետրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000	3611.134	70.000	79.258
9	Շուկա	Դուրս և ներս բացվող դռք աքսեսուար	հատ	20.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000	634.066	28.000	31.703
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	20.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000	905.809	40.000	45.290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Շուկա	Դրան քանակ	հատ	20.000	20.381					դրան քանակ	հատ	1.000	18.000	18.000	407.614	18.000	20.381
12	34-393 կիրառ	Խցափակիչների վնասված մասերի վերականգնում նոր այրումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	2.441	21.489	1.410	3.272	0.033	0.101	այրումինե թերթ մետ կարկասով	մ ²	1.000	16.000	16.000	52.450	16.000	18.116

Ընդամենը /հազ. դր./

5,947.75

Վերադիր ծախսեր 13.3%

791.05

Ընդամենը /հազ. դր./

6,738.80

Շահույթ 11%

741.27

Ընդամենը /հազ. դր./

7,480.07

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
EG-83	կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						16.607	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպակած սալերով	մ ²	5.256	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110						31.352	0.765	0.866
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6, յուկվածք - ռետինե, դրոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - խաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/դոնած, Պատվածքը՝ Անուղաբարձային խորը անուղաբարձ < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.758	79.258										2517.047	70.000	79.258
9	Շուկա	Դռուրս և ներս բացվող դռաք աքրեստաք	հատա	14.000	31.703										443.846	28.000	31.703
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատա	14.000	45.290										634.066	40.000	45.290
11	Շուկա	Դռան բռնակ	հատա	14.000	20.381										285.330	18.000	20.381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ընդամենը /հազ. դր./

4,084.52

Վերադրի ծախսերի 13.3%

543.24

Ընդամենը /հազ. դր./

4,627.77


Շահույթ 11%

509.05

Ընդամենը /հազ. դր./

5,136.82

Կազմեց



Պ. Պեհտույան

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	սմ	0.0134	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						14.531	700.000	792.583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Շուկա	Ապակե խցափակիչների տեղադրում (Ապակի - խստությունը 8 մմ, կաղծրացում/լոխած)	մ ²	1.464	50.952					ապակե խցափակիչ	մ ²	1.000	45.000	45.000	74.618	45.000	50.952

Ընդամենը /հազ. դր./

3,013.04

Վերադիր ծախսեր 13.3%

400.73

Ընդամենը /հազ. դր./

3,413.77

Շահույթ 11%

375.52

Ընդամենը /հազ. դր./

3,789.29

Հազմեց



Պ. Պենզյան

Շրագրի անվանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՔՏԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՈՂՈՒԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՏՈՂԱՏԱԾՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N6
«ՄԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԿԱՑԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 5,343.46 հազ. դր. Խոդեքապիրումը

աշխատավարձին 2320.51
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 3050.02
Տրամադրության ծախսերի գումարը 1.0572

NN	Հիմնակիրունը	Աշխատանքների անվանումը	Հափիմանը միավորը	Շափալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այլ թվում՝												Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը 1.02x1.05x 1.0672
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար											
						ըստ նորմերի	գործող գներով			ըստ նորմերի	գործող գներով									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																		
		«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում 2բջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերանորոգման համար)	մ ²	32.734	4.327	0.420	0.975	1.099	3.352											
1	E9-37 K=0.6 K=0.7 կիրառ														141.626					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	E6-83 վիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0182	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						19.721	700.000	792.583	
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.818	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղախ	մ ³	0.030	25.500	0.765		34.702	0.765	0.866
8	Հովա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (դռնիչ C48 - Այուրմին համաձայնվածը AIMGO/7Si 6063, վիճակը T6, խցվածք - ռետինե, դռնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001, Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոխած, Պատվածքը Անողաբարկային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301- 86) (վիճ պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.927	79.258					«Մետրո» տիպի դռն	մ ²	1.000	70.000	70.000		2530.481	70.000	79.258
9	Հովա	Դռքն և ներս բացվող դռաք աքսեսուար	հատ	14.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000		443.846	28.000	31.703
10	Հովա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	14.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000		634.066	40.000	45.290
11	Հովա	Դռան բռնակ	հատ	14.000	20.381					դռան բռնակ	հատ	1.000	18.000	18.000		285.330	18.000	20.381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Հուլիս	Ապրիլի խցափակիցների տեղադրում (Ապրիլի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոխած)	մ ²	2.518	50.952						ապրիլի խցափակիչ	մ ²	1.000	45.000	45.000	128.278	45.000	50.952

Ընդամենը /հազ. դր./

4,248.83

Վերադիր ծախսեր 13.3%

565.09

Ընդամենը /հազ. դր./

4,813.93

Շահույթ 11%

529.53

Ընդամենը /հազ. դր./

5,343.46

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

[illegible]

ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ՍՊԸ

Email: engineering.systems.llc@gmail.com



**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի
«ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ**

ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ 2025 թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախահաշիվ N1
- 4 Նախահաշիվ N2
- 5 Նախահաշիվ N3
- 6 Նախահաշիվ N4
- 7 Նախահաշիվ N5
- 8 Նախահաշիվ N6
- 9 Նախահաշիվ N7
- 10 Նախահաշիվ N8
- 11 Նախահաշիվ N9
- 12 Նախահաշիվ N10
- 13 Նախահաշիվ-Ծավալաթերթ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Նախահաշիվը կազմված է նախագծային ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ. գներով, համաձայն թուրքից դրամի անցման գործակիցներով`

աշխատավարձի մասով 2320.51

մեքենաների շահագործման մասով 3050.02

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 251.195 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 2025 թվականի մարտ ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից ավելացրած`

Այլ նյութեր- 5%

Պահեստային ծախսեր- 2%

Տրանսպորտային ծախսեր- 5.72%

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

67,770.07 հազ. դրամ

այդ թվում ԱԱՀ

11,295.01 հազ. դրամ

Ապամոնտաված պիտանի նյութերը ընդունման-հանձնման ակտով կապալառուն հանձնում է պատվիրատուի տնօրինությանը:

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:

Կազմեց



Պ. Պեռոսյան

Ստուգեց



Վ. Ստեփանյան

Ծրագրի
ամփոփումը

«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏՐՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՒՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ
ՓՈԽԱՐԻՍՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՓՈԾ ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

NN	Ամփոփումը	Ընդամենը ամիսի մախառնվելով- 67,770.07 հազ. դր.			
		Հիմնարարական աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորում- ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
	2	3	4	5	6
Նախ. N1	«ԲԱՐԵՎԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ	5,866.90			5,866.90
Նախ. N2	«ՄԱՐԵԱՆ ԲԱՆԱՍՏԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ	3,064.22			3,064.22
Նախ. N3	«ԵՐԻՏԱՍԱՐԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ	7,480.07			7,480.07
Նախ. N4	«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ	5,136.82			5,136.82
Նախ. N5	«ՋՈՐԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻ» ԿԱՅԱՐԱՆ	3,789.29			3,789.29
Նախ. N6	«ՍՄՍՈՒԹԻ ԴԱՎԹ» ԿԱՅԱՐԱՆ	5,343.46			5,343.46
Նախ. N7	«ԳՈՐԾԱՐԱՍՅՈՒՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ	4,811.15			4,811.15
Նախ. N8	«ՇԵՆԳԱՎԹ» ԿԱՅԱՐԱՆ	4,559.79			4,559.79
Նախ. N9	«ԶԱՐԲԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ	6,137.42			6,137.42
Նախ. N10	«ԳԱՐԵԳՐՆ ՆԴԵՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ	6,143.02			6,143.02
	Ընդամենը	52,332.13			52,332.13
0.15%	Շին առդի տեղափոխման աշխատանքներ	78.50			78.50
	Ընդամենը	52,410.62			52,410.62
0.75%	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	393.08			393.08
	Ընդամենը	52,803.70			52,803.70
1.00%	Փոքր ծախսի համար	528.04			528.04
	Ընդամենը	53,331.74			53,331.74
0.40%	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը	213.33			213.33
	Ընդամենը	53,545.07			53,545.07
1.80%	Տեխնիկական հսկողություն			963.81	963.81
0.60%	Հերմետիկայի հսկողություն			321.27	321.27
	Ընդամենը	53,545.07		1,285.08	54,830.15
3.00%	Զնախատեսված ծախսեր	1,606.35		38.55	1,644.90
	Ընդամենը	55,151.42		1,323.63	56,475.05
20.00%	ԱԱՀ	11,030.28		264.73	11,295.01
	Ընդամենը	66,181.70		1,588.36	67,770.07
	Այլ թվում վերադարձի գումարը				70,754

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0172	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						18.683	700.000	792.583	
7	E11-221	Քարե սալանատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	6.039	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղալն	մ ³	0.030	25.500	0.765		36.024	0.765	0.866
8	Հողկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուրմինե համաձուլվածք A1Mg0.7Si 6063, վիճակը T6, իջվածք - ռետինե, դռնը իրմված են էթիկն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտիված, Պատվածքը Անողաքսիդային խորը անողաքսված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.246	79.258					«Մետրո» տիպի դռն	մ ²	1.000	70.000	70.000		2872.786	70.000	79.258
9	Հողկա	Դուրս և ներս բացվող դռաք աքսեսուար	հատ	16.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000		507.253	28.000	31.703
10	Հողկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000		724.647	40.000	45.290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										դրան քրճակ	հատ	1.000	18.000	18.000			
11	Շուկա	Դրան քրճակ	հատ	16.000	20.381										326.091	18.000	20.381

Ընդամենը /հազ. դր./

4,665.04

Վերադիր ծախսեր 13.3%

620.45

Ընդամենը /հազ. դր./

5,285.49

Շահույթ 11%

581.40

Ընդամենը /հազ. դր./

5,866.90

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան



Շրագրի անվանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈՆ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱՏՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N2
«ՄԱՐԵԱԼ ԲՄՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՑԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 3,064.22 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը
աշխատավարձին
մեք. եւ սպորթ. շահագործմանը
2320.51
3050.02
Տրամադրությամբ ծավալների գործակիցը 1.0572

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Հափճան միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը		
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծավալը եւ արժեքը 1 միավորի համար							հազ. դրամ	հազ. դրամ	հազ. դրամ
						ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	Հափճան միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Քանդված և ապամոնտաժման աշխատանքներ																	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0096	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						10.380	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպպված սալերով	մ ²	4.279	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	2աղյալի	մ ³	0.030	25.500	0.765	25.526	0.765	0.866
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե խամաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վրձակը 16, Խցվածք - ռետինե, դռնը հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/լոփած, Պատվածքը Անտրաքսիդային խորը անտրաքսված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (վից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	18.292	79.258					«Մետրո» տիպի դռեր	մ ²	1.000	70.000	70.000	1449.827	70.000	79.258
9	Շուկա	Դուրս և ներս բացվող դռաք աքսեսուար	հատ	8.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000	253.627	28.000	31.703
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	8.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000	362.324	40.000	45.290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Հունիս	Դրան քրճակ	հատ	8.000	20.381					դրան քրճակ	հատ	1.000	18.000	18.000	163.046	18.000	20.381
12	34-393 կիրառ	Խցափակիցները վնասված մասերի վերականգնում տոր այլումինե թերթերը, մետաղական կարկատի	մ ²	2.096	21.489	1.410	3.272	0.033	0.101	այլումինե թերթ մետ կարկատի	մ ²	1.000	16.000	16.000	45.048	16.000	18.116

2,436.51

324.06

2,760.56

303.66

3,064.22

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադրի ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան



Շրագրի անվանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՔՏԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N3
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 7,480.07 հազ. դր. Ինդեքսավորումը աշխատավաճինը մեծ. եւ սպոր. շահագործմանը 2320.51 3050.02

Տրամադրության ծավալների գործակիցը 1.0572

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Հափնան միավորը	Ծախսը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝															Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը		
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծավալը և արժեքը 1 միավորի համար					Իազ. դրամ	Իազ. դրամ	Իազ. դրամ								
						ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	շափնան միավոր	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																							
1		«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	49 376	4.327	0.420	0.975	1.099	3.352									213.632							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Ե6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	#####	124.000	287.74	1.400	4.270						24.911	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպպված սալերով	մ ²	8.739	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	2արվան	մ ³	0.030	25.500	0.765	52.130	0.765	0.866
8	Հովա	«Սենտրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AIM60, 7SI 6063, վիճակը T6, իջվածք - դետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001, Ալյալի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/լուփած, Պատվածքը՝ Անոթաբլիթային խողը, անոթացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	45.562	79.258					«Սենտրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000	3611.134	70.000	79.258
9	Հովա	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	20.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000	634.066	28.000	31.703
10	Հովա	Դռան կաղապարիչ BTS75	հատ	20.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000	905.809	40.000	45.290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Շուկա	Դրան քանակ	Խառ	20.000	20.381					դրան քանակ	Խառ	1.000	18.000	18.000	407.614	18.000	20.381
12	34-393 կիրառ	Խցադավիթների վնասված մասերի վերականգնում տոր այլումինե թելըթելով, մետաղական կարկասով	մ ²	2.441	21.489	1.410	3.272	0.033	0.101	այլումինե թելը մետ կարկասով	մ ²	1.000	16.000	16.000	52.450	16.000	18.116

Ընդամենը /Խազ. դր./

5,947.75

Վերադիր ծախսեր 13.3%

791.05

Ընդամենը /Խազ. դր./

6,738.80

Շահույթ 11%

741.27

Ընդամենը /Խազ. դր./

7,480.07

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						16.607	700.000	792.583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ընդամենը /հազ. դր./

4,084.52

Վերադիր ծախսեր 13.3%

543.24

Ընդամենը /հազ. դր./

4,627.77


Շահույթ 11%

509.05

Ընդամենը /հազ. դր./

5,136.82

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

Շրջագրի անվանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈՆ» ՏԻՊԻ ԴԱՆԵՐԻ ԱՊԱՍՏՈՆԱՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԽՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N5
«ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ԿԱՑԱՐԱՆ

Հինգադարակյան աշխատանքների արժեքը - 3,789.29 հազ. դր. Ինդեքսավորումը աշխատավարձին մեք. եւ սառք. շահագործմանը 2320.51 3050.02

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1.0572

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծախումը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝										Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	1.05x 1.05x
----	--------------	------------------------	----------------	---------	---------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	--

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	EG-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0134	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						14.531	700.000	792.583	
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.072	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղախ	մ ³	0.030	25.500	0.765				
8	Հռկա	«Մետրո» տիպի հրենրի տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուսինե համաձուլվածք A1Mg0.7Si 6063, վիճակը 16. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են Նիկել պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/հոփած, Պատվածքը Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	22.781	79.258					«Մետրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000		1805.567	70.000	79.258
9	Հռկա	Դուրս և ներս բացվող դուռը արքեոսուր	հատ	10.000	31.703					արքեոսուր	հատ	1.000	28.000	28.000		317.033	28.000	31.703
10	Հռկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	10.000	45.290					արքեոսուր	հատ	1.000	40.000	40.000		452.904	40.000	45.290
11	Հռկա	Դռան բռնակ	հատ	10.000	20.381					դռան բռնակ	հատ	1.000	18.000	18.000		203.807	18.000	20.381

Ծրագրի անվանումը

«ԿԱՐՆ ԴԵՄԻՃՑԱԿ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՈՊ» ՏԻՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՏՈՐԱՏԱԾՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N6
«ՍԱՍՈՒՆԻ ԴԱՎԻԹ» ԿԱՑԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը -

5,343.46 հազ. դր.

Խմբեքապիրումը

աշխատավարձին

2320.51

մեք. եւ սպոր. շահագրծմանը

3050.02

Տրամադրությամբ ձևակերպված գործակիցը

1.0572

NN	Հիմնադրումը	Աշխատանքների անվանումը	Հաշվարկի միավորներ	Ծախսը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ բոլորը՝										Ընդամանու արժեքը		
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագրծումը	գործող զմեռող	ամսական	մի օրվա	Քանակը	արժեքը	արդյունավետ	հազ. դրամ	հազ. դրամ	հազ. դրամ	
						ըստ նորմերի	գործող զմեռող											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Քանդակ և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
		«Սեւորտ» տիպի բնակարանային տնտեսական շրջանակներով, կից խցավակներով (խցավակները պահպանելով հետագա վերանորոգման համար)	մ ²	32.734	4.327	0.420	0.975	1.099	3.352						141.626			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 վիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	սմ	0.0182	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						19.721	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.818	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղախ	մ ³	0.030	25.500	0.765	34.702	0.765	0.866
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ G48 - Այսումինե համաձայնվածք AIM60.7SI 6063, վիճակը 76. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001, Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/լուրձ, Պատվածքը Անուարժիղային խորը անուրացված < 2.0 մկմ , ГОСТ 9.301- 86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.927	79.258										2530.481	70.000	79.258
9	Շուկա	Դուրս և ներս բացվող դուռք աքրետուար	հատ	14.000	31.703					աքրետուար	հատ	1.000	28.000	28.000	443.846	28.000	31.703
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	14.000	45.290					աքրետուար	հատ	1.000	40.000	40.000	634.066	40.000	45.290
11	Շուկա	Դռան բռնակ	հատ	14.000	20.381					դռան բռնակ	հատ	1.000	18.000	18.000	285.330	18.000	20.381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Հովա	Ապակե խցափակիչների տեղադրում (Ապակի - խաստությունը 8 սմ, կարծրացրած/դրած)	մ ²	2.518	50.952						ապակե խցափակիչ	մ ²	1.000	45.000	45.000	128.278	45.000	50.952

Ընդամենը /հազ. դր./

4,248.83

Վերադիր ծախսեր 13.3%

565.09

Ընդամենը /հազ. դր./

4,813.93

Շահույթ 11%

529.53

Ընդամենը /հազ. դր./

5,343.46

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էժեմստևների տեղադրում	տն	0.0153	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						16.607	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.146	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	Չարտվ	մ ³	0.030	25.500	0.765		0.765	0.866
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այսումինե համաձայնվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. ձգվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտրված, Պատվածքը, Մետրաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ, ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ սկսահին)	մ ²	29.683	79.258					«Մետրո» տիպի դռն	մ ²	1.000	70.000	70.000		70.000	79.258
9	Շուկա	Դուրս և ներս բացվող դռաք աքսեսուար	հատ	13.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000		28.000	31.703
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	13.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000		40.000	45.290
															588.776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Շուկա	Դրան քանակ	հատ	13.000	20.381					դրան քանակ	հատ	1.000	18.000	18.000	264.949	18.000	20.381
12	34-393 կիրառ	Խցափակիցների վնասված սառերի վերականգնում նոր այլումինե թելերթելով, մետաղական կարկասով	մ ²	0.315	21.489	1.410	3.272	0.033	0.101	այլումինե թելեր մետ կարկասով	մ ²	1.000	16.000	16.000	6.760	16.000	18.116

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան

3,825.57

508.80

4,334.37

476.78

4,811.15

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիրառ	Ներքին էլեմենտների տեղադրում	սն	0.0153	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						16.607	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սպառահատակի վերատեղադրում պահպանված սպերով	մ ²	4.887	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	Չարվել	մ ³	0.030	25.500	0.765			
8	Հովա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այսումինե համաձայնվածը AIM60.75i 6063, վիճակը T6, իջվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/լուծված, Պատվածքը Անոթաբերության խորը անոթացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	27.269	79.258					«Մետրո» տիպի դռ	մ ²	1.000	70.000	70.000	2161.307	70.000	79.258
9	Հովա	Դուրս և ներս բացվող դռաք աքսենտալը	հատ	12.000	31.703					աքսենտալը	հատ	1.000	28.000	28.000	380.440	28.000	31.703
10	Հովա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	12.000	45.290					աքսենտալը	հատ	1.000	40.000	40.000	543.485	40.000	45.290
11	Հովա	Դռան քրտակ	հատ	12.000	20.381					դռան քրտակ	հատ	1.000	18.000	18.000	244.568	18.000	20.381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Հովա	Ապակե խցափակիցների տեղադրում (Ապակի - խաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոխած)	մ²	2.061	50.952						ապակե խցափակիչ	մ²	1.000	45.000	45.000		

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

3,625.70

482.22

4,107.92

451.87

4,559.79

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

Ծրագրի անվանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՏՐԻԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԽՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N9
«ԶԱՐԲԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 6,137.42 հազ. դր. Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին 2320.51
մե.բ. եւ սարք. շահագործմանը 3050.02
Տրամադրության ծախսերի գումարը 1.0572

Տրամապողտալին ծախսերի գործադրը 1.0572																					
NN	Հիմնախիսունը	Աշխատանքների անվանունը	Հափնանք միավորը	Ոլիոմը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝												Ընդամանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի	
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար						արժեքը	1.02x1.05x				
						ըստ նյութերի	գործող գներով	սըստ նյութերի	գործող գներով	ամվանունը	միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																			
		«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում 2րջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով ինտազա վերատեղադրման համար)	մ ²	49.467	4.327	0.420	0.975	1.099	3.352									214.023			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6	EG-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						24.911	700.000	792.583		
7	E11-221	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	8.755	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	շաղախ	մ ³	0.030	25.500	0.765					
															52.225	0.765	0.866		
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այսումինե համաձայնվածք AIM60.7SI 6063, վիճակը 16. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/լոփած, Պատվածքը՝ Անտրաբրիլային խորը անտրացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	27.269	79.258						«Մետրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000		2161.307	70.000	79.258
9	Շուկա	Դուրս և ներս բացվող դռար աքրեստաւար	հատ	12.000	31.703					աքրեստաւար	հատ	1.000	28.000	28.000		380.440	28.000	31.703	
10	Շուկա	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	12.000	45.290					աքրեստաւար	հատ	1.000	40.000	40.000		543.485	40.000	45.290	
11	Շուկա	Դռան բռնակ	հատ	12.000	20.381					դռան բռնակ	հատ	1.000	18.000	18.000		244.568	18.000	20.381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Հովա	Ապսին խցափակիչների տեղադրում (Ապսին - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/լուծած)	մ²	23.811	50.952					ապսին խցափակիչ	մ²	1.000	45.000	45.000	1213.231	45.000	50.952

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

4,880.15

649.06

5,529.21

608.21

6,137.42

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան



Ծրագրի անվանումը «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՔՏԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԽՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվ N10 «ԳԱՐԵԳՐՆ ՆԺԴԵՇԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 6,143.02 հազ. դր. Խնդրապահումը

աշխատավարձին 2320,51
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 3050,02
Տրամադրատալիւն ծախսերի գործակիցը 1.0572

NN	Հիմնափորումը	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միափորը	Ծախում	1 միափորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝										Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը 1.02x1.05x 1.0572
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միափորի համար									
						ըստ նորմերի	գործող գներով		ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	ձևաչափը	Քանակը	արժեքը	նյութի անվանումը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Քանդումն և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
		«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում 27քմանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերաներդադրման համար)	մ²	41.353	4.327	0.420	0.975	1.099	3.352									
1	EG-37 K=0.6 K=0.7 կիրառ																178.919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C310-10 տ.մ.կ29	Դրձեղի բարձուռ ու տերափոխում 10լմ պահեստային տարածք (համանուն պատվիրատուին)	տն	0.930	3.216	0.400	0.928	0.750	2.288							2.992		
46-132	Քարե սպսիտասակի բանդում (ներագա վերատերությունով)	մ²	7.312	4.711	2.030	4.711									34.444		
E46-99	Փետրոնե ենթաշերտի տել տել բանդում	մ³	0.020	17.895	3.900	9.050	2.900	8.845							0.358		
C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/նընթացների վրա ու տերափոխում 13լմ	տն	0.040	3.673	0.400	0.928	0.900	2.745							0.147		
	Վերանորոգման աշխատանքներ																
										Անողիք էլենմտ	տն	1.000	700.000	700.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E6-83 կիրառ	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	սն	0.0191	1084.596	124.000	287.74	1.400	4.270						20.759	700.000	792.583
7	E11-221	Քարե սպախատակի վերատեղադրում պահպանված սպեյրով	մ ²	7.312	5.965	2.150	4.989	0.036	0.110	Չարվել	մ ³	0.030	25.500	0.765			
8	Շուկա	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե խամածովվածք AIM60,75i 6063, վիճակը T6, խցվածք - ռետինե, որակը հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778- 2001, Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը Անտրաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ, ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.585	79.258					«Մետրո» տիպի դուռ	մ ²	1.000	70.000	70.000	2899.655	70.000	79.258
9	Շուկա	Հուր և ներս բացվող դուռք աքսեսուար	հատ	16.000	31.703					աքսեսուար	հատ	1.000	28.000	28.000	507.253	28.000	31.703
10	Շուկա	Հրան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	45.290					աքսեսուար	հատ	1.000	40.000	40.000	724.647	40.000	45.290
11	Շուկա	Դռան քմակ	հատ	16.000	20.381					դռան քմակ	հատ	1.000	18.000	18.000	326.091	18.000	20.381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	34-393 կիրառ	Խցափակիցների վնասված մասերի վերականգնումն նոր ապրանքներ թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	1.862	21.489	1.410	3.272	0.033	0.101	ապրանքներ կարկասով	մ ²	1.000	16.000	16.000	40.007	16.000	18.116
13	Շուկա	Ապակե խցափակիցների տեղադրում (Ապակի - խստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոխած)	մ ²	2.075	50.952					ապակե խցափակիչ	մ ²	1.000	45.000	45.000	105.709	45.000	50.952

Ընդամենը /հազ. դր./

4,884.60

Վերադրի ծախսեր 13.3%

649.65

Ընդամենը /հազ. դր./

5,534.25

Շահույթ 11%

608.77

Ընդամենը /հազ. դր./

6,143.02

Կազմեց



Պ. Պիտրոսյան

**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի «ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ
ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Օրավոր ի արժեքը /հազ արամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	«ԲԱՐԵԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	34.121	5.567	189.97
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.768	4.138	3.18
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	6.039	6.062	36.61
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.040	23.027	0.92
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.080	4.727	0.38
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0172	1395.636	24.04
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	6.039	7.676	46.36
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, դռնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Սպակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.246	101.988	3696.64

1	2	3	4	5	6
9	Դուրս և ներս բացվող դռնի արժեք	հատ	16.000	40.795	652.72
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	58.279	932.46
11	Դռան բռնակ	հատ	16.000	26.225	419.61
	«ՄԱՐՇԱԼ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	24.112	5.567	134.24
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.543	4.138	2.24
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	4.279	6.062	25.94
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.020	23.027	0.46
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.040	4.727	0.19
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներքին էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0096	1395.636	13.36
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.279	7.676	32.85
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են Էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտրված, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների	մ ²	18.292	101.988	1865.61

1	2	3	4	5	6
9	Դուրս և ներս բացվող դռնի արժեքներ	հատ	8.000	40.795	326.36
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	8.000	58.279	466.23
11	Դռան բռնակ	հատ	8.000	26.225	209.80
12	Խցափակիչների վնասված մասերի վերականգնում նոր այլումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	2.096	27.651	57.97
	«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	49.376	5.567	274.90
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	1.111	4.138	4.60
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	8.739	6.062	52.97
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.050	23.027	1.15
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.100	4.727	0.47
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	1395.636	32.05

1	2	3	4	5	6
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	8.739	7.676	67.08
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6, խցվածք - ռետինե, դրոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	45.562	101.988	4646.73
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	20.000	40.795	815.90
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	20.000	58.279	1165.58
11	Դռան բռնակ	հատ	20.000	26.225	524.51
12	Խցափակիչների վնասված մասերի վերականգնում նոր ալյումինե թերթիքերով, մետաղական կարկասով	մ ²	2.441	27.651	67.49
	«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	29.696	5.567	165.33
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.668	4.138	2.76
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	5.256	6.062	31.86
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.035	23.027	0.81
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթիփերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.070	4.727	0.33

1	2	3	4	5	6
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներքի բեմերի տեղադրում	տն	0.0153	1395.636	21.37
7	Քարե սալահատակի վերանորոգում պահպանված սալերով	մ ²	5.256	7.676	40.34
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այրումինե համաձուլվածք A1Mg0.7Si 6063, վիճակը T6, խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտրված, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.758	101.988	3238.88
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ արեստար	հատ	14.000	40.795	571.13
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	14.000	58.279	815.90
11	Դռան բռնակ	հատ	14.000	26.225	367.16
«ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ					
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերանորոգման համար)	մ ²	22.812	5.567	127.01
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.513	4.138	2.12
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերանորոգումով)	մ ²	4.072	6.062	24.68
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.030	23.027	0.69
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.060	4.727	0.28

1	2	3	4	5	6
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներքին էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0134	1395.636	18.70
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.072	7.676	31.26
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուսինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտրված, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	22.781	101.988	2323.37
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ արեստուար	հատ	10.000	40.795	407.95
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	10.000	58.279	582.79
11	Դռան բռնակ	հատ	10.000	26.225	262.25
12	Ապակե խցավակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտրված)	մ ²	1.464	65.564	96.02
	«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	32.734	5.567	182.24
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.737	4.138	3.05
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	5.818	6.062	35.26
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.040	23.027	0.92

1	2	3	4	5	6
5	Շին աղբի բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.080	4.727	0.38
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0182	1395.636	25.38
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.818	7.676	44.65
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.927	101.988	3256.17
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ արքեսուար	հատ	14.000	40.795	571.13
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	14.000	58.279	815.90
11	Դռան բռնակ	հատ	14.000	26.225	367.16
12	Ապակե խցավակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած)	մ ²	2.518	65.564	165.07
	«ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	29.075	5.567	161.87
2	Դռների բարձրում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.654	4.138	2.71
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	5.146	6.062	31.19

1	2	3	4	5	6
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.035	23.027	0.81
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.070	4.727	0.33
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1395.636	21.37
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.146	7.676	39.50
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այրումինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Սպակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	29.683	101.988	3027.29
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	13.000	40.795	530.34
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	13.000	58.279	757.62
11	Դռան բռնակ	հատ	13.000	26.225	340.93
12	Խցափակիչների վնասված մասերի վերականգնում նոր ալյումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	0.315	27.651	8.70
	«ՇԵՆԳԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	27.613	5.567	153.73
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.621	4.138	2.57

1	2	3	4	5	6
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	4.887	6.062	29.62
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.025	23.027	0.58
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.050	4.727	0.24
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1395.636	21.37
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.887	7.676	37.51
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուսինե համաձուլվածք AIM90.7Si 6063, վիճակը T6. խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	27.269	101.988	2781.12
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ արսեսուար	հատ	12.000	40.795	489.54
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	12.000	58.279	699.35
11	Դռան բռնակ	հատ	12.000	26.225	314.71
12	Ապակե խցափակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած)	մ ²	2.061	65.564	135.13
	«ԶԱՐԲԱԽ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	49.467	5.567	275.40

1	2	3	4	5	6
2	Դռների բարձրում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	1.113	4.138	4.61
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	8.755	6.062	53.07
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.045	23.027	1.04
5	Շին աղբի բարձում ա/իքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.090	4.727	0.43
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	1395.636	32.05
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	8.755	7.676	67.20
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուսինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	27.269	101.988	2781.12
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ արեստուար	հատ	12.000	40.795	489.54
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	12.000	58.279	699.35
11	Դռան բռնակ	հատ	12.000	26.225	314.71
12	Ապակե խցավակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած)	մ ²	23.811	65.564	1561.16
	«ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	41.353	5.567	230.23

1	2	3	4	5	6
2	Դռների բարձրում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.930	4.138	3.85
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	7.312	6.062	44.32
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.020	23.027	0.46
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.040	4.727	0.19
Վերանորոգման աշխատանքներ					
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0191	1395.636	26.71
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	7.312	7.676	56.12
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիայային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.585	101.988	3731.22
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	16.000	40.795	652.72
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	58.279	932.46
11	Դռան բռնակ	հատ	16.000	26.225	419.61
12	Խցափակիցների վնասված մասերի վերականգնում նոր ալյումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	1.862	27.651	51.48
13	Ապակե խցափակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած)	մ ²	2.075	65.564	136.02
Ընդամենը					53545.07
ԱԱՀ		20%			10709.01
Ընդամենը					64254.08

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

**Услуга по составлению документов и выполнению измерений для замены дверей типа
«Метро» на входах станций метрополитена**

Стоимость объем работ

NN	Наименование работ	ед/ из	объем	Стоимость в единицы /тыс.драм/	Общая стоимость /тыс.драм/
1	2	3	4	5	6
	«ДРУЖБА» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стоек для последующей переустановки)	м2	34.121	5.567	189.97
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.768	4.138	3.18
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	6.039	6.062	36.61
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.040	23.027	0.92
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.080	4.727	0.38
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0172	1395.636	24.04
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	6.039	7.676	46.36
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль С48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	36.246	101.988	3696.64

1	2	3	4	5	6
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	16.000	40.795	652.72
10	Дверной контроллер BTS75	шт	16.000	58.279	932.46
11	Дверная ручка	шт	16.000	26.225	419.61
	«МАРШАЛ БАГРАМЯН» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	24.112	5.567	134.24
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.543	4.138	2.24
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	4.279	6.062	25.94
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.020	23.027	0.46
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.040	4.727	0.19
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0096	1395.636	13.36
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	4.279	7.676	32.85
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль C48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	18.292	101.988	1865.61

1	2	3	4	5	6
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	8.000	40.795	326.36
10	Дверной контроллер BTS75	шт	8.000	58.279	466.23
11	Дверная ручка	шт	8.000	26.225	209.80
12	Восстановление поврежденных частей амортизаторов новыми алюминиевыми листами, с металлическим каркасом	м2	2.096	27.651	57.97
	«ЕРИТАСАРДАКАН» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	49.376	5.567	274.90
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	1.111	4.138	4.60
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	8.739	6.062	52.97
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.050	23.027	1.15
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.100	4.727	0.47
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0230	1395.636	32.05
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	8.739	7.676	67.08

1	2	3	4	5	6
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль С48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	45.562	101.988	4646.73
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	20.000	40.795	815.90
10	Дверной контроллер BTS75	шт	20.000	58.279	1165.58
11	Дверная ручка	шт	20.000	26.225	524.51
12	Восстановление поврежденных частей амортизаторов новыми алюминиевыми листами, с металлическим каркасом	м2	2.441	27.651	67.49
	«ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	29.696	5.567	165.33
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.668	4.138	2.76
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	5.256	6.062	31.86
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.035	23.027	0.81
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.070	4.727	0.33
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0153	1395.636	21.37

1	2	3	4	5	6
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	5.256	7.676	40.34
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль С48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	31.758	101.988	3238.88
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	14.000	40.795	571.13
10	Дверной контроллер BTS75	шт	14.000	58.279	815.90
11	Дверная ручка	шт	14.000	26.225	367.16
	«ЗОРАВАР АНДРАНИК» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	22.812	5.567	127.01
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.513	4.138	2.12
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	4.072	6.062	24.68
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.030	23.027	0.69
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.060	4.727	0.28
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0134	1395.636	18.70

1	2	3	4	5	6
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	4.072	7.676	31.26
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль C48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	22.781	101.988	2323.37
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	10.000	40.795	407.95
10	Дверной контроллер BTS75	шт	10.000	58.279	582.79
11	Дверная ручка	шт	10.000	26.225	262.25
12	Установка стеклянных заглушек (Стекло толщиной 8 мм, закаленное)	м2	1.464	65.564	96.02
«САСУНЦИ ДАВИД» СТАНЦИЯ					
Разборочные и демонтажные работы					
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	32.734	5.567	182.24
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.737	4.138	3.05
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	5.818	6.062	35.26
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.040	23.027	0.92
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.080	4.727	0.38
Ремонтные работы					

1	2	3	4	5	6
6	Установка закладных элементов	тн	0.0182	1395.636	25.38
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	5.818	7.676	44.65
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль C48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	31.927	101.988	3256.17
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	14.000	40.795	571.13
10	Дверной контроллер BTS75	шт	14.000	58.279	815.90
11	Дверная ручка	шт	14.000	26.225	367.16
12	Установка стеклянных заглушек (Стекло толщиной 8 мм, закаленное)	м2	2.518	65.564	165.07
	«ГОРЦАРАНАИН» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	29.075	5.567	161.87
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.654	4.138	2.71
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	5.146	6.062	31.19
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.035	23.027	0.81
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.070	4.727	0.33

1	2	3	4	5	6
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0153	1395.636	21.37
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	5.146	7.676	39.50
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль C48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	29.683	101.988	3027.29
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	13.000	40.795	530.34
10	Дверной контроллер BTS75	шт	13.000	58.279	757.62
11	Дверная ручка	шт	13.000	26.225	340.93
12	Восстановление поврежденных частей амортизаторов новыми алюминиевыми листами, с металлическим каркасом	м2	0.315	27.651	8.70
	«ШЕНГАВИТ» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	27.613	5.567	153.73
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.621	4.138	2.57
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	4.887	6.062	29.62
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.025	23.027	0.58

1	2	3	4	5	6
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.050	4.727	0.24
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0153	1395.636	21.37
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	4.887	7.676	37.51
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль С48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	27.269	101.988	2781.12
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	12.000	40.795	489.54
10	Дверной контроллер BTS75	шт	12.000	58.279	699.35
11	Дверная ручка	шт	12.000	26.225	314.71
12	Установка стеклянных заглушек (Стекло толщиной 8 мм, закаленное)	м2	2.061	65.564	135.13
	«ЧАРБАХ» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	49.467	5.567	275.40
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	1.113	4.138	4.61
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	8.755	6.062	53.07

1	2	3	4	5	6
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.045	23.027	1.04
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.090	4.727	0.43
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0230	1395.636	32.05
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	8.755	7.676	67.20
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль C48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	27.269	101.988	2781.12
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	12.000	40.795	489.54
10	Дверной контроллер BTS75	шт	12.000	58.279	699.35
11	Дверная ручка	шт	12.000	26.225	314.71
12	Установка стеклянных заглушек (Стекло толщиной 8 мм, закаленное)	м2	23.811	65.564	1561.16
	«Площадь Гарегина Нжде» СТАНЦИЯ				
	Разборочные и демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей типа «Метро» с коробками и прикрепленными стопорами (с сохранением стопоров для последующей переустановки)	м2	41.353	5.567	230.23
2	Погрузка и транспортировка дверей на склад 10 км (передача заказчику)	тн	0.930	4.138	3.85

1	2	3	4	5	6
3	Разборка каменного пола (с последующей переустановкой)	м2	7.312	6.062	44.32
4	Разборка бетонного основания местами	м3	0.020	23.027	0.46
5	Погрузка строй.мусора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	тн	0.040	4.727	0.19
	Ремонтные работы				
6	Установка закладных элементов	тн	0.0191	1395.636	26.71
7	Переустановка каменного покрытия с использованием сохранившихся плит	м2	7.312	7.676	56.12
8	Монтаж дверей типа «Метро» (Профиль C48 - Алюминиевый сплав AlMg0,7Si 6063, состояние Т6. Уплотнитель - резина на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Стекло - толщина 8 мм, закаленное, Покрытие: Анодированное глубокое анодирование < 2,0 мкм, ГОСТ 9.301-86) (вместе с прилагаемыми профилями)	м2	36.585	101.988	3731.22
9	Дверной аксессуар, открывающийся внутрь и наружу	шт	16.000	40.795	652.72
10	Дверной контроллер BTS75	шт	16.000	58.279	932.46
11	Дверная ручка	шт	16.000	26.225	419.61
12	Восстановление поврежденных частей амортизаторов новыми алюминиевыми листами, с металлическим каркасом	м2	1.862	27.651	51.48
13	Установка стеклянных заглушек (Стекло толщиной 8 мм, закаленное)	м2	2.075	65.564	136.02
	Итого				53545.07
	НДС	20%			10709.01
	Итого				64254.08

Составил



П. Петросян