

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ՀԱՅԿԻ ԳՃՏՎ/Գ

Մ. Կարապետյան

« 08 » 2025թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ /ВЕДОМОСТЬ

ՀԱԷԿ-ի ՀՊՁ շենքի տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли здание СПОО ААЭС

h/հ n/ո	Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ	չափ. միավ / ед. изм.	քանակը / Количество	Ծանոթություն Примечание
1	3	4	5	6
ՎՄ ՀՀՊՁ/ АК СПОО				
1.Քանդման աշխատանքներ / Демонтажные работы				
1	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка существующего слоя покрытия кровли	մ ² м ²	460,00	Հայտ ՀՀՊՁ М/1986-25 առ 19.05.2025թ.
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	420,00	
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж существующих оц. листов из парапетов	մ ² м ²	57,00	
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ ³ м ³	14,00	
5	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 3 կմ / Перевозка строй.мусора до 3 км	տ тн	25,00	
2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы				
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	420,00	
8	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգապատ / Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольги	մ ² м ²	460,00	
11	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / Устройство парапетов из оц. листа толщ. 0,5 мм	մ ² м ²	57,00	
12	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	28,00	

1	3	4	5	6
	ՀՀՊՋ ավտոտնակ օժանդակ տնտեսությունով/ Гараж с подсобными помещениями СПОО			
	1.Քանդման աշխատանքներ / Демонтажные работы			
13	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում / Разборка существующего слоя покрытия кровли	մ ² м ²	730,00	
14	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	670,00	
15	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж существующих оц. листов из парапетов	մ ² м ²	63,00	
16	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	մ ³ м ³	28,00	
17	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 3 կմ / Перевозка строй.мусора до 3 км	տ тн	42,00	
18	2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы			
19	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	670,00	
20	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգայապատ / Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольги	մ ² м ²	730,00	
21	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում / Устройство парапетов из оц. листа толщ. 0,5 мм	մ ² м ²	63,00	
22	Կռունկով աշխատանք / Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	36,00	

ՇԲ պետ

Ա. Հակոբյան

ՇՎԱ պետի ժ.պ.

Ռ. Մովսիսյան

/ՀՀՊՋ հրամանատար

Մ. Մկրտչյան

/ՇԲ I կ. ճարտարագետ

Մ. Այվազյան

ՇԲ II կ. ճարտարագետ

Գ. Աբգարյան