

Նախահաշիվ/ С М Е Т А

ՀԱԷԿ-ի ՀՀՊՋ շենքի տանիքի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт кровли здания СПОО ААЭС

դրամով/ в драмах

հ/հ п/п	Աշխատանքների անվանումը/ Наименование работ	Չափի միավոր / ед. изм.	Քանակը/ Кол-во	Միավորի գինը / Цена за единицу	Ընդհանուր արժեքը / Общая сумма
1	3	4	5	6	7
ՎՄ ՀՀՊՋ/ АК СПОО					
1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтажные работы					
1	Գոյություն ունեցող շրամեկուսիչ շերտի քանդում /Разборка существующего слоя покрытия кровли	մ ² м ²	460,0	269	123 511
2	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ. 30 мм	մ ² м ²	420,0	273	114 648
3	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж существующих оц. листов из парпетов	մ ² м ²	57,0	736	41 948
4	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	տ тн	14,0	831	11 633
5	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ тн	25,0	1 480	37 008
2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы					
6	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ ² м ²	420,0	1 537	645 333
7	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգապատ / Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольги	մ ² м ²	460,0	4 332	1 992 688
8	Պարապետների վրա 0,5 մմ հատույթամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում/ Устройство парпетов из оц. листов толщ. 0,5 мм	մ ² м ²	57,0	5 209	296 897
9	Կոունկով աշխատանք /Работа с краном	մեք/ժամ м/ч	28,0	8 360	234 071
ՀՀՊՋ ավտոբնակ օժանդակ փնդեսությունով / Гараж с подсобными помещениями СПОО					
1.Քանդման աշխատանքներ / 1. Демонтажные работы					
10	Գոյություն ունեցող շրամեկուսիչ շերտի քանդում /Разборка существующего слоя покрытия кровли	մ ² м ²	730,0	269	196 006
11	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ./ Разборка ц/песчаного плоского слоя толщ. 30 мм	մ ² м ²	670,0	273	182 891


1	3	4	5	6	7
12	Պարապետներից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում/ Демонтаж существующих оц. листов из парапетов	մ ² մ ²	63,0	736	46 364
13	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով / Погрузка мусора механизмом	տ տ	28,0	831	23 265
14	Շին.աղբի տեղափոխում 3 կմ / Перевозка строй.мусора на 3 км	տ տ	42,0	1 480	62 174
2.Վերանորոգման աշխատանքներ / Ремонтные работы					
15	Նոր ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ./ Устройство нового ц/песчаного плоского слоя толщ.30 мм	մ ² մ ²	670,0	1 537	1 029 459
16	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգամով վերին շերտը ֆոլգապատ / Устройство гидроизоляционного покрытия в 2 слоя, верхний слой из фольги	մ ² մ ²	730,0	4 332	3 162 309
17	Պարապետների վրա 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղի իրականացում/ Устройство парапетов из оц. листов толщ. 0,5 мм	մ ² մ ²	63,0	5 209	328 149
18	Կռունկով աշխատանք /Работа с краном	մեք/ժամ մ/չ	36,0	8 360	300 950
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО:				8 829 303
	ԱԱՀ/ НДС 20%				1 765 861
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ ВСЕГО:				10 595 164

ՇԲ պետ՝



Ա. Հակոբյան

ՇԲ ԱԾ



Ն. Ժամկոչյան