



InfraDesign

ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N « ԳՄՃՀ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-24/01»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն

[Signature]
(տնօրենական)

Ա Հովհաննիսյան



ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ




ԿԱԱՊԱՄՅԱՆ

2024թ

Բովանդակություն

- 1 Նախահաշվի բացատրագիր
- 2 N1 ՕՐՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
- 3 Տեղ. նախ Հողային աշխատանքներ
N 1-1
- 4 Տեղ. նախ Երթևեկելի մաս
N 1-2
- 5 Տեղ. նախ Մայրերի կառուցում
N 1-3
- 6 Տեղ. նախ Եզրաքարերի կառուցում
N 1-4
- 7 Տեղ. նախ Իջատեղեր
N 1-5
- 8 Տեղ. նախ Բետոնե վաքերի կառուցում
N 1-6
- 9 Տեղ. նախ Ջրընդունիչների կառուցում
N 1-7
- 10 Տեղ. նախ Հենապատեր
N 1-8
- 11 Տեղ. նախ Բազրիքի կառուցում
N 1-9
- 12 Տեղ. նախ Դիտահորեր
N 1-10
- 13 Տեղ. նախ Կահավորում
N 1-11
- 14 Տեղ. նախ Այլ աշխատանքներ
N 1-12



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվի բացատրագիր

Աշխատանքի ծավալների հիման վրա կազմված է նախահաշիվ շուկայական գներով : Հաշվարկը
կատարված է 1984թ գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ Ֆինանսների
նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1.8%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0.70%
Չնախատեսված ծախսեր	6%
Տեխնիկական հսկողություն	1.2%
Հեղինակային հսկողություն	0.6%
ԱԱՀ	20%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով
շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը
(դրամ), կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը

2287.5

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող
ինդեքսը

3115.61


3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները
նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Գեղարքունիքի մարզ)
նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր
Նախահաշիվը կազմված է N03 2024 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով

8.98%

5%

2%



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՕՐՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

Կազմված է: 2024թ. զննելով

Ընդհանուր արժեքը
Վերադարձվող գումար

647768.25
1578.72

հազ.դրամ
հազ.դրամ

NN	Հիմնավորում	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը				
			Շին-մոնտաժ.աշխ.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	N 1-1	Հողային աշխատանքներ	15467.04			15467.04
2	N 1-2	Երթևեկելի մաս	182550.26			182550.26
3	N 1-3	Մայթերի կառուցում	48303.71			48303.71
4	N 1-4	Եզրաքարերի կառուցում	44123.33			44123.33
5	N 1-5	Իջատեղեր	42744.25			42744.25
6	N 1-6	Բետոնե վաքերի կառուցում	75993.05			75993.05
7	N 1-7	Ջրընդունիչների կառուցում	10103.10			10103.10
8	N 1-8	Հենապատեր	45876.23			45876.23
9	N 1-9	Բազրիքի կառուցում	14701.35			14701.35
10	N 1-10	Դիտահորեր	1880.31			1880.31
11	N 1-11	Կահավորում	2949.36			2949.36
12	N 1-12	Այլ աշխատանքներ	2568.36			2568.36
		Ընդամենը	487260.37			487260.37



«ՅԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԿԹՅՈՒՆ



1	2	3	4	5	6	7
	1.80% 3.6x0,5	Հինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	8770.69			8770.69
		Ընդամենը	496031.05			496031.05
	0.70% 1.4x0,5	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	3472.22			3472.22
	0.15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	744.05			744.05
		Ընդամենը	500247.32			500247.32
	1.2%	Տեխնիկական հսկողություն			6002.97	6002.97
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն			3001.48	3001.48
		Ընդամենը	500247.32		9004.45	509251.77
	6%	Չնախատեսված ծախսեր	30014.84		540.27	30555.11
		Ընդամենը	530262.16		9544.72	539806.88
	20%	ԱԱՀ	106052.43		1908.94	107961.38
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի	636314.59		11453.66	647768.25
	15%	Վերադարձվող գումար				1578.72

Դրամային հիմքի վ. համաձայնագրով

«ԹԻՎ 28 ԸՄԸ» ԲԲԸ
ՓԲԲԸՄԵՆՆԱԲԵՐԸՆԸ



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ NՊ1-1
Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

15467.04

հազ. դրամ

NN Ը/Կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ		
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր									
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութանվառ միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q= 1,16718					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	1-1589 1-1606	Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստությամբ, բարձրում ավտոմեքենաների քրակավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռավորությամբ	մ3 տոն	713.4 1498	0.0110	0.025	0.307	1.003 0.330	խիճ	մ3	0.00015	1.500	0.0003	1.03	733.66 494.40			
2	1-1613 1-1619	6ր(IV) կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում րովրդներով 20մ փցք, հարթեցում, ջրում, խտացում	մ3	26.4			0,107	0,348						0,330 0,35	494.40 9.20			
3	1-1150 1-1156 1-1186	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	26.4	0.0056	0.013	0.156	0.510	շուր	մ3	0,1	0.15	0.0175	0.54	14.27			



«ՓԻՎ 13 ՇԱՄ» ԲԲԸ
ՓՈՐՈՇՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1-1613 1-1619 1-1587 1-1604	6r(IV)կարգի գրունտի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ::	մ3	6956	0.0081	0.018	0.278	0.91	խիճ	մ3	9E-05	1.50	0.0002	0.93	6456.05
			տոն	13912.1				0.33						0.33	4590.99

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

«ԹԻՎ. 28 ՇՄՆ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԹԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

12298.57
1635.71
13934.27
1532.77
15467.04



Համարակ համայնքի Համարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-2

Երթևեկի մաս

Կազմված է 2024թ. գնելով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

182550.26

հազ. դրամ

NN Ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը	Նյութեր								
								Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութամասը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q= 1.16718				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-164 40-1 q=1.2	I շերտ, P տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/ք h=4սմ	մ2	14268.4	0.0250	0.0571	0.0569	0.186	մանր.ա/ք	տոն	0.0974	27.0	3.01	3.25	46406.85	
2	27-164 27-165 40-1 q=1.2	II շերտ, P տիպի II մակնիշի խիտ խոշորհատիկ ա/ք h=6սմ,	մ2	14268.4	0.0251	0.0574	0.0569	0.186	խոշոր.ա/ք h=6սմ	տոն	0.1395	26.0	4.15	4.39	62693.00	
3	27-38-1 10-1 q=1.2	III շերտ, Խճապագային հիմք (C5), h=20սմ	մ2	14268.4	0.0278	0.064	0.0690	0.226	խճապագային խառնուրդ C5 ջուր	մ3 մ3	0.248 0.011	5.42 0.150	1.57	1.86	26546.49	



«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	27-20	Հողային պատտադի մակերևույթի համահարթեցում	մ3	1426.8	0.10	0.220	0.31	1.021	ավազակույին	մ3	1.22	3.80	5.42	6.66	9507.84
	7-2 q=1.2	մեխանիզմով IVշերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակույին շերտ),													
									ջուր	մ3	0.07	0.15			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԳՆԱԹՅՈՒՆ

145154.19
19305.51
164459.69
18090.57
182550.26



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-3

Մայթերի կառուցում

Կազմված է 2024թ. գնեթով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

48303.71

հազ. դրամ

Նախահաշվային արժեքը																	48303.71		հազ. դրամ	
NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Այդ թվում						Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ				
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=2.2875	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.11561	Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութամասնը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q= 1.16718							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	1-1589 1-1606	Ասֆալտի շերտի քանդում 3սմ հաստությամբ, բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ	մ3 տոն	53.2 112	0.0110	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.0002	1.500	0.0003	1.03	54.76					
								0.33						0.330	36.90					
2	1-1588 1-1605	6ր(IV) կարգի գրունտի քանդում, բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ	մ3 տոն	880.6 1761.2	0.010	0.023	0.217	0.71	խիճ	մ3	0.0001	1.50	0.0002	0.73	644.54					
								0.33						0.33	581.20					
3	1-962 23-223 1-1605	Նույնը ձեռքով	մ3 տոն	46.3 92.7	1.94	4.442	0.013	0.04	խիճ	մ3	6E-05	1.50	0.0001	4.49	207.89					
					0.15	0.343		0.33						0.67	62.40					

«ԹԻՎ 28 ՇՄ» ԲԲԲ
ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԹՅՈՒՆ

Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-4
Եզրաքարերի կառուցում

Կազմված է 2024թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

44123.33

հազ. դրամ


NN Ը/Կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը	Նյութեր									
								Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=2.2875	Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=3.11561	Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևային միավորի համար			Նյութի միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1-1589	Քաղախտե եզրաքարերի ջանդում, բարձրում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռավորությամբ	մ3	76	0.011	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.0002	1.500	0.0003	1.03	78.62		
	1-1606		տոն	198.8				0.330						0.33	65.60		
2	27-86	Մայթերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20սմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	գծ.մ	2769.9	0.592	1.354	0.0071	0.023	եզրաքար	գծ.մ	1	5.75	8.750	10.13	28050.98		
	19.4								բետոն B15	մ3	0.059	29.86					
3	6-90	Մայթերի B15 բետոնե միաձուլ 10x20սմ չափի եզրաշարի կառուցում	մ3	17.7	1.55	3.546	0.33	1.080	բետոն B15	մ3	1.02	29.86	41.074	45.70	811.12		
	11-1								կող. վահան փայտանյութ հեղույս	մ2	0.717	3.50					
4	6-90	Մայթերի B15 բետոնե միաձուլ 20x40սմ չափի եզրաշարի կառուցում	մ3	20.9	1.55	3.546	0.33	1.080	բետոն B15	մ3	1.02	29.86	41.074	45.70	956.22		
	11-1								կող. վահան փայտանյութ հեղույս	մ2	0.717	3.50					
										մ3	0.0165	116.67					
										տոն	0.0009	1000					

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	27-87	Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրումը քետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	469.6	0.592	1.354	0.0071	0.023	եզրաքար	մ3	1	3.17	5.437	6.81	3199.98
	19-4								քետոն B15 ցեմ. շաղախ	մ3 մ3	0.051 0.0002	29.86 32.40			
6	27-87	Ծառերի սկահակների (0.8x0.8մ) բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրումը քետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	282	0.592	1.354	0.0071	0.023	եզրաքար	մ3	1	3.17	5.437	6.81	1921.99
	19-4								քետոն B15 ցեմ. շաղախ	մ3 մ3	0.051 0.0002	29.86 32.40			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ



35084.51
4666.24
39750.75
4372.58
44123.33



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N#1-5

Իջատեղեր

Կազմված է 2024թ. գնեցով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

42744.25

հազ. դրամ

NN Ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը	Նյութեր						Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
								Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևված միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q= 1.16718			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1613 1-1619 1-1587 1-1604	6r(IV)կարգի գրունտի մշակում բուլլոգներով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռավորությամբ::	մ3 տոն	923.3 1846.7	0.0081	0.018	0.278	0.91 0.33	խիճ	մ3	9E-05	1.50	0.0002	0.93	856.97 609.40
2	27-164 40-1	I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի խիտ մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ2	3551.3	0.0208	0.0476	0.0474	0.155	մանր.ա/բ	տոն	0.0974	27.0	3.01	3.21	11406.39
3	27-38-1 10-1	II շերտ, Խճավազային հիմք (C5) հ=12սմ	մ2	3551.3	0.0232	0.053	0.0575	0.188	Խճավազային հիմք C5	մ3 մ3	0.149 0.011	5.42 0.150	0.94	1.19	4208.68



«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՄԱՆԻ ԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	27-20	Հողային պատաստի մակերևույթի համահարթեցում	մ3	355.13	0.08	0.183	0.26	0.851	ավազակուպի6	մ3	1.22	3.80	5.42	6.46	2293.02
	7-2	մեխանիզմով IVշերտ, III շերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակուպային շերտ) h=10սմ							ջուր	մ3	0.07	0.15			
5	22-70 q=0.6	Գոյություն ունեցող d=273մմ խողովակների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	329.6	0.19	0.439	0.14	0.471						0.9	300.02
6	1-1546	6ր(IV)կարգի գրունտում փոսորակի փորում էքսկավատորով (0,65մ3), խրամուղու երկայնքով	մ3	1499.3	0.0068	0.015	0.164	0.537						0.55	828.74
7	1-1638 1-1185 1-1186	6ր(IV) կարգի գրունտի հետիցք, խտացումով	մ3	84.1	0.080	0.182	0.143	0.467	ջուր	մ3	0.10	0.150	0.018	0.67	55.99
	8	1-1587 1-1605	6ր(IV)կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ:	մ3 տոն	1415.3 2830.5	0.0081	0.018	0.172	խիճ 0.33	մ3	9E-05	1.50	0.0002	0.58	820.45 934.07
9	23-3 1-3	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակուպային շերտ), h=10սմ	մ3	8.4	0.890	2.036			ավազակուպի6	մ3	1.1	3.80	4.879	6.91	58.12
10	22-70	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=273մմ; 1զծ.մ=33,05կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	454.3	0.32	0.732	0.24	0.785	մետաղական խողովակ d=273մմ	զծ.մ	1.0	18.5	21.593	23.1	10499.67



«ԹԻՎ 28 ՇՄԵ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	37-708 64-4	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ3	8.3	3.86	8.830	0.74	2.421	բետոն B15	մ3	1.02	29.856	63.059	74.31	614.91
									ցեմ շաղախ	մ3	0.0247	32.40			
									կող. վահան	մ2	0.39	3.500			
									փայտանյութ	մ3	0.1261	116.67			
									շին. հեղույս	կգ	1.93	1.00			
12	26-79 14-5	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	389.5	0.281	0.643	0.0166	0.054	բիտում	տոն	0.003	165.5	0.591	1.29	501.51
									փայտ	մ3	0.0019	5			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

«ԳԻՎ 18 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓԱՐԶԱՅԻՆ ՈՒԹՅՈՒՆ

33987.94
4520.40
38508.33
4235.92
42744.25



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային Նախահաշիվ №1-6
Բետոնե վաքերի կառուցում

Կազմված է 2024թ. գնեով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը 75993.05 հազ. դրամ


NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
										Չափման միավոր	Նյութաձևայնաց միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.16718		
1	2	3	4	5	6 Ըստ նորմերի	7 Գործող գներով q=2.2875	8 Ըստ նորմերի	9 Գործող գներով q=3.11561	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1589	Բետոնե վաքերի քանդում, բարձրում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ /1713գծ.մ/	մ3	137	0.011	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.0002	1.500	0.0003	1.03	140.93
	1-1606		տոն	315.2				0.330						0.33	104.01
2	1-1588	Եր(IV) կարգի գրունտում փոստրակի փորում բետոնե վաքի համար, բարձրում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորությամբ	մ3	1254.9	0.010	0.023	0.217	0.71	խիճ	մ3	0.0001	1.50	0.0002	0.73	918.49
	1-1605		տոն	2509.8				0.33						0.33	828.24
3	23-3 1-3	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակուպճային շերտ), h=10սմ	մ3	148.8	0.890	2.036			ալվալապիս	մ3	1.1	3.80	4.879	6.91	1028.82

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ԳՈՐԶԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	27-13	30x34 սմ հավաքովի ե/ք վաքերի տեղադրում	մ3	183.12	1.90	4.346	4.53	14.819	ցեմենտե շաղախ	մ3	0.092	32.40	7.207	26.37	4829.41
	5-6		հատ	763					բիտում	տոն	0.0193	165.5			
									ե/ք վաք	հատ	1	27.00	31.514	31.51	24045.08
5	8-27 4-7	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	2886	0.145	0.332	0.015	0.049	բիտում	տոն	0.0024	165.5	0.464	0.84	2436.82
6	8-61 7-5	Մետաղական ցանց	տոն	37.3	23.0	52.613	6.37	20.839	կովածք	տոն	0.06	2000	625.57	699.0	26093.81
		Անկյունակ 63x6մմ, 1գծմ=5,72կգ	գծ.մ	818.4					ավազացեմենտե շաղախ	մ3	0.75	32.4			
									Անկյունակ 63x6մմ.	գծ.մ	22.4	1.82			
		Պողպատե ժապավեն 50x10մմ, 1գծմ=3,92կգ	գծ.մ	8328.6					Պողպատե ժապավեն 50x10մմ	գծ.մ	227.6	1.54			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ



60425.60
8036.61
68462.21
7530.84
75993.05



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-7

Ջրընդունիչների կառուցում

Կազմված է 2024թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

10103.10

հազ. դրամ


NN Ը/Կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ		
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր									
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութամասնաժամպարկի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.167/8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Տիպ-1																
1	6-239 28-3 կիրառ.	Ջրընդունիչի միաձույլ բետոն ԲՇՈ	մ3	16.3	6.15	14.068	0.75	2.454	բետոն B20	մ3	1.015	31.042	51.700	68.22	1108.87			
		d12 A 500 C, 1գծմ=0,888կգ	տոն	1.44					փայտանյութ d12 A 500 C,	մ3	0.1149	116.667						
		d8 A c-I, 1գծմ=0,395կգ	տոն	0.27					d8 A c-I,	տոն	1	245.0	285.959	285.96	412.05			
2	8-61 7-5	Մետաղական ցանց	տոն	6.8	23.0	52.613	6.37	20.839	կովածք	տոն	0.06	2000	583.57	657.0	4452.93			
									ավազացեմենտե շառան	մ3	0.75	32.4						
		Անկյունակ 70x7մմ, 1գծմ=7,39կգ	գծ.մ	270.9					Անկյունակ 70x7մմ	գծ.մ	40.8	2.41						
		Անկյունակ 63x6մմ, 1գծմ=5,72կգ	գծ.մ	391.7					Անկյունակ 63x6մմ,	գծ.մ	59.0	1.82						
		Պողպատե ժապավեն 50x10մմ, 1գծմ=3,92կգ	գծ.մ	646.6					Պողպատե ժապավեն 50x10մմ	գծ.մ	97.3	1.54						
3	23-3 1-3	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ	մ3	9.5	0.890	2.036			ավազակոպի	մ3	1.1	3.80	4.879	6.91	65.56			

«ԹԻՎ 28 ՇԱՆ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	8-27 4-7	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ քիտումով	մ2	102.94	0.145	0.332	0.015	0.049	քիտում	տոն	0.0024	165.5	0.464	0.84	86.92
		Տիպ-2													
1	6-239 28-3 կիրառ.	Զրբնդունիչի միաձուլվ բետոն ԵՂԸ d12 A 500 C, 1գծմ=0,888կգ d8 A c-I, 1գծմ=0,395կգ	մ3 տոն տոն	4.6 0.33 0.07	6.15	14.068	0.75	2.454	բետոն B20 փայտանյութ d12 A 500 C, d8 A c-I,	մ3 տոն տոն	1.015 0.1149 1 1	31.042 116.667 245.0 270.8	51.700 285.959 316.111	68.22 285.96 316.11	316.55 94.85 21.73
2	8-61 7-5	Մետաղական ցանց Անկյունակ 100x7մմ, 1գծմ=10.79նգ Անկյունակ 90x6մմ, 1գծմ=8.33նգ d32A 500 C, 1գծմ=6.31կգ	տոն զծ.մ զծ.մ տոն	2.20 58.00 83.87 0.874	23.0	52.613	6.37	20.839	կովածք ավազացեմեն տե շաղախ Անկյունակ 100x7մմ, Անկյունակ 90x6մմ, d32A 500 C,	տոն մ3 զծ.մ զծ.մ տոն	0.06 0.75 26.9 38.9 0.4	2000 32.4 3.80 3.06 245.0	542.54	616.0	1353.96
3	23-3 1-3	Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ	մ3	2.4	0.890	2.036			ավազակոպիճ	մ3	1.1	3.80	4.879	6.91	16.84
4	8-27 4-7	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ քիտումով	մ2	22.04	0.145	0.332	0.015	0.049	քիտում	տոն	0.0024	165.5	0.464	0.84	18.61

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ



8033.45
1068.45
9101.89
1001.21
10103.10

Ճամբարակ համայնքի ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-8

Հենապատեր

Կազմված է 2024թ. գնեթով ինֆորմացիոն տեղեկագիր NO3

Նախահաշվային արժեքը

45876.23

հազ. դրամ

NN Ը/Կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութամասնա միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q= 1.16718			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Քանդում														
1	1-1590	Բետոնի քանդում հիդրոմուրով, բեկորների բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 5կմ	մ3	90.0	0.0132	0.030	0.360	5.70	խիճ	մ3	0.0002	1.50	0.0003	5.73	516.13	
	1-1606		տոն	216.1				0.33						0.33	71.31	
2	1-1546	6ր(IV) կարգի գրունտում փոստրակի փորում հենապատի համար, խրամուղու երկայնքով կուտակումով	մ3	1723.0	0.0068	0.015	0.164	0.537						0.55	952.36	
3	1-1638 1-1185 1-1186	6ր(IV) կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով	մ3	1217.6	0.080	0.182	0.143	0.467	ջուր	մ3	0.10	0.150	0.018	0.67	811.09	



«ԹԻՎ. 28 ՇՄԵ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1-1587 1-1605	6r(IV) կարգի ավելորդ գրունտի քարծում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռավորությամբ:	մ3 տոն	505.3 1010.6	0.0081	0.018	0.172	0.56 0.33	խիճ 	մ3	9Է-05	1.50	0.0002	0.58 0.33	292.94 333.51
		Կառուցում													
1	30-1 3-1	Հատիկավոր ենթահիմք (խճային շերտ), h=15սմ	մ3	62.9	1.17	2.676	0.11	0.360	խիճ	մ3	1.39	4.0	6.490	9.53	599.00
2	6-1 1-1	Հարթեցնող շերտ միաձուլ B7.5 բետոնից	մ3	17.7	0.70	1.601	0.28	0.916	բետոն B7.5	մ3	1.02	24.67	28.791	31.31	554.74
2	6-93 կիրառ. 11-4 կիրառ.	Հենապատի կառուցում միաձուլ B25 բետոնից Ø16 A500C ամրան, 1գծմ=1.2լկգ Ø14 A500C ամրան, 1գծմ=0.888սգ Ø8 Aс-I ամրան, 1գծմ=0.395կգ	մ3 տոն տոն տոն տոն	191.2 2.0593 2.536 5.928 0.584	3.17	7.251	1.0	3.271	բետոն B25 կոր. վահան փայտանյութ հեղուկ էլեկտրոդ Ø16 A500C Ø14 A500C Ø12 A500C Ø8 Aс-I	մ3 մ2 մ3 տոն տոն տոն տոն տոն տոն	1.015 1.18 0.0274 0.0014 0.0008 1 1 1 1	36.361 3.50 116.67 1000.0 863.0 245.0 245.0 245.0 270.8	53.223 285.959 285.959 285.959 316.111	63.75 285.96 285.96 285.96 316.11	12185.51 588.88 725.21 1695.25 184.45
3	6-90 11-1	Հենապատի կառուցում միաձուլ B15 բետոնից	մ3	214.6	1.55	3.546	0.33	1.080	բետոն B15 կոր. վահան փայտանյութ հեղուկ	մ3 մ2 մ3 տոն	1.02 0.717 0.0165 0.0009	29.856 3.50 116.67 1000	41.074	45.70	9807.86
4	8-27 4-7	Քավածրային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	500.4	0.145	0.332	0.015	0.049	բիտում	տոն	0.0024	165.5	0.464	0.84	422.52




«ԹԻՎ 28 ՇՆԷ» ԲԵԸ
ՓՈՐՈՇԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ամրացում													
1	6-90 11-1	Հենապատի բարձրացում միաձույլ B15 դասի քետոնից	մ3	35.0	1.55	3.546	0.33	1.080	քետոն B15 կող. Վահան փայտանյութ հեղույս	մ3 մ2 մ3 տոն	1.02 0.717 0.0165 0.0009	29.856 3.50 116.67 1000	41.074	45.70	1598.43
2	6-92 կիրառ. 11-3	Հենապատի ամրացում միաձույլ քետոնով B15 /20 սմ հաստությամբ/	մ3	60.4	4.73	10.820	1.10	3.599	քետոն B15 կող. Վահան փայտանյութ հեղույս	մ3 մ2 մ3 տոն	1.015 0.92 0.0425 0.0022	29.856 3.50 116.67 1000.0	47.797	62.22	3755.34
	կիրառ.	Ամրանային ցանց, Ø12 A500C ամրան. 1սմ=0.888կգ	տոն	4.839					էլեկտրոդ Ø12 A500C	տոն	0.001 1	863.0 245.0	285.959	285.96	1383.78

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

36478.32
4851.62
41329.94
4546.29
45876.23



Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-9
Բազրիքի կառուցում

Կազմված է 2024թ. գնելով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

14701.35

հազ. դրամ

NN Ը/Լ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այլ թվում											Միավորի ընդամուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդամուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր								
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութամասնի միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդամուր արժեքը q=1.16718				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Ներդիր դեբտայ															
1	6-83	Ներդիր դեբտայի իրականացում	տոն	0.798	124	283.65	1.4	4.58						288.23	230.04		
		Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ 150x150մմ չափերի, 1մ2=7.85կգ	մ2	5.58					Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ	մ2	1	30.74	35.879	35.879	200.21		
		Ø14 A500C ամրան, 1գծմ=1.21կգ	տոն	0.360					Ø14 A500C ամրան,	տոն	1	245.0	285.969	285.96	102.97		
		Բազրիքներ															
1	6-13 1-13	Բազրիքների հիմքերի կառուցում միաձույլ B15 քետոնից	մ3	47.3	2.78	6.359	0.34	1.12	Միջին B15 կոդ. խառն փափուկ	մ3	1.02	29.856	41.329	48.80	2308.75		
2	գնային առաջարկ	Պողպատե թիթեղի վրա նախշի լազերային փորագրություն, Տիպ-1 (Լազերային կտրվածքի չափս 44 գծ.մ)	հատ	121				16.28			մ2 մ3	1.170 0.0125	3.50 116.67		16.28 1970.36		
3	գնային առաջարկ	Պողպատե թիթեղի վրա նախշի լազերային փորագրություն, Տիպ-2 (Լազերային կտրվածքի չափս 48.4 գծ.մ)	հատ	120				17.87						17.87	2144.01		

«ԹԻՎ 28 ՇԱՄԻ» ԲԵՐ
ՓՈՐՁԱՅՆԱԹՅՈՒՆ

Համբարակ համայնքի Համբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ
Տեղային Նախահաշիվ №1-10

Դիտահորեր

Կազմված է 2024թ. գնելով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը


1880.31

հազ. դրամ

NN Ը/Լ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այլ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութանյութը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.16718			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	7-760 q=1.8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում , տեղակայում	հատ	38	0.92	2.100	0.05	0.18	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.0014	32.40	0.05	2.3	88.52	
2	7-760 q=0.8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում , բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ տոն	10 6	0.41	0.933	0.02	0.079						1.0 0.33	10.12 2.06	
3	6-168 15-9 կիրառ.	Դիտահորների բարձրացում միաձուլ B-15 դասի քետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	8.2	2.95	6.739	0.64	2.081	քետոն B15 կող. վահան փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1.02 1.40 0.0145	29.86 3.50 116.67	42.54	51.36	421.57	
4	7-760	Նոր դիտահորի սալերի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	10	0.51	1.167	0.03	0.10	ցեմենտե շաղախ դիտահորի սալ	մ3 հատ	0.0014 1	32.40 82.22	96.02	97.3	972.86	

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Հահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ



1495.12
198.85
1693.98
186.34
1880.31

Համբարակ համայնքի Համբարակ ըաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ
Տեղային նախահաշիվ №1-11
Կահավորում

Կազմված է 2024թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

2949.36

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այլ թվում										Միավորի ընդամուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդիանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութամասի միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդիանուր արժեքը q= 1.16718			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Նշագծում														
	27-245 56-1	1.1	կմ	0.49	1.872	4.282	7.008	22.926	էմալ	կգ	63	0.750	55.149	82.36	40.36	
	27-249 56-5	1.5	կմ	0.679	1.872	4.282	7.008	22.926	էմալ	կգ	15.75	0.750	13.787	41.00	27.84	
	27-250 56-6	1.6	կմ	0.208	1.872	4.282	7.008	22.926	էմալ	կգ	47.25	0.750	41.362	68.57	14.26	
	27-248 56-4	1.7	կմ	0.181	1.872	4.282	7.008	22.926	էմալ	կգ	31.5	0.750	27.575	54.78	9.92	
	27-247 56-3	1.12	կմ	0.014	1.872	4.282	7.008	22.926	էմալ	կգ	252	0.750	220.597	247.81	3.47	
	ԽՂ աղ. 2-237	1.13; 1.14.1; 1.25	մ2	99.46	0.4242	0.970			էմալ	կգ	0.42	0.75	0.368	1.34	133.08	




«ԹԻՎ 28 ՇՆԸ» ԲԲԸ
ՓԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՐԴ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		նշաններ													
	27-184 46-7	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	58	1.670	3.820	0.650	2.126						5.95	344.90
		Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	180					Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	1	1.394	1.63	1.63	292.06
		բետոն B15	մ3	5.8					բետոն B15	մ3	1	29.86	34.847	34.85	202.11
		Նախագծուշացնող	հատ	7					Նախագծուշացնող	հատ	1	13.00	15.173	15.17	106.21
		Ստավելության	հատ	35					Ստավելության	հատ	1	13.00	15.173	15.17	531.07
		Արգելող	հատ	2					Արգելող	հատ	1	14.00	16.341	16.34	32.68
		Թելադրող	հատ	2					Թելադրող	հատ	1	14.00	16.341	16.34	32.68
		Հատուկ թելադրանքի	հատ	12					Հատուկ թելադրանքի	հատ	1	14.00	16.341	16.34	196.09
	27-186 47	Արգելող	հատ	1	0.292	0.668			Արգելող	հատ	1	14.00	17.53	18.20	18.20
		կովածք	կգ	0.51	2.0				կովածք	կգ	0.51	2.0			
	27-186 47	Հատուկ թելադրանքի	հատ	16	0.292	0.668			Հատուկ թելադրանքի կովածք	հատ	1	14.00	17.53	18.20	291.18
			կգ	0.51	2.0				կովածք	կգ	0.51	2.0			
	27-186 47	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	0.292	0.668			Լրացուցիչ տեղեկատվության կովածք	հատ	1	28.00	33.87	34.54	69.08
			կգ	0.51	2.0				կովածք	կգ	0.51	2.0			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ



2345.18
311.91
2657.08
292.28
2949.36

Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-Մ

Այլ աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

2568.36

հազ. դրամ

Այդ թվում

NN Ը/Կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը	Նյութեր								
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով q=2,2875		Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևի միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1,16718				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1032	d=20-40սմ տրամագծով ծառերի կտրում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	12	0.071	0.162	0.0042	0.014						0.18	2.11	
2	1-1074	Ծառերի արմատների հեռացում ընկից, քարծուր ափսոսանքափեր, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	հատ տոն	12 0.39			0.22	0.720						0.72	8.64	
3	34-545 q=1.8	Կապի փայտյա սյուների տեղափոխում մայթերից	հատ	8	3.348	7.659	0.5	1.767						0.33	0.13	
4	34-545 q=0.8	Կապի փայտյա սյուների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	17	1.488	3.404	0.2	0.785						4.19	71.21	
5	27-208 q=1.8	Ե/բ սյուներով մետաղական արգելափակողի վերադրեղարում ներկումով (ե/բ սյուների ջանակը 23 հատ)	հատ	75	0.918	2.100	0.74	2.408						4.51	338.12	
6	6-90 11-1	Մետաղական արգելափակողի եզրային հատվածում հենապատի վերին հատվածի ամրացում միաձուլ միաձուլ B-15 դասի բետոնով	մ3	12.8	1.55	3.546	0.33	1.080	բետոն B15 կող. Կահուս փայտանյութ հեղույս	մ3 մ2 մ3 տոն	1.02 0.717 0.0165 0.0009	29.856 3.50 116.67 1000	41.074	45.70	584.94	

«ՓՈԼԻՆՎԵՍՏ» ՓԲԸ
ՓՈԼՆԱՎԵՍՏ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	23-157	Թուօն ճաղաշար թուօն շրջանակով, 670x670մմ, (ԿՄՕ+734.2)	հատ	1	0.80	1.830	0.09	0.294	Թուօն ճաղաշար, թուօն շրջանակով ցնմ. շաղախ	հատ	1	100.0	117.247	119.37	119.37
	17-1									մ3	0.014	32.40			
8	37-708 64-4	d=1.0մ ե/բ խողովակի գլխաղիղի և թևերի վերանորոգում, (ԿՄՕ+138.5) B15	մ3	1.6	3.86	8.830	0.74	2.421	րետոն B15 ցնմ շաղախ կող. վահան փայտանյութ շին. հնդույս Ն. Է.	մ3 մ3 մ2 մ3 կգ կգ	1.02 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.856 32.40 3.500 116.67 1.00 0.475	63.059	74.31	118.89
	37-708 64-4	d=1.0մ ե/բ.խողովակի գլխաղիղի վերանորոգում և թևերի կառուցում, (ԿՄՕ+559.5) B15	մ3	3.4	3.86	8.830	0.74	2.421	րետոն B15 ցնմ շաղախ կող. վահան փայտանյութ շին. հնդույս Ն. Է.	մ3 մ3 մ2 մ3 կգ կգ	1.02 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.856 32.40 3.500 116.67 1.00 0.475	63.059	74.31	252.65
10	27-13 5-6	30x34 սմ հավաքովի ե/բ վաքերի վերատնդաղրում, (ԿՄՕ+109 ծախ մայթի վրա)	մ3	0.96	3.42	7.823	8.15	26.675	ցնմնտն շաղախ քիտում	մ3 տոն	0.092 0.0193	32.40 165.5	7.207	41.71	40.04
			հատ	4											
11	27-28 q=1.2	Արիեստական անհարթությունների կառուցում Բ տիպի II մակնիշի եսիտ մանրահատիկ ա/բ h=7սմ (ԿՄՕ+282.8 - 7գծ.մ և ԿՄՕ+166.1 - 9գծ.մ կայքերով)	տոն	12.8	0.14	0.294	0.09	2.081	ա/բտոն	տոն	1.01	27.00	31.205	33.61	430.70
	8-4														



«ԳԻՆԸ 28 ՇՄԵ» ԲԲԸ
ԳՈՐԾԱՆԱԽՈՒՅՈՒՆ



Ընդամենը
վերաղիր ծախսեր
Ընդամենը
Հահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

2042.22
271.62
2313.83
254.52
2568.36