



«ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

**ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող.,
Աբովյան փող., Տերյան փող.,
«Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի
ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող
6կՎ մալուխագծերի փոխարինում**

Աշխատանքային նախագիծ

Էլեկտրատեխնիկական մաս

Ինվ. N ԷՆ-020-25

Լիցենզիա № ՔՊԼ-001403, 1-ին դաս



ELEKTRO-NAXAGIC

«ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող.,
Աբովյան փող., Տերյան փող.,
«Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի
ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող
6կՎ մալուխագծերի փոխարինում

Էլեկտրատեխնիկական մաս

Ինվ. N ԷՆ-020-25

Լիցենզիա № ԶՊԼ-001403, 1-ին դաս

Փղն. գույք. №

Ստորագր. և և ամսաթիվ

Գույք բնագրի №

«ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ի
տնօրեն

Ա. Սարգսյան

ք.Երևան 2025 թ.

Բովանդակություն

Հատորի բովանդակությունը	3
Նախագծի կազմը	4
Գլխավոր ճարտարագետի տեղեկանք.....	5
Նախագծի հիմքերը.....	6
Բացատրագիր.....	10
Մասնագիր.....	13
ՃԿՎ ՄԳ կառուցման հատակագիծ	18

Փոխ. գույք. №						
Ստորագր. և ամսաթիվ						
Գույք. քննագրի №						

						ԷՆ-020-25-ՆԿ			
փոփ	Ք. հաշվ	թերթ	փաստ			ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ – Երևանի մետրոպոլիտենի ՀԶԵ-6, ՀԶԵ-7 ե/կ-ները սնող ՃԿՎ մալուխագծերի փոխարինում	փուլ	թերթ	թերթեր
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան						ԱՆ	3	18
Ճարտարագետ	Տ. Բալայան					ՃԿՎ մալուխագծի կառուցում	 «ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱՒԱԿԻՇ» ՍՊԸ Երևան 2025թ		
						Նախագծի կազմը			

Նախագծի կազմ

Հատորի համարը	Նշանակում	Անվանում	Ծանոթություն
1	ԷՆ-020-25	ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում	

Փոխ.գույք. №									
Ստորագր. և ամսաթիվ									
Գոյք.քննագրի №									
						ԷՆ-020-25-ՆԿ			
						ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ – Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում	փուլ	թերթ	թերթեր
							ԱՆ	4	18
						6կՎ մալուխագծի կառուցում	 «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԽԱՉԻՎ» ՍՊԸ Ք. Երևան 2025թ		
						Նախագծի կազմը			

Տեղեկանք

Սույն նախագծում կառույցների, կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և տեխնոլոգիական մասի բոլոր տեխնիկական լուծումներն ընդունված են նախագծի հրատարակման պահին գործող նորմերին, կանոններին ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության կանոններին համապատասխան:

Տեխնիկական շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների, ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանման դեպքում ապահովվում է սույն նախագծում կառույցների շահագործման անվտանգությունը:

ՆԳԾ՝

Վ. Պետրոսյան

Գույք. բնագիր №	Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №

Գույքի բնագիր №	Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001403, 1-ին դաս

(անդրան, համադր, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽԱԿԱՆ ՓԱՏՆԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքացիության բնագավառում գործունեության տեսակը)
ՏՐԱԿՏ

2024-10-11, «ԷԼԵԿՏՐՈ- ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

(կոնցեռնի տարածքի տարածքի վրա, որը, քաղաքացիության գործունեության տարածքի տեսակով)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ 9 ՋՆԳՎ., 27, 36

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 11.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱՄԱՐ՝ UGI3-53AB-D96A-A55F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ապացույցն ու
էլեկտրոնային բնույթի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել հետևյալ կայքի վրա՝ <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ապացույցն ու համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով այդպիսի արձագանքան ծածկագիրը (QR Code):





1 / 2
Կերածևալերալու

ԵՄԵՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

2016-001403-05

«ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ-ՆԱԿԱԳԻԾ» ԱԿԸ

[illegible]

12.03.2025թ.

Գործողության ժամկետը

11.10.2029a.

Ներդիրը վավերական է իդենտիֆիկացիայի առկայության դեպքում



CUH42 CUHUL* UG87-8BA3-624F-CE5A

Այս/ու փաստաթուղթերը տրված է բացառապես էլեկտրոնային տրամադրությամբ: Փաստաթուղթի ավելորդ օգտագործման արգելափակում է կատարվում փորձաքննության ներքինում: Ներքինում հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթուղթի ավելորդ օգտագործման արգելափակման միջոցով: Փաստաթուղթի կայքում մուտքագրելով հսկիչ անունը կամ փաստաթուղթի համարը կարող եք ստանալ փաստաթղթի անվանումը (QR Code):

Գույք բնագիր №	Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՎԱՐԴԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ	Հ	001913	2024-09-12

ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԼՄ՝ UG82-8BA3-624F-CE5A



Սույն փաստաթուղթը ստված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքինումը ինքնավեր է կրակմանցնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ պրոնապիդը/ստված պրոնապիդը/ստված դաժկաթիլը (QR Code):

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծի համար հիմք է հանդիսացել «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման ՆԵՄ-ԲՄԾՓԲ-24/169 պայմանագիրը, համաձայն որի պետք է իրականացնել 33 ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., 3Երացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., Մյասնիկյան 35/6 կՎ Ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի 3ԶԵ-6, 3ԶԵ-7 Ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինումը :

Նոր կառուցվող ՄԳ-ի երկարությունը 800մ է:

Նախագծով նախատեսվում է կառուցել 6կՎ ՄԳ 4xԱՊԵՊ-6 3x185մմ² տիպի և կտրվածքի մալուխ, որի թողունակությունը կազմում է 338Ա:

Նախագծվող 6կՎ ՄԳ-ն սկիզբ է առնում «Մյասնիկյան» 35/6կՎ Ե/կ-ի 6կՎ ԲՍ-ից, մոնտաժվում մալուխային անցուղիով, այնուհետև խրամուղով՝ Մյասնիկյան պողոտայի մայթով, ՊԿ1+27-ՊԿ1+48 հատվածում մոնտաժվում մալուխային թունելում, հատում Սարալանջի փողոցը, անցնում 3Երացու փողոցի մայթով, ՊԿ3+23-ՊԿ4+00 հատվածում մոնտաժվում մալուխային թունելով, շարունակվում Խ. Աբովյանի արձանի շրջանաձև երթուղու ետնամասի մայթով, Սարալանջի փողոցի եզրով, հատում Տերյան փողոցը և միանում գ/ու մալուխագծերին (Տես գծ. ԷՆ-020-25-Գ1):

Սարալանջ և Տերյան փողոցները հատելիս նախագծով նախատեսվում է տեղադրել լրացուցիչ ՌԲՄ Ø110մմ տրամաչափի խողովակներ

Մալուխների կտրվածքը ընտրվել է ըստ պատվիրատուի հետ կնքած պայմանագրի պահանջի:

Գոյք. քննագրի №	Փոխ. գույք. №					
	Ստորագր. և ամսաթիվ					
	ԷՆ-020-25-ԲԳ					
	փոփ	Ք. հաշվ	թերթ	փաստ	33 ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., 3Երացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ Ե/կ – Երևանի մետրոպոլիտենի 3ԶԵ-6, 3ԶԵ-7 Ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում	
	Տնօրեն	Ա. Սարգսյան				
Գոյք. քննագրի №	Ճարտարագետ	Տ. Բալայան			6կՎ մալուխագծի կառուցում	 «ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱԽԱՉԷ» ՍՊԸ Ք. Երևան 2025թ
					Բացատրագիր	

Խրամուղու մեջ մալուխը տեղադրվում են հողից 0.7 մ խորության վրա (համաձայն ԷԷՅՎ տեխնիկական կանոնակարգի գլուխ IV 19.2 կետի)՝ ծածկվելով աղյուսներով: Մալուխների միջև լուսանցիկ հեռավորությունը ըստ հորիզոնականի պետք է լինի ոչ պակաս 100մմ (համաձայն ԷԷՅՎ տեխնիկական կանոնակարգի գլուխ IV 19.4 կետի):

Մոնտաժման այն հատվածում, որտեղ մալուխային գիծը հատվում է այլ մալուխների հետ՝ անցկացվում են խողովակով, պահպանելով ԷԷՅՎ տեխնիկական կանոնակարգի գլուխ IV 19.12 կետի պահանջները:

Մալուխի թեքման կորի ներքին շառավիղը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մալուխի տրամագծի 15 - պատիկը:

Մալուխը խրամուղում տեղադրվում է օձաձև՝ մեխանիկական լարումներից և ջերմային դեֆորմացիաներից խուսափելու համար:

Մալուխը ենթակայաններում միանում է ներքին տեղադրման վերջնամասային կցորդիչների, իսկ խրամուղում միացնող կցորդիչների միջոցով:

Նախագծում ներառվում են՝ աշխատանքային գծագրեր, աշխատանքների ծավալաթերթ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ!:

Նախագծով չի նախատեսվում շինարարական թույլտվությունն ստանալու վճարը:

Փոխ. գույք. №										
Ստորագր. և ամսաթիվ										
Գոյք. քննագրի №							ԷՆ-020-25-ԲԳ			
	փոփ	Ք. հաշվառման	թերթ	փաստ			ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ – Երևանի մետրոպոլիտենի ՀԶԵ-6, ՀԶԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում	փուլ	թերթ	թերթեր
	Տնօրեն	Ա. Սարգսյան						ԱՆ	11	18
	Ճարտարագետ	Տ. Բալայան					6կՎ մալուխագծի կառուցում	 «ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Զ. Երևան 2025թ		
							Բացատրագիր			

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարական աշխատանքները կատարող կազմակերպություններին՝ առանց համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպությունների հողային աշխատանքներ չսկսել:
2. Նախագծում կիրառվող սարքավորումների տիպերը կարող են ենթարկվել փոփոխման՝ պահպանելով նախագծում կիրառված տեխնիկական պահանջները:
3. Շինարարության ընթացքում հնարավոր է կատարել փոփոխություններ նախապես համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ:

Փոխ. գույք. №						
Ստորագր. և ամսաթիվ						
Գույք. քննագրի №						
	փոփ.	Ք. հաշվեր	Ք. փաստ			ԷՆ-020-25-ԲԳ ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ – Երևանի մետրոպոլիտենի ՀԶԵ-6, ՀԶԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում 6կՎ մալուխագծի կառուցում Բացատրագիր
	Տնօրեն	Ա. Սարգսյան				
	Ճարտարագետ	Տ. Բալայան				
						 «ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱԽԱԳԻՃ» ՍՊԸ Ք. Երևան 2025թ

Ստորագր. և ամսաթիվ

h/h	Սարքավորումների եվ նյութերի տեխնիկական բնութագիրը եվ անվանումը	Սարքավորման դրոշմանիշը, տիպը	Քանակ	Միավոր քանակ	Չափման միավոր	Ընդհանուր քանակ	Միավ. սարքավորման քաշը (կգ)
1	40մմ ասֆալտե շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		290	0,7	մ ²	203	
2	40մմ ասֆալտե շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)		45	0,95	մ ²	42,75	
3	100մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		290	0,07	մ ³	20,3	
4	100մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)		45	0,095	մ ³	4,275	
5	800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		290	0,429	մ ³	124,41	
6	1100մմ խորության խրամուղու փորում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)		45	0,864	մ ³	38,88	
7	40մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		290	0,028	մ ³	8,12	
8	40մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)		45	0,038	մ ³	1,71	
9	75մմ ասֆալտե շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		94	0,7	մ ²	65,8	
10	75մմ ասֆալտե շերտի քանդում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)		50	1,2	մ ²	60	
11	150մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		94	0,105	մ ³	9,87	
12	150մմ խճային շերտի քանդում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)		50	0,18	մ ³	9	
13	75մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		94	0,0525	մ ³	4,935	
14	75մմ խճային շերտի քանդում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)		50	0,09	մ ³	4,5	

Փոփոխ	Զ. հաշ	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամսաթիվ

ԷՆ-020-25-ԲԳ

թերթ

13

Գույք. բնագիր №	Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №
-----------------	--------------------	---------------

Ստորագր. և ամսաթիվ

15	800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	94	0,374	մ³	35,156	
16	1100մմ խորության խրամուղու փորում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	50	1,05	մ³	52,5	
17	800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	21	0,52	մ³	10,92	
18	50մմ մայթի սալիկների քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,7	մ²	60,9	
19	50մմ մայթի սալիկների քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,95	մ²	4,75	
20	150մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,105	մ³	9,135	
21	150մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,1425	մ³	0,7125	
22	100մմ ավազե շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,07	մ³	6,09	
23	100մմ ավազե շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,095	մ³	0,475	
24	800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,35	մ³	30,45	
25	1100մմ խորության խրամուղու փորում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,76	մ³	3,8	
26	150մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,105	մ³	9,135	
27	150մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,1425	մ³	0,7125	
28	Ասֆալտի կտրում ֆրեզով	958	1	մ	958	
29	Շին աղբի բեռնում			մ³	757,8235	
30	Շին աղբի տեղափոխում			մ³	757,8235	
31	Շին աղբի բեռնաթափում			մ³	757,8235	

Փոփոխ	Զ. հաշ	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամսաթիվ

ԷՆ-020-25-ԲԳ

թերթ

14

Գույք. քննագիր №	Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №
------------------	--------------------	---------------

Ստորագր. և ամսաթիվ

32	40մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	290	0,7	մ ²	203	
33	40մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	45	0,95	մ ²	42,75	
34	100մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	290	0,07	մ ³	20,3	
35	100մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	45	0,095	մ ³	4,275	
36	800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	290	0,287	մ ³	83,23	
37	1100մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	45	0,639	մ ³	28,755	
38	40մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	290	0,028	մ ³	8,12	
39	40մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	45	0,038	մ ³	1,71	
40	Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	290	0,1625	մ ³	47,125	
41	Ավազ (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	45	0,225	մ ³	10,125	
42	75մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	94	0,7	մ ²	65,8	
43	75մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)	50	1,2	մ ²	60	
44	150մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	94	0,105	մ ³	9,87	
45	150մմ խճային շերտի վերականգնում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)	50	0,18	մ ³	9	
46	75մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	94	0,0525	մ ³	4,935	
47	75մմ խճային շերտի վերականգնում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)	50	0,09	մ ³	4,5	

Փոփոխ	Զ. հաշ	Թերթ	ՓաստՆ	Ստորագր.	Ամսաթիվ

ԷՆ-020-25-ԲԳ

թերթ

15

Ստորագր. և ամսաթիվ

48	800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	94	0,21125	մ³	19,8575	
49	1100մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	50	0,75	մ³	37,5	
50	Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	94	0,1625	մ³	15,275	
51	Ավազ (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի)	50	0,3	մ³	15	
52	800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	21	0,385	մ³	8,085	
53	Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	21	0,1625	մ³	3,4125	
54	50մմ մայթի սալիկների վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) +20% ավելացում	87	0,84	մ²	73,08	
55	50մմ մայթի սալիկների վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) +20% ավելացում	5	1,14	մ²	5,7	
56	150մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,105	մ³	9,135	
57	150մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,1425	մ³	0,7125	
58	100մմ ավազե շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,07	մ³	6,09	
59	100մմ ավազե շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,095	մ³	0,475	
60	800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,1625	մ³	14,1375	
61	1100մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,495	մ³	2,475	
62	150մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)	87	0,105	մ³	9,135	
63	150մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)	5	0,1425	մ³	0,7125	

Փոփոխ	Զ. հաշ	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամսաթիվ

ԷՆ-020-25-ԲԳ

թերթ

16

Ստորագր. և ամսաթիվ


64	Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի)		87	0,1625	մ³	14,1375	
65	Ավազ (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի)		5	0,225	մ³	1,125	
66	Բետոնե սալ 200x100x50		14760	1	հատ	14760	
67	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման` խրամուղում (ավելացում 4%)	4xԱՊՑՊ-6 3x185մմ²	582	4,16	մ	2421,12	
68	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման` մալուխային թունելում (ավելացում 4%)	4xԱՊՑՊ-6 3x185մմ³	188	4,16	մ	782,08	
69	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման` Մյասնիկյան Ե/Կ-ում (ավելացում 4%)	4xԱՊՑՊ-6 3x185մմ⁴	20	4,16	մ	83,2	
70	Խողովակ ՌԽ (որից 100մ պահուստային)	D=110մմ	410	1	մ	410	
71	Ջերմանստեցվող վերջնամասային ներքին տեղադրման կցորդիչ	3КВТП-6 ПМ(150/240)	2	4	հատ	8	
72	Ջերմանստեցվող միացնող կցորդիչ	3ПСТ-6 ПМ(150/240)	14	1	հատ	14	
73	Փոստրակի փորում միացնող կցորդիչների համար		14	3	մ³	42	
74	Հողի հետցում միացնող կցորդիչների համար		14	2,2	մ³	30,8	
75	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում		14	0,8	մ³	11,2	



Փոփոխ	Զ. հաշ	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամսաթիվ

ԷՆ-020-25-ԲԳ

Թերթ

17

ԴԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 Երևանի 35/6 կ/կ
 Երևանի 35/6 կ/կ
 Երևանի 35/6 կ/կ
 Երևանի 35/6 կ/կ
 Երևանի 35/6 կ/կ
 Երևանի 35/6 կ/կ



ԷՆ-020-25-Գ			
ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Դերասյան փող., Մարտիկան 35/6 կ/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի ԴԵԵ-6, ԴԵԵ-7 ե/կ-ները մտնող 6կ-վ մարտիկաների փոխարինում			
Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Մ	1	1	
6կ-վ մարտիկաների կառուցում			
 «ԷԼԵԿՏՐՈ-ՆԱՎԻԳԱՏՈՐ» ՍՊԸ ք. Երևան 2025թ.			

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., <<Մյասնիկյան >> 35/6 կ/վ ե/կ
Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում

ՀՀ կենտրոնական բանկի վարչական շենքի բարձրավոլտ և ցածրավոլտ էլեկտրասնուցման ենթակայանների արդիականացման նախահաշվային

փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 1656 17.10.2024թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափ - 246,014 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.0572
 - բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
 - գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
 2. Աշխատավարձի գործակից - 2616,31
 3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3138,23
 4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %
 5. Շահույթ - 11 %
 6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1,5 % համաձայն
<< Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ. թիվ 69 հրամանի
 7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսերը - 0,8 % համաձայն
<< Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 02 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2025 թվ. << Էկոնոմիկայի նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական հաշվարկային ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ - ի կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՀՆ և Կ - ին համապատասխան:
- Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20 %
- Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է - 140757,76 հազ. դրամ

Կազմեց

**ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., <<Մյասնիկյան >> 35/6 կՎ Ե/կ Երևանի
մետրոպոլիտենի ՀԶԵ-6, ՀԶԵ-7 Ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում**

**РА г. Ереван, пр. Мясникяна, ул. Гераци, ул. Абовяна, ул. Теряна, ПС 35/6 кВ «<<Мясникян>> Замена кабельных линий 6 кВ,
питающих подстанции АKE-6 АKE-7 Ереванского метрополитена**

Ամփոփ նախահաշիվ

Сводная смета

Сводная смета составлена в сумме

140757,76 тыс.драм

Կազմված է գործող գներով Составлена в действующих ценах

N	Նախահաշ. N N сметы	Աշխատանքների անվանումը ըստ գլուխների Наименование работ и затрат по главам	Նախահաշվային արժեք /հազ.դրամ/ Сметная стоимость /тыс. драм/			Ընդամենը արժեք /հազ.դր/
			Շինմոնտաժային աշխատանքներ Строит. -монтаж. работы	Սարքառորում. Оборудование	Այլ ծախսեր Прочие затр.	Всего по смете /тыс. драм/
1	2	3	4	5	6	7
		Գլուխ 2 Глава Շինարարության հիմնական օբյեկտներ Объекты основного производственного назначения				
1	Նախահաշիվ N 1 Смета	6կՎ ՄԳ 6кВ КЛ	108860,18	-	-	108860,18
		Ընդամենը գլուխ 2 Итого по главе 2	108860,18	-	-	108860,18
		Ընդամենը գլուխ 1-7 Итого по главам 1-7	108860,18	-	-	108860,18
		Գլուխ 8 Глава Ժամանակավոր կառույցներ Временные здания и сооружения				
	Նորմեր Нормы	Ժամանակավոր կառույցներ 1,5% (1.5%) Временные здания и сооружения	1632,90	-	-	1632,90
		Ընդամենը գլուխ 8 Итого по главе	1632,90	-	-	1632,90
		Ընդամենը գլուխ 1-8 Итого по главам	110493,08	-	-	110493,08
		Գլուխ 9 Глава				

		Այլ ծախսեր Прочие затраты				
Նորմեր Нормы	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը 0.8% (0.8%) Воздействие климатических условий	883,94	-	-	883,94	
Նորմեր Нормы	Աշխատանքի ավարտից հետո տարածքի մաքրում և շինարարի տեղափոխում 0,15% Очистка территории строительства от мусора и транспортировка	-	-	165,74	165,74	
		Ընդամենը գլուխ 9 Итого по главе	883,94	-	165,74	1049,68
		Ընդամենը գլուխ 1-9 Итого по главам	111377,03	-	165,74	111542,77
		Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն Технический и авторский надзор				
Նորմեր Нормы	Տեխնիկական հսկողություն 1,5% Технический надзор	-	-	1670,66	1670,66	
Նորմեր Нормы	Հեղինակային հսկողություն 0,6% Авторский надзор	-	-	668,26	668,26	
		Ընդամենը գլուխ 10 Итого по главе	-	-	2338,92	2338,92
		Ընդամենը գլուխ 1-12 Итого по главам	111377,03	-	2504,66	113881,68
Նորմեր Нормы	Չնախատեսված ծախսեր 3% Непредвиденные работы и затраты	3341,31	-	75,14	3416,45	
		Ընդամենը Итого	114718,34	-	2579,80	117298,13
		ԱԱՀ 20% НДС	22943,67	-	515,96	23459,63
		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով Всего по сводной смете	137662,00	-	3095,76	140757,76

Շինանյութի վերադարձ (Ժամանակավոր կառույցներից) 1632,9*15%
Возврат материалов (От временных зданий и сооружений)

244,94

Տնօրեն
Директор
ՆԳՃ
ГП
Կազմեց
Составила

ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., <<Մյասնիկյան >> 35/6 կՎ ե/կ Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում

РА г. Ереван, пр. Мясникяна, ул. Гераци, ул. Абовяна, ул. Теряна, ПС 35/6 кВ ,<<Мясникян>> Замена кабельных линий 6 кВ, питающих подстанции АКЕ-6, АКЕ-7 Ереванского метрополитена

Նախահաշիվ N1 Տmeta
6կՎ ՄԳ, 6кВ КЛ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 108860,2
Стоимость строительных работ

հազ. դր.
тыс. драм

Ինդեքսավորումը
Индексирование

աշխատավարձին зарплата 2616,31
մեք. եւ սարք. շահագործմանը экс. маш. 3138,23
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0572
Транспортные расходы

NN	Հիմնավորումը Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը ед.изм.	Քանակ Колич.	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./ Стоимость за единицу	Այդ թվում՝ В том числе									Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость	Նյութերի արժեքը Стоимость материалов	Նյութերի արժեքը Стоимость материалов
						Աշխատավարձը З/п		Մեքենա-մեխ. շահագործումը Эксп.маш.		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար Расход материала и стоимость за единицу							
						ըստ նորմերի По нормам	գործող գներով По текущим ценам	ըստ նորմերի По нормам	գործող գներով По текущим ценам	անվանումը наименование	չափման միավորը Ед. Измер.	Քանակը Колич.	արժեքը стоимость	ընդհանուր արժեքը Общая стоимость	հազ. դրամ тыс.драм	հազ. դրամ тыс.драм	հազ. դրամ тыс.драм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Քանդման աշխատանքներ Разборные работы															
1	E27-35	4սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 4см	մ2/м2	245,75	0,078	0,030	0,078	0,000	0,000					0,000	19,29	0,000	0,000
2	E27-31	100սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 100мм	մ3/м3	24,58	0,575	0,070	0,183	0,125	0,392					0,000	14,14	0,000	0,000
3	E1-938	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/м3	81,65	6,593	2,520	6,593	0,00	0,000						538,3	0,000	0,000
4	E1-940	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/м3	81,65	12,401	4,740	12,401	0,00	0,000						1012,5	0,000	0,000
5	E27-31	40սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 40мм	մ3/м3	9,83	0,575	0,070	0,183	0,125	0,392					0,000	5,66	0,000	0,000
6	E27-33	75սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 75мм	մ3/м3	9,44	4,621	0,826	2,161	0,784	2,460					0,000	43,60	0,000	0,000
7	E27-31	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/м3	18,87	0,575	0,070	0,183	0,125	0,392					0,000	10,86	0,000	0,000

8	E27-31	75մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 75мм	մ³/մ³	9,44	0,575	0,070	0,183	0,125	0,392					0,000	5,43	0,000	0,000
9	E1-938	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, глунт 4 группы	մ³/մ³	49,29	6,593	2,520	6,593	0,00	0,000						325,0	0,000	0,000
10	E1-940	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, глунт 5 группы	մ³/մ³	49,29	12,401	4,740	12,401	0,00	0,000						611,2	0,000	0,000
11	E27-176 q=0,5	50մմ մայթի սալիկների քանդում Разборка тротуарной плитки 50мм	մ²/մ²	65,65	0,480	0,106	0,277	0,065	0,202					0,000	31,50	0,000	0,000
12	E27-31	150մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ³/մ³	9,85	0,575	0,070	0,183	0,125	0,392					0,000	5,67	0,000	0,000
13	E27-19 q=0,5	100մմ ավազե շերտի քանդում Разборка песчаных покрытий 100мм	մ³/մ³	6,57	0,421	0,035	0,092	0,105	0,330					0,000	2,76	0,000	0,000
14	E1-938	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, глунт 4 группы	մ³/մ³	17,13	6,593	2,520	6,593	0,00	0,000						112,9	0,000	0,000
15	E1-940	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, глунт 5 группы	մ³/մ³	17,13	12,401	4,740	12,401	0,00	0,000						212,4	0,000	0,000
16	E27-31	150մմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ³/մ³	9,85	0,575	0,070	0,183	0,125	0,392					0,000	5,67	0,000	0,000
17	շուկա рынок	Ասֆալտի կտրում Резка асфальта	մ/մ	958,00	0,33		0,00		0,33					0,000	316,14	0,00	0,00
18	C311-29-1	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տն/տ	1439,9	0,56	0,00	0,00	0,18	0,56					0,000	813,35	0,000	0,000
														0,000			
19	C310-13	Շին. աղբի տեղափոխում 12կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 12 км	տն/տ	1439,9	2,67	0,00	0,00	0,85	2,67					0,000	3840,83	0,000	0,000
														0,000			
20	C311-29-2	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора	տն/տ	1439,9	0,69	0,00	0,00	0,22	0,69					0,000	994,10	0,000	0,000
														0,000			
		Վերականգնման աշխատանքներ Монтажные работы															
1	E27-169 E27-172	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ²/մ²	245,8	3,28	0,11	0,28	0,00	0,00	ա/բ մանր. Асф. смесь мелкозернистая	տն/տ	0,096	28,00	2,624	805,55	2,64	2,99
										ավազ песок	մ³/մ³	0,005	4,000	0,020			
2	E27-173 E27-174	100մմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 100 мм	մ²/մ²	245,8	1,25	0,13	0,35	0,07	0,23	խիճ 5-10մմ Щебень	մ³/մ³	0,025	4,00	0,100	307,67	0,59	0,67
										խիճ 40-70մմ Щебень	մ³/մ³	0,122	4,00	0,488			
										ջուր Вода	մ³/մ³	0,020	0,150	0,003			
3	E1-968	Խրամուղու լիցք ավազակույիծով Засыпка траншей песком	մ³/մ³	112,0	6,86	0,46	1,20	0,00	0,00	ավազակույիծ гравий	մ³/մ³	1,000	5,00	5,000	768,76	5,00	5,66

4	E27-22-1	40սմ խճայրու շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 40 мм	մ3/մ3	9,8	8,39	0,11	0,29	0,76	2,39	խիճ Щебень	մ3/մ3	1,260	4,00	5,040	82,49	5,05	5,72
										ջուր Вода	մ3/մ3	0,070	0,150	0,011			
5	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в	մ/մ	290,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22					0,000	82,77	0,00	0,00
6	E8-142-2 q=3	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	290,0	0,27	0,03	0,08	0,06	0,19					0,000	78,69	0,00	0,00
7	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	47,13	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	213,43	4,00	4,53
8	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в	մ/մ	45,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22					0,000	12,84	0,00	0,00
9	E8-142-2 q=3	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	45,0	0,27	0,03	0,08	0,06	0,19					0,000	12,21	0,00	0,00
10	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	10,13	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	45,86	4,00	4,53
11	E27-164-1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ2/մ2	125,8	3,01	0,02	0,05	0,05	0,15	ա/բ խղճ. А/б смесь среднезернистая	տն/տ	0,097	26,00	2,483	379,20	2,48	2,81
														0,000			
12	E27-164-2 E27-165-2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3,5սմ հաստությամբ մանրահատիկ Եւրոպայի պատրաստում толщиной слоя 3,5 см из горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой	մ2/մ2	125,8	2,81	0,02	0,05	0,05	0,15	ա/բ ման. А/б смесь мелкозернистая	տն/տ	0,085	27,50	2,300	353,12	2,30	2,60
														0,000			
13	E27-42 E27-51	150սմ խճայրի շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ2/մ2	125,8	1,47	0,03	0,07	0,14	0,43	խիճ 10-20մմ Щебень	մ3/մ3	0,025	4,00	0,100	184,90	0,86	0,97
										խիճ 40-70մմ Щебень	մ3/մ3	0,189	4,00	0,756			
										ջուր Вода	մ3/մ3	0,030	0,150	0,005			
14	E27-22-1	75սմ խճայրու շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 75 мм	մ3/մ3	9,4	8,39	0,11	0,29	0,76	2,39	խիճ Щебень	մ3/մ3	1,260	4,00	5,040	79,17	5,05	5,72
										ջուր Вода	մ3/մ3	0,070	0,150	0,011			
15	E1-968	խրամուղու լիցք ավազակույիճով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	65,4	6,86	0,46	1,20	0,00	0,00	ավազակույիճ гравий	մ3/մ3	1,000	5,00	5,000	449,25	5,00	5,66
16	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в	մ/մ	94,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22					0,000	26,83	0,00	0,00
17	E8-142-2 q=3	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	94,0	0,27	0,03	0,08	0,06	0,19					0,000	25,51	0,00	0,00
18	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	15,28	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	69,18	4,00	4,53
19	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в	մ/մ	50,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22					0,000	14,27	0,00	0,00
20	E8-142-2 q=5	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	50,0	0,45	0,05	0,14	0,10	0,31					0,000	22,61	0,00	0,00

21	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	15,00	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	67,94	4,00	4,53
22	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в	մ/մ	21,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22				0,000		5,99	0,00	0,00
23	E8-142-2 q=3	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	21,0	0,27	0,03	0,08	0,06	0,19				0,000		5,70	0,00	0,00
24	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	3,41	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	15,46	4,00	4,53
25	E27-176	50մմ մալթի սալիկների վերականգնում Восстановление бетонных тротуарных плит толщиной 50 мм	մ2/մ2	78,8	6,63	0,21	0,55	0,13	0,40	բետ. սալ бетонные плиты	մ2/մ2	1,200	4,17	5,004	522,12	5,01	5,67
26	E27-22-1	ԴՅՈՍԱ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ3/մ3	9,8	8,39	0,11	0,29	0,76	2,39	խիճ Щебень	մ3/մ3	1,260	4,00	5,040			
27	E27-19	ԴՅՈՍԱ ավազե շերտի վերականգնում Восстановление оснований из песка толщиной 100 мм	մ3/մ3	6,6	5,83	0,07	0,18	0,21	0,66	ջուր Вода	մ3/մ3	0,070	0,150	0,011	38,29	4,41	4,99
28	E1-968	Խրամուղու լիցք ավազակուպիճով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	16,6	6,86	0,46	1,20	0,00	0,00	ավազակուպիճ гравий	մ3/մ3	1,000	5,00	5,000			
29	E27-22-1	ԴՅՈՍԱ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ3/մ3	9,8	8,39	0,11	0,29	0,76	2,39	խիճ Щебень	մ3/մ3	1,260	4,00	5,040	82,63	5,05	5,72
30	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в	մ/մ	87,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22	ջուր Вода	մ3/մ3	0,070	0,150	0,011			
31	E8-142-2 q=3	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	87,0	0,27	0,03	0,08	0,06	0,19				0,000		23,61	0,00	0,00
32	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	14,14	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	64,03	4,00	4,53
33	E8-142-1	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в	մ/մ	5,0	0,29	0,03	0,07	0,07	0,22				0,000		1,43	0,00	0,00
34	E8-142-2 q=3	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	5,0	0,27	0,03	0,08	0,06	0,19				0,000		1,36	0,00	0,00
35	ի.տ.	Ավազ песок	մ3/մ3	1,13	4,53		0,00		0,00	ավազ песок	մ3/մ3	1	4,000	4	5,10	4,00	4,53
36	E8-143-1 E8-143-2 q=3	Մալուխի ծածկումը աղյուսով Покрытие кирпичом кабеля	մ/մ	1476,0	0,71	0,07	0,19	0,17	0,52				0,000		1051,59	0,00	0,00
37	ի.տ.	Աղյուս кирпич	հատ/шт	14760,00	0,15		0,00		0,00	Աղյուս кирпич	հատ/шт	1	0,130	0,13	2172,58	0,13	0,15
38	E8-141-2	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ խրամուղում Кабели 6кВ,прокладываемые в готовых траншеях	մ/մ	2421,1	19,64	0,07	0,19	0,03	0,10	մալուխ 4хАПвП-6 3х185մմ2 Кабель	մ/մ	1,040	16,43	17,087	47553,58	17,09	19,35
39	E8-145-4	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ մալուխային թունելում Кабели 6кВ,прокладываемые в кабелёном	մ/մ	782,1	19,62	0,09	0,22	0,02	0,05	մալուխ 4хАПвП-6 3х185մմ2 Кабель	մ/մ	1,040	16,43	17,087	15345,29	17,09	19,35
40	E8-146-2	Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ Ե/Կ-ում Кабели 6кВ,прокладываемые в п/с	մ/մ	83,2	20,41	0,24	0,63	0,14	0,43	մալուխ 4хАПвП-6 3х185մմ2 Кабель	մ/մ	1,040	16,43	17,087	1698,18	17,09	19,35
41	E8-406-14 Կիր. Прим.	Խողովակ ԴՎԸ 110մմ Труба ПВХ 110мм	մ/մ	410,0	3,20	0,31	0,82	0,28	0,88	Խողովակ ԴՎԸ 110մմ Труба ПВХ 110мм	մ/մ	1,000	1,33	1,330	1311,08	1,33	1,51

42	E8-158-9	Զերմանստեցվող ծայրային կցորդիչ 3КВТП-6 150/240 Термоусаживаемая концевая муфта	հատ/ш т	8,0	150,73	10,10	26,42	25,00	78,46	կցորդիչ 3КВТП-6 150/240 муфта	հատ/ш т	1,000	40,49	40,490	1205,81	40,49	45,85
43	E8-161-22	Զերմանստեցվող միացնող կցորդիչ 3ПСТ-6 150/240 Термоусаживаемая соединительная муфта	հատ/ш т	14,0	114,19	9,02	23,60	0,08	0,25	կցորդիչ 3ПСТ-6 150/240 муфта	հատ/ш т	1,000	79,79	79,790	1598,71	79,79	90,34
44	E1-956	Փոսորակի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, грунт 4 группы	մ³/м3	21,00	9,105	3,480	9,105	0,00	0,000						191,2	0,000	0,000
45	E1-958	Փոսորակի փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, грунт 5 группы	մ³/м3	21,00	15,201	5,810	15,201	0,00	0,000						319,2	0,000	0,000
46	E1-969	III կարգի հողի ետլիցո ձեռքով Засыпка вручную грунт 3 группы	մ³/м3	30,80	1,470	0,562	1,470	0,00	0,000						45,3	0,000	0,000
47	C311-9-1	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы	տն/т	23,5	0,56	0,00	0,00	0,18	0,56					0,000	13,29	0,000	0,000
														0,000			
48	C310-12	Հողի տեղափոխում 12կմ Отвозка грунта на расстояние 12 км	տն/т	23,5	2,67	0,00	0,00	0,85	2,67					0,000	62,74	0,000	0,000
														0,000			
49	E1-1605	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում Работа на отвале	մ³/м3	11,20	0,046	0,002	0,005	0,01	0,042						0,5	0,000	0,000

Ընդամենը /հազ. դր./Итого/тыс.драм/

Վերադիր ծախսեր 13.3% Накладные расходы

Ընդամենը /հազ. դր./ Итого/тыс.драм/

Շահույթ 11% Прибыль

Ընդամենը /հազ. դր./ Всего/тыс.драм/

86559,8

11512,5

98072,2

10787,9

108860,2

Կազմեց՝

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼՆԵՐԸ Объем строительных работ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափ. միավորը ед.изм.	Քանակը Колич.	Միավորի արժեքը Стоимость за единицу	Միավորի արժեքը Стоимость за единицу	Ընդամենը (հազ. դրամ) Всего/тыс. драм/
1	2	3	4	5		6
ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., ՀՀ Մյասնիկյան >> 35/6 կՎ Ե/կ Երևանի մետրոպոլիտենի ՀԶԵ-6, ՀԶԵ-7 Ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում						
РА г. Ереван, пр. Мясникяна, ул. Гераци, ул. Абовяна, ул. Теряна, ПС 35/6 кв ,ՀՀ Мясникян>> Замена кабельных линий 6 кв, питающих подстанции АКЕ-6, АКЕ-7 Ереванского метрополитена						
	Քանդման աշխատանքներ Разборные работы					
1	4սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 4см	մ2/մ2	245,75	0,078	0,10	25,23
2	100սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 100мм	մ3/մ3	24,58	0,575	0,75	18,49
3	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/մ3	81,65	6,593	8,62	704,07
4	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/մ3	81,65	12,401	16,22	1324,32
5	40սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 40мм	մ3/մ3	9,83	0,575	0,75	7,40
6	75սմ հաստությամբ ասֆալտի շերտի քանդում Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 75мм	մ3/մ3	9,44	4,621	6,04	57,03
7	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	18,87	0,575	0,75	14,20
8	75սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 75мм	մ3/մ3	9,44	0,575	0,75	7,10
9	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/մ3	49,29	6,593	8,62	425,04
10	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/մ3	49,29	12,401	16,22	799,48
11	50սմ մալթի սալիկների քանդում Разборка тротуарной плитки 50мм	մ2/մ2	65,65	0,480	0,63	41,19
12	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	9,85	0,575	0,75	7,41
13	100սմ ավազե շերտի քանդում Разборка песчаных покрытий 100мм	մ3/մ3	6,57	0,421	0,55	3,62
14	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 4 группы	մ³/մ3	17,13	6,593	8,62	147,68
15	Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Разработка грунта вручную в траншеях, гпунт 5 группы	մ³/մ3	17,13	12,401	16,22	277,78
16	150սմ խճային շերտի քանդում Разборка покрытий щебеночных 150мм	մ3/մ3	9,85	0,575	0,75	7,41
17	Ասֆալտի կտրում Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	մ/մ	958,00	0,33	0,43	413,50
18	Պոгрузка строительного мусора на автосамосвалы	տն/տ	1439,9	0,56	0,74	1063,84
19	Շին.աղբի տեղափոխում 12կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 12 км	տն/տ	1439,9	2,67	3,49	5023,68
20	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տն/տ	1439,9	0,69	0,90	1300,25
	Վերականգնման աշխատանքներ Монтажные работы				0,00	0,00
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ2/մ2	245,8	3,28	4,29	1053,63
2	100սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 100 мм	մ2/մ2	245,8	1,25	1,64	402,43
3	Խրամուղու լիցք ավազակույծով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	112,0	6,86	8,98	1005,51
4	40սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 40 мм	մ3/մ3	9,8	8,39	10,98	107,89
5	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	290,0	0,29	0,37	108,25

1	2	3	4	5	6	
6	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	290,0	0,27	0,35	102,92
7	Ավազ песок	մ3/մ3	47,13	4,53	5,92	279,16
8	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	45,0	0,29	0,37	16,80
9	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	45,0	0,27	0,35	15,97
10	Ավազ песок	մ3/մ3	10,13	4,53	5,92	59,98
11	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной смеси	մ2/մ2	125,8	3,01	3,94	495,98
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3,5սմ հաստությամբ մալուխաբառի Устройство покрытия толщиной 150սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ2/մ2	125,8	2,81	3,67	461,87
13	150սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ2/մ2	125,8	1,47	1,92	241,85
14	75սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 75 мм	մ3/մ3	9,4	8,39	10,98	103,55
15	Խրամուղու լիցք ավազակուպինով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	65,4	6,86	8,98	587,60
16	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	94,0	0,29	0,37	35,09
17	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	94,0	0,27	0,35	33,36
18	Ավազ песок	մ3/մ3	15,28	4,53	5,92	90,49
19	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	50,0	0,29	0,37	18,66
20	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	50,0	0,45	0,59	29,57
21	Ավազ песок	մ3/մ3	15,00	4,53	5,92	88,86
22	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	21,0	0,29	0,37	7,84
23	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	21,0	0,27	0,35	7,45
24	Ավազ песок	մ3/մ3	3,41	4,53	5,92	20,22
25	50սմ մալթի սալիկների վերականգնում Восстановление бетонных тротуарных плит толщиной 50 мм	մ2/մ2	78,8	6,63	8,67	682,92
26	150սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ3/մ3	9,8	8,39	10,98	108,08
27	100սմ ավազե շերտի վերականգնում Восстановление оснований из песка толщиной 100 мм	մ3/մ3	6,6	5,83	7,63	50,08
28	Խրամուղու լիցք ավազակուպինով Засыпка траншей песком	մ3/մ3	16,6	6,86	8,98	149,16
29	150սմ խճային շերտի վերականգնում Восстановление оснований из щебня толщиной 150 мм	մ3/մ3	9,8	8,39	10,98	108,08
30	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի համար Устройство постели при одном кабеле в траншее	մ/մ	87,0	0,29	0,37	32,48
31	Ամեն հաջորդ մալուխի համար На каждый последующий кабель	մ/մ	87,0	0,27	0,35	30,88
32	Ավազ песок	մ3/մ3	14,14	4,53	5,92	83,75
33	Ավազե անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ խողովակի համար Устройство постели при одной трубе в траншее	մ/մ	5,0	0,29	0,37	1,87
34	Ամեն հաջորդ խողովակի համար На каждую последующую трубу	մ/մ	5,0	0,27	0,35	1,77
35	Ավազ песок	մ3/մ3	1,13	4,53	5,92	6,66
36	Մալուխի ծածկումը աղյուսով Покрытие кирпичом кабеля	մ/մ	1476,0	0,71	0,93	1375,45
37	Աղյուս кирпич	հատ/шт	14760,00	0,15	0,19	2841,66
38	Ուժային մալուխ ճկվ լարման` խրամուղում Кабели 6кВ,прокладываемые в готовых траншеях	մ/մ	2421,1	19,64	25,69	62198,47
39	Ուժային մալուխ ճկվ լարման` մալուխային թունելում Кабели 6кВ,прокладываемые в кабельном туннеле	մ/մ	782,1	19,62	25,66	20071,12
40	Ուժային մալուխ ճկվ լարման` Ե/Կ-ում Кабели 6кВ,прокладываемые в п/с	մ/մ	83,2	20,41	26,70	2221,16
41	Խողովակ ՊԿՔ 110սմ Труба ПВХ 110мм	մ/մ	410,0	3,20	4,18	1714,85
42	Զերմաստեղծվող ծայրային կցորդիչ ЗКВТП-6 150/240 Термоусаживаемая концевая муфта	հատ/шт	8,0	150,73	197,14	1577,15
43	Զերմաստեղծվող միացնող կցորդիչ ЗПСТ-6 150/240 Термоусаживаемая соединительная муфта	հատ/шт	14,0	114,19	149,36	2091,05
44	Փոսրակի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, пункт 4 группы	մ³/մ3	21,00	9,105	11,91	250,08
45	Փոսրակի փորում V կարգի գրունտում, ձեռքով Капание ям вручную в траншеях, пункт 5 группы	մ³/մ3	21,00	15,201	19,88	417,52

1	2	3	4	5		6
46	III կարգի հողի ետլիցո ձեռքով Засыпка вручную грунт 3 группы	մ ³ /մ3	30,80	1,470	1,92	59,23
47	Բեռնում հողի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы	տն/т	23,5	0,56	0,74	17,38
48	Հողի տեղափոխում 12կմ Отвозка грунта на расстояние 12 км	տն/т	23,5	2,67	3,49	82,06
49	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում Работа на отвале	մ ³ /մ3	11,20	0,046	0,06	0,68
	Ընդամենը Итого					113217,3
	ԱԱՀ - 20 %					22643,5
	Ընդհանուրը Всего					135860,7