



Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ,
Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման
աշխատանքների նախագիծ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՎՁՄ-ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-25/ԲՇՏ»

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄՅՆՔԱՊԵՏ

Տնօրեն _____ Ա.Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

_____ Դ.Հարությունյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«-----» ----- 2025թ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսայցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում			
Հ/Հ	Փոսային նորոգում ք.մ.	մինչև 5	Փոսային նորոգում հիմքով
1	2	4	5
1. Եղեգնաձոր քաղաք			
Մշեցի փողոց			
1	64.0		
Բաղդասարյան փողոց			
1	28.0		
Թամանցիներ փողոց			
1	14.0		
Մշեցի փողոց			
1		7.0	
2		165.0	
3		6.8	
4		18.2	
5		21.3	
6		25.0	
Գյաձորյան փողոց			
1	17.0		
Այավերդյան փողոց			
1	6.0		
2		1.0	
Անդրանիկի փողոց			
1	3.0		
2		0.6	
3		0.6	
4		1.0	
Զայաթյան փողոց			
1		5.0	
2	3.0		
3	0.6		
4	0.6		
5		8.0	
6	4.0		
7	1.2		
8	2.3		
9	1.5		
10	2.7		
11	2.0		
12	2.4		
13		6.0	
14	4.0		
15	2.3		
16	2.0		
17		4.5	
18	2.0		
19		3.0	
20	0.6		
Վ. Գևորգյան փողոց			
1	31.2		
2	3.5		
3	1.2		
4	4.8		
5	0.6		
6	3.0		
Սպանդարյան փողոց			
1	0.6		
2	1.8		
Շահումյան փողոց			
1	3.0		
2	3.0		

3	0.6		
4	2.0		
5	2.8		
6	3.0		
7	2.5		
8	0.6		
9	0.6		
10	1.0		
11	1.5		
12	0.6		
13	1.0		
14	1.0		
15	0.6		
16	4.0		
17	7.0		
18		2.5	
19		9.0	
20		12.0	
21		3.0	
22		4.0	
23		2.0	
24		1.5	
25		4.0	
26		0.6	
27		0.6	
28		0.6	
29		1.0	
30		4.0	
31		2.0	
Անդրանիկի փողոց			
1		4.0	
2		4.0	
3		8.0	
4		5.0	
5		3.0	
6		3.5	
7		4.0	
8		2.0	
9		6.0	
10		4.0	
11		4.0	
12		5.0	
13		4.0	
14	1.2		
15	1.0		
16	0.6		
17	1.0		
18		2.0	
19		1.0	
20		4.5	
21		121.5	
Անդրանիկի 19/17			
1	2.0		
2	3.0		
3	1.0		
4		2.0	
5		4.0	
6		2.0	
Մլունիքի փողոց			
1	1.0		
2	12.0		
3	4.5		
4	1.0		
5	5.0		
6	4.0		
7	10.0		
8		10.0	
9		6.0	
10		3.0	

11		2.0	
		2.0	
		2.0	
		3.0	
		1.0	
		2.5	
		4.0	
		12.0	
Ընդ	321.1	616.9	
2. Մալիշկա բնակավայր			
20-րդ փողոց			
1		16.0	
2		1.5	
3		3.0	
26-րդ փողոց			
1		5.3	
2		4.5	
3		6.0	
4	1.0		
5		4.0	
6		6.0	
7		15.0	
8	1.0		
9	1.0		
10	5.0		
11		12.0	
12		15.0	
8-րդ փողոց			
1		12.0	
2		5.0	
3		6.0	
Ընդ	8.8	122.4	
3. Գետափ բնակավայր			
1	12.0		
2	22.0		
3	4.0		
4	12.0		
5	6.0		
6	7.0		
7	2.0		
8	7.0		
Ընդ	79.2	0.0	
ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ			
Հ/Հ	Փոսային նորոգում հ=3-5սմ	Փոսային նորոգում հիմքով	Փողոցի անվանումը
1	321.1	616.9	Եղեգնաձոր քաղաք
2	8.8	122.4	Մալիշկա բնակավայր
3	79.2	0.0	Գետափ բնակավայր
	409	739	Ընդհամենը
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ			
1	4 հատ, լայնքը 80սմ, բարձրությունը 7սմ, երկարությունը 7.0մ	22.4	Եղեգնաձոր քաղաք
2	4 հատ, լայնքը 80սմ, բարձրությունը 7սմ, երկարությունը 4.0մ	16.0	Գետափ բնակավայր
		38.4	Ընդհամենը

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման աշխատանքների նախագիծ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ 23.06.2011թ ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 268.309 դրամ

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.0761
բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից - 1.05
գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
 2. Աշխատավարձի գործակից - 2478.61
 3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3018.17
 4. Վերադիր ծախսեր - 13.3%
 5. Շահույթ - 11%
 6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 2,88% համաձայն ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թրվ 69 հրամանի
 7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսեր - 0,8% համաձայն ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թրվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 06 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2025 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված - 20%
Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ` 10421.97 հազ. դրամ:

Կազմեց՝



Ա. Լալյան

Նախահաշիվ 1 - 1

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման աշխատանքների նախագիծ

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Այդ թվում՝										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխատավարձ	մեխ.շահարժեք	աշխատավարձ գ= 2.47861	մեխ.շահարժեք գ= 3.01817	անվանում	չ/մ	ինֆորմ-ն տեղեկագիր	քանակ	արժեք	ընդ.արժեք գ=			
											06.2025թ.			1.1525			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	16-5-B բեմ.	Փոսալցման աշխատանքներ մինչև 5քմ մակերեսով, h=3-5սմ	մ²	409	0.245	0.0543	0.61	0.16	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ	տ	VI/22	0.095	27	3.012	3.78	1232.03	1547.43
									Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1700	0.0006	165				
2	27-164-2 27-165-2	5 սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտ բետոնյա ծածկույթի փոսային վերանորոգում հիմքով	100մ²	7.39	2.086	4.74	5.17	14.31	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ.	տ	VI/22	12.21	27	372.49	391.97	2752.74	2896.67
3	27-43	Հիմքի իրականացում բազալտե խճով, հմիջ=8սմ	մ²	739	0.017	0.11	0.04	0.33	Խիճ 40-70մմ	մ³	II/9	0.1512	4	0.773	1.15	571.32	847.80
									Խիճ 10-20մմ	մ³	II/7	0.015	4				
									Ջուր	մ³		0.03	0.2				
4	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²	տ	3.04		2.2		6.64	Բիտումի մածիկ	տ	CLXIII/1700	1.03	165	195.87	202.51	596.35	616.57
5	23-223	Շին աղբի բարձում մեքենային և տեղափոխում 5կմ	տ	65	0.2		0.50	0.33							0.83		53.67
6	27-164-2 27-165-2	Արհեստական անհարթությունների կառուցում, լայնքը 80սմ, բարձրությունը 7սմ / 1.65մ³ /	100մ²	0.384	2.098	4.74	5.20	14.31	Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 7սմ հաստ.	տ	VI/22	17.09	27	521.37	540.88	200.21	207.70

Ընդամենը
13.3% վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը

6169.84
820.59
6990.43
768.95
7759.37

Կազմեց՝  Ա. Լալայան

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

**ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա
բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման աշխատանքների նախագիծ**

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	Հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1-1	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման աշխատանքների նախագիծ	7759.37				7759.37
		Ընդամենը - 2	7759.37				7759.37
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	7759.37				7759.37
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը - 7					
		Ընդամենը 2 - 7	7759.37				7759.37
2	2.88%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	223.47				223.47
		Ընդամենը - 8	223.47				223.47
		Ընդամենը 2 - 8	7982.84				7982.84
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.8%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	63.86				63.86
4	2.0%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	159.66				159.66
5	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր				11.97	11.97
		Ընդամենը - 9	223.52			11.97	235.49
		Ընդամենը 2 - 9	8206.36			11.97	8218.34
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
6	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				164.37	164.37
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				49.31	49.31
		Ընդամենը - 10				213.68	213.68
		Գլուխ - 12 Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	8206.36			225.65	8432.02
8	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	246.19			6.77	252.96
		Ընդամենը	8452.56			232.42	8684.98
9	20%	ԱԱՀ	1690.51			46.48	1737.00
10		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	10143.07			278.90	10421.971
11		Այդ թվում վերադարձվող գումար					40.22

Ինժերա Դիգայն ՍՊԸ տնօրեն՝

Ա. Հովհաննիսյան

Կազմեց՝

Ա. Լալայան

Ծավալաթերթ
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր, Գետափ, Մալիշկա բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման աշխատանքների նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
1	Փոսալցման աշխատանքներ մինչև 5քմ մակերեսով, h=3-5սմ	մ ²	409	5.12	2092.12
2	Մեծ ռաստմուկյանք մագլառաժողով ասֆալտ լցման աշխատանքներ մակերեսով	100մ ²	7.39	529.94	3916.29
3	Հիմքի իրականացում բազալտե խճով, հմիջ=8սմ	մ ²	739	1.55	1146.23
4	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ ²	տ	3.04	273.79	833.60
5	Շին աղբի բարձում մեքենային և տեղափոխում 5կմ	տ	65	1.12	72.56
6	Արհեստական անհարթությունների կառուցում, լայնքը 80սմ, բարձրությունը 7սմ / 1.65մ ³ /	100մ ²	0.384	731.26	280.81

Ընդամենը **8341.61**
ԱԱՀ 20% **1668.32**
Ընդամենը 10009.94

Ինֆրա Դիզայն ՍՊԸ տնօրեն՝  **Ա. Հովհաննիսյան**

Կազմեց՝  **Ա. Լալայան**