


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Նաիրի համայնքապետարան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԶ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

« Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքի ֆուտբոլի դաշտի
հիմնանորոգման աշխատանքներ»



Օբյեկտ՝ «Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԹ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Է.Դավթյան

ՀԱՄԱՁԱՅՆ Ե ՑՎԱԾ Է

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ _____ Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ պայմանագրի առաջադրանքի կատարվել է <<ՀՀ Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքում ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքները>>օբյեկտի աշխատանքային Նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

- ճարտարապետաշինարարական մաս
- Ջրամատակարարում
- Ջրահեռացում
- Էլեկտրատեխնիկական մաս

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքները
Քանդել բետոնյա հարթակի քայքայված բետոնյա շերտը, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող մետաղյա դարբասը: Ապամոնտաժել ֆուտբոլի դարպասները, իրականացնել հողային աշխատանքներ:

Կառուցողական աշխատանքներ
Կառուցել նոր ֆուտբոլի դաշտ արհեստական խոտածածկույթով: Կառուցել մետաղական ցանկապատ h=4մ բարձրությամբ:Տեղադրել ֆուտբոլի մետաղական դարպասներ: Կառուցել հանդիսատեսների համար նոր տրիբունա պլաստմասե նստարաններով և հովարածածկով:Կառուցել մետաղական ճաղաշար տրիբունայի կողային և դիմացի հատվածներում:Իրականացնել հարթեցման և սվաղման աշխատանքներ տրիբունայի հատակներում և պատերում:Իրականացնել բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x200մմ և 150x300մմ չափսերով :Իրականացնել հատակների կառուցման աշխատանքներ բազալտե սալիկներով 30մմ:Իրականացնել առկա շինությունների վերանորոգմուն աշխատանքներ:Իրականացնել Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ:

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային վործ
1	Աշխտել	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար քաղաքական արդյունաբերական շինարարություն	1	3 տարի
2	Չորրդ	ցանկացած	1	3 տարի
3	Օնիազործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոմեքենա, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Եռակցման ադրեզատ	ցանկացած	1
Հետահատ մուլոն	ցանկացած	2
Չեօքի հարվածամուլոն	ցանկացած	2

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
-ԲՆԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՆՐՏԱՐԱԿԱՆ
-ԲՆԵՐՈՇՏՈՎ
-ԳՐԱՐԱԿԱՆՈՒԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Կապալի օբյեկտի, որա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային (նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսպատման սալեր	10
9	Պոլիարոպիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25

22 Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքում ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
ԵՐԱՄՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԱՄՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄՈՒՆԵՐԻ ՄԵԿ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ 30 ՕՊ/		
	1 /45 ՕՊ/	2 /45 ՕՊ/	3 /45 ՕՊ/
ԵՐԱ. ՄՈՒՏԱԲԱՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ՔՄՆ-ԳՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____	_____	
ՀԱՅՏԱՐԱՐԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ, ՏԱՐԱՑՔԻ ՄԱՔԱՐԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			_____
ԱՆՀՐԱԹԵՇՏ ՓԱՏԱԾՊԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՐԱՄԱՆԻ, ԸՆԴԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՉԱՌՈՒՄ			_____

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑՄԱԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՌԴԵԶԻՎԿԱՆ ՅԱՆՈՒՅԹ	2
3	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	3
4	ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆԱՄԱՔ/	4
5	ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	5
6	ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՏԱՐԴԵՐԻ ՄԱՄԱԳԻՐ/	6
7	ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԼԻ ՎԱՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	7
8	ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՃԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆԱՄԱՔ/	8
9	ԵՒՆՈՒԹՅՈՒՆ N1 /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	9
10	ԵՒՆՈՒԹՅՈՒՆ N2 /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	10
11	ԵՒՆՈՒԹՅՈՒՆ N1 ԵՎ N2 /ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ/	11
12	ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՆ ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԼՈԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ	12
13	ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՒՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ	13
14	ՀԱԿԱՐԳԻԷԼԵՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ	14
15	ՊԸՀՊԼԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ	15
16	ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐԿՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	16
17	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԼԱՏԻ ԳՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԳՈՒՆ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	17
18	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԷՂԱՇԱՐ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	18
19	ՍԱՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱԿԵԿՈՒՍՑՈՒՄ	19
20	ԾԱԾԿԱՐԱՆ	20
21	ՄԱՐԶԻՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԶԻՆԵՐԻ ՏՐԻԲՈՒՄ	21
22	ԱՍՏԻՃԱՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԷՂԱՇԱՐ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	22
23	ՆՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ	23
24	ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿՂՋՅՈՒՐ ԲԱՐՉԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՒՆԱՇԱՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	24

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՅԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂՎԱՐԴ ԶԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ԴԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑՄԱԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՝

ԹԵՐԹԵՐ՝

ՄԱՍՇՏԱՔ՝

1

24

1:200

ՏՆՕՐԵՆ՝

Է. ԴԱՎԹԱՆ



ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝


Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ



ՍՏՈՒԳԵՑ՝

Է. ԴԱՎԹԱՆ





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՌԴԵԶԻԱԿԱՆ
ՀԱՆՈՒՅԹ


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
2	24	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՊԼԱՆԱՆԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

-  Բազալտե եզրաքար 100x200մմ
-  Նոր կառուցվող ֆուտբոլի դաշտ
-  Նոր կառուցվող բասկետբոլի դաշտ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
3	24	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԻԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԻԱՆ	



-  Արհեստական խոտածածկույթով ֆուտբոլի դաշտ
-  Մարզադաշտի գծանշումներ
-  Բազալտե եզրաքար 100*200մմ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



'ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ' ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՔ/


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
4	24	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ԾԱՇԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:20



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
5	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԼ ԴԱՇՏԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ


Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /Կրօաքա/ 15մմ
Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-15 դասի 50 մմ ամրանային ցանցով 200*200մմ Փ10 A500c
Գրանիտե ավազե ծածկույթ 30մմ
Բազալտե խճի ծածկույթ 100մմ
Ավազե շերտ ծածկույթ 50մմ

Բազալտե եզրաքար
100x200

Բուսահող

Բետոնե հիմք B 15


Խճի շերտ 50 մմ



ՏԱՐԲԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ՏԱՐԲԵՐ	Բակետբոլի դաշտ
1.	Մակերեսների հարթեցում Հիմնակատակի 1-ին շերտ ավազե շերտով 5 սմ	420.0 մ ² 420.0 մ ²
2.	Հիմնակատակի 2-րդ շերտ բազալտե խճով /10սմ Հիմնակատակի 3-րդ շերտ բազալտե խճով 5 սմ /	420.0 մ ² ----
3.	Հիմնակատակի 4-րդ շերտ գրանիտե ավազով 3 սմ Արհեստական խոտածածկի փռում	12.6 մ ³ -----
4.	Կվարցային ավազե ծածկույթ 3 սմ Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /կրօաքա/	--- 420 մ ²
5.	Բետոնի նախաշերտ 50 մմ B-15 դաս Ամրանային ցանց 200*200 մմ Փ10 A500c	21 մ ³ 1.205 տ
6.	Բազալտե եզրաքար 100*200 մմ Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ /կրօաքա/	240.0 գծմ 6.28 մ ³

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC





ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈՒԼ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ,
ՏԱՐԲԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
6	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



ԲԱՍՍԿԵՏԲՈՒԼԻ ՎԱՅԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ Р 54157-2010	□80x80x5 մմ - L=17400մմ+ /5% թափոն/	-	11.7	213.76
2	ГОСТ 8645-68	□40x30x2.5 մմ - L=3800մմ+ /5% թափոն/	-	2.54	10.14
3	ГОСТ 103-2006	-10x150x150 մմ+ /5% թափոն/	5	1.86 կգ հատը	9.3
4	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ Φ12 - 20 հատ				
5	Պլաստմասե վահան Բասկետբոլի զամբյուղ/օղագոտու և ցանցի հետ միասին/ - 1 հատ				
6	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888 կգ 1գմ	2.24
7	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
8	Բետոն B20 դասի - 0.72 մ³				
	Ընդամենը, կգ մետաղ				236.28

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Եռակցումը կատարել Զ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՍՍԿԵՏԲՈԼԻ ՎԱՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝

ԹԵՐԹԵՐ՝

ՄԱՍՇՏԱԲ՝

7

24

1:300

ՏՆՕՐԵՆ՝


Է. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ՝

Է. ԴԱՎԹՅԱՆ




Ունեւորներ փշրանքներից միաձուլված
ծածկույթ/գունավոր/ /Крошка/ 10մմ - 420 gr



Դաշտի գծանշումներ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՄԵՐ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՆԵՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
8	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱԿԵՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱԿԵՍԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC






ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ N1
/ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
9	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՀՀ ՆԱԽՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ N2 /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
10	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



Պրեագրանիտե հատակ
/չափող/



Նոր տեղադրվող
զուգարանակոնք



Նոր տեղադրվող
վազարան



Նոր տեղադրվող հոսակ




Նոր տեղադրվող ցնցուղ



Նոր տեղադրվող դռներ
և լուսամուտներ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ N1 ԵՎ N2
/ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
11	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
		ԱՌԱՆՅՔԱՅԻՆ ՕԴԱՄՈՒՉ N=0,02ԿՎՏ/ժ

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

N N Ը/Կ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
1	ԱՌԱՆՅՔԱՅԻՆ ՕԴԱՄՈՒՉ N=0,02ԿՎՏ/ժ		ՀԱՏ	9	
2	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԼԱՏ ՊՈՂՊԼԱՏԻՑ	Ø125	ԳՄ	15	



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ «ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՃԱՐՏԱՐԱ-
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ,
ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՉԱՅՆ:

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՒՄ Է ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԴՐԴՄԱՄԲ-ԱՌԱՆՅՔԱՅԻՆ
ՕԴԱՄՈՒՂՆԵՐՈՎ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՄԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ
ԼՈԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
12	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



Լուսատու LED լամպով 36վտ,
IP 20/40, 4000K



Ճակատին տեղադրվող բաժանման
տուփի IP65, 75x75x38mm



Պատի մեջ տեղադրվող
վարդակ



Պատի մեջ տեղադրվող
միստեղանի անջատիչ



Բաշխիչ վահանակ



Լուսատու LED լամպով 18վտ,
IP 20/40, 4000K




Վթարային լուսատու LED լամպով 36վտ,
IP 20/40, 4000K, մարտկոցով



Բաշխիչ պուճկոտ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
13	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՀԱԿԱՀՐԳԵՀԱՅԻՆ ԱԶԳԱՆՇԱՆՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
14	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՊԼԱՆԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՆՇԱՆՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
15	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



Մարտկոցի տեխնիկական բնութագիր և հզորություն

Ջերմության տարածում՝ 157 Կտ:
Ռադիատորի բարձրությունը՝ 500 մմ
Ռադիատորի խորությունը՝ 80 մմ
Ռադիատորի լայնությունը՝ 80 մմ



Մարտկոցի տեխնիկական բնութագիր և հզորություն


Ջերմության տարածում՝ 157 Կտ:
Ռադիատորի բարձրությունը՝ 500 մմ
Ռադիատորի խորությունը՝ 80 մմ
Ռադիատորի լայնությունը՝ 80 մմ

Շանդություն՝

խողովակ Φ40 - 40x5
խողովակ Φ32 - 32x4
խողովակ Φ25 - 25x3.2
խողովակ Φ20 - 20x3


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 61- Ջեռուցման մատակարար խողովակներ
- 62- Ջեռուցման հետադարձ խողովակներ
- 63- Տաք ջրամատակարարման խողովակներ
- 81- Մաքր ջրամատակարարման խողովակներ
- Կափույր, փական
- Լվացարան (ԼՎ)
- Ջուգարանակոնք (ՋԿ)
- Ջեռուցիչ մարտկոց H=500մմ (հատակագծում)
- Ջեռուցիչ մարտկոց H=500մմ (սխեմայում)



Ջեռուցման ալյումինե մարտկոց

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐԿԱՑՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
16	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱԿԹԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱԿԹԱՆ	


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4.0Մ



ՏԵՍԱԸԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՆԱԿ




4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=4800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	120.76
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	15.29
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2100մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	50.17
5	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
6	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
7	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ³				
8	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.035 մ³				
9	Ընդամենը, կգ մետաղ				

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՆԱԿԻ (2.2x2.85/H/) ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=980մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	7.21
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2650մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	19.48
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2750մմ+ /5% թափոն/	12	1.75	60.64
4	Ծխնի - 6 հատ				
5	Կողպեք - 1 հատ				
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Նշակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐՎԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ
ԴՐՎԱԳ- H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ-
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
17	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10




2.1 ԳՄ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐԹ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□50x25x3 մմ - L=1150մմ	2	3.25	7.475
2	ГОСТ 8645-68	□50x25x3 մմ - L=2075մմ	2	3.25	13.488
3	ГОСТ 8639-68	□25x3 մմ - L=700մմ	13	2.07	18.837
4	ГОСТ 19903-76	-6x80 մմ - L=80մմ	2	0.3 կգ հատը	0.60
5	Բետոն B15 դասի - 0.024 մ³				
6	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.013 մ³				
7	Ընդամենը, կգ մետաղ				40.4

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC






ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
18	24	1:20
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱԿԹՅԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԻ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՍԱԼՎԱՏՔԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ
ԵՎ ՋՐԱԿԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
19	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱԺՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱԺՅԱՆ	


ԾԱԾԿԱՐԱՆ - 1
ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐԻՇՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:50




ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:50



ԾԱԾԿԱՐԱՆ-1
ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:50




ԾԱԾԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
	ԾԱԾԿԱՐԱՆ - 1 /1 ՀԱՏ/		
1	Ծածկարանի մետաղական կարկաս /մետաղական խող. 50x30x3մմ/	զմ կգ	45.0 155.7
2	Դյուբել M10	հատ	14
3	Անցքերի շաղափում $\Phi 10$ մմ, L=150մմ	հատ	14
4	Մետաղակղմինդրե ծածկույթ	մ ²	7.2
5	Ձևավոր տարր «ՁՏ-1», (թիթեղ h=0.5մմ b=330մմ)	զմ մ ²	3.95 1.31

- Բոլոր միացումները եռակցումային են, եռակցումը իրականացնել ՅՈՒՆԻՍԵՖ, էլեկտրոդով: Եռակցման կարի հաստությունը ընդունել եռակցվող էլեմենտի նվազագույն հաստությամբ:
- Մետաղական էլեմենտները ներկել հակակոռոզիոն ներկով երկու անգամ:
- Ձևավոր տարրը պատրաստել 0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից:

LEGEND:
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԽԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԾԱԾԿԱՐԱՆ

ԹԵՐԹ՝ ԹԵՐԹԵՐ՝ ՄԱՍՇՏԱԲ՝


20 24 1:300

ՏՆՕՐԵՆ՝ Է. ԴԱԿԹԱՆ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ՝ Է. ԴԱԿԹԱՆ


ՏՐԻԲՈՒՆԱ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՆԵՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
/տեսքը կողքից/ Մ1:50



ՆԱՏԱՏԵՂ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՆԵՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ



ՆԱՏԱՏԵՂ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՆԵՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
/տեսքը կողքից/ Մ1:50




ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՆԱՏԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ



ԴԻՐԶ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	1ԳԾՄ. ՔԱՇՇ ԿԳ	ԸՆԴ. ԿԳ
1	ՊՍ 8732-78	O 89x4.5 մմ	L= 3.45	4	9.38	129.4
2	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 2.2	2	9.38	40.3
3	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 1.0	2	9.38	18.8
4	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 3.09	1	9.38	29.0
5	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 0.4	4	9.38	15.01
6	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 0.15	4	9.38	5.6
7	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 1.55	4	9.38	58.2
8	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 0.92	6	9.38	51.8
9	— — " — —	O 89x4.5 մմ	L= 1.35	2	9.38	25.3
10	— — " — —	O 76x3.5 մմ	L= 1.26	3	6.26	23.7
11	— — " — —	O 76x3.5 մմ	L= 0.92	21	6.26	120.9
Ընդամենը O 89x4.5 մմ+5% կորուստ						392.4
Ընդամենը O 76x3.5 մմ+5% կորուստ						151.9
Պողպատե տարրերի երկշերտ յուղաներկում						19.2 քմ
Պրաֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ						10.1 քմ
Պլաստիկե նստարան						6.0 հատ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC



ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԴ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ
ՏՐԻԲՈՒՆԱ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
21	24	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԱՆ	




**2.5 ԳՄ ՃԱՂԱՇԱՐԻ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ**

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԵՐԿԱՐ Մ L	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ ԿԳ
1	2	3	4	5
1	Պողպ. ուղղ. խող. 40x25x2.5	5.95	2.34	13.92
2	Պողպ. քառ. խող. 25x25x3	3.2	2.07	6.63
3	-6x80 մմ - L=80մմ	3 հատ	0.3 կգ հատը	0.9
4	Բետոն B15 դասի՝ 0.017 խմ			
5	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 21.45 կգ/մետաղ			

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
 1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
 էլեկտրողներով
 2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝



ՀՀ ՆԱԽԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՄԵԼԻ
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՍԵՏԱՂԱԿԱՆ
ՃԱՂԱՇԱՐ
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
22	24	1:20

ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	




Ծանուցում

Շինարարական աշխատանքները շահագործման հանձնելուց հետո, կապալառու ընկերությունը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում 3 տարի ժամկետով/մալուխներ,բաժանիչ տուփեր, ավտոմատ անջատիչներ/ իսկ LED լուսատուների մասով 5 տարի:

Ստորգետնյա մալուխի մոնտաժման ժամանակ/հողի տակից մինչև բաժանիչ տուփ մտնող հատված/ օգտագործել ծալքավոր գոֆռե խողովակ/հաստ պատերով և հրապաշտպան/չայրվող/-մոնտաժումից առաջ տեղյակ պահել տվյալ համայնքի երբաղլույսի պետին/

-  Նոր տեղադրվող 6.0մ-անոց լուսավորության հենասյուն /միանյույն/
-  ABBF-2x10մմ²

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՀՀ ՆԱԽՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱՐԿ՝
ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ
ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
23	24	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

Լուսավորության միաեղջյուր բարձակով հենասյան ընդհանուր տեսքը
(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)




Հատակագիծ
(հիմքը ցույց տված չէ)




- Ծանոթություն**
- Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միաեղջյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
 - Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20 դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
 - Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավում է տաք հեղուկ բիտումով:
 - Որմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Φ14AIII դասի՝ միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Φ114x4մմ, L=0.7մ:
 - Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է Φ102x4մմ, L=6.8մ:
 - Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
 - Հափերը տված են «սմ»-ով:

Հիմքի և փոստրակի կտրվածքը



Որմնակապային ամրան



Մեկ միաեղջյուր բարձակով հենասյան տեղադրման հիմնական աշխատանքների ծավալները

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Φ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Φ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Φ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Φ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	1
9.	LED 50վտ /110LW/ /4000 kelvin light/ 5 տարի երաշխիք, 30000 աշխ/ժամ	հատ	1
10.	Մալուխ ABBF 2x2.5մմ²	զմ	7.8
11.	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ /մետաղական 100*100մմ/	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ/միաֆազ 10Ա/	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ³	0.61

ՆԱԽԱԳԾԱՆԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԵԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՅԵ՛

ՀՀ ԱՌԻՏ ԴԱՏԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՍԻՆԻՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԱՏԱՆԱԳՐԱՆԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎՈՒՄԻՆԵՐ՝
ԼՈՒԻՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՍԵՐՈՅՑՈՒՐ
ԲԱՐՁԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ
ՄՈՆՏԱՅՈՒՆ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝ ԹԵՐԹԵՐ՝ ՄԱՍՏԱՑԱԾ՝
24 24 1:400

ՏՎՈՐԵՆ՝ Է.ՊԱՅՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Լ.ԽԱՆՏՈՅԱՆ
ՍՏՈՐԵՐԸ՝ Է.ՊԱՅՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԱՆԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԵԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՅԵ՛

ՀՀ ԱՌԻՏ ԴԱՏԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՍԻՆԻՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԱՏԱՆԱԳՐԱՆԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎՈՒՄԻՆԵՐ՝
ԼՈՒԻՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՍԵՐՈՅՑՈՒՐ
ԲԱՐՁԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ
ՄՈՆՏԱՅՈՒՆ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝ ԹԵՐԹԵՐ՝ ՄԱՍՏԱՑԱԾ՝
24 24 1:400

ՏՎՈՐԵՆ՝ Է.ՊԱՅՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ Լ.ԽԱՆՏՈՅԱՆ
ՍՏՈՐԵՐԸ՝ Է.ՊԱՅՅԱՆ