

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/15»**

ք. Եղվարդ

«19» նոյեմբեր 2025թ.

**Նաիրիի համայնքապետարանը**, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Ն. Սարգսյանի**, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<**Շին Բարեկարգում**>> ՍՊԸ (գործընկեր 1), ի դեմս տնօրեն **Ս. Պետրոսյանի** և <<**Ռադիկ Շին**>> ՍՊԸ **Կոնստրուկտոր** (գործընկեր 2), ի դեմս տնօրեն **Ա. Դավթյանի**, որոնք գործում են ՍՊԸ-ների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՐԱԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված նախատեսված **Եղվարդ քաղաքի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 9 /ինը/ ամիս:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ռոջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ռոջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:



3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետադանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

#### **3.4.3 Ապահովել՝**

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցությունների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետներ և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱԴՐՈՒՄ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության տնորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:<sup>1</sup>

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման

<sup>1</sup> 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:



արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի՝ կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

#### **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՄԱՆ ԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 199 992 000 (մեկ հարյուր իննսուներեք միլիոն ինը հարյուր ինսուներեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 33 332 000 (երեսուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի - 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  
**ՎԳ=ՄԳ/ԱԳxԿԾ**, որտեղ

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է),

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:



## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Գաղապալառուի պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Գաղապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Գաղապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>2</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Գաղապալառուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Գաղապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները<sup>3</sup>:

| N | Նախատույնը                                                                                                                                                                                                                                            | Պատասխանատվությունը                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Գաղապալառուի չինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն                                                                                                                                                                              | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,8% չափով |
| 2 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները ( աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)                            | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով |
| 3 | Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վաճառքները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)                                                                                                                                         | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով |
| 4 | Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լուսատուներով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6% չափով |
| 5 | Գաղապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ                                                                                                                                                                       | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով |
| 6 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք ( ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)                              | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով |
| 7 | Շինարարական աշխատանքների ընացում չեն պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխազգելման պահանջները ( փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)                                                                | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6% չափով |
| 8 | Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով                                                                                                                                                                                | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6% չափով |
| 9 | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)                                                                  | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6% չափով |

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՆԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

<sup>3</sup> Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:



Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հատորակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>4</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալառուի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:<sup>5</sup>

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

<sup>4</sup> Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

<sup>5</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:



8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան  
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900112101200  
ՀՎՀՀ 03560239  
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<<Շին Բարեկարգում>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/հ 1570030299134800  
ՀՎՀՀ 01315884  
Տնօրեն՝ Ս. Պետրոսյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 2)

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հաղթանակի 13փ.51/15  
<<ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Հ/հ 220513330146000  
ՀՎՀՀ 01269471  
Տնօրեն՝ Ա. Դավթյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:



Հավելված թիվ 1  
« 19 » նոյեմբեր 2025 թ. կնքված  
<<ԿՄՆՀ-ԲՆԱՇՁԲ-25/15>> ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
**ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**  
**ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| NN | Աշխատանքների անվանումը                                            | Չափման միավորը | Ծավալը | Միավորի ընդհանուր արժեքը<br>Цена<br>единицы | Ընդհանուր արժեքը<br>Всего |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                   |                |        | հազ. դրամ<br>тыс. Драм                      | հազ. դրամ<br>тыс. Драм    |
| 1  | 3                                                                 | 4              | 5      | 6                                           | 7                         |
|    | <b>Ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ</b>                         |                |        | 1,26665175                                  |                           |
| 1  | Բետոնե աստիճանահարթակի քանդում                                    | մ³             | 5,7    | 23,01                                       | 131,15                    |
| 2  | Ֆուտբոլի դարպասների ապամոնտաժում                                  | տ              | 0,26   | 53,49                                       | 13,91                     |
| 3  | Բետոնե հիմքերի քանդում                                            | մ³             | 1,15   | 23,01                                       | 26,46                     |
| 4  | Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում                                 | զմ             | 4,00   | 0,72                                        | 2,87                      |
| 5  | Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի և ճաղաշարի ապամոնտաժում    | մ              | 451,0  | 1,39                                        | 628,71                    |
| 5  | Գրունտի քանդում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափերի վրա             | մ³             | 585    | 0,47                                        | 275,38                    |
| 6  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափի մեքենաների վրա եւ տեղափոխում աղբավայր | տ              | 771,00 | 3,13                                        | 2413,39                   |
|    | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով<br/>Итого по разделу</b>                 |                |        |                                             | 3491,86                   |
|    | <b>Կշիռ (%)<br/>Процент (%)</b>                                   |                |        |                                             | 1,65%                     |
|    | <b><u>Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում</u></b>                            |                |        |                                             |                           |
| 1  | Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում                                | մ²             | 4050,0 | 0,22                                        | 887,46                    |
| 2  | Մակերեսների հարթեցում ձեռքով                                      | մ²             | 405,0  | 0,31                                        | 124,41                    |
| 3  | Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով            | մ³             | 202,5  | 4,21                                        | 851,61                    |



|    |                                                                               |                |        |        |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 4  | Հիմնատակի 1-ին շերտի խոնավեցում                                               | մ <sup>3</sup> | 202,5  | 0,36   | 72,27    |
| 5  | Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում բազալտե խճով 15սմ հաստությամբ                 | մ <sup>2</sup> | 4050,0 | 1,73   | 6986,90  |
| 6  | Հիմնատակի 2-րդ շերտի խոնավեցում                                               | մ <sup>3</sup> | 607,5  | 0,36   | 216,82   |
| 7  | Հիմնատակի 2-րդ շերտի խտացում թրթռազվողով 10 անցումով                          | մ <sup>3</sup> | 607,5  | 2,03   | 1235,97  |
| 8  | Հիմնատակի 3-րդ շերտի պատրաստում բազալտե խճով 5սմ հաստությամբ                  | մ <sup>2</sup> | 4050,0 | 0,91   | 3684,60  |
| 9  | Հիմնատակի 3-րդ շերտի խոնավեցում                                               | մ <sup>3</sup> | 202,5  | 0,36   | 72,27    |
| 10 | Հիմնատակի 3-րդ շերտի խտացում թրթռազվողով 10 անցումով                          | մ <sup>3</sup> | 202,50 | 2,03   | 411,99   |
| 11 | Հիմնատակի 4-րդ շերտի պատրաստում 3սմ հաստությամբ գրանիտե ավազով                | մ <sup>3</sup> | 121,5  | 7,39   | 897,40   |
| 12 | Հիմնատակի 4-րդ շերտի խտացում թրթռազվողով 1 անցումով                           | մ <sup>3</sup> | 121,5  | 0,18   | 21,67    |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                     |                |        |        | 15463,39 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                       |                |        |        | 7,30%    |
|    | <b><u>Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում<br/>արհեստական խոտածածկույթ</u></b>            |                |        |        |          |
| 1  | Արհեստական խոտի փաթեթային ծածկույթի փռում/5սմ խոտածածկույթ-բարձրակ/           | մ <sup>2</sup> | 4050   | 11,57  | 46841,06 |
| 2  | Կվարցային ավազի ծածկույթ 30սմ                                                 | մ <sup>3</sup> | 121,5  | 13,40  | 1627,67  |
| 3  | Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ (кромка) 10 մմ                                    | մ <sup>2</sup> | 4050   | 0,40   | 1639,44  |
| 4  | Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում /երկտակ/                                 | զմ             | 760    | 0,21   | 158,53   |
| 5  | Ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում /բետոնե հիմքով, ցանցով և երկտակ յուղաներկումով/ | հատ            | 2      | 325,29 | 650,57   |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                     |                |        |        | 50917,26 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                       |                |        |        | 24,03%   |
|    | <b><u>Բասկետբոլի դաշտի կառուցում<br/>Հիմնատակի պատրաստում</u></b>             |                |        |        |          |



|    |                                                                                     |                |       |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
| 1  | Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում                                                  | մ <sup>2</sup> | 420   | 0,22   | 92,03   |
| 2  | Մակերեսների հարթեցում ձեռքով                                                        | մ <sup>2</sup> | 80    | 0,31   | 24,58   |
| 3  | Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով                              | մ <sup>3</sup> | 21    | 7,39   | 155,11  |
| 4  | Հիմնատակի 1-ին շերտի խոնավեցում                                                     | մ <sup>3</sup> | 21    | 0,36   | 7,50    |
| 5  | Հիմնատակի 1-ին շերտի խտացում թրթռազվողոսով 1 անցումով                               | մ <sup>3</sup> | 21    | 0,19   | 3,91    |
| 6  | Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում բազալտե խճով 10սմ հաստությամբ                       | մ <sup>2</sup> | 420   | 1,36   | 571,55  |
| 7  | Հիմնատակի 2-րդ շերտի խոնավեցում                                                     | մ <sup>3</sup> | 42    | 0,36   | 14,99   |
| 8  | Հիմնատակի 2-րդ շերտի խտացում թրթռազվողոսով 10 անցումով                              | մ <sup>3</sup> | 42    | 2,03   | 85,45   |
| 9  | Հիմնատակի 3-րդ շերտի պատրաստում 3սմ հաստությամբ գրանիտե ավազով                      | մ <sup>3</sup> | 12,6  | 10,31  | 129,93  |
| 10 | Հիմնատակի 3-րդ շերտի խտացում թրթռազվողոսով 1 անցումով                               | մ <sup>3</sup> | 12,6  | 0,19   | 2,35    |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                           |                |       |        | 1087,40 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                             |                |       |        | 0,51%   |
|    | <b><u>Ծածկույթի հրականացում</u></b>                                                 |                |       |        |         |
| 1  | Բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի ծակը բետոնից 5 սմ հաստությամբ                     | մ <sup>2</sup> | 420   | 2,67   | 1119,49 |
| 2  | Ամրանային ցանց 10 A500C 200x200                                                     | տ              | 1,205 | 464,02 | 559,15  |
| 3  | Միաձուլվ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./տոսնձի և գունասխության խառնուրդով/ | մ <sup>2</sup> | 420,0 | 14,61  | 6138,02 |
| 4  | Դաշտի մեքենայացված գծանշում /երկտակ/                                                | զմ             | 250   | 0,21   | 52,15   |
| 5  | Բասկետբոլի վահանի պատրաստում և տեղադրում                                            | հատ            | 2,0   | 236,10 | 472,19  |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                           |                |       |        | 8341,00 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                             |                |       |        | 3,94%   |



|   | Առկա շինությունների վերանորոգման աշխատանքներ                                                 |    |        |       |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------------|
| 1 | Միջնորմերի քանդում                                                                           | մ² | 180,00 | 1,25  | 224,24         |
| 2 | Պատի գաջե շերտի քանդում/ներկի հետ միասին/                                                    | մ² | 260,0  | 1,20  | 311,50         |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից/ներկի կետ միասին/                                               | մ² | 160,00 | 1,57  | 250,67         |
| 4 | Պատուհանների մետաղական վանդակաճաղերի ապամոնտաժում                                            | զմ | 12,00  | 0,72  | 8,61           |
| 5 | Բետոնե հատակների քանդում                                                                     | մ³ | 8,00   | 23,01 | 184,07         |
| 6 | Պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում                                        | մ² | 185,0  | 0,15  | 27,39          |
| 7 | Փայտե կառուցատարերի ապամոնտաժում                                                             | մ³ | 7,20   | 37,35 | 268,95         |
| 8 | Ցեմենտ-ավազային հարթաշերտի քանդում պատերից                                                   | մ² | 182,00 | 0,28  | 51,56          |
| 9 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ                            | տ  | 99,60  | 3,13  | 311,77         |
|   | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով<br/>Итого по разделу</b>                                            |    |        |       | <b>1638,76</b> |
|   | <b>Կշիռ (%)<br/>Процент (%)</b>                                                              |    |        |       | <b>0,77%</b>   |
|   | <b><u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u></b>                                                       |    |        |       |                |
|   | <b><u>Հատակներ</u></b>                                                                       |    |        |       |                |
| 1 | Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ/ամրանացանցի տեղադրումով/ | մ² | 160,00 | 2,59  | 415,04         |
| 2 | Ամրանացանցի տեղադրում Փ4Bpl ամրանից                                                          | տ  | 0,2160 | 26,09 | 5,64           |
| 3 | Ամրանացնց Փ4Bpl, ք.150x150մմ                                                                 | մ² | 160,0  | 0,75  | 119,59         |
| 4 | Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում չսահող                                                      | մ² | 160,00 | 5,09  | 813,81         |
| 5 | Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ                                                    | զմ | 282,0  | 1,53  | 430,54         |
|   | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով<br/>Итого по разделу</b>                                            |    |        |       | <b>1784,62</b> |
|   |                                                                                              |    |        |       | <b>0,84%</b>   |



|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                          |                |          |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|--------|
|    | Պատերի շար                                                                                       |                |          |        |        |
| 1  | Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ                                     | մ <sup>2</sup> | 71,60    | 4,58   | 328,07 |
| 2  | Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով                                          | մ <sup>3</sup> | 1,25     | 12,35  | 15,44  |
| 3  | Շարվածքի ամրանավորում                                                                            | տ              | 0,325    | 90,65  | 29,46  |
| 4  | Ամրան Ø10A500C                                                                                   | տ              | 0,228    | 349,38 | 79,48  |
| 5  | Ամրան Ø8Acl                                                                                      | տ              | 0,097    | 361,43 | 35,06  |
| 6  | Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 100x20մմ չափերի | զմ             | 68,0     | 0,51   | 34,78  |
| 7  | Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից                                           | մ <sup>3</sup> | 0,344    | 93,51  | 32,17  |
| 8  | Ամրան Ø12A500c                                                                                   | տ              | 0,034    | 349,38 | 11,80  |
| 9  | Ամրան Ø8Acl                                                                                      | տ              | 0,014448 | 361,43 | 5,22   |
| 10 | Անցքերի շաղափում պատերում Ø 12մմ, L=100մմ                                                        | հատ            | 120      | 0,40   | 47,42  |
| 11 | Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով                                                      | մ <sup>3</sup> | 0,038    | 574,13 | 21,82  |
| 12 | Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ                                            | մ <sup>3</sup> | 28,00    | 30,83  | 863,17 |
| 13 | Շարվածքի ամրանավորում                                                                            | տ              | 1,271    | 90,65  | 115,21 |
| 14 | Ամրան Ø10A500C                                                                                   | տ              | 0,890    | 349,38 | 310,95 |
| 15 | Ամրան Ø8Acl                                                                                      | տ              | 0,381    | 361,43 | 137,70 |
| 16 | Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով                                          | մ <sup>3</sup> | 9,70     | 12,35  | 119,83 |
| 17 | Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 200x20մմ չափերի | զմ             | 260,0    | 0,51   | 132,98 |
| 18 | Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից                                           | մ <sup>3</sup> | 1,700    | 93,51  | 158,97 |
| 19 | Ամրան Ø12A500c                                                                                   | տ              | 0,170    | 349,38 | 59,39  |



|                                           |                                                                                                                                                  |                |        |        |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 20                                        | Ամրան Փ8Acl                                                                                                                                      | տ              | 0,071  | 361,43 | 25,66   |
| 21                                        | Անցքերի շաղափում պատերում $\varnothing 12$ մմ,<br>L=100մմ                                                                                        | հատ            | 280    | 0,40   | 110,65  |
| 22                                        | Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային<br>շաղափսով                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 0,088  | 574,13 | 50,52   |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу |                                                                                                                                                  |                |        |        | 2725,77 |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                   |                                                                                                                                                  |                |        |        | 1,29%   |
| <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>              |                                                                                                                                                  |                |        |        |         |
| 1                                         | Առաստաղի գաջե սվաղում լավորակ                                                                                                                    | մ <sup>2</sup> | 150,00 | 2,27   | 339,79  |
| 2                                         | Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով,<br>ծեփամածկմամբ, լավորակ                                                                                  | մ <sup>2</sup> | 150,0  | 1,43   | 214,79  |
| 3                                         | Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 520,00 | 2,14   | 1113,12 |
| 4                                         | Պատերի ներկում լատեքսային ներկով,<br>ծեփամածկմամբ, լավորակ                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 520,00 | 1,24   | 644,67  |
| 6                                         | Պատերի սվաղում ցեմենտավազային<br>շաղափսով                                                                                                        | մ <sup>2</sup> | 115,00 | 1,94   | 223,29  |
| 7                                         | Պատերի երեսապատում հախճաասալով                                                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 115,0  | 4,98   | 573,15  |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу |                                                                                                                                                  |                |        |        | 3108,81 |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                   |                                                                                                                                                  |                |        |        | 1,47%   |
| <b>Բազվածքներ</b>                         |                                                                                                                                                  |                |        |        |         |
| 1                                         | Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ.,<br>4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական<br>պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում<br>/ներառյալ ա/փաթեթը/ բացվող             | մ <sup>2</sup> | 18,50  | 30,61  | 566,31  |
| 2                                         | Արտաքին այլումինե երկշերտ ապակեպատ,<br>4+4մմ, արտերկրյա պրոֆիլով,<br>ջերմակամրջակով դռների և վիտրաժների<br>տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/ | մ <sup>2</sup> | 15,84  | 121,39 | 1922,77 |
| 3                                         | Մետաղապլաստե սպիտակ դռների<br>տեղադրում /հայկական, ներառյալ սարքերը,<br>կողպեքները/                                                              | մ <sup>2</sup> | 26,80  | 45,78  | 1226,94 |
| 4                                         | Արտաքին պատերի շեփերի սվաղում ցեմենտ-<br>ավազային շաղափսով, բարելավված որակի                                                                     | մ <sup>2</sup> | 14,20  | 2,72   | 38,68   |
| 5                                         | Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում<br>ցինկապատ քիթելից $\delta=0.55$ մմ                                                                         | մ <sup>2</sup> | 14,20  | 4,83   | 68,57   |



|   |                                                                                                                  |                |       |       |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| 6 | Դռների և պատուհանների շեփերի գաջե սվաղում                                                                        | մ <sup>2</sup> | 52,40 | 7,04  | 368,91  |
| 7 | Շեփերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ                                                          | մ <sup>2</sup> | 52,40 | 1,24  | 64,96   |
| 8 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ, սպիտակ                                                     | մ <sup>2</sup> | 8,01  | 1,28  | 10,28   |
| 9 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը, 30սմ լայնությամբ, սպիտակ                                                       | գմ             | 26,70 | 3,46  | 92,49   |
|   | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                                                        |                |       |       | 4359,90 |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                                          |                |       |       | 2,06%   |
|   | <b><u>Օդափոխություն<br/>սան հանգուցներում</u></b>                                                                |                |       |       |         |
| 1 | Առանցքային օդանդիչ N=0.02կկտ/ժ                                                                                   | հատ            | 9     | 11,74 | 105,67  |
| 2 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Ф125մմ չափերի, 15գմ                                                          | մ <sup>2</sup> | 6,0   | 5,98  | 35,90   |
| 3 | Օդատարի ամրացում պատերին մետաղյա շինվածքներով                                                                    | կգ             | 0,700 | 0,64  | 0,45    |
| 4 | Անցքերի բացում առաստաղներում 150x150մմ                                                                           | հատ            | 5     | 0,71  | 3,54    |
|   | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                                                        |                |       |       | 145,56  |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                                          |                |       |       | 0,07%   |
|   | <b><u>Այլ աշխատանքներ</u></b>                                                                                    |                |       |       |         |
| 1 | Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե վահաններով-սան հանգուցներում և լոգարաններում /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ | մ <sup>2</sup> | 18,75 | 13,97 | 262,02  |
|   | Ճակատային պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/                            | մ <sup>2</sup> | 360,0 | 2,61  | 938,56  |
|   | Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/                                           | մ <sup>2</sup> | 360,0 | 2,51  | 904,54  |
|   | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                                                        |                |       |       | 2105,13 |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                                          |                |       |       | 0,99%   |
|   | <b><u>Զրամեկուսացման աշխատանքներ</u></b>                                                                         |                |       |       |         |



|   |                                                               |                |        |        |         |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով                        | մ <sup>3</sup> | 136,10 | 0,47   | 63,69   |
| 2 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով                              | մ <sup>3</sup> | 15,1   | 5,96   | 89,99   |
| 3 | Պատերի սվաղում ցեմենտալազային շաղախով/ցանցով/                 | մ <sup>2</sup> | 202    | 1,94   | 392,22  |
| 4 | Պատերի ջրամեկուսիչ 2 շերտի իրականացում իզոգամ                 | մ <sup>2</sup> | 202    | 7,39   | 1492,34 |
| 5 | Պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ,              | մ <sup>2</sup> | 52,8   | 33,09  | 1747,31 |
| 6 | Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով տոփանումով                          | մ <sup>3</sup> | 151,2  | 0,08   | 11,67   |
| 7 | 7 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում                        | մ <sup>2</sup> | 120,0  | 1,14   | 137,07  |
| 8 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ | մ <sup>2</sup> | 120    | 3,09   | 370,37  |
|   | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                     |                |        |        | 4304,67 |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                       |                |        |        | 2,03%   |
|   | <u>Ծածկարան-1 /1 հատի համառ/</u>                              |                |        |        |         |
| 1 | Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում                | տ              | 0,96   | 205,74 | 197,51  |
| 2 | Մետ. խողովակ 50x30x3                                          | կգ             | 934,2  | 0,78   | 730,67  |
| 3 | Անցքերի բացում պատերում Ø10մմ, L=150մմ                        | հատ            | 84     | 0,51   | 42,91   |
| 4 | Դյուբեկ M10                                                   | հատ            | 84     | 0,14   | 12,14   |
| 5 | Մետաղակղնիղրե ծածկույթի պատրաստում                            | մ <sup>2</sup> | 43,2   | 9,35   | 404,07  |
| 6 | Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ քիթեղից                        | մ <sup>2</sup> | 7,86   | 5,62   | 44,14   |
|   | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                     |                |        |        | 1431,43 |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                       |                |        |        | 0,68%   |
|   | <b>Տանիք</b>                                                  |                |        |        |         |
| 1 |                                                               | մ <sup>3</sup> | 7,20   | 244,83 | 1762,78 |



|    |                                                                                              |     |        |        |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    | Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում                                                 |     |        |        |                |
| 2  | Ճարմանդներ և կապեր փայտե կոնստրուկցիաներին                                                   | կգ  | 19,6   | 0,52   | 10,21          |
| 3  | Խարսխային հեղուկ/Փ12 անկեր բոլորով                                                           | հատ | 240    | 1,45   | 346,97         |
| 4  | Կավարամածի պատրաստում 50x50մմ կտրվածքի փայտանյութից                                          | մ²  | 185,00 | 0,72   | 133,61         |
| 5  | Փայտանյութ 50x50մմ                                                                           | մ³  | 1,47   | 180,71 | 265,65         |
| 6  | Տախտականածի պատրաստում 150x50մմ կտրվածքի փայտանյութից                                        | մ²  | 50,40  | 0,72   | 36,40          |
| 7  | Փայտանյութ 150x50մմ                                                                          | մ³  | 2,52   | 180,71 | 455,40         |
| 8  | Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից КП-25-0.55մմ              | մ²  | 185,0  | 6,49   | 1201,42        |
| 9  | Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ 0.55մմ թիթեղով                                             | զմ  | 84,0   | 7,16   | 601,23         |
| 10 | Կավարամածի եւ տախտականածի հրապաշտպանում                                                      | մ²  | 185    | 0,43   | 79,65          |
| 11 | Կավարամածի եւ տախտականածների մշակում հակամեխիչ նյութով                                       | մ²  | 185    | 0,41   | 75,93          |
| 12 | Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում                                                          | մ³  | 11,19  | 13,29  | 148,68         |
| 13 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Փ 140մմ, L=4.0զմ ներառյալ ջրիոս ծագարները | կ-տ | 4      | 40,01  | 160,03         |
| 14 | Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով                                                               | մ³  | 24,00  | 9,42   | 226,16         |
|    | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b><br>Итого по разделу                                             |     |        |        | <b>5504,12</b> |
|    | <b>Կշիռ (%)</b><br>Процент (%)                                                               |     |        |        | <b>2,60%</b>   |
|    | <b><u>Այլ աշխատանքներ</u></b>                                                                |     |        |        |                |
| 1  | Մետաղական ցանկապատի իրականացում H=4.0մ                                                       | զմ  | 491,00 | 36,29  | 17817,09       |
| 2  | Մետաղական դռան իրականացում                                                                   | հատ | 2      | 44,01  | 88,01          |
| 4  | Աստիճանի մետաղական ճաղաշարի իրականացում                                                      | զմ  | 35,00  | 5,91   | 206,89         |



|                                                          |                                                                                                                            |    |        |        |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5                                                        | Մետաղական ճաղաշարի իրականացում                                                                                             | զմ | 90,00  | 6,44   | 579,95   |
| 6                                                        | Հանդիսատեսների նստարանների/трибуна/-ի իրականացում                                                                          | զմ | 90,00  | 168,30 | 15146,88 |
| 7                                                        | Բետոնե աստիճանահարթակի հարթեցում<br>ց/ա-յա շաղախով 3սմ հաստությամբ                                                         | մ² | 550,0  | 1,46   | 804,08   |
| 8                                                        | Բետոնե աստիճանահարթակի պատերի<br>սվաղում ցեմենտ-ավազաե շաղախով 3սմ<br>միջին հաստությամբ                                    | մ² | 185    | 3,96   | 732,33   |
| 9                                                        | Աստիճանների, հարթակի երեսպատում<br>բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի<br>մեկ կողմից աղեղային հղկումով/առանց<br>ծակոտկեն/ | մ² | 984,00 | 15,08  | 14834,95 |
| 10                                                       | Կողպատների երեսպատում բազալտե 20մմ<br>հղկված սալերով. ցանցով/առանց ծակոտկեն/                                               | մ² | 768,00 | 15,27  | 11728,66 |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                |                                                                                                                            |    |        |        | 61938,85 |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                  |                                                                                                                            |    |        |        | 29,23%   |
| <b><u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում<br/>100*200սմ</u></b> |                                                                                                                            |    |        |        |          |
| 1                                                        | Խճի նախապատրաստական շերտի<br>իրականացում 7սմ հաստությամբ                                                                   | մ³ | 4,95   | 10,53  | 52,12    |
| 2                                                        | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում                                                                                               | զմ | 660,00 | 9,20   | 6072,73  |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                |                                                                                                                            |    |        |        | 6124,85  |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                  |                                                                                                                            |    |        |        | 2,89%    |
| <b><u>Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ<br/>վազբուրդի</u></b>    |                                                                                                                            |    |        |        |          |
| 1                                                        | 7 սմ հաստությամբ խճե շերտի<br>իրականացում                                                                                  | մ² | 750,0  | 1,11   | 834,31   |
| 2                                                        | Ավազակոպային խառնուրդից պրոֆիլի<br>ուղղում                                                                                 | մ² | 750,0  | 0,59   | 445,08   |
| 3                                                        | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի<br>իրականացում 3սմ հաստությամբ                                                           | մ² | 750    | 3,09   | 2314,81  |
| 4                                                        | Վազբուրդու մեքենայացված գծանշում<br>/երկտակ/                                                                               | զմ | 580    | 0,21   | 120,98   |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                |                                                                                                                            |    |        |        | 3715,18  |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                  |                                                                                                                            |    |        |        | 1,75%    |



|    | <u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում-<br/>գունավոր</u>                          |     |       |       |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------|
| 1  | Խճի նախապատրաստական շերտի<br>իրականացում 5սմ հաստությամբ                         | մ³  | 31,4  | 10,51 | 329,63         |
| 2  | Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ<br>հաստությամբ ց/ա շաղախով                  | մ³  | 25,08 | 23,03 | 577,67         |
| 3  | Սալիկապատում բետոնե սալիկներով<br>6սմ հաստությամբ                                | մ²  | 627   | 7,77  | 4872,05        |
|    | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b><br><b>Итого по разделу</b>                          |     |       |       | <b>5779,35</b> |
|    | <b>Կշիռ (%)</b><br><b>Процент (%)</b>                                            |     |       |       | <b>2,73%</b>   |
|    | <b>Կոյուղու համակարգ</b>                                                         |     |       |       |                |
| 1  | Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու $\Phi=150$ մմ<br>խողովակի մոնտաժում            | զմ  | 54    | 3,66  | 197,74         |
| 2  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=160$ մմ,<br>պատի հաստ. 3,0մմ; $L=1000$ մմ   | զմ  | 36    | 4,41  | 158,84         |
| 3  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=160$ մմ,<br>պատի հաստ. 3,0մմ; $L=2000$ մմ   | զմ  | 36    | 4,35  | 156,46         |
| 4  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ,<br>պատի հաստ. 3,3մմ; $L=500$ մմ    | զմ  | 85    | 4,32  | 367,30         |
| 5  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ,<br>պատի հաստ. 3,3մմ; $L=1000$ մմ   | զմ  | 64    | 4,17  | 266,99         |
| 6  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ,<br>պատի հաստ. 3,3մմ; $L=2000$ մմ   | զմ  | 10    | 4,17  | 41,72          |
| 7  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=110$ մմ,<br>պատի հաստ. 3,3մմ; $L=3000$ մմ   | զմ  | 23    | 4,17  | 95,95          |
| 8  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=50$ մմ,<br>պատի հաստ. 2,5մմ; $L=300$ մմ     | զմ  | 68    | 3,35  | 227,84         |
| 9  | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=50$ մմ,<br>պատի հաստ. 2,5մմ; $L=500$ մմ     | զմ  | 52    | 3,21  | 167,09         |
| 10 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=50$ մմ,<br>պատի հաստ. 2,5մմ; $L=1000$ մմ    | զմ  | 34    | 3,09  | 104,95         |
| 11 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, $d=50$ մմ,<br>պատի հաստ. 2,5մմ; $L=2000$ մմ    | զմ  | 40    | 3,06  | 122,37         |
| 12 | »ժ³ԲԵՇԱ Պոլիպրոպիլեն, $d=160 \times 110 \times 160-45^\circ$<br>(կոյուղու համար) | հատ | 4     | 4,93  | 19,74          |
| 13 | »ժ³ԲԵՇԱ Պոլիպրոպիլեն, $d=110 \times 50 \times 110-90^\circ$ (կոյուղու<br>համար)  | հատ | 7     | 2,68  | 18,73          |
| 14 | »ժ³ԲԵՇԱ Պոլիպրոպիլեն, $d=110 \times 50 \times 110-45^\circ$<br>(կոյուղու համար)  | հատ | 5     | 2,54  | 12,71          |



|                                           |                                                             |       |      |       |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|
| 15                                        | »ԷՊՖԵՇԱ՝ Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110մմ-90° (կոյուղու համար)  | հատ   | 8    | 2,54  | 20,33   |
| 16                                        | »ԷՊՖԵՇԱ՝ Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)          | հատ   | 4    | 2,23  | 8,94    |
| 17                                        | ՀՎճԾՆ՝ Պոլիպրոպիլեն, d=160x110մմ (կոյուղու համար)           | հատ   | 1    | 2,79  | 2,79    |
| 18                                        | ՀՎճԾՆ՝ Պոլիպրոպիլեն, d=110x50մմ (կոյուղու համար)            | հատ   | 4    | 1,58  | 6,34    |
| 19                                        | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)         | հատ   | 32   | 1,41  | 45,15   |
| 20                                        | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)        | հատ   | 12   | 1,74  | 20,84   |
| 21                                        | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=160մմ-45° (կոյուղու համար)        | հատ   | 2    | 2,98  | 5,97    |
| 22                                        | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)         | հատ   | 32   | 1,41  | 45,15   |
| 23                                        | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)        | հատ   | 5    | 1,71  | 8,53    |
| 24                                        | Խաչուկ Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110x50մմ-45° (կոյուղու համար) | հատ   | 5    | 2,98  | 14,91   |
| 25                                        | пакля                                                       | հատ   | 20,0 | 0,58  | 11,57   |
| 26                                        | սիլիկոն                                                     | հատ   | 20,0 | 1,30  | 26,02   |
| 27                                        | Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը  | կ-տ   | 6    | 27,53 | 165,16  |
| 28                                        | դյուպել կերամիկական լվացարանի ամրացման                      | զույգ | 6,0  | 0,87  | 5,20    |
| 29                                        | Ջուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով      | կ-տ   | 6    | 33,54 | 201,26  |
| 30                                        | դյուպել ջուգարանակոնքի ամրացման                             | զույգ | 6,0  | 0,72  | 4,34    |
| 31                                        | զոֆրե ջուգարանակոնքի                                        | հատ   | 6    | 4,90  | 29,39   |
| 32                                        | Մանժետ                                                      | հատ   | 6    | 1,79  | 10,74   |
| 33                                        | Հոսակների տեղադրում                                         | կ-տ   | 3    | 2,49  | 7,48    |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу |                                                             |       |      |       | 2598,53 |



|    |                                                                                           |                |       |        |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                   |                |       |        | 1,23%         |
|    | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                |                |       |        |               |
| 1  | Խրամոլոլ մշակում գրունտներում<br>էքսկավատորով, կողալիցքով                                 | մ <sup>3</sup> | 65,00 | 1,20   | 77,68         |
| 2  | Ավազի նախապատրաստական շերտի<br>իրականացում                                                | մ <sup>3</sup> | 3,60  | 5,41   | 19,48         |
| 3  | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում                                                         | մ <sup>3</sup> | 4,50  | 5,41   | 24,35         |
| 4  | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով                                                                | մ <sup>3</sup> | 56,9  | 0,10   | 5,41          |
| 5  | Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում<br>ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ<br>տեղափոխում մինչև 3կմ | տ              | 12,15 | 2,71   | 32,95         |
|    | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b><br><b>Итого по разделу</b>                                   |                |       |        | <b>159,86</b> |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                   |                |       |        | 0,08%         |
|    | <b>Ե/բետոնե հավաքովի կլոր հոր D=1,5մ<br/>H=1,5մ</b>                                       |                |       |        |               |
| 1  | Փոստրակի մշակում գրունտներում<br>էքսկավատորով, կողալիցքով                                 | մ <sup>3</sup> | 13,00 | 1,20   | 15,54         |
| 2  | Խճի նախ. շերտի իրականացում 10սմ հաստ.                                                     | մ <sup>3</sup> | 1,25  | 9,44   | 11,80         |
| 3  | Հատակի սալի տեղադրում КЛД-15 տիպի/1<br>հատը=0.44խմ/                                       | մ <sup>3</sup> | 0,44  | 71,10  | 31,28         |
| 4  | Տակդիր ՊS-3,25                                                                            | հատ            | 1,00  | 28,91  | 28,91         |
| 5  | ամրանային ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը<br>100x100մմ                                             | կգ             | 32,70 | 0,56   | 18,20         |
| 6  | Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում<br>հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ф1000մմ                  | մ <sup>3</sup> | 0,706 | 125,80 | 88,82         |
| 7  | Մետաղական աստիճանի պատրաստում                                                             | տ              | 0,013 | 209,93 | 2,62          |
| 8  | անկյունակ L50*5                                                                           | զմ             | 6,000 | 1,66   | 9,95          |
| 9  | Ամրան Ø10A500C                                                                            | տ              | 0,001 | 356,37 | 0,43          |
| 10 | Թուջե մտոց Ø740                                                                           | հատ            | 1     | 39,46  | 39,46         |



|    |                                                                                                          |     |       |       |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------------|
| 11 | անկյունակ L80*8                                                                                          | կգ  | 3,215 | 0,43  | 1,39          |
| 12 | անկյունակ L80*6                                                                                          | կգ  | 6,400 | 0,43  | 2,78          |
|    | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b><br>Итого по разделу                                                         |     |       |       | <b>251,18</b> |
|    | <b>Կշիռ (%)</b><br>Процент (%)                                                                           |     |       |       | <b>0,12%</b>  |
|    | <b>Զրամատակարարման մաս</b>                                                                               |     |       |       |               |
| 1  | Խառնիչ Ցնցուղի/տաք և սառը/ տեղադրում                                                                     | հատ | 3,00  | 10,64 | 31,92         |
| 2  | փական Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ                                                                           | հատ | 5     | 7,86  | 39,28         |
| 3  | Խողովակաշարի անցկացում<br>Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, PN 10, d=50x5.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով  | զմ  | 96    | 7,36  | 706,25        |
| 4  | Խողովակաշարի անցկացում<br>Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, PN 10, d=40x5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով    | զմ  | 68    | 6,08  | 413,63        |
| 5  | Խողովակաշարի անցկացում<br>Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, PN 10, d=32x4մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով    | զմ  | 86    | 3,78  | 325,32        |
| 6  | Խողովակաշարի անցկացում<br>Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, PN 10, d=25x3.25մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | զմ  | 88    | 3,89  | 342,59        |
| 7  | Խողովակաշարի անցկացում<br>Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, PN 10, d=20x3մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով    | զմ  | 80    | 4,28  | 342,29        |
| 9  | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ                                                                   | հատ | 3     | 0,05  | 0,16          |
| 10 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ                                                                   | հատ | 5     | 0,08  | 0,40          |
| 11 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ                                                                   | հատ | 8     | 0,17  | 1,35          |
| 12 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ                                                                   | հատ | 8     | 0,18  | 1,43          |
| 13 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ                                                                   | հատ | 4     | 0,27  | 1,06          |
| 14 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ                                                                   | հատ | 20    | 0,05  | 1,04          |
| 15 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ                                                                   | հատ | 25    | 0,08  | 1,99          |
| 16 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ                                                                   | հատ | 20    | 0,16  | 3,21          |
| 17 |                                                                                                          | հատ | 12    | 0,26  | 3,17          |



|    |                                             |     |    |      |       |
|----|---------------------------------------------|-----|----|------|-------|
|    | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ      |     |    |      |       |
| 18 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ      | հատ | 6  | 0,65 | 3,91  |
| 19 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ      | հատ | 80 | 0,05 | 3,93  |
| 20 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ      | հատ | 20 | 0,08 | 1,62  |
| 21 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ      | հատ | 25 | 0,17 | 4,23  |
| 22 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ      | հատ | 12 | 0,30 | 3,61  |
| 23 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ      | հատ | 25 | 0,59 | 14,75 |
| 24 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ          | հատ | 5  | 0,08 | 0,39  |
| 25 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ          | հատ | 4  | 0,37 | 1,48  |
| 26 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ          | հատ | 5  | 0,78 | 3,92  |
| 27 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=20x25x20մմ | հատ | 3  | 0,12 | 0,37  |
| 28 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=25x20x20մմ | հատ | 10 | 0,12 | 1,16  |
| 29 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=25x20x25մմ | հատ | 12 | 0,11 | 1,35  |
| 30 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=32x20x32մմ | հատ | 10 | 0,24 | 2,37  |
| 31 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=40x32x40մմ | հատ | 7  | 0,37 | 2,57  |
| 32 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=40x25x40մմ | հատ | 5  | 0,33 | 1,67  |
| 33 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային,<br>d=50x40x50մմ | հատ | 5  | 0,63 | 3,13  |
| 34 | Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ             | հատ | 10 | 0,04 | 0,42  |
| 35 | Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ             | հատ | 8  | 0,07 | 0,52  |
| 36 | Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ             | հատ | 8  | 0,09 | 0,74  |
| 37 | Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ             | հատ | 8  | 0,19 | 1,54  |



|    |                                                                                   |     |    |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------|
|    |                                                                                   |     |    |      |       |
| 38 | Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ                                                   | հատ | 10 | 0,42 | 4,18  |
| 39 | փական Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ                                                    | հատ | 4  | 4,14 | 16,58 |
| 40 | փական Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ                                                    | հատ | 8  | 4,57 | 36,54 |
| 41 | Անկյունակ Լատունե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2"                      | հատ | 12 | 1,17 | 13,98 |
| 42 | Անկյունակ Լատունե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2", զույգով դուշի համար | հատ | 12 | 2,17 | 26,02 |
| 43 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային-լատունե ներքին պարուրակով, 1 1/2" F x50               | հատ | 1  | 5,06 | 5,06  |
| 44 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային-լատունե արտաքին պարուրակով, 1 1/2" M x50              | հատ | 1  | 5,06 | 5,06  |
| 45 | Փոխակերպիչ- ամերիկանկա Պոլիպրոպիլենային-լատունե արտաքին պարուրակով, 1" M x32      | հատ | 8  | 4,18 | 33,42 |
| 46 | ռետինե անցում 50-40                                                               | հատ | 24 | 0,14 | 3,47  |
| 47 | ճկուն խողովակ 1/2" F x 1/2" F 60 սմ                                               | հատ | 14 | 2,17 | 30,36 |
| 48 | Փական Arco 1/2" M x 1/2" M                                                        | հատ | 15 | 6,37 | 95,48 |
| 49 | Պոլիպրոպիլենե շրջանցում 20                                                        | հատ | 20 | 0,36 | 7,23  |
| 50 | Պոլիպրոպիլենե շրջանցում 25                                                        | հատ | 12 | 0,51 | 6,07  |
| 51 | Պոլիպրոպիլենե շրջանցում 32                                                        | հատ | 12 | 0,65 | 7,81  |
| 52 | Պոլիպրոպիլենե շրջանցում 40                                                        | հատ | 7  | 1,13 | 7,89  |
| 53 | մեկուսիչ 20                                                                       | զմ  | 20 | 0,22 | 4,34  |
| 54 | մեկուսիչ 25                                                                       | զմ  | 20 | 0,33 | 6,65  |
| 55 | մեկուսիչ 32                                                                       | զմ  | 26 | 0,46 | 12,03 |
| 56 | մեկուսիչ 40                                                                       | զմ  | 20 | 0,58 | 11,57 |
| 57 | մեկուսիչ 50                                                                       | զմ  | 28 | 0,71 | 19,84 |



|                                           |                                                                                                      |     |        |        |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 58                                        | խցան 1/2" M, նիկելե                                                                                  | հատ | 40     | 0,71   | 28,34   |
| 59                                        | դյուպել-պտտտակ                                                                                       | հատ | 150    | 0,02   | 3,25    |
| 60                                        | Պոմպային ագրեգատ ավտոմատ համակարգով Q=5.5լ/ժ, H=50մ                                                  | հատ | 1      | 141,45 | 141,45  |
| 66                                        | խողակային օդամուղի տեղադրում                                                                         | հատ | 2      | 37,21  | 74,43   |
| 67                                        | Փոխակերպիչ- ամերիկանկա Պոլիպրոպիլենային-լատունե արտաքին պարուրակով, 1 1/4" M x50                     | հատ | 2      | 4,18   | 8,36    |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу |                                                                                                      |     |        |        | 2878,18 |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                   |                                                                                                      |     |        |        | 1,36%   |
| <b>Հողային աշխատանքներ</b>                |                                                                                                      |     |        |        |         |
| 1                                         | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մ                                           | մ³  | 63     | 13,16  | 829,33  |
| 2                                         | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով                                             | մ³  | 52,2   | 11,64  | 607,75  |
| 3                                         | Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով                                           | մ³  | 38,4   | 3,38   | 129,76  |
| 4                                         | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից                                                        | մ³  | 90,6   | 1,41   | 128,03  |
| 5                                         | Գրունտի տոփանում                                                                                     | մ³  | 90,6   | 0,39   | 35,07   |
| 6                                         | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ                                    | տ   | 132,30 | 3,13   | 414,13  |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу |                                                                                                      |     |        |        | 2144,06 |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                   |                                                                                                      |     |        |        | 1,01%   |
| <b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>          |                                                                                                      |     |        |        |         |
| 1                                         | խողովակաշարի անցկացում Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, PN 10, d=50x5.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով | զմ  | 100    | 7,36   | 735,68  |
| 2                                         | Անցում ամերիկանկա 1 1/2F x50PPR                                                                      | հատ | 2      | 1,37   | 2,74    |
| 3                                         | փական Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ                                                                       | հատ | 2      | 8,77   | 17,55   |



|    |                                                                                   |     |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 4  | Անցում ամերիկական 1 1/2Mx50PPR                                                    | հատ | 1      | 1,83   | 1,83   |
| 5  | Ֆիլտր d=1 1/2"                                                                    | հատ | 1      | 6,63   | 6,63   |
| 6  | Զրաչափ d=1 1/2"                                                                   | հատ | 1      | 61,11  | 61,11  |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                         |     |        |        | 825,53 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                           |     |        |        | 0,39%  |
|    | <u>Ջրաչափական միաձույլ ե/բ ուղղանկյուն հոր</u><br><u>/1.5x2.0մ h=1.8մ/, 1 հատ</u> |     |        |        |        |
| 1  | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից                               | մ³  | 0,47   | 39,71  | 18,66  |
| 2  | Ե/բ միաձույլ հիմքերի պատրաստում B15, W4 դասի բետոնից                              | մ³  | 1,25   | 87,21  | 109,01 |
| 3  | Ամրան Φ12A500c                                                                    | տ   | 0,0334 | 349,38 | 11,67  |
| 4  | Ամրան Φ8Acl                                                                       | տ   | 0,0251 | 361,43 | 9,07   |
| 5  | Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B15, W4 դասի բետոնից                               | մ³  | 3,1    | 112,26 | 348,01 |
| 6  | Ամրան Φ12A500c                                                                    | տ   | 0,0153 | 349,38 | 5,35   |
| 7  | Ամրան Φ8Acl                                                                       | տ   | 0,2    | 361,43 | 72,54  |
| 8  | Ամրան Φ6Acl                                                                       | տ   | 0,0046 | 361,43 | 1,66   |
| 9  | Ամրանացանցի տեղադրում                                                             | տ   | 0,0163 | 90,65  | 1,48   |
| 10 | Ամրան Φ10A500c                                                                    | տ   | 0,0145 | 349,38 | 5,07   |
| 11 | Ամրան Φ6Acl                                                                       | տ   | 0,0018 | 361,43 | 0,65   |
| 12 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից 20սմ հաստությամբ                   | մ³  | 0,6    | 14,32  | 8,59   |
| 13 | Հատակի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով                                              | մ³  | 0,24   | 43,32  | 10,40  |
| 14 | Ցեմենտային հարթեցնող շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ                           | մ²  | 3,0    | 1,07   | 3,21   |



|    |                                                                                  |                |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 15 | Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնից                            | մ <sup>3</sup> | 0,6    | 75,47  | 45,28  |
| 16 | Ամրան Փ16A500c                                                                   | տ              | 0,0179 | 349,38 | 6,25   |
| 17 | Ամրան Փ14A500c                                                                   | տ              | 0,1173 | 349,38 | 40,98  |
| 18 | Ամրան Փ6Acl                                                                      | տ              | 0,0049 | 361,43 | 1,77   |
| 19 | Կեռ, Փ14Al                                                                       | տ              | 0,001  | 349,38 | 0,35   |
| 20 | Մետաղական ելարանի տեղադրում                                                      | տ              | 0,017  | 620,79 | 10,55  |
| 21 | Պողպատե կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 շերտ                                     | մ <sup>2</sup> | 2      | 1,66   | 3,32   |
| 22 | Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով                                  | մ <sup>2</sup> | 22,5   | 1,23   | 27,64  |
| 23 | Թուշե մոդոլ Ø700                                                                 | հատ            | 1      | 39,46  | 39,46  |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                        |                |        |        | 780,99 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                          |                |        |        | 0,37%  |
|    | Էլեկտրատեխնիկական մաս                                                            |                |        |        |        |
| 1  | Էլեկտրական վահանակ 1000X1000X40մմ                                                | հատ            | 1      | 77,33  | 77,33  |
| 2  | Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 50Ա                                                       | հատ            | 2      | 5,32   | 10,64  |
| 3  | Ավտոմատ անջատիչ միափազ 40Ա                                                       | հատ            | 2      | 3,71   | 7,42   |
| 4  | Ավտոմատ անջատիչ միափազ 32Ա                                                       | հատ            | 2      | 3,71   | 7,42   |
| 5  | ՑԵԳ 4x25մմ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում                              | զմ             | 40     | 10,01  | 400,33 |
| 6  | ՈՐՑ 3x4մմ <sup>2</sup> հատվածքով, բազմաջիղ պղնձե լարերով հաղորդալարի անցկացում   | զմ             | 85     | 1,12   | 95,25  |
| 7  | ՈՐՑ 3x2,5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, բազմաջիղ պղնձե լարերով հաղորդալարի անցկացում | զմ             | 180    | 0,80   | 143,80 |
| 8  | Ցերեկային լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 2 x 36w սալիտակ                      | հատ            | 39     | 8,29   | 323,26 |
| 10 | Սեկստեղմավոր անջատիչների տեղադրում                                               | հատ            | 18     | 1,56   | 28,13  |



|                                                           |                                                                                      |                |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 11                                                        | Վարդակ հողանցման կոնտակտով փակ տեղադրման                                             | հատ            | 38     | 1,83   | 69,56   |
| 12                                                        | Տուփեր ճյուղավորման                                                                  | հատ            | 18     | 0,25   | 4,42    |
| 13                                                        | Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար պլաստմասե                           | հատ            | 65     | 0,25   | 15,98   |
| 14                                                        | Բնիկների պատրաստում վարդակների, անջատիչների եւ բաժանման տուփերի համար /100x100x70մմ/ | հատ            | 65     | 1,17   | 75,81   |
| 15                                                        | Պլաստմասե ամրակներ հաղորդալարը պատին ամրացնելու համար                                | հատ            | 230    | 0,01   | 2,33    |
| 16                                                        | Տանիքում բաքերի տեղադրում 500լ                                                       | հատ            | 2      | 404,80 | 809,60  |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                 |                                                                                      |                |        |        | 2071,27 |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                   |                                                                                      |                |        |        | 0,98%   |
| <b><u>Հողանցման աշխատանքներ</u></b>                       |                                                                                      |                |        |        |         |
| 1                                                         | Խրամուղու մշակում գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով                              | մ <sup>3</sup> | 6,7    | 1,20   | 8,01    |
| 2                                                         | Մետաղական էլեմենտների տեղադրում                                                      | տ              | 0,0950 | 135,12 | 12,84   |
| 3                                                         | անկյունակ 50x50x5                                                                    | գմ             | 11,20  | 1,66   | 18,57   |
| 4                                                         | շերտապողպատ 40x4                                                                     | գմ             | 42,00  | 0,36   | 15,18   |
| 5                                                         | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով/փափուկ բնահող/                                            | մ <sup>3</sup> | 6,7    | 0,10   | 0,64    |
| Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                 |                                                                                      |                |        |        | 55,23   |
| Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                   |                                                                                      |                |        |        | 0,03%   |
| <b><u>Ֆուտբոլի և բասկետբոլի դաշտի լուսավորություն</u></b> |                                                                                      |                |        |        |         |
| 1                                                         | Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով                                               | մ <sup>3</sup> | 126,80 | 0,47   | 59,34   |
| 2                                                         | Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով                                                 | մ <sup>3</sup> | 13,30  | 5,96   | 79,26   |
| 3                                                         | Անկողնակի պատրաստում                                                                 | գմ             | 402,00 | 0,34   | 138,01  |



|    |                                                                                          |             |        |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|
| 4  | Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ/                                                     | մ³          | 48,75  | 9,10   | 443,39  |
| 5  | Խողովակ վինիլաստե Ø50մմ                                                                  | զմ          | 402,00 | 0,80   | 321,82  |
| 6  | ABBԴ 2x10մմ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/                                    | զմ          | 402,00 | 0,39   | 156,13  |
| 7  | Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով                                  | զմ          | 402,50 | 0,29   | 116,38  |
| 8  | Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով                                                                | մ³          | 74,35  | 0,08   | 5,74    |
| 9  | Գրունտի տոփանում                                                                         | մ³          | 7,25   | 0,32   | 2,34    |
| 10 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով                                                        | մ³          | 17,00  | 1,73   | 29,35   |
| 11 | Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ          | տ           | 73,13  | 4,65   | 340,13  |
| 14 | Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ/միաճյուղ/                                   | հատ         | 18     | 188,41 | 3391,30 |
| 15 | Բաժանիչ տուփ /մետաղական/ 200*200 /տեղադրիլքը կորոշվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում/ | հատ         | 3      | 9,77   | 29,30   |
| 16 | Ավտոմատ անջատիչ 40Ա                                                                      | հատ         | 3      | 3,61   | 10,82   |
| 17 | Ավտոմատ անջատիչ 25Ա                                                                      | հատ         | 3      | 3,61   | 10,82   |
|    | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                                |             |        |        | 5134,14 |
|    | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                  |             |        |        | 2,42%   |
|    | <b><u>Ջեռուգում</u></b>                                                                  |             |        |        |         |
|    | <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>                                                   |             |        |        |         |
| 1  | Կոնդենսացիոն կաթսա 32 կՎտ SQUIRELL կամ համարժեք                                          | հատ         | 2      | 54,84  | 109,69  |
| 2  | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում                                                | Էկմ         | 277,2  | 1,00   | 276,14  |
| 3  | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125կտ                                  | սեկ-<br>ցիա | 792    | 4,05   | 3206,01 |
| 4  | Ալյումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները                        | կ-տ         | 15     | 2,85   | 42,72   |



|    |                                                                                                                    |     |    |      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--------|
| 5  | ԷձՕձԻՐՆ՝ԻՇ ԿՅՈՒՆՈՅՈՒ ԶձԷՇՁԻՁԷՅ՝Յ՝ՍՇՅ՝<br>ԷձՕձԻՐՅ՝ԻՇՈՒ /այլուվիսե շերտով/<br>d=40x6,7մմ, PN 20 ՆՇ՝ԻՇՇՇԻ ԶձՈՒՆՆՈՒՅՈՒ | զմ  | 40 | 5,80 | 231,81 |
| 6  | ԷձՕձԻՐՆ՝ԻՇ ԿՅՈՒՆՈՅՈՒ ԶձԷՇՁԻՁԷՅ՝Յ՝ՍՇՅ՝<br>ԷձՕձԻՐՅ՝ԻՇՈՒ /այլուվիսե շերտով/<br>d=32x5,4մմ, PN 20 ՆՇ՝ԻՇՇՇԻ ԶձՈՒՆՆՈՒՅՈՒ | զմ  | 80 | 4,66 | 372,47 |
| 7  | ԷձՕձԻՐՆ՝ԻՇ ԿՅՈՒՆՈՅՈՒ ԶձԷՇՁԻՁԷՅ՝Յ՝ՍՇՅ՝<br>ԷձՕձԻՐՅ՝ԻՇՈՒ /այլուվիսե շերտով/ d=25x4,2,<br>PN 20 ՆՇ՝ԻՇՇՇԻ ԶձՈՒՆՆՈՒՅՈՒ   | զմ  | 80 | 3,48 | 278,70 |
| 8  | ԷձՕձԻՐՆ՝ԻՇ ԿՅՈՒՆՈՅՈՒ ԶձԷՇՁԻՁԷՅ՝Յ՝ՍՇՅ՝<br>ԷձՕձԻՐՅ՝ԻՇՈՒ /այլուվիսե շերտով/<br>d=20x3,4մմ, PN 20 ՆՇ՝ԻՇՇՇԻ ԶձՈՒՆՆՈՒՅՈՒ | զմ  | 68 | 3,67 | 249,37 |
| 9  | Զտիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ                                                                                      | հատ | 2  | 5,06 | 10,13  |
| 10 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր<br>մասեր /ֆիտինգներ/ Ø20մմ                                                    | հատ | 25 | 0,10 | 2,60   |
| 11 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր<br>մասեր /ֆիտինգներ/ Ø25մմ                                                    | հատ | 45 | 0,16 | 7,29   |
| 12 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր<br>մասեր /ֆիտինգներ/ Ø32մմ                                                    | հատ | 31 | 0,25 | 7,89   |
| 13 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր<br>մասեր /ֆիտինգներ/ Ø40մմ                                                    | հատ | 20 | 0,46 | 9,25   |
| 14 | Օղահանիչի տեղադրում 1/2"                                                                                           | հատ | 4  | 0,50 | 1,99   |
| 15 | Խցափակիչի տեղադր. 1/2"                                                                                             | հատ | 11 | 0,76 | 8,33   |
| 16 | Դատարկման փականներ Ø20մմ                                                                                           | հատ | 4  | 3,78 | 15,11  |
| 17 | Փականներ Ø25մմ                                                                                                     | հատ | 4  | 3,95 | 15,80  |
| 18 | Փականներ Ø32մմ                                                                                                     | հատ | 4  | 4,48 | 17,92  |
| 19 | Փականներ Ø40մմ                                                                                                     | հատ | 2  | 7,51 | 15,01  |
| 20 | Կլիպս, ամրան, ֆ=20 խողովակի                                                                                        | հատ | 25 | 0,05 | 1,26   |
| 21 | Կլիպս, ամրան, ֆ=25 խողովակի                                                                                        | հատ | 25 | 0,08 | 1,99   |
| 22 | Կլիպս, ամրան, ֆ=32 խողովակի                                                                                        | հատ | 35 | 0,12 | 4,05   |
| 23 | Կլիպս, ամրան, ֆ=40 խողովակի                                                                                        | հատ | 20 | 0,14 | 2,89   |
| 24 | пакля                                                                                                              | հատ | 4  | 0,87 | 3,47   |



|    |                                                                                                                              |     |      |         |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------|
| 25 | դյուպել N=6, պտուտակ 4x40,                                                                                                   | հատ | 75   | 0,02    | 1,63           |
| 26 | Պոլիմեր.պարուր-ժնպավեն մեծ 3/4                                                                                               | հատ | 5    | 0,29    | 1,45           |
| 27 | Սետղակոնստրուկցիաներ սարքերի եւ խողովակների ամրացման համար                                                                   | կգ  | 6,0  | 0,71    | 4,27           |
| 28 | Գազամատակարարում                                                                                                             | կ/տ | 2,00 | 1807,14 | 3614,28        |
|    | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b><br><b>Итого по разделу</b>                                                                      |     |      |         | <b>8513,52</b> |
|    | <b>Կշիռ (%)</b><br><b>Процент (%)</b>                                                                                        |     |      |         | <b>4,02%</b>   |
|    | <b><u>Հակահրդեհային համակարգ</u></b>                                                                                         |     |      |         |                |
| 1  | Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման հասցեային համակարգի ընդունող-ղեկավարող սարքի տեղադրում                                  | հատ | 1    | 3,12    | 3,12           |
| 2  | Երկրորդային էլ. սնուցման պահուստային աղբյուրի նախատեսում                                                                     | հատ | 1    | 9,05    | 9,05           |
| 3  | Հրդեհային ծխային հասցեանալոգային տվիչի տեղադրում                                                                             | հատ | 14   | 2,90    | 40,62          |
| 4  | Շարժական տվիչ հասցեական                                                                                                      | հատ | 9    | 2,89    | 25,97          |
| 5  | Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման կոմբինացված լուսաձայնային ազդարարի տեղադրում                                            | հատ | 1    | 0,20    | 0,20           |
| 6  | Հրդեհային ծեռքի հասցեային տվիչի տեղադրում                                                                                    | հատ | 1    | 2,85    | 2,85           |
| 7  | Շլեյֆի մեկուսիչի տեղադրում                                                                                                   | հատ | 1    | 3,06    | 3,06           |
| 8  | Ընդունող-ղեկավարող TM վերահսկիչով GSM սարքի տեղադրում                                                                        | հատ | 1    | 1,98    | 1,98           |
| 9  | Սնուցման մարտկոցների տեղադրում                                                                                               | հատ | 1    | 5,02    | 5,02           |
| 10 | Կրակմարիչ                                                                                                                    | հատ | 1    | 7,23    | 7,23           |
| 11 | Հակահրդեհային պահարան                                                                                                        | կ-տ | 1    | 25,21   | 25,21          |
| 12 | Հրակայուն պղնձե 2x2x0.5 քառ. մմ մալուխի անցկացում /միակողմանի հաղորդիչներով, սիլիկոնային ռետինե խցիկով և ՊՎՔ պլաստիկ շերտով/ | գմ  | 320  | 0,38    | 121,01         |
| 13 | Հասցեային ռեւեային մոդուլի տեղադրում                                                                                         | հատ | 1    | 6,51    | 6,51           |
|    |                                                                                                                              |     |      |         | <b>251,83</b>  |



|   |                                                                                                |     |    |         |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----------|
|   | Ընդամենը տվյալ բաժնով<br>Итого по разделу                                                      |     |    |         |           |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                        |     |    |         | 0,12%     |
|   | Ընդամենը բոլոր բաժիններով ներառյալ շահույթը 11%<br>Итого по всем разделам, включая прибыль 11% |     |    |         | 209632,21 |
|   | Կշիռ (%)<br>Процент (%)                                                                        |     |    |         | 98,93%    |
|   | Սարքավորումներ<br>Оборудования                                                                 |     |    |         |           |
| 1 | Առանցքային օդամուկի N=0.02կվտ/ժ                                                                | հատ | 9  | 2,60    | 23,40     |
| 2 | Պոմպային ագրեգատ ավտոմատ համակարգով Q=5.5լ/ժ, H=50մ                                            | հատ | 1  | 1050,00 | 1050,00   |
| 3 | խողակային օդամուկի տեղադրում                                                                   | հատ | 2  | 152,00  | 304,00    |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա                                                                     | հատ | 2  | 2,48    | 4,96      |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա                                                                     | հատ | 2  | 2,45    | 4,90      |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա                                                                     | հատ | 2  | 2,45    | 4,90      |
| 7 | Ավտոմատ անջատիչ 40Ա                                                                            | հատ | 3  | 1,67    | 5,00      |
| 8 | Ավտոմատ անջատիչ 25Ա                                                                            | հատ | 3  | 1,67    | 5,00      |
| 9 | կոնդենսացիոն կաթսա 32 կՎտ SQUIRELL կամ համարժեք                                                | հատ | 2  | 383,33  | 766,67    |
| 1 | Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման հասցեային համակարգի ընդունող-ղեկավարող սարքի տեղադրում    | հատ | 1  | 28,30   | 28,30     |
| 3 | Հրդեհային ծխային հասցեանալոգային տվիչի տեղադրում                                               | հատ | 14 | 1,80    | 25,20     |
| 4 | Շարժական տվիչ հասցեական                                                                        | հատ | 9  | 1,65    | 14,85     |
| 5 | Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման կոմբինացված լուսաձայնային ազդարարի տեղադրում              | հատ | 1  | 1,80    | 1,80      |
| 6 | Հրդեհային ձեռքի հասցեային տվիչի տեղադրում                                                      | հատ | 1  | 1,36    | 1,36      |
| 8 | Ընդունող-ղեկավարող TM վերահսկիչով GSM սարքի տեղադրում                                          | հատ | 1  | 18,00   | 18,00     |
|   |                                                                                                |     |    |         | 2258,34   |



|                                                                                        |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| Ընդամենը սարքավորումներ<br>Итого по оборудованиям                                      |  |  |  |           |
| Կշիռը սարքավորումներ<br>Процент по оборудованиям                                       |  |  |  | 1,07%     |
| Ընդամենը բոլոր բաժիններով +<br>սարքավորումներ<br>Итого по всем разделам + оборудования |  |  |  | 211890,55 |
| Ընդամենը կշիռը<br>Процент /всего/                                                      |  |  |  | 100,00%   |
| ԱԱՀ, 20%<br>НДС, 20%                                                                   |  |  |  | 42378,11  |
| Ընդամենը<br>ВСЕГО                                                                      |  |  |  | 254268,66 |
| Արտաքին էլ. սնուցման աշխատանքներ /ՏԵ-<br>ից/                                           |  |  |  | 2500,00   |
| Ընդամենը<br>ВСЕГО                                                                      |  |  |  | 256768,66 |

\* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Եղվարդ քաղաքում:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան  
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900112101200  
ՀՎՀՀ 03560239  
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<<Շին Բարեկարգում>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/հ 1570030299134800  
ՀՎՀՀ 01315884  
Տնօրեն՝ Ա. Մարտոսյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 2)

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հաղթանակի 13փ.51/15  
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Հ/հ 220513330146000  
ՀՎՀՀ 01269471



Տնօրեն՝ Ա. Բադկյան

/ստորագրություն/  
ԿՏ



Հավելված թիվ 2  
« 19 » նոյեմբեր 2025 թ. կնքված  
<<ԿՄՆՀ-ԲՆԱՇՁԲ-25/15>> ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***  
**ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>Ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին տեսակների<br>անվանումներ | Աշխատանքների<br>կատարման ժամկետը |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                               | Սկիզբը                           | Ավարտը                                          |
| 1        | Եղվարդ քաղաքի ֆուտբոլի դաշտի<br>հիմնանորոգում                                 | Պայմանագրի<br>կնքման<br>օրվանից  | Պայմանագրի<br>կնքման<br>օրվանից 9<br>/ինը/ ամիս |
| 2        |                                                                               |                                  |                                                 |
| 3        |                                                                               |                                  |                                                 |
| 4        |                                                                               |                                  |                                                 |
| 5        |                                                                               |                                  |                                                 |
| ...      |                                                                               |                                  |                                                 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                               |                                  |                                                 |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Նաիրիի համայնքապետարան  
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900112101200  
ՀՎՀՀ 03560239  
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ




**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)**

<<Շին Բարեկարգում>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/հ 1570030299134800  
ՀՎՀՀ 01315884  
Տնօրեն՝ Ա. Պետրոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 2)**

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հաղթանակի 13փ.51/15  
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Հ/հ 220513330146000  
ՀՎՀՀ 01269471  
Տնօրեն՝ Ա. Դավթյան





ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                                          |                                                                                                |                                                        |                                                                                  |         |      |       |       |        |        |         |           |           |            |             |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| հրավերով<br>նախատեսվ<br>ած<br>չափաբաժն<br>ի համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝ ըստ<br>ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                              | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |            |             |             |
|                                                    |                                                                                                |                                                        | հունվար                                                                          | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր   | Ընդամենը    |
| 1                                                  | 42511140                                                                                       | Եղվարդ<br>քաղաքի<br>ֆուտբոլի<br>դաշտի<br>հիմնանորոգում |                                                                                  |         |      |       |       |        |        |         |           |           | 99 996 000 | 199 992 000 | 199 992 000 |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Նաիրիի համայնքապետարան  
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900112101200  
ՀՎՀՀ 03560239  
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան

/ստորագրություն/



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)**

<<Շին Բարեկարգում>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/հ 1570030299134800  
ՀՎՀՀ 01315884  
Տնօրեն՝ Ս. Պետրոսյան

/ստորագրություն/



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 2)**

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հաղթանակի 13փ.51/15  
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Հ/հ 220513330146000  
ՀՎՀՀ 01269471  
Տնօրեն՝ Ա. Դավթյան

/ստորագրություն/

