

Վաղարշապատի համայնքապետարան

Պայմանագիր № ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾԶԲ 25/2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ,
ՍՈՍ ՍԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ
ՄԻԱՅՈՒՄՆԵՐԸ) ԵՎ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՍ ՏՐԱՄԱՂԱՓԻ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Գիրք 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Վաղարշապատի համայնքապետարան

Պայմանագիր № ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾԶԲ 25/2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ,
ՍՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) ԵՎ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՄ ՏՐԱՄԱՉԱՓԻ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Գիրք 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Տնօրեն



Է. Հոդաբաշյան

Նախագծի գլխավոր ինժեներ



Է. Հոդաբաշյան

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ,
ՍՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂՐԱՍՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) ԵՎ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՄ ՏՐԱՄԱՉԱՓԻ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՐ

- Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ
բացատրական մաս և աշխատանքների կազմակերպում
- Գիրք 2 - Գծագրական մաս
- Գիրք 3 - Աշխատանքային ծավալներ
- Գիրք 4 - Նախահաշիվ

Օբյեկտի անվանումը՝ Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
ԲԱԺԻՆ I. ԿՈՑՈՒՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					
I.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1					
I.1.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	2511,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2324.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	116,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	445,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	845,5		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	39,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	39,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	305,80		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1125,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	200,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	200,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2517,50		
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1300,0		
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	232,0		
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	232,0		
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2757,60		
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	40,0		
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	80,0		
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավագով՝ տուփանումով	մ ³	3333,0		
I.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	408,0		
2	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	409,0		

1	2	3	4	5	6
3	Գոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	288,0		
I.1.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-37, ԱՂՀ-1-3 D=1.0, D=1.50					
Բաշխ.=0.9-1.80 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	14,75		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	40,300		
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	10,720		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	5,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	4,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	6,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մոտոցով	հատ	5,0		
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	31,800		
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	35,0		
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	24,0		
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	41,0		
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտոց կափարիչով	հատ	35,0		
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	566,00		
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	533,6		
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	1,10		
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումային մածիկով	մ ²	200,0		
I.1.4. Ելքագծերի վերակառուցում և հորերի կառուցում					
I.1.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	30,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	30,0		
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0		
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0		
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0		
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	40,0		
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	22,0		
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	32,00		
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	78,75		
I.1.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	480,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (348.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	17,50		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	67,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խիճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	127,30		
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	90,0		

1	2	3	4	5	6
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	9,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	9,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	188,10		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	188,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	33,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	33,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	397,80		
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	17,5		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	353,00		
<i>Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող ղիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:</i>					
1.1.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0		
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0		
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	80,0		
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	160,0		
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0		
1.2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2					
1.2.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	1683,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1823.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	85,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	333,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	632,7		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	375,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	94,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	94,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1031,80		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	897,0		

1	2	3	4	5	6
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	159,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	159,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2006,40		
13	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	988,0		
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	175,0		
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	175,0		
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2093,40		
17	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	30,0		
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	61,0		
19	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	2784,0		
1.2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	403,0		
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	325,0		
1.2.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտանոթեր ԳՂՀ-1-23, ԱՂՀ-1-5 D=1.0, D=1,50					
Հաշվ. = 0.9-2.40 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,00		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	34,970		
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	21,720		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	8,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	14,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	8,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՍՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	8,0		
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	19,100		
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	20,0		
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	17,0		
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	23,0		
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՍՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	20,0		
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	484,40		
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	451,2		
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,94		
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	160,0		
1.2.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում					
1.2.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	30,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ	30,0		
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0		
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0		
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0		

1	2	3	4	5	6
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20,0		
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	11,0		
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	16,00		
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	40,30		
1.2.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	260,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (189.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9,50		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	37,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	70,30		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	46,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	102,60		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	216,00		
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	9,5		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տուփանումով	մ ³	211,00		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 60.0մ3-ի չափով ներառված են էքսկավացիայի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:					
1.2.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10,0		
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	60,0		
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	60,0		
4	Պոլիմիներիլիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0		
5	Պոլիմիներիլիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0		
6	Պոլիմիներիլիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0		
7	Պոլիմիներիլիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0		
8	Պոլիմիներիլիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0		
9	Պոլիմիներիլիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0		
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	60,0		
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	120,0		
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0		
1.3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ3					

1	2	3	4	5	6
1.3.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	465,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (373.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	22,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	84,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	159,6		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	110,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	24,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	24,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	294,80		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	157,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	28,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	351,50		
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	246,0		
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	43,0		
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	43,0		
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	520,20		
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	7,0		
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	15,0		
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	644,0		
1.3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	54,0		
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	148,0		
1.3.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-8, D=1.0,					
Հաշխ.=0.9-2.40 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,80		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	6,630		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	7,550		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	8,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	8,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	7,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	8,0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	121,60		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	133,1		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,2550		

1	2	3	4	5	6
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	50,0		
1.3.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում					
1.3.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	20,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	20,0		
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	10,0		
4	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	5,5		
5	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	8,00		
6	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	19,20		
1.3.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	160,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (117.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	6,00		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	23,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	43,70		
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	28,0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	62,70		
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	63,0		
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	11,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	133,30		
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	6,0		
15	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տուփանումով	մ ³	146,00		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոստրակների ետլիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:					
1.3.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	5,0		
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	40,0		
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	35,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	2,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	2,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0		

1	2	3	4	5	6
9	Պոլիմիլինիթրիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0		
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	20,0		
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	20,0		
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0		
I.4. Հայուղու փոխկտոր-ի					
I.4.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	212,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (184.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	35,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	66,5		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	90,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	14,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	197,60		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	216,00		
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,0		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	240,0		
I.4.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	88,0		
I.4.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-4, ԱՂՀ-1 D=1,0, Hաշխ.=1,2-1,50 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,75		
2	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	3,960		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	7,660		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ շՄ 10 տիպի	հատ	5,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	5,0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	76,00		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	75,3		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,1500		
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	30,0		

1	2	3	4	5	6
1.4.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում					
1.4.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	15,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ	15,0		
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	10,0		
4	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	5,50		
5	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	8,00		
6	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	19,20		
1.4.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	120,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (87.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	4,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	17,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	32,30		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	20,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	50,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	50,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	47,50		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	47,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	99,00		
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	2,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	4,0		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	91,00		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:					
1.4.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	5,0		
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	25,0		
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	30,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	2,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	2,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0		

1	2	3	4	5	6
9	Պոլիմիլիթրոբիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0		
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0		
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0		
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0		
1.5. Կոյուղու կոլեկտոր-ԿԿ-1					
1.5.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	317,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ	մ ³	22,50		
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	22,50		
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	45,0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	85,50		
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	29,0		
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	29,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	55,10		
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	135,0		
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	135,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	243,00		
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10,0		
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	124,0		
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	235,60		
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	225,0		
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	225,0		
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	225,0		
1.5.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	129,0		
1.5.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-3, ԱՂՀ-1-3 D=1.0, Hաշխ.=0,28-0,9 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	3,550		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	5,300		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ շՍ 10 տիպի	հատ	9,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	3,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կառնարիչով	հատ	9,0		

1	2	3	4	5	6
8	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	1,200		
9	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում d=20սմ	մ ²	7,00		
10	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	61,20		
11	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	28,0		
12	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,0890		
13	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0		
1.5.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում					
1.5.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	9,0		
2	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	4,95		
3	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	7,20		
4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	17,28		
1.5.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	80,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ	մ ³	7,5		
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	7,5		
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	15,0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	28,5		
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	6,0		
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	6,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	11,40		
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	32,0		
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	32,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	57,60		
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0		
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	53,0		
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	100,70		
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	75,0		
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	75,0		
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	75,0		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 22.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 23.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:					
1.5.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0		

1	2	3	4	5	6
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0		
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0		
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	18,0		
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	18,0		
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0		
1.6 Կոյուղու ինժեկտոր-Կ5					
1.6.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	1100,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1144.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	57,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խճճ), բարձելով ա/մ	մ ³	221,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	419,9		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	312,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	55,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	55,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	807,00		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	570,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	100,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	100,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1273,00		
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	673,0		
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	118,0		
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	118,0		
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1423,80		
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	18,0		
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	36,0		
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տուփանումով	մ ³	1740,0		
1.6.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	102,0		
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	380,0		
1.6.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-6, ԱՂՀ-1-2 D=1.0, D=1.5, Hաշխ.=0.9-2.40 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,80		

1	2	3	4	5	6
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	22,840		
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	27,260		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	10,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	19,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	8,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մոտցով	հատ	10,0		
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	9,440		
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	8,0		
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	8,0		
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0		
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտց կափարիչով	հատ	8,0		
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	307,20		
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	338,7		
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,6500		
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	200,0		
I.6.4. Ելքագծերի վերականգնում և նորերի կառուցում					
I.6.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	20,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	20,0		
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0		
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0		
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0		
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20,0		
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	11,0		
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	16,00		
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	38,40		
I.6.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	300,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (218.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	11,0		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	42,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	79,80		
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	52,0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	10,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	10,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	117,80		
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	118,0		

1	2	3	4	5	6
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	248,40		
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,0		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	389,00		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 175.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:					
1.6.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0		
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	50,0		
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	80,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0		
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0		
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	10,0		
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	10,0		
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	45,0		
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	45,0		
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0		
1.7. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ5-1					
1.7.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	322,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ	մ ³	25,5		
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	25,5		
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	51,0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	96,90		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	10,0		
7	Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	10,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	22,00		
9	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	89,0		
10	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	89,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	169,10		
12	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	161,0		
13	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	161,0		

1	2	3	4	5	6
14	Բարձրագույն տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	289,80		
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,0		
16	Խրամուղու և փոստակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	222,0		
17	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	421,80		
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	255,0		
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	255,0		
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	255,0		
1.7.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	103,0		
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	38,0		
1.7.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-2, ԱՂՀ-1-4 D=1.0, Hաշխ.=0,25-1,50 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10		
2	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	4,370		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3,950		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	6,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	3,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	6,0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	49,20		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	36,0		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,0850		
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0		
1.7.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում					
1.7.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	5,0		
2	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,5մ ³)	մ ²	10,0		
3	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	10,0		
4	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	2,0		
5	Բարձր ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	1,10		
6	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	1,60		
7	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	3,84		
1.7.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	93,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	6,5		
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	6,5		

1	2	3	4	5	6
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	13,0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	24,7		
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	5,0		
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	5,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	9,50		
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	37,0		
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	37,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	66,60		
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0		
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	35,0		
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	66,50		
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	66,0		
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	66,0		
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	66,0		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող ղիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 4.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 3.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:					
1.7.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	30,0		
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10,0		
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0		
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0		
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0		
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	2,0		
1.7.4.4. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ ղիտահորեր ԳՂՀ-1, ՄՂՀ-1 D=1.0, Hաշխ.=0,48մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,70		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	1,170		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0,900		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	2,0		
5	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	2,0		
6	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	0,800		

1	2	3	4	5	6
7	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում $d=20$ սմ	$մ^2$	5,00		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	13,60		
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,0130		
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	$մ^2$	5,0		
1.8. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ5-2					
1.8.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	216,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ	$մ^3$	17,0		
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	$մ^3$	17,0		
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	$մ^3$	34,0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	64,60		
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	$մ^3$	58,0		
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	$մ^3$	58,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	110,20		
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	$մ^3$	107,0		
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	$մ^3$	107,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	192,60		
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	$մ^3$	7,0		
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	$մ^3$	136,0		
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	258,40		
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=15$ սմ հաստությամբ	$մ^2$	170,0		
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում $h=6$ սմ հաստությամբ	$մ^2$	170,0		
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում $h=4$ սմ հաստությամբ	$մ^2$	170,0		
1.8.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	91,0		
1.8.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-2, ՄՂՀ-1-3 D=1.0, Hաշխ.=0,60-0,90 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից $h=10$ սմ հաստությամբ	$մ^3$	1,75		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	$մ^3$	4,020		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	$մ^3$	3,600		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	5,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	3,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	2,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	5,0		

1	2	3	4	5	6
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	34,0		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	56,0		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,090		
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0		
1.8.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում					
1.8.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5,0		
2	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	2,750		
3	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	4,00		
4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	9,60		
1.8.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	60,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ	մ ³	5,0		
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	5,0		
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	10,0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	19,0		
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	5,0		
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	5,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	9,50		
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	24,0		
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	24,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	43,20		
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,0		
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	36,0		
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	68,40		
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	52,0		
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	52,0		
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	52,0		
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 13.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 12.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:					
1.8.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0		
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0		

1	2	3	4	5	6
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0		
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0		
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0		
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	3,0		
1.9. Կոյուղու ինժեներություն					
1.9.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	387,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (377.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	19,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	74,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	140,60		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	70,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	14,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	184,80		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	200,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	34,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	34,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	444,60		
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	218,0		
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	38,0		
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	38,0		
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	460,80		
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	6,0		
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	12,0		
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տուփանումով	մ ³	665,0		
1.9.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	170,0		
1.9.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-6, ՄՂՀ-1-2 D=1.0, D=1.5, Hաշխ.=0.9-2.40 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	4,970		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	6,240		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	6,0		

1	2	3	4	5	6
5	Պատի հավաքովի ե/բ օդակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	6,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օդակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	6,0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	108,00		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	103,1		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,2110		
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	50,0		
1.9.4. Ելքագծերի վերահաստատում և նորերի կառուցում					
1.9.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	10,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	10,0		
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0		
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0		
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0		
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5,0		
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	2,8		
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	4,00		
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	9,60		
1.9.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	80,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (60.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	3,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	11,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	20,90		
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	14,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	32,30		
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	32,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	66,60		
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	2,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	70,00		

1	2	3	4	5	6
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտավող դիտահորերի փոփոխությունների ետլիցքի ծավալները 13.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:					
I.9.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0		
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0		
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	3,0		
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	3,0		
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	3,0		
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	3,0		
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0		
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0		
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	3,0		

Օբյեկտի անվանումը՝ Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդասարյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
ԲԱԺԻՆ II. ՋՐԱԳԻՄ					
II.1. Ø300(St) պողպատե ջրագծի շրջանցում և մուտքագծի վերակառուցում					
II.1.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	10,0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	10,0		
II.1.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	130,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (88.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	4,50		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	17,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	32,30		
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	12,0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	28,50		
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	48,0		
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	100,80		
13	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5,0		
15	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	59,00		
16	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	88,0		
17	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	88,0		

1	2	3	4	5	6
18	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	88,0		
II.1.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող Ø300(Տե) պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցումով (3 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	1,0		
2	Բարձած խողովակների տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	0,02		
3	Գոյություն ունեցող Ø300(Տե) պողպատե խողովակների խցափակում δ=4սմ հաստությամբ 400x400մմ թիթեղով (2 տեղ)	կգ	10,0		
4	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	60,0		
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	5,0		
6	Պողպատե DN300-150(Տե) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (3 հատ)	տն	0,033		
7	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 90°	հատ	1,0		
8	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 60°	հատ	1,0		
9	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE)-մետաղ DN150(Տե) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	2,0		
10	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN160xDN20	հատ	1,0		
11*	Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափերի մոնտաժում DN15	հատ	1,0		
12*	Ջրաչափի միացումների մոնտաժում DN15	հատ	2,0		
13	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1,0		
14	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN15	հատ	1,0		
15	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (եզ) DN15	հատ	1,0		
16	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (որձ) DN15	հատ	1,0		
17	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE)- մետաղ DN15(Տե) մետաղական ներքին պարուրակով կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0		
18	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN15	հատ	1,0		
19	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0		
20	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN20, α=90°	հատ	4,0		
21	Պոլիմերավազային ուղղանկյուն ջրաչափական հորի տեղադրում	հատ	1,0		
22	Փրփրապլաստ h=70մմ	մ ²	0,230		
23	Փրփրապլաստ h=15մմ	մ ²	0,110		
24	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիբլոկ կիսախողովակներով δ=30մմ (մեկ մուտքագծի համար 2.0 գծմ.)	գծմ	2,0		
25	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) խողովակների լվացում և ախտահանում	գծմ	60,0		
26	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) խողովակների լվացում և ախտահանում	գծմ	5,0		
27	Պողպատե (Տե)DN300-150 խողովակների ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	2,00		
* Ջրաչափը և ջրաչափի միացումները տրամադրվելու են շահագործող կազմակերպության կողմից					