

Վաղարշապատի համայնքապետարան

Պայմանագիր № ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ,
ՍՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂԴԱՄՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ
ՄԻԱՅՈՒՄՆԵՐԸ) ԵՎ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՄ ՏՐԱՄԱՉԱՓԻ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Գիրք 4 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան 2025

HEA
ENGINEERING & DESIGN

Վաղարշապատի համայնքապետարան

Պայմանագիր № ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾԶԲ 25/2

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ,
ՍՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ
ՄԻԱՅՈՒՄՆԵՐԸ) ԵՎ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՄ ՏՐԱՄԱՉԱՓԻ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Գիրք 4 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Տնօրեն



Է. Հոդաբաշյան

Նախագծի գլխավոր ինժեներ



Է. Հոդաբաշյան

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ,
ՍՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) ԵՎ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՄ ՏՐԱՍԱՉԱՓԻ
ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ
բացատրական մաս և աշխատանքների կազմակերպում
- Գիրք 2 - Գծագրական մաս
- Գիրք 3 - Աշխատանքային ծավալներ
- Գիրք 4 - Նախահաշիվ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վաղարշապատ համայնքի էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինում

Շինարարության ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը կազմված է 07.2025թ. շուկայական գներով, նախագծային ծավալների հիման վրա:

Շինարարական աշխատանքների և մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվարկվել է ըստ շինարարական նորմերի հաշվարկման կարգի (ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշում):

Վերադիր ծախսերը հաշված են ուղղակի ծախսերի գումարից՝ 13,3%:

Շահույթը հաշված է բոլոր ծախսերի գումարից՝ 11%:

Նյութերի արժեքները բազմապատկված են հետևյալ գործակիցներով՝

ա) նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեքը՝ $q=1,05$,

բ) պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսերը՝ $q=1,02$,

գ) տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ՝ $q=1,0615$:

Այն կոյուղագծերում, որտեղ շինմոնտաժային աշխատանքները կատարվում են ձեռքով՝ նեղված պայմաններում, աշխատավարձի և մեք. շահագործման գործակիցների վրա կիրառված է $k=1.1$ գործակից:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի նկատմամբ՝ 20%:

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը ընդունված է 266 126 դրամ:

Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող աշխատավարձի նկատմամբ 2458,44 գործակցի կիրառմամբ.

Մեքենաների շահագործման արժեքի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող արժեքի նկատմամբ 3048,1 գործակցի կիրառմամբ.

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N07, 2025թ.), մշակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, շուկայի, «Շինմոնոլիտ» ՍՊԸ, «Մետալ Գրուպ» ՍՊԸ, Ա/Ձ Դավիթ Ավետիսյան ընկերությունների կողմից ներկայացված միավոր գներին համապատասխան:

Կազմեց՝



Է. Հոդաբաշյան

Անվտուր նախահաշվային արժեք

Վարդարշապատ համայնքի էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Մոս Մանուկյան, Մ. Բաղդասարյան, Հ. Թումանյան փողոցների կողմնորոշ համակարգի կառուցման (ներառյալ ներսնային սիստեմները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինում

Անվտուր նախահաշվի գումարը 369 710,029 հազ. դրամ
 Վերադարձվող գումարը 631,692 հազ. դրամ

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			2ինարարական աշխատանքներ	մշակութային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	Օբյեկտ. Նախահաշիվ № 1	ԲՆԱԿԱՆՅԱՆ Մ. ԲԱԳԴԱՍԱՐՅԱՆ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈԼՈՐԳՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈԼՈՐՈՐԻՑ ԿԱՌԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՈՒՄ	278 086,663		0,000		278 086,663
2	Օբյեկտ. Նախահաշիվ № 2	ԲՆԱԿԱՆՅԱՆ Մ. ԲԱԳԴԱՍԱՐՅԱՆ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈԼՈՐԳՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈԼՈՐՈՐԻՑ ԿԱՌԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՈՒՄ	2 665,429				2 665,429
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 2՝	280 752,091	0,000	0,000	0,000	280 752,091
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ							
3	1,50%	Ժամանակավոր կառույցներ	4 211,281				4 211,281
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 8՝	4 211,281	0,000	0,000	0,000	4 211,281
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 2-8՝	284 963,373	0,000	0,000	0,000	284 963,373
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
4	0,70%	Գլխավորական պայմանների ազդեցություն	1 994,744				1 994,744
5	0,15%	Շինման աշխատանքների աշխատանքների ազդեցություն	427,445				427,445
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 9՝	2 422,189	0,000	0,000	0,000	2 422,189
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 2-9՝	287 385,561	0,000	0,000	0,000	287 385,561
Գլուխ 10. Տեխնիկական և ինժեներական հսկողություն							
6	1,5%	Տեխնիկական հսկողություն				4 310,783	4 310,783
7	0,60%	Ինժեներական հսկողություն				1 724,313	1 724,313
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 10՝				6 035,097	6 035,097
		ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 2-10՝	287 385,561		0,000	6 035,097	293 420,658

«ԱՌՏՈՐՏԵՎՅԱՆ ՄԱՂԸ»
 ԳԼՈՒԽԱՆՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20 Բ

Գլուխ 12.						
8	5,0%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	14 369,278	0,000	301,755	14 671,033
		Ընդամենը ըստ ամիսի նախահաշվի	301 754,840	0,000	6 336,852	308 091,691
9	20,0%	ԱԱՀ	60 350,968	0,000	1 267,370	61 618,338
		Ընդհանուրը	362 105,807	0,000	7 604,222	369 710,029
10	15,0%	Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից				631,692

Կազմեց՝  Է. Հոդաբաշյան



«ԱՐԽԱՆԵՎՅԱՆ» ՓԲԸ
ՓՈՐՁԱՑՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
« 20 Բ.

Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդասյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուրդու համակարգի կարուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինում

Օբյեկտի անվանումը

Օբյեկտային նախահաշիվ № 1

ԲԱԺԻՆ I. ԿՈՑՈՒՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Շինարարության աշխատանքների արժեքի

Նախ-ի համարը	Նախահաշվի անվանումը	Շին. մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումներ	Արժեքը (հազ.դր)
1	2	3	4	5
1-1	I.1. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ1	83 080,499		83 080,499
1-2	I.2. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ2	71 492,121		71 492,121
1-3	I.3. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ3	16 775,356		16 775,356
1-4	I.4. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ4	8 580,226		8 580,226
1-5	I.5. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ4-1	12 872,954		12 872,954
1-6	I.6. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ5	45 811,125		45 811,125
1-7	I.7. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ5-1	15 180,969		15 180,969
1-8	I.8. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ5-2	10 281,284		10 281,284
1-9	I.9. Կոյուրդու կոլեկտոր-Կ6	14 012,130		14 012,130
	Ընդամենը	278 086,663	0,000	278 086,663

Կազմեց՝



Է. Հոդաբաշյան



Շինարարություն ան անվան ումը՝ Հարգելի շնորհակալություն համայնքի Լեւոնյան քաղաքի Օ. Պատկանյան, Մոս Մանուկյան, Մ. Բարսեղյան, Ն. Թումանյան
 և զորքաների՝ Գրություն և Կ. Կարապետյան (ներառյալ ներդրումային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողով 300 մմ տրամագծովի խմելու ջրի ցրագծի
 փոխարինում

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1

ԲԱԺԻՆ. ԿՈՅՈՒՂԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՅՈՒՄ

1.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1

նախահաշվի անվանումը

Միջին և շխտավալ ձև՝
 Անցումային գլխավորները՝
 Ա. Կատարյան
 Մեքենա և ներքին շահագործում և՝
 Կոլեկտոր՝

266 126 դրամ (07/2025)
 2,45844
 3,04810
 1,05x1,02x1,0615=1,13686

Նախահաշվային արժեքը 83 080,499 հազ.դրամ

Հ/հ	Հիմնական բաժնի	Նախահաշվի անվանումը	Շա. փի մի. տվ.	Քանակը	Միավորի արժեքը ռուբ.		Կոլեկտորի անվանումը	Կոլեկտոր				Միավոր արժեքը, հազ. դրամ		Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծավա.	կոլեկ. ընդհ. ծավ.	այլ ժեքը, հազ. դրամ	կոլեկ. արժեքը, հազ. դրամ	աշխատ արժեքը, հազ. դրամ	մեքեն. արժեքը, հազ. դրամ	միավ. ընդհամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1															
1.1.1. Հարկային ուղիներ															
1	Շուն	Արժեքը, հազ. դրամ	1	2511,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330
2	27-33	Արժեքը, հազ. դրամ	3	116,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420
3	1-1554	Արժեքը, հազ. դրամ	3	445,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,999
4	Գն. 2 Գ-1, Գ	Արժեքը, հազ. դրամ	սն	845,5	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981
5	1-1555	Արժեքը, հազ. դրամ	3	100,0	0,0175	0,375				0,00		0,000	0,043	1,143	1,186


ՄԱՐԿԱԾԱՆԿԱՆ ՄԱՐԿԱ
 ՓՈԴՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՓՈԴՈՒՄ
 20 Բ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1-940	Խրամուրուրու և փտարակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակիցով	մ ³	39,0	4,740	0,000				0,00		0,000	11,653	0,000	11,653	454,467
7	1-1593 Պայմ.	Կողակիցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	39,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	26,004
8	Գն.3 g=2,2	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	305,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	605,871
9	1-1594	Խրամուրուրու և փտարակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էրակավատարով, բարձելով ա/մ	մ ³	1125,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	1 011,647
10	1-962	Խրամուրուրու և փտարակների մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակիցով	մ ³	200,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	953,875
11	1-1593 Պայմ.	Կողակիցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	200,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	133,356
12	Գն.3 g=1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2517,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	4 987,835
13	1-1593	Խրամուրուրու և փտարակների մշակում III կարգի գրունտներում, էրակավատարով, բարձելով ա/մ	մ ³	1300,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	866,814
14	1-961	Խրամուրուրու և փտարակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակիցով	մ ³	252,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	627,394
15	1-1593 Պայմ.	Կողակիցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	252,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	154,693
16	Գն.3 g=1,8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2757,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	5 463,536
17	Պայմ. 1-962 q=1,2	Խրամուրուրու և փտարակների բարձում ձեռքով, հատակի հարթեցում	մ ³	40,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	228,930
18	23-1	Ավազի նախապարաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	80,0	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	88,00	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	475,172
19	1-1635 1-1185	Խրամուրուրու և փտարակի ետիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	3333,0	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	3 666,3	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	13 791,238
1.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-18	Կողակից DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	408,0	0,610	0,560	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	406,0	8,830	9,988	1,500	1,707	13,195	5 383,505
2	23-17	Կողակից DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	409,0	0,580	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	407,0	7,750	8,767	1,426	0,000	10,193	4 168,735

ՄԱՐԴԱՆԱԿՑՈՒՄ
ՓՈՐՁԱՅՆՍՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	23-16	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	288,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	286,6	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	1 949,766
1.1.3. Շինարարական աշխատանքներ Ե/բ դիտանքներ ԳՆՀ-1-37, ՄՂՀ-1-3 D=1.0, D=1.50 Հաշվառում 0.9-1.80 մ																
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնեց հ=10սմ հաստությամբ	մ ³	14,75	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	15,05	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	461,297
2	6-127	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնեց առվակի երկաթալցանումով	մ ³	40,300	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի	մ ³	1,02	41,11	26,000	30,150	12,243	2,317	63,743	2 568,833
							ցեմենտ	կգ	0,06	2,42	0,038	0,003				
							կաղապար	մ ²	2,64	106,39	3,50	10,505				
3	23-111	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	10,720	5,14	2,53	բետոն B15 դասի	մ ³	0,16	1,68	27,50	4,908	12,636	7,712	25,256	270,749
							հատակի սալ	հատ	1,00	5,00	45,00	51,159	0,000	0,000	51,159	255,794
5	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	4,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	4,00	47,50	54,001	0,000	0,000	54,001	216,003
6	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	6,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	6,00	34,00	38,653	0,000	0,000	38,653	231,919
7	Հուկա	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՄՍ 15 տիպի, թուցե ծածկ մոնոցով	հատ	5,0	0,00	0,00	ծածկի սալ թուցե ծածկ մոնոցով	հատ	1,00	5,00	124,00	140,971	0,000	0,000	140,971	704,853
8	23-109	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	31,800	6,960	5,080	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	4,99	27,500	4,908	17,111	15,484	37,503	1 192,611
9	Հուկա	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	35,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	35,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	795,802
10	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	24,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	24,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	763,970
11	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	41,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	41,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	978,836
12	Հուկա	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՄՍ 10 տիպի, թուցե ծածկ մոնոց կախարկչով	հատ	35,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուցե ծածկ մոնոցով	հատ	1,0	35,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	3 302,578
13	Հուկա	Ներքին դետալների տեղադրում	կգ	566,00	0,000	0,000	ներքին դետալ	կգ	1,0	566,00	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	308,219
14	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	533,6	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	1,0	533,6	0,479	0,545	0,034	0,098	0,695	370,720
							էլեկտրոդ	կգ	0,0024	1,28	1,170	0,003				
							մանեկ հեղուս	կգ	0,0134	7,15	1,000	0,015				
							օլիֆ	կգ	2,0	2,20	1,232	2,800				
15	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	1,10	2,75	0,000	ժանգակայուն ներկ	կգ	4,0	4,40	1,250	5,684	6,761	0,000	15,245	16,770
16	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ փառամային մափիկով	մ ²	200,0	0,145	0,015	փառամային մափիկ	կգ	2,40	480,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	170,478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.4. Ելքագների վերահսկողություն և ետքի կառուցում																
1.1.4.1. Քանդման և սպասանման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազային եզրագրերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	30,0	0,440	0,000				0,00		0,000	1,082	0,000	1,082	32,451
2	27-86	Պահեստավորված եզրագրերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	30,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³ մ ³	0,059 0,0006	1,77 0,02	26,000 25,500	1,744 0,017	1,455	0,022	3,238	97,151
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող բազային սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,330	3,300
4	46-119, 46-120 q=5	Գոյություն ունեցող բազային սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,211	0,078						0,000	0,518	0,238	0,755	11,329
5	11-221	Բազային սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազային սալիկներով	մ ²	15,0	2,150	0,036	բազային սալ շաղախ	մ ² մ ³	1,00 0,03	15,00 0,45	6,500 25,500	7,390 0,870	5,286	0,110	13,655	204,820
6	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	40,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	239,900
7	Գն.3	Բարձած ծածկի սալերի տեխախիտում 5.0 կմ, համաձեռն շահագործող կազմակերպությանը	տն	22,0	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	33,529
8	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	32,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	765,567
9	Գն.3 g=2,4	Շին. աղբի տեխախիտում մինչև 8.0 կմ թափանցանկություն	տն	78,75	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	156,025
1.1.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Առֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	480,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	158,400
2	27-33	Առֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամադուր և փոստրակի առֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (348.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	17,50	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	77,357
3	1-1594	Խրամադուր և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էրկակատարով (քանդված առֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	67,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	60,249
4	Գն.3 g=1,9	Բարձած առֆալտբետոնի և խճի տեղադրում մինչև 8.0 կմ թափանցանկությամբ	տն	127,30	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	252,215
5	1-1594	Խրամադուր և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էրկակատարով, բարձելով ա/մ	մ ³	90,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	80,932




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1-962	Խրամուրու և փտարակների մշակում IV կայքի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	9,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	42,924
7	1-1593 Պայմ.	Կտրալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	9,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	6,001
8	Գն.3 g=1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափունակությո	տն	188,10	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	372,676
9	1-1593	Խրամուրու և փտարակների մշակում III կայքի գրունտներում, էրակավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	188,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	125,355
10	1-961	Խրամուրու և փտարակների մշակում III կայքի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	33,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	89,241
11	1-1593 Պայմ.	Կտրալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	33,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	22,004
12	Գն.3 g=1,8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափունակությո	տն	397,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	788,147
13	Պայմ. 1-962 q=1.2	Խրամուրու և փտարակների քամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	9,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	51,509
14	23-1	Ավազի եակապարտատական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	17,5	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	19,25	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	103,944
15	1-1635 1-1185	Խրամուրու և փտարակի ետլիցք, ավազով՝ տափանումով	մ ³	353,00	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	388,3	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	1 460,638
Գործարան ունեցող կորուզագի բանդիդ և ապանետածկող դիտանորերի փտարակների ետլիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են երազների խրամուրու ավազով ետլիցքի ծավալներում:																
1.1.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-16	Կտրուրու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	19,9	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	135,400
2	23-15	Կտրուրու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	109,5	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	569,854
3	23-15	Կտրուրու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	109,45	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	373,256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	5,000	5,684	0,000	0,000	5,684	28,422
5	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	4,500	5,116	0,000	0,000	5,116	25,579
6	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	6,707
7	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	5,684
8	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	1,876
9	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	1,705
10	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էքսպանդերի ճակատային/անկյունային փաթույթներ	տեղ	80,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	1 766,143
11	46-53	Տեղադրվող և/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	160,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	475,736
12	15-260	Սնցքի փակում ցամաքափակային շտապիով	մ ²	5,0	0,371	0,062	շտապի	մ ³	0,01	0,07	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	7,535
		Ընդամենը՝														66 061,161
		Վերադարձի ծախսեր (13,3%)														8 786,134
		Ընդամենը														74 847,296
		Շահույթ (11%)														8 233,203
		Ընդամենը														83 080,499

Կազմեց՝

Է. Հովսեփյան



Շէ նարարութե ան անվան ւանը՝ Հաղարշատ քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Ս. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան և տղոց ներքի քոյրու ու եղ անկ քոյրի լառու ցնան (ներառյալ ներառյալին միացումները) և Ռ. Պատկանյան փոքրցի 300 մմ տրամաչափի խմելու քրի քրագծի փոխարինում

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-2

ԲԱՏԻՆ Ի. ԿՈՅՈՒԴԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

1.2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2

նախահաշիվ անվանումը

Մլղին ս շխաս ավաղ ձը՝ Անցումային գ բճակցները՝ Աշխատավարձի՝ Միքենա ւերի շանագ քրծնւն՝ Կ յաթերը՝	266 126 2,45844 3,04810 1,05x1,02x1,0615=1,13686	դրամ (07/2025)	Նախահաշիվային արժեքը	71 492,121	հազ.դրամ
--	---	-------------------	----------------------	------------	----------

Հ/հ	Հիմնական բուն	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը ռուբ.		Ելույթների անվանումը	Ելույթներ				Միավոր արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. քնդի. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ աշխատ ավարձ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդհամ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2																
1.2.1. Հողային սնվառարաններ																
1	Շուկու	Առփայտընտր և ծածկույթի կտրում	մ	1683,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	555,390
2	27-33	Առփայտընտր և ծածկույթի քանդում և հարվածահար մուրձով խր ամուղու և փառարակի սա խալուղաւար ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1823,0մ²) 50%-ի չափով	մ³	85,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	375,732
3	1-15Կ4	Խրամուղու և լուսարսի մակուղու IV կարգի գրունտներում էքսկավատ լող (քանդված առփայտընտր և խր.), բայձելով ա/մ	մ³	333,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	299,447
4	Գն.2 g=1,9	Բարձրած առփայտընտր և խճի ուղղաւորում մինչև 8,0 կմ թւախու վրայ	սն	632,7	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	1 253,546
5	1-15Կ5	Խրամուղու և լուսարսի մշա լող V կարգի գրունտներում էքսկավատ լող, բարձելով ա/մ	մ³	375,0	0,0175	0,375				0,00		0,000	0,043	1,143	1,186	444,795

«ԱՐԱՐԱՏԱՆԻ ԿՐԻՍՏՈՒՅԻՆ ՓՈՐՁԱՅԻՆ ՓԻՆԴՈՒՄ»
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1-940	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	94,0	4,740	0,000				0,00		0,000	11,653	0,000	11,653	1 095,383
7	1-1593 Պայմ.	Կողայիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	94,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	62,677
8	ԳՖ.3 g=2,2	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	1031,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	2 044,269
9	1-1594	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	897,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	806,620
10	1-962	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	159,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	758,330
11	1-1593 Պայմ.	Կողայիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	159,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	106,018
12	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	2006,40	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	3 975,210
13	1-1593	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	988,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	658,778
14	1-961	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	175,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	473,250
15	1-1593 Պայմ.	Կողայիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	175,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	116,686
16	ԳՖ.3 g=1,8	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	2093,40	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	4 147,580
17	Պայմ. 1-962 q=1,2	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հասակի հարթեցմամբ	մ ³	30,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	171,697
18	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	61,0	0,890	0,000			մ ³ 1,10	67,10	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	362,319
19	1-1635 1-1185	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	2784,0	0,074	0,067			մ ³ 1,10	3 062,4	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	11 519,594
1.2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-20	Կողայուր DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մեծածախ, փորձարկումով	գծմ	403,0	0,840	0,590			մ 0,995	401,0	17,250	19,513	2,065	1,798	23,376	9 420,629
2	23-16	Կողայուր DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մեծածախ, փորձարկումով	գծմ	325,0	0,490	0,000			մ 0,995	323,4	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	2 200,257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.3. Շինարարական աշխատանքներ Ե/բ դիտարկեր ԳՂՀ-1-23, ՄՂՀ-1-5 D=1.0, D=1.50 Հաշվառում - 0.9-2.40 մ																
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից հ=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,00	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	11,22	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	344,018
2	6-127	բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկարությունով	մ ³	34,970	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցեմենտ կադայար փայտակար	մ ³ կգ մ ² մ ³	1,02 0,06 2,64 0,06	35,67 2,10 92,32 2,10	26,000 0,038 3,50 125,000	30,150 0,003 10,505 8,526		2,317	63,743	2 229,084
3	23-111	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեկտրոներով հորի կառուցում	մ ³	21,720	5,14	2,53	բետոն B15 դասի	մ ³	0,16	3,41	27,50	4,908	12,636	7,712	25,256	548,570
4	Հուկա	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 15 տիպի	հատ	8,0	0,00	0,00	հատակի սալ	հատ	1,00	8,00	45,00	51,159	0,000	0,000	51,159	409,270
5	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	14,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	14,00	47,50	54,001	0,000	0,000	54,001	756,012
6	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	8,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	8,00	34,00	38,653	0,000	0,000	38,653	309,226
7	Հուկա	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՄՍ 15 տիպի, թուղթ ծանր մտցով	հատ	8,0	0,00	0,00	ծածկի սալ թուղթ ծանր մտցով	հատ	1,00	8,00	124,00	140,971	0,000	0,000	140,971	1 127,765
8	23-109	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեկտրոներով հորի կառուցում	մ ³	19,100	6,960	5,080	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	3,00	27,500	4,908	17,111	15,484	37,503	716,317
9	Հուկա	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	20,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	20,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	454,744
10	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	17,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	17,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	541,145
11	Հուկա	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	23,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	23,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	549,103
12	Հուկա	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՄՍ 10 տիպի, թուղթ ծանր մտց կախարիչով	հատ	20,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուղթ ծանր մտցով	հատ	1,0	20,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	1 887,188
13	Հուկա	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	484,40	0,000	0,000	ներդիր դետալ	կգ	1,0	484,40	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	263,783
14	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	451,2	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա էլեկտրոդ	կգ	1,0	451,2	0,479	0,545	0,034	0,098	0,695	313,472
15	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,94	2,75	0,000	մանեկ հեղուս	կգ	0,0134	6,05	1,000	0,015				
							օլիֆ	կգ	2,0	1,88	1,232	2,800				
							մանգալայրուտ ներկ	կգ	4,0	3,76	1,250	5,684	6,761	0,000	15,245	14,331
16	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	160,0	0,145	0,015	բիտումային մածիկ	կգ	2,40	384,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	136,383
1.2.4. Ներքնների վերականգնում և նորերի կառուցում																

1.2.4. Ելքագծերի վերականգնում և նորերի կառուցում

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.4.1. Քանդման և սպառնալուծման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազային եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տներում	զծմ	30,0	0,440	0,000				0,00		0,000	1,082	0,000	1,082	32,451
2	27-86	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ	30,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³ մ ³	0,059 0,0006	1,77 0,02	26,000 25,500	1,744 0,017	1,455	0,022	3,238	97,151
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող բազային սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,330	3,300
4	46-119, 46-120 q=5	Գոյություն ունեցող բազային սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով	մ ²	15,0	0,211	0,078						0,000	0,518	0,238	0,755	11,329
5	11-221	Բազային սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազային սալիկներով	մ ²	15,0	2,150	0,036	բազային սալ շաղախ	մ ² մ ³	1,00 0,03	15,00 0,45	6,500 25,500	7,390 0,870	5,286	0,110	13,655	204,820
6	23-109 k=0.8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	119,950
7	Գն.3	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	11,0	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	16,765
8	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և ինքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	16,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	382,783
9	Գն.3 g=2,4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	40,30	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	79,845
1.2.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Առֆայտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	260,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	85,800
2	27-33	Առֆայտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստային առֆայտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (189.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9,50	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	41,994
3	1-1594	Խրամուղու և փոստային մշակում IV կարգի գրունտներում էրակավատրով (քանդված առֆայտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	37,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	33,272
4	Գն.3 g=1,9	Բարձած առֆայտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	70,30	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	139,283
5	1-1594	Խրամուղու և փոստային մշակում IV կարգի գրունտներում, էրակավատրով, բարձելով ա/մ	մ ³	46,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	41,365
6	1-962	Խրամուղու և փոստային մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողակցելով	մ ³	8,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	38,155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1-1593 Պայմ.	Կողմից գրունտների բարձրում ա/մ	մ ³	8,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	5,334
8	Գն.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափանցիկությամբ	տն	102,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	203,278
9	1-1593	Խրամուտուր և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էրակավատարով, բարձրելով ա/մ	մ ³	100,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	66,678
10	1-961	Խրամուտուր և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողմից	մ ³	20,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	54,086
11	1-1593 Պայմ.	Կողմից գրունտների բարձրում ա/մ	մ ³	20,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	13,336
12	Գն.3 g=1,8	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափանցիկությամբ	տն	216,00	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	427,953
13	Պայմ. 1-962 q=1,2	Խրամուտուր և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	28,616
14	23-1	Ավերակ նախապատրաստական շերտի իրականացում հ=10սմ հաստությամբ	մ ³	9,5	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	10,45	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	56,427
15	1-1635 1-1185	Խրամուտուր և փոստրակի էսլիցք, ավազով՝ տրամուսնով	մ ³	211,00	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	232,1	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	873,073
Գործարարական հաշվարկի և աշխատանքային գնահատման համաձայն 60.01.3-ի չափով ներառված են երազների խրամուտուր ավազով էսլիցքի ծավալները:																
1.2.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-16	Կողմուր DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակ	մ	0,995	10,0	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	67,700
2	23-15	Կողմուր DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	60,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակ	մ	0,995	59,7	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	310,829
3	23-15	Կողմուր DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	60,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակ	մ	0,995	59,70	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	203,594
4	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	5,000	5,684	0,000	0,000	5,684	28,422
5	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	4,500	5,116	0,000	0,000	5,116	25,579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոսածում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	17
7	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոսածում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	5,684
8	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոսածում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	1,876
9	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկների մոնոսածում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդի արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	1,705
10	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքազների ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	60,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	1 324,607
11	46-53	Տեղադրվող և/կ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	120,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	356,802
12	15-260	Անցքի փակում գեմետալազային շաղախով	վ ²	5,0	0,371	0,062	շաղախ	վ ³	0,01	0,07	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	7,535
		Ընդամենը՝														56 846,704
		Վերադարձվող ծախսեր (13,3%)														7 560,612
		Ընդամենը														64 407,316
		Ծանույթ (11%)														7 084,805
		Ընդամենը														71 492,121

Կազմեց՝

Է. Հոդարաշյան



Շխարստութեան անականումը՝ Հայրաբշարատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդասարյան, Հ. Թումանյան և այլոց ներքին գործու ու հա մալիքի լարտու ցնան (ներառյալ ներտուպի միացումները) և Ռ. Պատկանյան փորոցի 300 մմ տրամանակիի խմելու ջրի քրազքի փոխարինումը

Տեղային նախադաշիվ թիվ 1-3

ԲԱԺԻՆ Ի. ԿՈՅՈՒՆՏՆԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՅՈՒՄ

1.3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ3

նախապես անխնայ

Միջին և շխառ ավելի ձև՝ Անցումային գրքակազմերը՝ Աշխատավարձի՝ Միջին և ավելի շահագործման՝ Կյանքի՝	266 126 2,45844 3,04810 1,05x1,02x1,0615=1,13686	դրամ (07/2025)	Նախանշված արժեքը	16 775,356	հազ. դրամ
--	---	----------------	------------------	------------	-----------

Հ/հ	Հիմնական ընդամենը	Աշխատանքների տեսակը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը		Ելույթների անվանումը	Ելույթներ				Միավոր արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	եկույթ. ընդհ. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	եկույթ	աշխատ ավարտ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամեն.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3. Հարցազուրկություններ 1.3.1. Հարցազուրկություններ																
1	Հում	Առաջարկությունների համաձայն	1	465,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	153,450
2	27-33	Առաջարկությունների համաձայն հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը	3	22,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	97,248
3	1-15	Հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը	3	84,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	75,536
4	46-50	Հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը	4	159,6	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	316,210
5	1-15	Հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը հարկադրական մուրհակի վճարումը	3	110,0	0,0175	0,375				0,00		0,000	0,043	1,143	1,186	130,473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1-940	Խրամուտու և փառարակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	24,0	4,740	0,000				0,00		0,000	11,653	0,000	11,653	279,672
7	1-1593 Պայմ.	Կտղալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	24,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	16,003
8	Գն.3 Զ-2,2	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	294,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	584,077
9	1-1594	Խրամուտու և փառարակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	157,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	141,181
10	1-962	Խրամուտու և փառարակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	133,542
11	1-1593 Պայմ.	Կտղալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	28,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	18,670
12	Գն.3 Զ-1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	351,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	696,415
13	1-1593	Խրամուտու և փառարակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	246,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	164,028
14	1-961	Խրամուտու և փառարակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	43,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	116,284
15	1-1593 Պայմ.	Կտղալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	43,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	28,672
16	Գն.3 Զ-1,8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	520,20	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	1 030,654
17	Պայմ. 1-962 Գ-1,2	Խրամուտու և փառարակների լրամշակում ձեռքով, հաստակի հարթեցմամբ	մ ³	7,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	40,063
18	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	15,0	0,890	0,000		մ ³	1,10	16,50	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	89,095
19	1-1635 1-1185	Խրամուտու և փառարակի ետլիցք, ավազով տափանումով	մ ³	644,0	0,074	0,067		մ ³	1,10	708,4	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	2 664,734
1.3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-17	Կտրուրու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	54,0	0,580	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակ	մ	0,995	53,7	7,750	8,767	1,426	0,000	10,193	550,395
2	23-16	Կտրուրու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	148,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրատար խողովակ	մ	0,995	147,3	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	1 001,963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.3. Շինարարական աշխատանքներ																
Ե/բ դիտանքներ ԳՂՀ-1-8, D=1.0, Բաշխ.=0.9-2.40 մ																
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2.80	0.70	0.28	բետոն	մ ³	1.02	2.86	24.75	28,700	1,721	0.853	31,274	87,568
2	6-127	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթբալասացումով	մ ³	6,630	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցեմենտ կաղապար փայտանյութ	մ ³ կգ մ ² մ ³	1.02 0.06 2.64 0.06	6.76 0.40 17.50 0.40	26,000 0.038 3.50 125,000	30,150 0.003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	422,614
3	23-109	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	7,550	6,960	5,080	բետոն B15 դասի	մ ³	0.157	1.19	27,500	4,908	17,111	15,484	37,503	283,151
4	Շուկա	Հորի հավաքովի է/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	8,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	8,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	181,898
5	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	8,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	8,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	254,657
6	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	7,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	7,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	167,118
7	Շուկա	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտց կախարկչով	հատ	8,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուջե ծանր մոտցով	հատ	1,0	8,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	754,875
8	Շուկա	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	121,60	0,000	0,000	ներդիր դետալ	կգ	1,0	121,60	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	66,218
9	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	133,1	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա էլեկտրոլ մանեկ հեղուս օլիֆ	կգ	1,0 0,0024 0,0134 2,0	133,1 0,32 1,78 0,51	0,479 1,170 1,000 1,232	0,545 0,003 0,015 2,800	0,034	0,098	0,695	92,472
10	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,2550	2,75	0,000	ժանգակայուն ներկ	կգ	4,0	1,02	1,250	5,684	6,761	0,000	15,245	3,888
11	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	50,0	0,145	0,015	բիտումային մածիկ	կգ	2,40	120,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	42,620
1.3.4. Ելքագների վերահսկում և ետքի կառուցում																
1.3.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	20,0	0,440	0,000			0,00			0,000	1,082	0,000	1,082	21,634
2	27-86	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	20,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³ մ ³	0,059 0,0006	1,18 0,01	26,000 25,500	1,744 0,017	1,455	0,022	3,238	64,768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող գիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձեղով ա/մ	հատ	10,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	59,975
4	ԳՖ.3	Բարձրած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	5,5	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	8,382
5	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե գիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձեղով ա/մ	մ ³	8,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	191,392
6	ԳՖ.3 g=2,4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	19,20	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	38,040
1.3.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Հումկա	Առաջադրեցողին ծածկույթի կտրում	մ	160,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	52,800
2	27-33	Առաջադրեցողին ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրձով խրամուղու և փոստակի առաջադրեցողին ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (117.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	6,00	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	26,522
3	1-1594	խրամուղու և փոստակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված առաջադրեցողին և խիճ), բարձեղով ա/մ	մ ³	23,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	20,683
4	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած առաջադրեցողին և խիճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	43,70	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	86,581
5	1-1594	խրամուղու և փոստակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձեղով ա/մ	մ ³	28,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	25,179
6	1-962	խրամուղու և փոստակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողակցով	մ ³	5,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	23,847
7	1-1593 Պայմ.	Կողակցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	3,334
8	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	62,70	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	124,225
9	1-1593	խրամուղու և փոստակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձեղով ա/մ	մ ³	63,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	42,007
10	1-961	խրամուղու և փոստակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակցով	մ ³	11,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	29,747
11	1-1593 Պայմ.	Կողակցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	11,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	7,335
12	ԳՖ.3 g=1,8	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	133,30	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	264,103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Պայմ. 1-962 q=1.2	Խրամառույտ և փտարակների լրամշակում ձեռքով, հաստակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	17,170
14	23-1	Ավազի նախապարատառական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	6,0	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	6,60	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	35,638
15	1-1635 1-1185	Խրամառույտ և փտարակի ետվիցք. ավազով՝ տոփանումով	մ ³	146,00	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	160,6	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	604,117
Գոյություն ունեցող կորուստների բանդիլը և ապամոնտաժվող դիտահորերի փտարակների ետվիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամառույտ ավազով ետվիցքի ծավալներում:																
1.3.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-16	Կոյուրու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	5,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրտավոր խողովակ	մ	0,995	5,0	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	33,850
2	23-15	Կոյուրու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	40,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրտավոր խողովակ	մ	0,995	39,8	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	207,220
3	23-15	Կոյուրու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	35,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակրտավոր խողովակ	մ	0,995	34,83	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	118,763
4	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	5,000	5,684	0,000	0,000	5,684	11,369
5	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	4,500	5,116	0,000	0,000	5,116	10,232
6	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	6,707
7	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	5,684
8	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	1,876
9	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	1,705
10	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	սեղ	20,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	441,536
11	46-53	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	սեղ	20,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	59,467

«ԱՐԱՆՑԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓԲԾ
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	15-260	Անցքի փակում գնմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	0,371	0,062	շաղախ	մ ³	0,01	0,07	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	7,535
		Ընդամենը՝														13 338,864
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														1 774,069
		Ընդամենը														15 112,933
		Շահույթ (11%)														1 662,423
		Ընդամենը														16 775,356

Կազմեց՝



Է. Հորաբեկյան



Շխարսուրթ ան ասկանւմը՝ Վաղարշապատ համայնքի Էջմածին բաղադի Ռ. Պատկեական, Սոս Մանուկյան, Մ. Հարդարյան, Հ. Թումանյան
չտողցնելի վայում ու հս մակերգի լարով ցնան (ներառյալ ներտափն միացումները) եւ Պատկեական վտղոցի 300 մմ տրամագծի խմելու ցրի ցրագի
փոխարինում

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-4

ԲԱԺԻ Լ. ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՅՈՒՑՈՒՄ

1.4. Կոյուղու կալեկտոր-Կ4

Մուսկուլի անհիմունք

Մյուս կողմից՝
Միջին և շատ ավելի զարգացած
Արևմտյան գյուղացիները՝
Աշխատավարձի
Միջինների շահագործման
կողմնակիցները՝

266 126
դրամ
(07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Նախանաշվային արժեքը 8 580,226 հազ. ժամ

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Զույգի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը, հազ. դրամ		Մրժեքը, հազ. դրամ		
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. բնդի. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ. աշխատ. արժեքը	մեքեն. աշխատ. արժեքը	միավ.	բնդի. արժեքը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4. Նյութերի արժեքի որոշում																
1.4.1. Հողմային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Արժեքի որոշումը և ծածկողի կտրուկ	1	212,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	69,960
2	27-33	Արժեքի որոշումը և ծածկողի կտրուկ հարկումների մուծումը ըստ հարկային օրենքի փաստաթղթի և խիստ, բաժնեկալիքի բնդիանումը մակերեսի (184 Օմ ²) 50%-ի չափով	3	9,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	39,783
3	1-1554	Երևանում և Երասխայի մարզում IV կարգի գրունտներում երակա վտարում (հանքված արժեքի որոշումը և խիստ, բաժնեկալիքի բնդիանումը մակերեսի (184 Օմ ²) 50%-ի չափով	3	35,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	31,473
4	Գն. 3 8-1, 9	Երևանում և Երասխայի մարզում IV կարգի գրունտներում երակա վտարում (հանքված արժեքի որոշումը և խիստ, բաժնեկալիքի բնդիանումը մակերեսի (184 Օմ ²) 50%-ի չափով	ս.ն	66,5	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	131,754
5	1-1554	Երևանում և Երասխայի մարզում IV կարգի գրունտներում երակա վտարում (հանքված արժեքի որոշումը և խիստ, բաժնեկալիքի բնդիանումը մակերեսի (184 Օմ ²) 50%-ի չափով	3	90,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	80,932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1-962	Խրամուտուր և փոստրակների մշակում IV կայքի գրունտներում ձեռքով, կողայինցով	մ ³	14,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	66,771
7	1-1593 Պայմ.	Կողայինցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	14,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	9,335
8	Գճ.3 g=1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	197,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	391,498
9	1-1593	Խրամուտուր և փոստրակների մշակում III կայքի գրունտներում, էրակավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	66,678
10	1-961	Խրամուտուր և փոստրակների մշակում III կայքի գրունտներում, ձեռքով, կողայինցով	մ ³	20,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	54,086
11	1-1593 Պայմ.	Կողայինցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	13,336
12	Գճ.3 g=1,8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	216,00	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	427,953
13	Պայմ. 1-962 q=1,2	Խրամուտուր և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	17,170
14	23-1	Ավազի նախապարաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,0	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	7,70	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	41,578
15	1-1635 1-1185	Խրամուտուր և փոստրակի ետլինց, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	240,0	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	264,0	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	993,068
1.4.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-16	Կողարու DN200(GF) SN8 տիպի արվերթիկեն լայնակալեր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմմ	88,0	0,490	0,000	արվերթիկեն լայնակալեր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	87,6	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	595,762
1.4.3. Շինարարական աշխատանքներ																
Ե/բ դիտանդեր ԳՂՀ-1-4, ՄՂՀ-1 D=1,0, հաշվառում 1,2-1,50 մ																
1	6-1	Նախապարաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,75	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	1,79	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	54,730
2	6-127	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առկալի երկաթալանցումով	մ ³	3,960	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցեմենտ կաղապար փայտանյութ	մ ³ կգ մ ² մ ³	1,02 0,06 2,64 0,06	4,04 0,24 10,45 0,24	26,000 0,038 3,50 125,000	30,150 0,003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	252,421
3	23-109	D=1,0մ սրամագծով հավաքովի ե/բ կետուցում	մ ³	7,660	6,960	5,080	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	1,20	27,500	4,908	17,111	15,484	37,503	287,277


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Հուլիս	Հիւլիսի հավաքումը է/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	5,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	5,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	113,686
5	Հուլիս	Պատի հավաքումը է/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	2,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	63,664
6	Հուլիս	Պատի հավաքումը է/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	8,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	190,992
7	Հուլիս	Ծածկի հավաքումը է/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտց կախարիչով	հատ	5,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուջե ծանր մոտցով	հատ	1,0	5,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	471,797
8	Հուլիս	Ներքին դեղինների տեղադրում	կգ	76,00	0,000	0,000	ներքին դեղին	կգ	1,0	76,00	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	41,386
9	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	75,3	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա էլեկտրոյ	կգ	1,0	75,3	0,479	0,545	0,034	0,098	0,695	52,315
10	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ լույսներով	տն	0,1500	2,75	0,000	մանեկ հեղուս	կգ	2,0	0,30	1,232	2,800	6,761	0,000	15,245	2,287
11	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների քրտամկուսացում 2 շերտ քիտումային մածիկով	մ ²	30,0	0,145	0,015	ժանգաղարուն ներկ	կգ	4,0	0,60	1,250	5,684	0,356	0,046	0,852	25,572
1.4.4. Նյութերի վերահաշուարկում և նորերի կառուցում																
1.4.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	15,0	0,440	0,000	բետոն B12.5	մ ³	0,059	0,89	26,000	1,744	1,082	0,000	1,082	16,226
2	27-86	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	15,0	0,592	0,007	շաղակ	մ ³	0,0006	0,01	25,500	0,017	1,455	0,022	3,238	48,576
3	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձրելով ա/մ	հատ	10,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	59,975
4	Գն.3	Բարձրած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	5,50	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	8,382
5	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձրելով ա/մ	մ ³	8,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	191,392
6	Գն.3 Գ-2,4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տն	19,20	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	38,040
1.4.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Հուլիս	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	120,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	39,600

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-16	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	5,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	5,0	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	33,850
2	23-15	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	25,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	24,9	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	129,512
3	23-15	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	30,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	29,85	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	101,797
4	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	5,000	5,684	0,000	0,000	5,684	11,369
5	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	4,500	5,116	0,000	0,000	5,116	10,232
6	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	6,707
7	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	5,684
8	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	1,876
9	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	1,705
10	23-155	Գոյուղու ունեցող և վերականգնվող էլեկտրոնի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	331,152
11	46-53	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	44,600
12	15-260	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	0,371	0,062	շաղախ	մ ³	0,01	0,07	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	7,535
		Ընդամենը՝														6 822,536
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														907,397
		Ընդամենը														7 729,934
		Շահույթ (11%)														850,293
		Ընդամենը														8 580,226

Կազմեց՝

Լ. Շարապով



Շի՛նարսությունք ան անվանւմը՝ Կարապետաւորտ համայնքի Էջմիածին բաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բարդսեան, Հ. Թումանյան և ուրիշներէն խլուրդ խաբար լաւաւ լաւաւ ցանկէ տրուի լաւաւ ցանկէ տրուի 300 մմ տրամագծի խմելու ջրի ջրածնի փոխարինումը

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-5

ՔԱՐԷՆ Ի. ԿՈՅՈՒՆՍԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

I.5. Կոյուղու կոնեկտոր-Կ4-1

Մյուսընդհանուր վիճակագրություն

266 126 ၇၇၇၇ (07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Մէջին աշխատակարարը՝
Անցումն յին գործակցները՝
Աշխատ ակարճի՝
Մէքենաւերի 2 սնագործման՝
Կոյութի՝

Նախնանշվալին արժեքը 12 872,954 հազ.դրամ

12 872,954

266 126 ၇၇၇၇ (07/2025)

Հ/հ	Հիմնա խ բում	Աշխատանքների տեղակայումը	Չսկի միավ.	Քանակը	Միավորի առժեղը ուր.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չսկի միավ.	նորմ. ծախ.	նյութ. ընդհ. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատ ավարձ.	մեքեն. շահ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5 Կայան, դուրս գրվածքը- ԳԳ-1																
1.5.1. Հողմային ուղիներ																
1	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	317,0	0,000	0,000				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	104,610
2	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	22,50	0,909	0,862				0,00		0,000	2,234	2,629	4,862	109,404
3	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	22,50	0,079	0,200				0,00		0,000	0,194	0,611	0,805	18,114
4	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	45,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	98,792
5	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	85,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	169,398
6	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	29,0	2,134	0,000				0,00		0,000	5,246	0,000	5,246	152,143
7	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	29,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	63,666
8	Հողմային	Արժեքը, հազ. դրամ	մ	55,10	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	109,168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1-961 k=1,1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով բարձրվող սալակներ	մ ³	135,0	1,210	0,000				0,00		0,000	2,975	0,000	2,975	401,586
10	P23-249	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50,0 մ հեռավորությամբ, բարձրվող ա/մ	մ ³	135,0	0,846	0,000				0,00		0,000	2,080	0,000	2,080	280,778
11	Գն.3 g=1,95	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափանցելու	տն	243,00	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	481,447
12	23-1 k=1,1	Ավազի նախապարաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10,0	0,979	0,000	ավազ	մ ³	1,10	11,00	3,000	3,752	2,407	0,000	6,158	61,585
13	1-967 1-1185 k=1,1	Խրամուղու և փտարակների ետիցք, ձեռքով ավազով՝ տոխանումով	մ ³	124,0	0,538	0,046	ավազ	մ ³	1,10	136,40	3,000	3,752	1,322	0,141	5,215	646,642
14	P23-249	Շին կյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	235,60	0,470	0,000				0,00		0,000	1,155	0,000	1,155	272,228
15	27-43 k=1,1	Խճի նախապարաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	225,0	0,0191	0,1217	խիճ 40-70 խիճ 10-20 ջուր	մ ³ մ ³ մ ³	0,189 0,015 0,030	42,53 3,38 6,75	4,000 4,000 0,200	0,859 0,068 0,007	0,047	0,371	1,352	304,287
16	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	225,0	0,0230	0,0521	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն	տն	0,1395	31,39	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	976,251
17	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	225,0	0,0229	0,0521	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն	տն	0,0974	21,92	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	721,101
1	23-16 k=1,1	Գոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմմ	129,0	0,539	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	128,4	4,920	5,565	1,325	0,000	6,890	888,872
1.5.3. Շինարարական աշխատանքներ Երբ դիտանորեր ԳՂՀ-1-3, ՄՂՀ-1-3 D=1.0, Hաշխ.=0,28-0,9 մ																
1	6-1	Նախապարաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	2,14	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	65,676
2	6-127	բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթբետոնեցումով	մ ³	3,550	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցեմենտ կարկաստ փայտանյութ	մ ³ կգ մ ² մ ³	1,02 0,05 2,64 0,05	3,62 0,21 9,37 0,21	26,000 0,038 3,50 125,000	30,150 0,003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	226,287
3	23-109 k=1,1	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	5,300	7,656	5,588	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	0,83	27,500	4,908	18,822	17,033	40,763	216,044
4	Շուկա	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ շՄ 10 տիպի	հատ	9,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	9,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	204,635


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Հուլիս	Պատի հավաքովի է/բ օդակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0	0,000	0,000	պատի օդակ	հատ	1,0	2,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	63,664
6	Հուլիս	Պատի հավաքովի է/բ օդակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	3,0	0,00	0,00	պատի օդակ	հատ	1,00	3,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	71,622
7	Հուլիս	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ՄՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կախարհչով	հատ	9,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով	հատ	1,0	9,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	849,234
8	8-163 k=1,1	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	1,200	3,190	1,045	բետոնե լեկալ աղյուսներ	հատ	62,50	75,00	1,000	71,054	7,842	3,185	87,300	104,760
9	15-262 k=1,1	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտալազե ավաղի իրականացում d=20սմ	մ ²	7,00	0,510	0,075	Ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,0180	0,13	25,500	0,522	1,255	0,228	2,005	14,032
10	Հուլիս	Ներքին դետալների տեղադրում	կգ	61,20	0,000	0,000	ներքին դետալ	կգ	1,0	61,20	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	33,327
11	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	28,0	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	1,0	28,0	0,479	0,545	0,034	0,098	0,695	19,453
12	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ լուղաների	տն	0,0890	2,75	0,000	Էլեկտրոդ մանեկ հեղույս	կգ	0,0024	0,07	1,170	0,003	6,761	0,000	15,245	1,357
13	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0	0,145	0,015	Օլիֆ	կգ	2,0	0,18	1,232	2,800	0,356	0,046	0,852	17,048
1.5.4. Ելքագների վերականգնում և նորերի կառուցում																
1.5.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	9,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	53,977
2	Գե.3	Բարձած ծածկի սալերի տեխափխում 5,0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	4,95	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	7,544
3	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և կիսքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	7,20	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	172,253
4	Գե.3 g=2,4	Շին. աղբի տեխափխում մինչև 8,0 կմ թափոնակայան	տն	17,28	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	34,236
1.5.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Հուլիս	Առօրյաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	80,0	0,000	0,000				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	26,400
2	27-33 k=1,1	Առօրյաբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի կարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	7,5	0,909	0,862				0,00		0,000	2,234	2,629	4,862	36,468
3	27-32 k=1,1	Խճի 2երտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	7,5	0,079	0,200				0,00		0,000	0,194	0,611	0,805	6,038
4	P23-249	Քանդված առօրյաբետոնի և խճի տեղափխում սալակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	15,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	32,931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած ասֆալտընտոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տն	28,5	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	56,466
6	1-962 k=1,1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձրով սաղավեններ	մ ³	6,0	2,134	0,000				0,00		0,000	5,246	0,000	5,246	31,478
7	P23-249	Բարձրած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սաղավենով միջինը 50,0 մ հեռավորությամբ, բարձրով ա/մ	մ ³	6,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	13,172
8	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տ	11,40	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	22,586
9	1-961 k=1,1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձրով սաղավեններ	մ ³	32,0	1,210	0,000				0,00		0,000	2,975	0,000	2,975	95,191
10	P23-249	Բարձրած III կարգի գրունտի տեղափոխում սաղավենով միջինը 50,0 մ հեռավորությամբ, բարձրով ա/մ	մ ³	32,0	0,846	0,000				0,00		0,000	2,080	0,000	2,080	66,555
11	ԳՖ.3 g=1,95	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տն	57,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	114,121
12	23-1 k=1,1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0	0,979	0,000	ավազ	մ ³	1,10	3,30	3,000	3,752	2,407	0,000	6,158	18,475
13	1-967 1-1185 k=1,1	Խրամուղու և փոսորակների էտիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	53,0	0,538	0,046	ավազ	մ ³	1,10	58,30	3,000	3,752	1,322	0,141	5,215	276,387
14	P23-249	Շին կոթիների տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	100,70	0,470	0,000				0,00		0,000	1,155	0,000	1,155	116,356
15	27-43 k=1,1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	75,0	0,0191	0,1217	խիճ 40-70 խիճ 10-20 ջուր	մ ³ մ ³ մ ³	0,189 0,015 0,030	14,18 1,13 2,25	4,000 4,000 0,200	0,859 0,068 0,007	0,047	0,371	1,352	101,429
16	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խոշորահատիկ ասֆալտընտոն ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	75,0	0,0230	0,0521	Խոշորահատիկ ասֆալտընտոն	տն	0,1395	10,46	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	325,417
17	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ ասֆալտընտոն ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	75,0	0,0229	0,0521	Մանրահատիկ ասֆալտընտոն	տն	0,0974	7,31	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	240,367
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդակող և ապամոնտաժող շինարարների փոսորակների էտիցքի ծախսերը 22.063-ի չափով ներառված են ելքագների խրամուղու ավազով էտիցքի ծախսերում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը 23.062-ով ներառված է ասֆալտընտոն ծածկույթի վերականգնման ծախսերում:																
1.5.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-15 k=1,1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների վնասումում, փորձարկումով	զմ	20,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	19,9	3,580	4,050	1,244	0,000	5,294	105,872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23-15 k=1,1	Կոլուդու DN110(GF) SN8 ախալ պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	19,90	2,000	2,262	1,244	0,000	3,506	70,126
3	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հաս	2,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկ	հաս	1,00	2,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	2,683
4	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հաս	2,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկ	հաս	1,00	2,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	2,274
5	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հաս	2,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկ	հաս	1,00	2,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	0,750
6	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հաս	2,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոլիտ արմունկ	հաս	1,00	2,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	0,682
7	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	սեղ	18,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	397,382
8	46-53	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի փառ անցքերի բացում	սեղ	18,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	53,520
9	15-260	Անցքի փակում ցեմենտալազային շաղախով	մ ²	5,0	0,371	0,062	շաղախ	մ ³	0,01	0,07	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	7,535
		Ընդամենը՝														10 235,884
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														1 361,373
		Ընդամենը														11 597,256
		Շահույթ (11%)														1 275,698
		Ընդամենը														12 872,954

Կազմեց՝

Է. Հոդաբաշյան



Շխնարստութեան անվանումը՝ Հաղպատչայաստ համայնքի Էջֆառին բաղաթի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բադրական, Ա. Թումանյան
և տղերների թույլով ու եղ մակեր կողմ լառու գնան (ներառելով ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամագծովի խմելու ջրի զրացովի
փոխարինում

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-6

ԲԱԺԻՆ Լ. ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

1.6. Կոմիտեի կոլեկտոր-45

նախագահի անվանումը

Մյուզին և շխատարկայ ձր՝
Անցումային գրքակցները՝
Աշխատակարարի՝
Միջենա երի շահագրծման
Եյարթերը՝

266.126 դրամ (07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Նախանշված արժեքը 45 811,125 հազ.դրամ

Հ/հ	Հիմնավոր բաժնի	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը, տոմ.		Ելույթների անվանումը	Ելույթներ				Միավոր արժեքը, հազ. դրամ			Ելքերը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նորմ. ընդհ. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատ արժեքը.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդհան.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Լ.Ն. Կոյուղայի լուծված աշխատանքներ Լ.Ն. Կոյուղայի լուծված աշխատանքներ Լ.Ն. Կոյուղայի լուծված աշխատանքներ																
1	Շուն	Անվտանգություն և ծածկույթի կարգում	մ	1100,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	363,000
2	27-33	Անվտանգություն և ծածկույթի քանակում հարկածահար մուրձով խորացում և փափուկացում ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1144,0մ ²) :0%-ի չափով	մ ³	57,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	251,962
3	1-1554	Խլամուխուր և լուսարձակի մակույթի IV կարգի գրունտներում էրակա վառարանով (քանդակած աղբաբեկում և խիւն), բայձակով ամ	մ ³	221,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	198,732
4	Գն.2 g=1,9	Բարձրագույն աղբաբեկումների և խիւն լուծված աղբաբեկում	սմ	419,9	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	831,933
5	1-1555	Խլամուխուր և լուսարձակների մշակում V կարգի գրունտներում էրակա վառարանով, բարձրակով ամ	մ ³	312,0	0,0175	0,375				0,00		0,000	0,043	1,143	1,186	370,070
6	1-941	Խլամուխուր և լուսարձակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով կտրված	մ ³	55,0	4,740	0,000				0,00		0,000	11,653	0,000	11,653	640,915

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,80	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	7,96	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	243,940
2	6-127	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթաբյաղացումով	մ ³	22,840	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցեմենտ կաղապար փայտանյութ	մ ³ կգ մ ² մ ³	1,02 0,06 2,64 0,06	23,30 1,37 60,30 1,37	26,000 0,038 3,50 125,000	30,150 0,003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	1 455,884
3	23-111	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	27,260	5,14	2,53	բետոն B15 դասի	մ ³	0,16	4,28	27,50	4,908	12,636	7,712	25,256	688,491
4	Շուկա	Հիմքի հավաքովի է/բ սալ շՄ 15 սիբի	հատ	10,0	0,00	0,00	հատակի սալ	հատ	1,00	10,00	45,00	51,159	0,000	0,000	51,159	511,587
5	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 15-9 սիբի	հատ	19,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	19,00	47,50	54,001	0,000	0,000	54,001	1 026,016
6	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 15-6 սիբի	հատ	8,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	8,00	34,00	38,653	0,000	0,000	38,653	309,226
7	Շուկա	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ՇՄ 15 սիբի, թուջե ծանր մտացով	հատ	10,0	0,00	0,00	ծածկի սալ թուջե ծանր մտացով	հատ	1,00	10,00	124,00	140,971	0,000	0,000	140,971	1 409,706
8	23-109	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	9,440	6,960	5,080	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	1,48	27,500	4,908	17,111	15,484	37,503	354,033
9	Շուկա	Հիմքի հավաքովի է/բ սալ շՄ 10 սիբի	հատ	8,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	8,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	181,898
10	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-9 սիբի	հատ	8,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	8,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	254,657
11	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-6 սիբի	հատ	8,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	8,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	190,992
12	Շուկա	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ՇՄ 10 սիբի, թուջե ծանր մտացով կախարհով	հատ	8,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուջե ծանր մտացով	հատ	1,0	8,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	754,875
13	Շուկա	Ներդիր դետայլների տեղադրում	կգ	307,20	0,000	0,000	ներդիր դետալ	կգ	1,0	307,20	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	167,288
14	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	368,7	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա էլեկտրոլ մանեկ հեղուս օլիֆ ժանգախալուն ներկ	կգ կգ կգ կգ կգ	0,0024 0,0134 2,0 4,0	0,81 4,54 1,30 2,60	1,170 1,000 1,232 1,250	0,003 0,015 2,800 5,684	0,034	0,098	0,695	235,313
15	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկչերտ լույսներկում	տն	0,6500	2,75	0,000	ժանգախալուն ներկ	կգ	4,0	2,60	1,250	5,684	6,761	0,000	15,245	9,909
16	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիստումային մածիկով	մ ²	200,0	0,145	0,015	քիստումային մածիկ	կգ	2,40	480,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	170,478
1.6.4. Երբաղների վերակառուցում և նորերի կառուցում																
1.6.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	20,0	0,440	0,000				0,00						
2	27-86	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	20,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³ մ ³	0,059 0,0006	1,18 0,01	26,000 25,500	1,744 0,017	1,455	0,022	3,238	64,768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող բազային սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,330	3,300
4	46-119, 46 120 q=5	Գոյություն ունեցող բազային սալահատակի քանդում հարվածահար մուրձով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,211	0,078						0,000	0,518	0,238	0,755	11,329
5	11-221	Բազային սալահատակի վերակազմում, 40.0 մմ հաստությամբ բազային սալիկներով	մ ²	15,0	2,150	0,036	բազային սալ	մ ²	1,00	15,00	6,500	7,390	5,286	0,110	13,655	204,820
6	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտակորների ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20,0	1,281	0,935	շաղախ	մ ³	0,03	0,45	25,500	0,870				
7	Գն.3	Բարձր ծածկի սալերի տեխափոխում 5,0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	11,0	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	16,765
8	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտակորների պատերի և ինքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	16,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	382,783
9	Գն.3 g=2,4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	38,40	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	76,081
1.6.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Առօրյա տեղում ծածկույթի կտրում	մ	300,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	99,000
2	27-33	Առօրյա տեղում ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրձով խրամուղու և փտարակի առօրյա տեղում ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (218,0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	11,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	48,624
3	1-1594	Խրամուղու և փտարակի մշակում IV կարգի գրունտներում էրակապատրով (քանդված առօրյա տեղում և խնամ, բարձելով ա/մ	մ ³	42,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	37,768
4	Գն.3 g=1,9	Բարձր առօրյա տեղում և խնամ, բարձելով ա/մ մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	79,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	158,105
5	1-1594	Խրամուղու և փտարակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էրակապատրով, բարձելով ա/մ	մ ³	52,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	46,761
6	1-962	Խրամուղու և փտարակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողայինցով	մ ³	10,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	47,694
7	1-1593 Պայմ.	Կողայինցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	10,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	6,668
8	Գն.3 g=1,9	Բարձր գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	117,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	233,393
9	1-1593	Խրամուղու և փտարակների մշակում III կարգի գրունտներում, էրակապատրով, բարձելով ա/մ	մ ³	118,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	78,680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1-961	Խրամուրու և փտորակների վշակում III կայքի գրունտներում, ձեռքով, կտրակցքով	մ ³	20,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	54,086
11	1-1593 Պայմ.	Կտրակցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	13,336
12	Գն.3 Գ=1,8	Բարձրան գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակիրտ	տն	248,40	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	492,146
13	Պայմ. 1-962 Գ=1,2	Խրամուրու և փտորակների քամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	28,616
14	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում Է=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,0	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	12,10	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	65,336
15	1-1635 1-1185	Խրամուրու և փտորակի էտլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	389,00	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	427,9	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	1 609,598
Գոյություն ունեցող կայտագրի քանդվող և ապահովագրվող զրոսահորերի փտորակների էտլիցքի ծավալները 175,0/3-ի չափով ներառված են ելքագրերի խրամուրու ավազով էտլիցքի ծավալներում:																
1.6.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-16	Կոյուրու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	19,9	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	135,400
2	23-15	Կոյուրու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	50,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	49,8	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	259,025
3	23-15	Կոյուրու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	80,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	79,60	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	271,459
4	Շուկա	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկ	հատ	1,00	5,00	5,000	5,684	0,000	0,000	5,684	28,422
5	Շուկա	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկ	հատ	1,00	5,00	4,500	5,116	0,000	0,000	5,116	25,579
6	Տեղէկ.	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	6,707
7	Տեղէկ.	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	5,684
8	Տեղէկ.	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	10,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկ	հատ	1,00	10,00	0,350	0,375	0,000	0,000	0,375	3,752
9	Տեղէկ.	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	10,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէթրոբիէ արմունկ	հատ	1,00	10,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	3,411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	23-155	Գործարարական տնտեսություն և վերականգնողական երթուղիների ճակատային/անկյունային վիճակումներ	տեղ	45,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	993,456
11	46-53	Տեղադրվող է/Բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	45,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	133,801
12	15-260	Անցքի փակում գեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	0,371	0,062	շաղախ	մ ³	0,01	0,07	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	7,535
		Ընդամենը՝														36 426,552
		Վերադարձվող ծախսեր (13,3%)														4 844,731
		Ընդամենը														41 271,283
		Շահույթ (11%)														4 539,841
		Ընդամենը														45 811,125

Կազմեց՝

Է. Հոդաբաշխյան



[illegible]

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-7

ԱՄԲԷԼ Ի. ԿՈՅՈՒՆՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՅՈՒՄ

I.7. Կոյուղու կոլեկտոր-ԿԿ-1

Մշակույթի և նվաճումների

Նախանաշվային արժեքը 15 180,969 հազ.դրամ

266.126 դրամ (07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Մյուզին և շխտ ավայ ձը՝
Անցումսյին գր ըծալյցներլ՝
Աշխատավարժի,
Միքեհա էրբի շահագրծմնն՝
Կարծրլ՝

Հ/հ	Հիմնավոր բոլոր	Աշխատանքների անվանումը	Զուգի միավ.	Քանակը	Միավորների ամբողջ թույլ.		Լյուրերի անվանումը	Լյուրեր				Միավոր արժեքը, հազ.դրամ		Արժեքը, հազ. դրամ		
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նյութ. քան.	նյութ. քան. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ. քան.	աշխատ արժեքը	մեքեն. արժեքը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7 Կայան, դուր, և ղեկավար - 25-1																
1.7.1. Հարկային տնօրինումներ																
1	Հունիս	Անվանումը և ծածկույթի կարգում	1	322,0	0,000	0,000				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	106,260
2	27-31 k=1,	Անվանումը և ծածկույթի քանակում ձեռքի հարկավճարում մուրձով, բարձր [սպիտակներ	3	25,5	0,909	0,862				0,00		0,000	2,234	2,629	4,862	123,992
3	27-31 k=1,	Խմելու ջրի քանակում ձեռքով, բարձր [սպիտակներ	3	25,5	0,079	0,200				0,00		0,000	0,194	0,611	0,805	20,529
4	P23-219	Քանակում անվանումը և ծածկույթի քանակում ձեռքով, սև [սպիտակներ 50 մ հեռավորությունում, բարձր [ա/մ	3	51,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	111,965
5	Գն. 2 g=1,	Բարձր և անվանումը և ծածկույթի քանակում ձեռքով, սև [սպիտակներ 8,0 կմ բարձրությունում	սև	96,90	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	191,985
6	1-9(4) k=1,	Խմելու ջրի քանակում ձեռքով, սև [սպիտակներ 50 մ հեռավորությունում, բարձր [ա/մ	3	10,0	5,214	0,000				0,00		0,000	12,818	0,000	12,818	128,183
7	P23-219	Քանակում անվանումը և ծածկույթի քանակում ձեռքով, սև [սպիտակներ 50 մ հեռավորությունում, բարձր [ա/մ	3	10,0	1,034	0,000				0,00		0,000	2,542	0,000	2,542	25,420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ԳՖ.3 g=2,2	Բարձրագույն գործառնական տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցիկություն	տ	22,00	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	43,588
9	1-962 k=1,1	Խրամահող, մշակում IV կարգի գրունտներում, ձերքով, բարձրելով սայլակներ	վ ³	89,0	2,134	0,000				0,00		0,000	5,246	0,000	5,246	466,922
10	P23-249	Բարձրագույն IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով մինչև 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձրելով ա/մ	վ ³	89,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	195,389
11	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրագույն գործառնական տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցիկություն	տ	169,10	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	335,032
12	1-961 k=1,1	Խրամահող, մշակում III կարգի գրունտներում, ձերքով, բարձրելով սայլակներ	վ ³	161,0	1,210	0,000				0,00		0,000	2,975	0,000	2,975	478,929
13	P23-249	Բարձրագույն III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով մինչև 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձրելով ա/մ	վ ³	161,0	0,846	0,000				0,00		0,000	2,080	0,000	2,080	334,854
14	ԳՖ.3 g=1,95	Բարձրագույն գործառնական տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցիկություն	տ	289,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	574,171
15	23-1 k=1,1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	վ ³	11,0	0,979	0,000	ավազ	վ ³	1,10	12,10	3,000	3,752	2,407	0,000	6,158	67,743
16	1-967 1-1185 k=1,1	Խրամահող, մշակում IV կարգի գրունտներում, ձերքով, բարձրելով սայլակներ	վ ³	222,0	0,538	0,046	ավազ	վ ³	1,10	244,20	3,000	3,752	1,322	0,141	5,215	1 157,698
17	P23-249	Հին երթուղիների տեղափոխում ձերքով մինչև 50 մ հեռավորությամբ	տ	421,80	0,470	0,000				0,00		0,000	1,155	0,000	1,155	487,376
18	27-43 k=1,1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	վ ²	255,0	0,0191	0,1217	խճ 40-70	վ ³	0,189	48,20	4,000	0,859				
19	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խոշորահատիկ սաֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	վ ²	255,0	0,0230	0,0521	խճ 10-20	վ ³	0,015	3,83	4,000	0,068	0,047	0,371	1,352	344,858
20	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ սաֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	վ ²	255,0	0,0229	0,0521	ջուր	վ ³	0,030	7,65	0,200	0,007				
21	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ սաֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	վ ²	255,0	0,0229	0,0521	Խոշորահատիկ սաֆալտբետոն	տ	0,1395	35,57	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	1 106,418
22	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ սաֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	վ ²	255,0	0,0229	0,0521	Մանրահատիկ սաֆալտբետոն	տ	0,0974	24,84	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	817,247
23	23-16 k=1,1	Կոյուղու DN200(GF) SN-8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	103,0	0,539	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	102,5	4,920	5,565	1,325	0,000	6,890	709,720
24	23-15 k=1,1	Կոյուղու DN160(GF) SN-8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	38,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	37,8	3,580	4,050	1,244	0,000	5,294	201,156
25	23-15 k=1,1	Կոյուղու DN160(GF) SN-8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	38,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	37,8	3,580	4,050	1,244	0,000	5,294	201,156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ե/բ դիտարկումներ 9.2.1-2, ՄՂՀ-1-4 D=1.0, Խաշիւ=0.25-1.50 մ																
1	6-1	Նախնական արտատառական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	2,14	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	65,676
2	6-127	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթաբյանացումով	մ ³	4,370	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցլմենտ կաղապար փայտանյութ	մ ³ կգ մ ² մ ³	1,02 0,06 2,64 0,06	4,46 0,26 11,54 0,26	26,000 0,038 3,50 125,000	30,150 0,003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	278,556
3	23-109 k=1,1	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3,950	7,656	5,588	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	0,62	27,500	4,908	18,822	17,033	40,763	161,014
4	Շուկա	Հիսքի հավաքովի է/բ սալ շՄ 10 տիպի	հատ	6,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	6,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	136,423
5	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	2,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	63,664
6	Շուկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	3,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,00	3,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	71,622
7	Շուկա	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտց կախարկչով	հատ	6,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուջե ծանր մոտցով	հատ	1,0	6,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	566,156
8	Շուկա	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	49,20	0,000	0,000	ներդիր դետալ	կգ	1,0	49,20	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	26,792
9	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	36,0	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա էլեկտրոդ մանեկ եղջյուս օլիֆ	կգ կգ կգ կգ	1,0 0,0024 0,0134 2,0	36,0 0,09 0,48 0,17	0,479 1,170 1,000 1,232	0,545 0,003 0,015 2,800	0,034	0,098	0,695	25,011
10	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ լուղաներկում	տն	0,0850	2,75	0,000	ծանցակալյուն եներկ	կգ	4,0	0,34	1,250	5,684	6,761	0,000	15,245	1,296
11	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ փխտումային մածիկով	մ ²	20,0	0,145	0,015	փխտումային մածիկ	կգ	2,40	48,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	17,048
1.7.4. Ելքագծերի վերականգնում և նորերի կառուցում																
1.7.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	Շուկա	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	5,0	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,330	1,650
2	46-119, 46-120 գ-5	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ (0,5մ ²)	մ ²	10,0	0,211	0,078						0,000	0,518	0,238	0,755	7,553
3	11-221	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	10,0	2,150	0,036	բազալտե սալ շաղախ	մ ² մ ³	1,00 0,03	10,00 0,30	6,500 25,500	7,390 0,870	5,286	0,110	13,655	136,547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտարկումների ծածկի սայլերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	2,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	11,995
5	Գն.3	Բարձած ծածկի սայլերի տեղափոխում 5,0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	1,10	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	1,676
6	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտարկումների պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	1,60	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	38,278
7	Գն.3 g=2,4	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	3,84	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	7,608
1.7.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Առօրյաբնույթի ծածկույթի կարում	մ	93,0	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
2	27-33 k=1,1	Առօրյաբնույթի ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ	մ ³	6,5	0,909	0,862				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	30,690
3	27-32 k=1,1	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	6,5	0,079	0,200				0,00		0,000	0,194	0,611	0,805	5,233
4	P23-249	Քանդված առօրյաբնույթի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	13,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	28,540
5	Գն.3 g=1,9	Բարձած առօրյաբնույթի և խճի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	24,7	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	48,937
6	1-962 k=1,1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	5,0	2,134	0,000				0,00		0,000	5,246	0,000	5,246	26,232
7	P23-249	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50,0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	5,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	10,977
8	Գն.3 g=1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տ	9,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	18,822
9	1-961 k=1,1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	37,0	1,210	0,000				0,00		0,000	2,975	0,000	2,975	110,064
10	P23-249	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50,0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	37,0	0,846	0,000				0,00		0,000	2,080	0,000	2,080	76,954
11	Գն.3 g=1,95	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափումակույտ	տն	66,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	131,952
12	23-1 k=1,1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0	0,979	0,000		ալվազ	մ ³	3,30	3,000	3,752	2,407	0,000	6,158	18,475
13	1-967 1-1185 k=1,1	Խրամուղու և փոստայինների էտիցե, ձեռքով ալվազով՝ տափանումով	մ ³	35,0	0,538	0,046		ալվազ	մ ³	38,50	3,000	3,752	1,322	0,141	5,215	182,520
14	P23-249	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	66,50	0,470	0,000			0,00			0,000	1,155	0,000	1,155	76,839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	27-43 k=1,1	Խճի նախապարաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	վ ²	66,0	0,0191	0,1217	Խիճ 40-70 Խիճ 10-20 ջուր	վ ³ վ ³ վ ³	0,189 0,015 0,030	12,47 0,99 1,98	4,000 4,000 0,200	0,859 0,068 0,007	0,047	0,371	1,352	89,257
16	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խոշորահատիկ սափալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	վ ²	66,0	0,0230	0,0521	Խոշորահատիկ սափալտբետոն	տն	0,1395	9,21	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	286,367
17	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ սափալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	վ ²	66,0	0,0229	0,0521	Մանրահատիկ սափալտբետոն	տն	0,0974	6,43	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	211,523
Գոյություն ունեցող կորուզացիի քանակի և ապամոնտաժվող դիտանոթների փառարկների հաշիվի ծավալները 4.0x3-ի չափով ներառված են երթագծերի խրամուղու ակազով հաշիվի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 3.0x2-ով ներառված է սափալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:																
1.7.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-15 k=1,1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	30,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	վ	0,995	29,9	3,580	4,050	1,244	0,000	5,294	158,807
2	23-15 k=1,1	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	10,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	վ	0,995	9,95	2,000	2,262	1,244	0,000	3,506	35,063
3	Տեղեկ.	Պոլիմիներբորիդե արմուկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիմիներբորիդե արմուկ	հատ	1,00	2,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	2,683
4	Տեղեկ.	Պոլիմիներբորիդե արմուկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիմիներբորիդե արմուկ	հատ	1,00	2,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	2,274
5	Տեղեկ.	Պոլիմիներբորիդե արմուկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիմիներբորիդե արմուկ	հատ	1,00	2,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	0,750
6	Տեղեկ.	Պոլիմիներբորիդե արմուկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիմիներբորիդե արմուկ	հատ	1,00	2,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	0,682
7	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող երթագծերի ճակատային/անկյունային վիագրամներ	տեղ	15,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	331,152
8	46-53	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	44,600
9	15-260	Անցքի փակում ցեմենտակալային շաղախով	վ ²	2,0	0,371	0,062	շաղախ	վ ³	0,01	0,03	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	3,014
1.7.4.4. Երեսարարական աշխատանքներ																
Ե/բ դիտանոթներ ԳՂՀ-1, ՄՂՀ-1 D=1.0, Hաշխ.=0,48ս																

«ԱՊՐԻՆՑԵՆ» ՍՊԸ
ԳԽԶԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.70	0.70	0.28	բետոն	մ ³	1.02	0.71	24.75	28,700	1,721	0.853	31,274	21,892
2	6-127	Բետոն վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից սաղակի երկաթալցացումով	մ ³	1,170	4,980	0.760	բետոն B12.5 դասի ցեմենտ կաթալար փայտամուր	մ ³ կգ մ ² մ ³	1.02 0.06 2.64 0.06	1.19 0.07 3.09 0.07	26,000 0.038 3.50 125,000	30,150 0.003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	74,579
3	23-109 k=1,1	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.900	7,656	5,588	բետոն B15 դասի	մ ³	0.157	0.14	27,500	4,908	18,822	17,033	40,763	36,687
4	Հուկա	Հիմքի հավաքովի է/բ սալ 2U 10 տիպի	հատ	2.0	0.000	0.000	հատակի սալ	հատ	1.0	2.00	20.0	22,737	0.000	0.000	22,737	45,474
5	Հուկա	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ՄU 10 տիպի, թուջե ծանր մոտց կախարիչով	հատ	2.0	0.000	0.000	ծածկի սալ թուջե ծանր մոտցով	հատ	1.0	2.00	83.00	94,359	0.000	0.000	94,359	188,719
6	8-163 k=1,1	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	0.800	3,190	1,045	Բետոնե լեկալ աղյուսներ շաղախ	հատ մ ³	62.50 0.18	50.00 0.14	1,000 25,500	71,054 5,218	7,842	3,185	87,300	69,840
7	15-262 k=1,1	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտալագե սվալի իրականացում d=20սմ	մ ²	5.00	0,510	0,075	Ցեմենտե շաղախ	մ ³	0.0180	0.09	25,500	0.522	1,255	0.228	2,005	10,023
8	Հուկա	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	13,60	0.000	0.000	ներդիր դետալ	կգ	1.0	13.60	0.479	0.545	0.000	0.000	0.545	7,406
9	Պարմ. 30- 357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ լույսներկում	տն	0.0130	2.75	0.000	օլիֆ ժանգալայուն ներկ	կգ կգ	2.0 4.0	0.03 0.05	1.232 1.250	2,800 5,684	6,761	0.000	15,245	0,198
10	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումային մածիկով	մ ²	5.0	0,145	0,015	Քիտումային մածիկ	կգ	2.40	12.0	0.165	0.450	0.356	0.046	0.852	4,262
		Ընդամենը՝														12 071,093
		Վերադարձվող ծախսեր (13.3%)														1 605,455
		Ընդամենը														13 676,548
		Շանույթ (11%)														1 504,420
		Ընդամենը														15 180,969

Կազմեց՝

Է. Հոդարաշյան



ՍՈՐՈՑԱՆԵԿՆԵՐ
ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20.05.2020

[illegible]

Տեղային նախաձեռնություններ 1-8

ԲԱԺԻՆ Լ. ԿՈՅՈՒՂԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

1.8. Կոյուղու կոնեկտոր-Կ5-2

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՈՐՈՆԵՐՆԵՐ

Մյուսին և շատ ավելի՝

Անցումային զր բծակյցները:

Այսպիսով՝

Միքենա 1 երի շահագործումն

27

266 126
դրամ
(07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Նախանաշվային արժեքը 10 281,284 հազ.դրամ

10 281,234

հանդիմանի

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրագծ գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցանկությամբ	տ	110,20	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	218,335
9	1-961 k=1,1	Խրամանուր մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձրով սալակներ	մ ³	107,0	1,210	0,000				0,00		0,000	2,975	0,000	2,975	318,294
10	P23-249	Բարձրագծ III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձրով ա/մ	մ ³	107,0	0,846	0,000				0,00		0,000	2,080	0,000	2,080	222,543
11	ԳՖ.3 g=1,95	Բարձրագծ գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցանկությամբ	տն	192,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	381,592
12	23-1 k=1,1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,0	0,979	0,000	ավազ	մ ³	1,10	7,70	3,000	3,752	2,407	0,000	6,158	43,109
13	1-967 1-1185 k=1,1	Խրամանուր, և փռտրակների ետիցք, ձեռքով ավազով տոփանումով	մ ³	136,0	0,538	0,046	ավազ	մ ³	1,10	149,60	3,000	3,752	1,322	0,141	5,215	709,220
14	P23-249	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	258,40	0,470	0,000				0,00		0,000	1,155	0,000	1,155	298,573
15	27-43 k=1,1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	170,0	0,0191	0,1217	խիճ 40-70 խիճ 10-20 ջուր	մ ³ մ ³ մ ³	0,189 0,015 0,030	32,13 2,55 5,10	4,000 4,000 0,200	0,859 0,068 0,007	0,047	0,371	1,352	229,906
16	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խոշորահատիկ աֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	170,0	0,0230	0,0521	Խոշորահատիկ աֆալտբետոն	տն	0,1395	23,72	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	737,612
17	27-164-2 k=1,1	Սանրահատիկ աֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	170,0	0,0229	0,0521	Սանրահատիկ աֆալտբետոն	տն	0,0974	16,56	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	544,832
1	23-16 k=1,1	Գորյաղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	91,0	0,539	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	90,5	4,920	5,565	1,325	0,000	6,890	627,034
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,75	0,70	0,28	բետոն	մ ³	1,02	1,79	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	54,730
2	6-127	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի նրկաթայնացումով	մ ³	4,020	4,980	0,760	բետոն B12.5 դասի ցմենտ կաղապար	մ ³ կգ մ ²	1,02 0,06 2,64	4,10 0,24 10,61	26,000 0,038 3,50	30,150 0,003 10,505	12,243	2,317	63,743	256,246

ՄԱՐԿԱԿԱԶԱՆԵՐ
ՓԵՐՇԱՅԻՆ ԴՆՊ
20 Բ.

1.8.2. Շինարարական աշխատանքներ
Ե/բ դիտանքներ ԳՂՀ-1-2, ԱՂՀ-1-3 D=1.0,
Hաշխ.=0,60-0,90 մ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	23-109 k=1,1	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3,600	7,656	5,588	փայտանյութ	մ ³	0,06	0,24	125,000	8,526				
4	Հունկա	Հիմքի հավաքովի է/բ սալ 2Մ 10 տիպի	հատ	5,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	5,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	113,686
5	Հունկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	5,0	0,000	0,000	պատի օղակ	հատ	1,0	3,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	95,496
6	Հունկա	Պատի հավաքովի է/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	2,0	0,00	0,00	պատի օղակ	հատ	1,00	2,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	47,748
7	Հունկա	Ծածկի հավաքովի է/բ սալ ԾՄ 10 տիպի, թուփ ծածկ մոտոց կախարիչով	հատ	5,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուփ ծածկ մոտոցով	հատ	1,0	5,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	471,797
8	Հունկա	Ներքին դեղանների տեղադրում	կգ	34,0	0,000	0,000	ներքին դեղան	կգ	1,0	34,00	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	18,515
9	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	56,0	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա էլեկտրոդ մանեկ հեղյուս	կգ	1,0	56,0	0,479	0,545	0,034	0,098	0,695	38,906
10	Պայմ. 30- 357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ թուղաներկում	տն	0,090	2,75	0,000	օլիֆ	կգ	2,0	0,18	1,232	2,800	6,761	0,000	15,245	1,372
11	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0	0,145	0,015	բիտումային մածիկ	կգ	2,40	48,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	17,048
1.8.4. Երբագծերի վերակառուցում և ետքերի կառուցում																
1.8.4.1. Քանդում և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	29,987
2	Գն.3	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5,0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	2,750	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	4,191
3	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և երկմի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	4,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	95,696
4	Գն.3 g=2,4	Երև. աղբի տեխափոխում մինչև 8,0 կմ թափանցակույտ	տն	9,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	19,020
1.8.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Հունկա	Անֆայտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	60,0	0,000	0,000				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	19,800
2	27-33 k=1,1	Անֆայտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	5,0	0,909	0,862				0,00		0,000	2,234	2,629	4,862	24,312
3	27-32 k=1,1	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	5,0	0,079	0,200				0,00		0,000	0,194	0,611	0,805	4,025

«ԱՊՐԻԼ 30, 2024» ՄԴԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	P23-249	Քանդված առօրյա տեղափոխում և խճի տեղափոխում սալակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձրելով ա/մ	մ ³	10,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	21,954
5	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած առօրյա տեղափոխում և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցողությամբ	տն	19,0	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	37,644
6	1-962 k=1,1	Խրամուտուր մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձրելով սալակներ	մ ³	5,0	2,134	0,000				0,00		0,000	5,246	0,000	5,246	26,232
7	P23-249	Բարձրած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձրելով ա/մ	մ ³	5,0	0,893	0,000				0,00		0,000	2,195	0,000	2,195	10,977
8	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցողությամբ	տ	9,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	18,822
9	1-961 k=1,1	Խրամուտուր մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձրելով սալակներ	մ ³	24,0	1,210	0,000				0,00		0,000	2,975	0,000	2,975	71,393
10	P23-249	Բարձրած III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձրելով ա/մ	մ ³	24,0	0,846	0,000				0,00		0,000	2,080	0,000	2,080	49,916
11	ԳՖ.3 g=1,95	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցողությամբ	տն	43,20	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	85,591
12	23-1 k=1,1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,0	0,979	0,000	ավազ	մ ³	1,10	2,20	3,000	3,752	2,407	0,000	6,158	12,317
13	1-967 1-1185 k=1,1	Խրամուտուր և փոստրակների ետիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	36,0	0,538	0,046	ավազ	մ ³	1,10	39,60	3,000	3,752	1,322	0,141	5,215	187,735
14	P23-249	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	68,40	0,470	0,000				0,00		0,000	1,155	0,000	1,155	79,034
15	27-43 k=1,1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	52,0	0,0191	0,1217	խիճ 40-70 խիճ 10-20 ջուր	մ ³ մ ³ մ ³	0,189 0,015 0,030	9,83 0,78 1,56	4,000 4,000 0,200	0,859 0,068 0,007	0,047	0,371	1,352	70,324
16	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խոշորահատիկ առօրյա տեղափոխում ձեռքով իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	52,0	0,0230	0,0521	Խոշորահատիկ առօրյա տեղափոխում	տն	0,1395	7,25	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	225,622
17	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ առօրյա տեղափոխում ձեռքով իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	52,0	0,0229	0,0521	Մանրահատիկ առօրյա տեղափոխում	տն	0,0974	5,06	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	166,654

ԱՄՈՒՆԻՍՏՐԱՏՈՐ
ՕՐԴՆԱԾՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Գոյություն ունեցող կորպորացիի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտարկերի փոփոխությունների ծավալները 13.013-ի չափով ներառված են էկզպոզիցիայի խրատման աղյուսակում և/կամ ծավալների, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 12.012-ով ներառված է առաջադրված ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:																
1.8.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-15 k=1,1	Կոյուրու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ախտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ախտավոր խողովակ	մ	0,995	14,9	3,580	4,050	1,244	0,000	5,294	79,404
2	23-15 k=1,1	Կոյուրու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ախտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0	0,506	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ախտավոր խողովակ	մ	0,995	14,93	2,000	2,262	1,244	0,000	3,506	52,595
3	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	2,683
4	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	2,274
5	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	0,750
6	Տեղեկ.	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	2,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	0,682
7	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էքզպոզիցիայի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	331,152
8	46-53	Տեղադրվող է/ք հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	44,600
9	15-260	Անցքի փակում ցեմենտալագային շարխալով	մ ²	5,0	0,371	0,062	շարխալ	մ ³	0,01	0,04	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	4,521
		Ընդամենը՝														8 175,126
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														1 087,292
		Ընդամենը														9 262,418
		Շահույթ (11%)														1 018,866
		Ընդամենը														10 281,284

«ԱՐԱՐԱՏ» ՍՊԸ
ՓԴԽԱՅԻՆ ՍՊԵՐԿԻՆԵՐԸ
2020 թ.



Handwritten signature

Կազմեց՝

Է. Հովսեփյան

Շխարսբուդէ ան անվանումը՝ փառսլոշասլառ համայնքի Էօֆիածին բաղաքի Ռ. Պատկանյան, Մոս Մանուկյան, Մ. Բաղդասարյան, Ն. Թումանյան և տղոցների լրջում ու հա մակերգի լառու ցնան (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամագիծի խմելու, ցրի ցրածքի փոխարինում

Տերոյալին նախահաշիվ թիվ 1-9

ԲԱԺԻՆ Լ. ԿՈՅՈՒՂԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

19. Կոյուղու կոլեկտոր-46

նախկինում անվանումը

Մյոջին և շխաս ավայ ձը՝
Անցումային գր թծակլցներլ,
Աշխատավարձ,
Մլքենաս ևերի շահագրծման,
Եւ յաթերլ:

266.126 ၇၇၅၄ (07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Նախահաշվային արժեքը 14 012,130 հազ.դրամ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1-1593 Պայմ.	Կողմից գրունտների բարձում ա/մ	մ³	14,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	9,335
8	Գն.3 g=2,2	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տն	184,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	366,138
9	1-1594	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	200,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	179,848
10	1-962	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողմից	մ³	34,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	162,159
11	1-1593 Պայմ.	Կողմից գրունտների բարձում ա/մ	մ³	34,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	22,671
12	Գն.3 g=1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տն	444,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	880,870
13	1-1593	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	218,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	145,358
14	1-961	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողմից	մ³	38,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	102,763
15	1-1593 Պայմ.	Կողմից գրունտների բարձում ա/մ	մ³	38,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	25,338
16	Գն.3 g=1,8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակույտ	տն	460,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	912,967
17	Պայմ. 1-962 q=1.2	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	6,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	34,339
18	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հատությամբ	մ³	12,0	0,890	0,000		մ³	1,10	13,20	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	71,276
19	1-1635 1-1185	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ³	665,0	0,074	0,067		մ³	1,10	731,5	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	2 751,627
1.9.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-16	Կոլորու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմմ	170,0	0,490	0,000		մ	0,995	169,2	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	1 150,903
1.9.3. Շինարարական աշխատանքներ																
Եր գիտանորեր 9.2.2-1-6, Մ.2.2-1-2 D=1.0, D=1.5, Hաշխ=0.9-2.40 մ																
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հատությամբ	մ³	2,10	0,70	0,28		մ³	1,02	2,14	24,75	28,700	1,721	0,853	31,274	65,676
								մ³	1,02	5,07	26,000	30,150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	6-127	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթբետոնացումով	մ ³	4,970	4,980	0,760	ցմենտ կադավար փայտանյութ	կգ մ ² մ ³	0,06 2,64 0,06	0,30 13,12 0,30	0,038 3,50 125,000	0,003 10,505 8,526	12,243	2,317	63,743	316,801
3	23-109	D=1,0մ տրամագծով հավաքակի է/բ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ հորի կառուցում	մ ³	6,240	6,960	5,080	բետոն B15 դասի	մ ³	0,157	0,98	27,500	4,908	17,111	15,484	37,503	234,022
4	Հուկա	Հիւսիսի հավաքակի է/բ սալ շՄ 10 տիպի	հատ	6,0	0,000	0,000	հատակի սալ	հատ	1,0	6,00	20,0	22,737	0,000	0,000	22,737	136,423
5	Հուկա	Պաստի հավաքակի է/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	6,0	0,000	0,000	պաստի օղակ	հատ	1,0	6,00	28,00	31,832	0,000	0,000	31,832	190,992
6	Հուկա	Պաստի հավաքակի է/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0	0,00	0,00	պաստի օղակ	հատ	1,00	8,00	21,00	23,874	0,000	0,000	23,874	190,992
7	Հուկա	Ծածկի հավաքակի է/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կախարիչով	հատ	6,0	0,000	0,000	ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով	հատ	1,0	6,00	83,00	94,359	0,000	0,000	94,359	566,156
8	Հուկա	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	108,00	0,000	0,000	ներդիր դետալ	կգ	1,0	108,00	0,479	0,545	0,000	0,000	0,545	58,812
9	9-46	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	103,1	0,0138	0,0321	մետաղական կոնստրուկցիա Էլեկտրոդ մանեկ հեղյուս օլիֆ	կգ կգ կգ կգ	1,0 0,0024 0,0134 2,0	103,1 0,25 1,38 0,42	0,479 1,170 1,000 1,232	0,545 0,003 0,015 2,800	0,034	0,098	0,695	71,629
10	Պար. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկչերտ լույսներով	տն	0,2110	2,75	0,000	ժանգակայուն ներկ	կգ	4,0	0,84	1,250	5,684	6,761	0,000	15,245	3,217
11	8-27	Պատների արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	50,0	0,145	0,015	բիտումային մածիկ	կգ	2,40	120,0	0,165	0,450	0,356	0,046	0,852	42,620
1.9.4. Երբագծերի վերահսկողություն և նորերի կառուցում																
1.9.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զմմ	10,0	0,440	0,000			0,00			0,000	1,082	0,000	1,082	10,817
2	27-86	Պակետավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե կիմքով	զմմ.	10,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³ մ ³	0,059 0,0006	0,59 0,01	26,000 25,500	1,744 0,017	1,455	0,022	3,238	32,384
3	Հուկա	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,330	3,300
4	46-119, 46-120 գ=5	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ²)	մ ²	15,0	0,211	0,078						0,000	0,518	0,238	0,755	11,329
5	11-221	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	2,150	0,036	բազալտե սալ շաղախ	մ ² մ ³	1,00 0,03	15,00 0,45	6,500 25,500	7,390 0,870	5,286	0,110	13,655	204,820
6	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	29,987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ԳՖ.3	Բարձրած ծածկի սալերի տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շանագործող կազմակերպությանը:	տն	2,8	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	4,191
8	46-84	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձրելով ա/մ	մ ³	4,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	95,696
9	ԳՖ.3 g=2,4	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	9,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	19,020
1.9.4.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Շունկա	Առփայտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	80,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000		
2	27-33	Առփայտբետոնե ծածկույթի քանդում հարկանահար մուրձով խրամուղու և փոստրակի առփայտպատ ծածկույթի բնդիանուր մակերեսի (60.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	3,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	13,261
3	1-1594	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված առփայտբետոն և խիճ), բարձրելով ա/մ	մ ³	11,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	9,892
4	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած առփայտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	20,90	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	41,408
5	1-1594	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձրելով ա/մ	մ ³	14,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	12,589
6	1-962	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողակցքով	մ ³	3,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	14,308
7	1-1593 Պայմ.	Կողակցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	2,000
8	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	32,30	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	63,995
9	1-1593	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձրելով ա/մ	մ ³	32,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	21,337
10	1-961	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակցքով	մ ³	5,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	13,521
11	1-1593 Պայմ.	Կողակցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	3,334
12	ԳՖ.3 g=1,8	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակայան	տն	66,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	131,952
13	Պայմ. 1-962 q=1,2	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	2,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	11,446
14	23-1	Ավազի նախապարստասական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0	0,890	0,000		մ ³	1,10	3,30	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	17,819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	1-1635 1-1185	Խրամուրու և փտարակի ետվեք. ավազով՝ տոփանումով	մ ³	70,00	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	77,0	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	289,645
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի բանդվող և ապամոնտավորող դիտահորերի փտարակների ետվեքի ծավալները 13.003-ի նյութով ներառված են ելքագծերի խրամուրու ավազով ետվեքի ծավալներում:																
1.9.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-15	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	19,9	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	103,610
2	23-15	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	19,90	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	67,865
3	Տեղեկ.	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմատիկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	3,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմունկ	հատ	1,00	3,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	4,024
4	Տեղեկ.	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմատիկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	3,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմունկ	հատ	1,00	3,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	3,411
5	Տեղեկ.	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմատիկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	3,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմունկ	հատ	1,00	3,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	1,125
6	Տեղեկ.	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմատիկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	3,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլբյուրիդեն արմունկ	հատ	1,00	3,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	1,023
7	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	331,152
8	46-53	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	44,600
9	15-260	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղկապով	մ ²	3,0	0,371	0,062	շաղկախ	մ ³	0,01	0,04	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	4,521
	Ընդամենը՝															11 141,695
	Վերադիր ծախսեր (13,3%)															1 481,845
	Ընդամենը															12 623,540
	Շահույթ (11%)															1 388,589
	Ընդամենը															14 012,130



[Handwritten signature]

Կազմեց՝

Է. Հոդարսյան

Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդարյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինում

Օբյեկտի անվանումը

Օբյեկտային նախահաշիվ № 2

ԲԱԺԻՆ II. ՋՐԱԳԻԾ

Շինարարության աշխատանքների արժեքի

Նախ-ի համարը	Նախահաշվի անվանումը	Շին. մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում ներ	Արժեքը (հազ.դր)
1	2	3	4	5
2-1	II.1. Ø300(St) պողպատե ջրագծի շրջանցում և մուտքագծի վերակառուցում	2 665,429		2 665,429
	Ընդամենը	2 665,429	0,000	2 665,429

Կազմեց՝



Է. Հոդաբաշյան



Հանարարության անվանումը՝ Վարդաշաքի համայնքի Էջմիածին քաղաքի Բ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղդասարյան, Զ. Թումանյան փողոցների կառուցողականության համաձայնագրի կառուցման (ներառյալ ներդրումների միացումները) և Բ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամագծով փակուղիի զրոյի զրագծի փոխարինում

Տեղային նախահաշիվ թիվ 2-1

ԲԱԺԲ. II. ԶՄԱԳԻԾ

II.1. Ը300(Տ) պողպատե ջրագծի շրջանցում և մուտքագծի վերակառուցում

Նախահաշիվի անվանումը

Սիբին սոցիալական	266 126	դրամ	(07/2025)	Նախահաշվային արժեքը	2 665,429	հազ.դրամ
Սնցունային գործակալները՝	2,45844					
Սոցիալական ծախսեր՝	3,04810					
Սերժանտների շահալուծման՝	1,05x1,02x1,0615=1,13686					
Նյութերի՝						

Հ/հ	Հիմնարկում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը		Կազմակերպության անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը		Արժեքը, հազ.դրամ	
					աշխ.	մեք.		Հափի միավոր	նյութ. ծախս.	նյութ. քան.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ. արժեքը	վերջ. արժեքը	միավ.	ընդամեն.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II.1. Ը300(Տ) պողպատե ջրագծի շրջանցում և մուտքագծի վերակառուցում															
II.1.1. Քանցանի և ապակե խողովակի տեղադրում															
1	27-Վ6	Գործարարական անվանումը	մ	10,0	0,440	0,000				0,00		0,000	1,082	0,000	1,082
2	27-Վ6	Պահեստավորված և գործարարական մոնտաժում	հմ.	10,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³	0,059	0,59	26,000	1,744	1,455	0,022	3,238
II.1.2. Հողային աշխատանքներ															
1	Հողատ	Սահմանափակում և ծախսերի կտրուկ	մ	130,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,330	42,900
2	27-Վ3	Սահմանափակում և ծախսերի կտրուկ	մ ³	4,50	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	19,892
3	1-15/4	Իրականացում և փորձի արժեքի կտրուկ	մ ³	17,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	15,287


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Գն.3 g=1,9	Բարձրագույն և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցելու	տն	32,30	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	63,995
5	1-1594	Խրամուրու և փռատրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձրելով ա/մ	մ³	12,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	10,791
6	1-962	Խրամուրու և փռատրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողակցքով	մ³	3,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	14,308
7	1-1593 Պայմ.	Կողակցքի գրունտների բարձրում ա/մ	մ³	3,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	2,000
8	Գն.3 g=1,9	Բարձրագույն տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցելու	տն	28,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	56,466
9	1-1593	Խրամուրու և փռատրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձրելով ա/մ	մ³	48,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	32,005
10	1-961	Խրամուրու և փռատրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակցքով	մ³	8,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	21,634
11	1-1593 Պայմ.	Կողակցքի գրունտների բարձրում ա/մ	մ³	8,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	5,334
12	Գն.3 g=1,8	Բարձրագույն տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցելու	տն	100,80	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	199,712
13	1-962 q=1.2	Խրամուրու և փռատրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	3,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	17,170
14	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	5,0	0,890	0,000	ավազ	մ³	1,10	5,50	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	29,698
15	1-1635 1-1185	Խրամուրու և փռատրակների ետլիցք, ավազով՝ տոփանմունով	մ³	59,00	0,074	0,067	ավազ	մ³	1,10	64,9	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	244,129
16	27-43 k=1,1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ²	88,0	0,0191	0,1217	խիճ 40-70 խիճ 10-20 ջուր	մ³ մ³ մ³	0,189 0,015 0,030	16,63 1,32 2,64	4,000 4,000 0,200	0,859 0,068 0,007		0,371	1,352	119,010
17	27-164-1 27-165-1 q=2, k=1,1	Խռչորահատիկ աֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ²	88,0	0,0230	0,0521	Խռչորահատիկ աֆալտբետոն	տն	0,1395	12,28	26,000	4,123	0,057	0,159	4,339	381,823
18	27-164-2 k=1,1	Մանրահատիկ աֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ²	88,0	0,0229	0,0521	Մանրահատիկ աֆալտբետոն	տն	0,0974	8,57	27,000	2,990	0,056	0,159	3,205	282,030
II.1.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	22-71 k=0,6	Գոյություն ունեցող Ø300(St) պողպատե խաղողակի կտրում, շուրթերի հարթեցումով (3 տեղ), ապամոնտաժում, բարձրելով ա/մ	զմ	1,0	0,222	0,168				0,0		0,000	0,546	0,512	1,058	1,058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ԳԱ.3	Բարձրած խողովակների տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	սն	0.02	0.000	0.500				0,0		0,000	0,000	1,524	1,524	0,030
3	22-363	Գոյություն ունեցող Ø300(ՏԵ) պողպատե խողովակների խցափակում δ=4մ հաստությամբ 400x400մ բլիթերով (2 տեղ)	կգ	10,0	0,084	0,129	բլիթեր	կգ	1,00	10,0	0,479	0,545	0,206	0,393	1,144	11,440
4	22-121	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	60,0	0,110	0,090	պոլիէթիլեն խողովակ	գծմ	1,01	60,6	3,390	3,892	0,270	0,274	4,437	266,235
5	Պայմ. 22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	5,0	0,060	0,050	պոլիէթիլեն խողովակ	գծմ	1,01	5,1	0,080	0,092	0,148	0,152	0,392	1,959
6	22-363	Պողպատե DN300-150(ՏԵ) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (3 հատ)	սն	0,033	83,900	129,000	ձևավոր մաս	սն	1,00	0,0	479,000	544,556	206,263	393,205	1 144,024	37,753
7	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 90°	հատ	1,0	0,231	0,151	Պոլիէթիլեն արմունկ	հատ	1,0	1,0	12,500	14,211	0,568	0,460	15,239	15,239
8	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 60°	հատ	1,0	0,231	0,151	Պոլիէթիլեն արմունկ	հատ	1,0	1,0	12,500	14,211	0,568	0,460	15,239	15,239
9	22-365	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE)-մետաղ DN150(ՏԵ) (HC) կցորդների մոնտաժում	հատ	2,0	0,231	0,151	Պոլիէթիլեն կցորդի	հատ	1,0	2,0	37,500	42,632	0,568	0,460	43,660	87,321
10	22-365	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամուղային անցումով DN160xDN20	հատ	1,0	0,231	0,151	Պոլիէթիլեն խամուղային անցում	հատ	1,0	1,0	5,000	5,684	0,568	0,460	6,712	6,712
11*	16-154	Մեխանիկական (C դասի) ցրաչափերի մոնտաժում DN15	հատ	1,0	0,680	0,080				0,0		0,000	1,672	0,244	1,916	1,916
12*	16-154 k=0,5	Զրաչափի միացումների մոնտաժում DN15	հատ	2,0	0,340	0,040				0,0		0,000	0,836	0,122	0,958	1,916
13	22-383	Երկրորդանի ներքին պարարակով մետաղական գնդալին փականների մոնտաժում DN15	հատ	1,0	0,790	0,060	գնդիկավոր փական	հատ	1,0	1,0	1,500	1,705	1,942	0,183	3,830	3,830
14	22-383	Երկրորդանի ներքին պարարակով մետաղական ֆիլտրների մոնտաժում DN15	հատ	1,0	0,790	0,060	ֆիլտր	հատ	1,0	1,0	1,500	1,705	1,942	0,183	3,830	3,830
15	22-365	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (Էգ) DN15	հատ	1,0	0,231	0,151	պոլիէթիլեն կցամաս	հատ	1,00	275,00	0,200	0,227	0,568	0,460	1,256	1,256
16	22-365	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (որձ) DN15	հատ	1,0	0,231	0,151	պոլիէթիլեն կցամաս	հատ	1,00	1,00	0,260	0,296	0,568	0,460	1,324	1,324
17	22-365	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE)- մետաղ DN15(ՏԵ) մետաղական ներքին պարարակով կցորդների մոնտաժում	հատ	1,0	0,231	0,151	պոլիէթիլեն կցորդի	հատ	1,00	1,0	2,500	2,842	0,568	0,460	3,870	3,870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	22-365	Երկկողմանի արտաքին պարզավաղվ մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN15	հատ	1,0	0,231	0,151	մետաղական կցորդիչ	հատ	1,00	1,0	0,300	0,341	0,568	0,460	1,369	1,369
19	22-365	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0	0,231	0,151	Պոլիէթիլեն կցորդիչ	հատ	1,00	1,0	0,300	0,341	0,568	0,460	1,369	1,369
20	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN20, α=90°	հատ	4,0	0,231	0,151	Պոլիէթիլեն արմունկ	հատ	1,00	4,0	0,320	0,364	0,568	0,460	1,392	5,568
21	Տեղեկ.	Պոլիմերական ռադանկյուն ջրաչափական հորի տեղադրում	հատ	1,0	0,0	0,0	պոլիմերական ռադանկյուն և ջրաչափական հոր	հատ	1,00	1,00	32,000	36,380	0,000	0,000	36,380	36,380
22	Շուկա	Փրփրապլաստ h=70մմ	մ ²	0,230	0,0	0,0	փրփրապլաստ	մ ²	1,0	0,23	2,800	3,183	0,000	0,000	3,183	0,732
23	Շուկա	Փրփրապլաստ h=15մմ	մ ²	0,110	0,0	0,0	փրփրապլաստ	մ ²	1,0	0,11	0,700	0,796	0,000	0,000	0,796	0,088
24	Պարմ. 22-117 q=0.5	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) խողովակների ջերմամեկուսացում պենտադիստիրոլե կիսախողովակներով δ=30մմ (մեկ մուտքագծի համար 2.0 գծմ.)	գծմ	2,0	0,030	0,025	պենտադիստիրոլե կիսախողովակներ	գծմ	1,01	2,02	0,500	0,574	0,074	0,076	0,724	1,448
25	22-316	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) խողովակների լվացում և ակտահանում	գծմ	60,0	0,0341	0,000	ջուր	մ ³	0,2110	12,66	0,200	0,048	0,084	0,000	0,132	7,908
26	22-312	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) խողովակների լվացում և ակտահանում	գծմ	5,0	0,0298	0,0	ջուր	մ ³	0,031	0,16	0,200	0,007	0,073	0,000	0,080	0,402
27	15-613	Պողպատե (St)DN300-150 խողովակների ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներքում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	2,00	0,2140	0,0003	հակակոռոզիոն ներկ	կգ	0,246	0,49	1,250	0,350	0,526	0,001	0,914	1,829
							օլիֆ	կգ	0,027	0,05	1,232	0,038				
* Զրաչափը և ջրաչափի միացումները տրամադրվելու են շահագործող կազմակերպության կողմից																
		Ընդամենը՝														2 119,406
		Վերադիր ծախսեր (13,3%)														281,881
		Ընդամենը														2 401,287
		Շահույթ (11%)														264,142
		Ընդամենը														2 665,429

Կազմեց՝

Է. Հովսեփյան



Օբյեկտի անվանումը՝ Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)	Կշիռը %- ով
1	2	3	4	5	6	7
ԲԱԺԻՆ I. ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
I.1. Սոյուղու խուխուղ-ը1						
I.1.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	2511,0	0,435	1 093,401	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2324.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	116,0	5,833	676,607	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձեղով ա/մ	մ ³	445,0	1,187	528,026	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	845,5	2,614	2 210,420	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձեղով ա/մ	մ ³	100,0	1,565	156,512	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	39,0	15,376	599,682	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	39,0	0,880	34,314	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	305,80	2,614	799,464	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձեղով ա/մ	մ ³	1125,0	1,187	1 334,897	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	200,0	6,293	1 258,665	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	200,0	0,880	175,967	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2517,50	2,614	6 581,589	
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձեղով ա/մ	մ ³	1300,0	0,880	1 143,785	
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	232,0	3,568	827,864	
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	232,0	0,880	204,122	
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2757,60	2,614	7 209,291	
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	40,0	7,552	302,080	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	80,0	7,838	627,003	
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք. ավազով՝ տոփանումով	մ ³	3333,0	5,460	18 197,929	
I.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	408,0	17,411	7 103,687	
2	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	409,0	13,449	5 500,764	
3	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	288,0	8,933	2 572,771	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-37, ԱՂՀ-1-3 D=1.0, D=1.50						
Հաշիւ.=0.9-1.80 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	14,75	41,267	608,695	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	40,300	84,110	3 389,647	
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	10,720	33,327	357,261	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	5,0	67,505	337,527	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	4,0	71,256	285,023	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	6,0	51,004	306,024	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	5,0	186,015	930,074	
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	31,800	49,487	1 573,684	
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	35,0	30,002	1 050,083	
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	24,0	42,003	1 008,080	
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	41,0	31,502	1 291,602	
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կապարիչով	հատ	35,0	124,510	4 357,845	
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	566,00	0,719	406,703	
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	533,6	0,917	489,176	
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	1,10	20,117	22,128	
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	200,0	1,125	224,951	
1.1.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.1.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	30,0	1,427	42,821	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	30,0	4,273	128,194	
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,435	4,354	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,997	14,949	
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	18,018	270,266	
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	40,0	7,914	316,555	
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	22,0	2,011	44,243	
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	32,00	31,568	1 010,187	
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	78,75	2,614	205,879	
1.1.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	480,0	0,435	209,013	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (348.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	17,50	5,833	102,074	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	67,0	1,187	79,501	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	127,30	2,614	332,805	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	90,0	1,187	106,792	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	9,0	6,293	56,640	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	9,0	0,880	7,919	

1	2	3	4	5	6	7
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	188,10	2,614	491,756	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	188,0	0,880	165,409	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	33,0	3,568	117,757	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	33,0	0,880	29,035	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	397,80	2,614	1 039,983	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հասակի հարթեցմամբ	մ ³	9,0	7,552	67,968	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	17,5	7,838	137,157	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	353,00	5,460	1 927,353	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:						
1.1.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	8,933	178,665	
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0	6,836	751,939	
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0	4,477	492,521	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0	7,501	37,503	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0	6,751	33,753	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	1,770	8,851	
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	1,500	7,501	
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,495	2,475	
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,450	2,250	
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	80,0	29,131	2 330,476	
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	160,0	3,923	627,747	
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	1,988	9,942	
Ընդամենը 1.1.					87 169,570	29,592
1.2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2						
1.2.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	1683,0	0,435	732,853	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1823.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	85,0	5,833	495,790	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	333,0	1,187	395,129	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	632,7	2,614	1 654,090	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	375,0	1,565	586,920	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	94,0	15,376	1 445,388	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	94,0	0,880	82,704	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1031,80	2,614	2 697,471	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	897,0	1,187	1 064,358	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	159,0	6,293	1 000,638	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	159,0	0,880	139,894	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2006,40	2,614	5 245,402	

1	2	3	4	5	6	7
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	988,0	0,880	869,277	
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողպիցքով	մ ³	175,0	3,568	624,466	
15	Կողպիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	175,0	0,880	153,971	
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	2093,40	2,614	5 472,849	
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	30,0	7,552	226,560	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	61,0	7,838	478,090	
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	2784,0	5,460	15 200,430	
1.2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	403,0	30,846	12 430,786	
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	325,0	8,933	2 903,301	
1.2.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-23, ԱՂՀ-1-5 D=1.0, D=1,50 Hաշխ.=0.9-2.40 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,00	41,267	453,942	
2	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	34,970	84,110	2 941,339	
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	21,720	33,327	723,854	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	8,0	67,505	540,043	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	14,0	71,256	997,579	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	8,0	51,004	408,032	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	8,0	186,015	1 488,118	
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	19,100	49,487	945,200	
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	20,0	30,002	600,048	
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	17,0	42,003	714,057	
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	23,0	31,502	724,557	
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	20,0	124,510	2 490,197	
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	484,40	0,719	348,069	
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	451,2	0,917	413,636	
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,94	20,117	18,910	
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	160,0	1,125	179,961	
1.2.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.2.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	30,0	1,427	42,821	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ	30,0	4,273	128,194	
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,435	4,354	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,997	14,949	
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	18,018	270,266	
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20,0	7,914	158,277	
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	11,0	2,011	22,121	
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	16,00	31,568	505,094	

1	2	3	4	5	6	7
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	40,30	2,614	105,358	
1.2.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	260,0	0,435	113,216	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (189.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9,50	5,833	55,412	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	37,0	1,187	43,903	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	70,30	2,614	183,788	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	46,0	1,187	54,582	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8,0	6,293	50,347	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8,0	0,880	7,039	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	102,60	2,614	268,231	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0	0,880	87,983	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20,0	3,568	71,368	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0	0,880	17,597	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	216,00	2,614	564,696	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5,0	7,552	37,760	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	9,5	7,838	74,457	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	211,00	5,460	1 152,044	
<i>Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտավող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 60.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:</i>						
1.2.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10,0	8,933	89,332	
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	60,0	6,836	410,148	
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	60,0	4,477	268,648	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0	7,501	37,503	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0	6,751	33,753	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	1,770	8,851	
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	1,500	7,501	
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,495	2,475	
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,450	2,250	
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	60,0	29,131	1 747,857	
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	120,0	3,923	470,810	
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	1,988	9,942	
Ընդամենը 1.2.					75 010,833	25,465
1.3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ3						
1.3.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	465,0	0,435	202,482	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (373.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	22,0	5,833	128,322	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	84,0	1,187	99,672	

1	2	3	4	5	6	7
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	159,6	2,614	417,248	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	110,0	1,565	172,163	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	24,0	15,376	369,035	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	24,0	0,880	21,116	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	294,80	2,614	770,706	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	157,0	1,187	186,292	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28,0	6,293	176,213	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	28,0	0,880	24,635	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	351,50	2,614	918,939	
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	246,0	0,880	216,439	
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	43,0	3,568	153,440	
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	43,0	0,880	37,833	
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	520,20	2,614	1 359,977	
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	7,0	7,552	52,864	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	15,0	7,838	117,563	
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	644,0	5,460	3 516,191	
1.3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	54,0	13,449	726,262	
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	148,0	8,933	1 322,118	
1.3.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-8, D=1.0,						
Հաշվ.=0.9-2.40 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,80	41,267	115,549	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթալանացումով	մ ³	6,630	84,110	557,652	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	7,550	49,487	373,626	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	8,0	30,002	240,019	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	8,0	42,003	336,027	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	7,0	31,502	220,517	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտոց կափարիչով	հատ	8,0	124,510	996,079	
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	121,60	0,719	87,377	
9	Մետաղական ելաբանների տեղադրում	կգ	133,1	0,917	122,019	
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,2550	20,117	5,130	
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	50,0	1,125	56,238	
1.3.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.3.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	20,0	1,427	28,547	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	20,0	4,273	85,463	
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	10,0	7,914	79,139	

1	2	3	4	5	6	7
4	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	5,5	2,011	11,061	
5	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	8,00	31,568	252,547	
6	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	19,20	2,614	50,195	
1.3.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	160,0	0,435	69,671	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (117.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	6,00	5,833	34,997	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	23,0	1,187	27,291	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	43,70	2,614	114,246	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	28,0	1,187	33,224	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5,0	6,293	31,467	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5,0	0,880	4,399	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	62,70	2,614	163,919	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	63,0	0,880	55,430	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	11,0	3,568	39,252	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	11,0	0,880	9,678	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	133,30	2,614	348,491	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0	7,552	22,656	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	6,0	7,838	47,025	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տուփանումով	մ ³	146,00	5,460	797,149	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:						
1.3.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	5,0	8,933	44,666	
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	40,0	6,836	273,432	
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	35,0	4,477	156,711	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	2,0	7,501	15,001	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	2,0	6,751	13,501	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	1,770	8,851	
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	1,500	7,501	
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,495	2,475	
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,450	2,250	
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	20,0	29,131	582,619	
11	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	20,0	3,923	78,468	
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	1,988	9,942	
Ընդամենը 1.3.					17 601,009	5,975
1.4. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ4						
1.4.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	212,0	0,435	92,314	

1	2	3	4	5	6	7
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (184.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9,0	5,833	52,495	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	35,0	1,187	41,530	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	66,5	2,614	173,853	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	90,0	1,187	106,792	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14,0	6,293	88,107	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	14,0	0,880	12,318	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	197,60	2,614	516,593	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0	0,880	87,983	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20,0	3,568	71,368	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0	0,880	17,597	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	216,00	2,614	564,696	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0	7,552	22,656	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,0	7,838	54,863	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	240,0	5,460	1 310,382	
1.4.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	88,0	8,933	786,124	
1.4.3. Հինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-4, ԱՂՀ-1 D=1.0, Հաշիւ.=1,2-1,50 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,75	41,267	72,218	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	3,960	84,110	333,077	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	7,660	49,487	379,070	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	5,0	30,002	150,012	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0	42,003	84,007	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0	31,502	252,020	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՇՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	5,0	124,510	622,549	
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	76,00	0,719	54,610	
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	75,3	0,917	69,031	
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,1500	20,117	3,017	
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	30,0	1,125	33,743	
1.4.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.4.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	15,0	1,427	21,410	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	15,0	4,273	64,097	
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	10,0	7,914	79,139	
4	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	5,50	2,011	11,061	

1	2	3	4	5	6	7
5	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	8,00	31,568	252,547	
6	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	19,20	2,614	50,195	
1.4.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	120,0	0,435	52,253	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (87.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	4,0	5,833	23,331	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	17,0	1,187	20,172	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	32,30	2,614	84,443	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	20,0	1,187	23,731	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	50,0	6,293	314,666	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	50,0	0,880	43,992	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	47,50	2,614	124,181	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	47,0	0,880	41,352	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8,0	3,568	28,547	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8,0	0,880	7,039	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	99,00	2,614	258,819	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	2,0	7,552	15,104	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	4,0	7,838	31,350	
15	Խրամուղու և փոսորակի էտլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	91,00	5,460	496,853	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների էտլիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով էտլիցքի ծավալներում:						
1.4.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	5,0	8,933	44,666	
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	25,0	6,836	170,895	
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	30,0	4,477	134,324	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	2,0	7,501	15,001	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	2,0	6,751	13,501	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	1,770	8,851	
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	1,500	7,501	
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,495	2,475	
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,450	2,250	
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	29,131	436,964	
11	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	3,923	58,851	
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	1,988	9,942	
Ընդամենը 1.4.					9 002,529	3,056
1.5. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ4-1						
1.5.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	317,0	0,435	138,036	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով ապակներ	մ ³	22,50	6,416	144,362	

1	2	3	4	5	6	7
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	22,50	1,062	23,902	
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	45,0	2,897	130,359	
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	85,50	2,614	223,526	
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	29,0	6,923	200,757	
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	29,0	2,897	84,009	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	55,10	2,614	144,050	
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	135,0	3,925	529,904	
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	135,0	2,744	370,495	
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	243,00	2,614	635,283	
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10,0	8,126	81,262	
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	124,0	6,881	853,262	
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	235,60	1,525	359,213	
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	225,0	1,785	401,515	
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	225,0	5,725	1 288,191	
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	225,0	4,229	951,513	
1.5.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	129,0	9,092	1 172,892	
1.5.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-3, ՄՂՀ-1-3 D=1.0, Հաշիւ.=0,28-0,9 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10	41,267	86,662	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթալեցումով	մ ³	3,550	84,110	298,592	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	5,300	53,788	285,076	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	9,0	30,002	270,021	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0	42,003	84,007	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	3,0	31,502	94,507	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՄՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մոնոց կափարիչով	հատ	9,0	124,510	1 120,589	
8	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	1,200	115,194	138,233	
9	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում d=20սմ	մ ²	7,00	2,645	18,516	
10	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	61,20	0,719	43,976	
11	Մետաղական էլարանների տեղադրում	կգ	28,0	0,917	25,669	
12	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,0890	20,117	1,790	
13	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0	1,125	22,495	
1.5.4. Ելքագծերի վերակառուցում և երրերի կառուցում						
1.5.4.1. Քանդման և ասպանոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	9,0	7,914	71,225	

1	2	3	4	5	6	7
2	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	4,95	2,011	9,955	
3	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	7,20	31,568	227,292	
4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	17,28	2,614	45,176	
1.5.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	80,0	0,435	34,836	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	7,5	6,416	48,121	
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	7,5	1,062	7,967	
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սալակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	15,0	2,897	43,453	
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	28,5	2,614	74,509	
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	6,0	6,923	41,536	
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	6,0	2,897	17,381	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	11,40	2,614	29,803	
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	32,0	3,925	125,607	
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	32,0	2,744	87,821	
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	57,60	2,614	150,586	
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0	8,126	24,379	
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավագով՝ տոփանումով	մ ³	53,0	6,881	364,701	
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	100,70	1,525	153,534	
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	75,0	1,785	133,838	
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	75,0	5,725	429,397	
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	75,0	4,229	317,171	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 22.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավագով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 23.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:						
1.5.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	6,985	139,701	
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	4,627	92,534	
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	2,0	1,770	3,540	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	2,0	1,500	3,000	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,495	0,990	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,450	0,900	
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	18,0	29,131	524,357	
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	18,0	3,923	70,622	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	1,988	9,942	
Ընդամենը 1.5.					13 506,538	4,585
1.6. Կոյուղու կոլեկտոր-ԿԿ						
1.6.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	1100,0	0,435	478,989	

1	2	3	4	5	6	7
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1144.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	57,0	5,833	332,471	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	221,0	1,187	262,233	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	419,9	2,614	1 097,759	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	312,0	1,565	488,318	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	55,0	15,376	845,706	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	55,0	0,880	48,391	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	807,00	2,614	2 109,768	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	570,0	1,187	676,348	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	100,0	6,293	629,332	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	100,0	0,880	87,983	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1273,00	2,614	3 328,049	
13	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	673,0	0,880	592,129	
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	118,0	3,568	421,069	
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	118,0	0,880	103,820	
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1423,80	2,614	3 722,290	
17	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	18,0	7,552	135,936	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	36,0	7,838	282,151	
19	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	1740,0	5,460	9 500,269	
1.6.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	102,0	13,449	1 371,829	
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	380,0	8,933	3 394,628	
1.6.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտանոթեր ԳՂՀ-1-6, ԱՂՀ-1-2 D=1.0, D=1.5, Հաշիւ.=0.9-2.40 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,80	41,267	321,886	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	22,840	84,110	1 921,080	
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	27,260	33,327	908,484	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 15 տիպի	հատ	10,0	67,505	675,054	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	19,0	71,256	1 353,857	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	8,0	51,004	408,032	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՄ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	10,0	186,015	1 860,147	
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	9,440	49,487	467,156	
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	8,0	30,002	240,019	
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	8,0	42,003	336,027	
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0	31,502	252,020	
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	8,0	124,510	996,079	

1	2	3	4	5	6	7
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	307,20	0,719	220,741	
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	338,7	0,917	310,502	
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,6500	20,117	13,076	
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	200,0	1,125	224,951	
1.6.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.6.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	20,0	1,427	28,547	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ	20,0	4,273	85,463	
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,435	4,354	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,997	14,949	
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	18,018	270,266	
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20,0	7,914	158,277	
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	11,0	2,011	22,121	
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	16,00	31,568	505,094	
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	38,40	2,614	100,390	
1.6.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	300,0	0,435	130,633	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (218.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	11,0	5,833	64,161	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	42,0	1,187	49,836	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	79,80	2,614	208,624	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	52,0	1,187	61,702	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	10,0	6,293	62,933	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	10,0	0,880	8,798	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	117,80	2,614	307,969	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	118,0	0,880	103,820	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	20,0	3,568	71,368	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20,0	0,880	17,597	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	248,40	2,614	649,401	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5,0	7,552	37,760	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,0	7,838	86,213	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	389,00	5,460	2 123,911	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 175.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:						
1.6.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	20,0	8,933	178,665	
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զծմ	50,0	6,836	341,790	

1	2	3	4	5	6	7
3	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	80,0	4,477	358,197	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	7,501	37,503	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	6,751	33,753	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	1,770	8,851	
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	1,500	7,501	
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	10,0	0,495	4,950	
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	10,0	0,450	4,500	
10	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	45,0	29,131	1 310,893	
11	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	45,0	3,923	176,554	
12	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	5,0	1,988	9,942	
Ընդամենը I.6.					48 065,865	16,317
I.7. Նյութաբազային համակարգ						
I.7.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	322,0	0,435	140,213	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալյակներ	մ ³	25,5	6,416	163,611	
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալյակներ	մ ³	25,5	1,062	27,089	
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սալյակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	51,0	2,897	147,741	
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	96,90	2,614	253,329	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալյակներ	մ ³	10,0	16,914	169,141	
7	Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սալյակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	10,0	3,354	33,543	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	22,00	2,614	57,515	
9	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալյակներ	մ ³	89,0	6,923	616,116	
10	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սալյակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	89,0	2,897	257,822	
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	169,10	2,614	442,084	
12	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալյակներ	մ ³	161,0	3,925	631,960	
13	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սալյակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	161,0	2,744	441,850	
14	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	289,80	2,614	757,634	
15	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	11,0	8,126	89,389	
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տուփանումով	մ ³	222,0	6,881	1 527,615	
17	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	421,80	1,525	643,106	
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	255,0	1,785	455,050	
19	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	255,0	5,725	1 459,949	
20	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	255,0	4,229	1 078,381	
I.7.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	103,0	9,092	936,495	
2	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	38,0	6,985	265,431	
I.7.3. Շինարարական աշխատանքներ						

1	2	3	4	5	6	7
Ե/բ դիտահորեր ԳՂ-1-2, ՄՂ-1-4 D=1.0, Hաշխ.=0,25-1,50 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10	41,267	86,662	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	4,370	84,110	367,562	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3,950	53,788	212,462	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	6,0	30,002	180,014	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0	42,003	84,007	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	3,0	31,502	94,507	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	6,0	124,510	747,059	
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	49,20	0,719	35,353	
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	36,0	0,917	33,003	
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,0850	20,117	1,710	
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0	1,125	22,495	
1.7.4. Ելքագծերի վերահատուցում և նորերի կառուցում						
1.7.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	5,0	0,435	2,177	
2	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,5մ ³)	մ ²	10,0	0,997	9,966	
3	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	10,0	18,018	180,177	
4	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	2,0	7,914	15,828	
5	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	1,10	2,011	2,212	
6	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	1,60	31,568	50,509	
7	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	3,84	2,614	10,039	
1.7.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	93,0	0,435	40,496	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	6,5	6,416	41,705	
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	6,5	1,062	6,905	
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սալակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	13,0	2,897	37,659	
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	24,7	2,614	64,574	
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	5,0	6,923	34,613	
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	5,0	2,897	14,484	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	9,50	2,614	24,836	
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	37,0	3,925	145,233	
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	37,0	2,744	101,543	
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	66,60	2,614	174,115	
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0	8,126	24,379	
13	Խրամուղու և փոստրակների էտլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	35,0	6,881	240,840	
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	66,50	1,525	101,391	
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	66,0	1,785	117,778	

1	2	3	4	5	6	7
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում հ=6սմ հաստությամբ	մ ²	66,0	5,725	377,869	
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում հ=4սմ հաստությամբ	մ ²	66,0	4,229	279,110	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և սպամոնտաժվող դիտահորերի փոստրակների էտյիցքի ծավալները 4.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավագով էտյիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 3.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:						
1.7.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	30,0	6,985	209,551	
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10,0	4,627	46,267	
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	2,0	1,770	3,540	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	2,0	1,500	3,000	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,495	0,990	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,450	0,900	
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	29,131	436,964	
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	3,923	58,851	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	2,0	1,988	3,977	
1.7.4.4. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1, ՄՂՀ-1 D=1.0, Hաշխ.=0,48մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից հ=10սմ հաստությամբ	մ ³	0,70	41,267	28,887	
2	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	1,170	84,110	98,409	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0,900	53,788	48,409	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	2,0	30,002	60,005	
5	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մոտոց կափարիչով	հատ	2,0	124,510	249,020	
6	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	0,800	115,194	92,155	
7	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում d=20սմ	մ ²	5,00	2,645	13,226	
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	13,60	0,719	9,772	
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,0130	20,117	0,262	
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումային մածիկով	մ ²	5,0	1,125	5,624	
Ընդամենը 1.7.					15 928,149	5,407
1.8. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ5-2						
1.8.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	216,0	0,435	94,056	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	17,0	6,416	109,074	
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	17,0	1,062	18,059	
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սալակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	34,0	2,897	98,494	
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	64,60	2,614	168,886	
6	Նրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	58,0	6,923	401,514	
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	58,0	2,897	168,019	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	110,20	2,614	288,100	

1	2	3	4	5	6	7
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	107,0	3,925	419,998	
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	107,0	2,744	293,652	
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	192,60	2,614	503,521	
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	7,0	8,126	56,884	
13	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	136,0	6,881	935,836	
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	258,40	1,525	393,975	
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	170,0	1,785	303,367	
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	170,0	5,725	973,300	
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	170,0	4,229	718,921	
1.8.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Գոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնակավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	91,0	9,092	827,389	
1.8.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտանքներ ԳՂՀ-1-2, ԱՂՀ-1-3 D=1.0, Հաշվ. = 0,60-0,90 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,75	41,267	72,218	
2	Բետոնե վաթի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկարայնացումով	մ ³	4,020	84,110	338,124	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3,600	53,788	193,637	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	5,0	30,002	150,012	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	3,0	42,003	126,010	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	2,0	31,502	63,005	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՄ 10 տիպի, թուշե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	5,0	124,510	622,549	
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	34,0	0,719	24,431	
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	56,0	0,917	51,338	
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,090	20,117	1,810	
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	20,0	1,125	22,495	
1.8.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.8.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող դիտանքների ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5,0	7,914	39,569	
2	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	2,750	2,011	5,530	
3	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտանքների պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	4,00	31,568	126,273	
4	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	9,60	2,614	25,098	
1.8.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	60,0	0,435	26,127	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սալակներ	մ ³	5,0	6,416	32,081	
3	Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սալակներ	մ ³	5,0	1,062	5,312	
4	Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սալակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	10,0	2,897	28,969	

1	2	3	4	5	6	7
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	19,0	2,614	49,672	
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	5,0	6,923	34,613	
7	Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	5,0	2,897	14,484	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տ	9,50	2,614	24,836	
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ	մ ³	24,0	3,925	94,205	
10	Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	24,0	2,744	65,866	
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	43,20	2,614	112,939	
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,0	8,126	16,252	
13	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք, ձեռքով ավազով՝ տոփանումով	մ ³	36,0	6,881	247,721	
14	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ	տն	68,40	1,525	104,288	
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	52,0	1,785	92,795	
16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	52,0	5,725	297,715	
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	52,0	4,229	219,905	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոստրակների ետլիցքի ծավալները 13.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 12.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:						
1.8.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0	6,985	104,775	
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0	4,627	69,400	
3	Պոլիվինիլբյուրիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	2,0	1,770	3,540	
4	Պոլիվինիլբյուրիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	2,0	1,500	3,000	
5	Պոլիվինիլբյուրիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	2,0	0,495	0,990	
6	Պոլիվինիլբյուրիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	2,0	0,450	0,900	
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	29,131	436,964	
8	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	3,923	58,851	
9	Անցքի փակում գեմենտավազային շաղախով	մ ²	3,0	1,988	5,965	
Ընդամենը 1.8.					10 787,310	3,662
1.9. Կոյուղու կոնկրետ-Կ6						
1.9.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	387,0	0,435	168,517	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (377.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	19,0	5,833	110,824	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	74,0	1,187	87,807	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	140,60	2,614	367,576	
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	70,0	1,565	109,558	
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14,0	15,376	215,271	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	14,0	0,880	12,318	

1	2	3	4	5	6	7
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	184,80	2,614	483,129	
9	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	200,0	1,187	237,315	
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	34,0	6,293	213,973	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	34,0	0,880	29,914	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	444,60	2,614	1 162,333	
13	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	218,0	0,880	191,804	
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	38,0	3,568	135,598	
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	38,0	0,880	33,434	
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	460,80	2,614	1 204,686	
17	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	6,0	7,552	45,312	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	12,0	7,838	94,050	
19	Խրամուղու և փոստրակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	665,0	5,460	3 630,850	
1.9.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	170,0	8,933	1 518,650	
1.9.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտանոթեր ԳՂՀ-1-6, ՄՂՀ-1-2 D=1.0, D=1.5, Hաշխ.=0.9-2.40 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,10	41,267	86,662	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթալնացումով	մ ³	4,970	84,110	418,028	
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	6,240	49,487	308,798	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	6,0	30,002	180,014	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	6,0	42,003	252,020	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8,0	31,502	252,020	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՇՄ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	6,0	124,510	747,059	
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	108,00	0,719	77,604	
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	103,1	0,917	94,516	
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,2110	20,117	4,245	
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	50,0	1,125	56,238	
1.9.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում						
1.9.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	10,0	1,427	14,274	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	10,0	4,273	42,731	
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,435	4,354	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,997	14,949	
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	18,018	270,266	
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5,0	7,914	39,569	
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	2,8	2,011	5,530	
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	4,00	31,568	126,273	
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	9,60	2,614	25,098	

1	2	3	4	5	6	7
1.9.4.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	80,0	0,435	34,836	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (60.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	3,0	5,833	17,498	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	11,0	1,187	13,052	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	20,90	2,614	54,640	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	14,0	1,187	16,612	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3,0	6,293	18,880	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3,0	0,880	2,640	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	32,30	2,614	84,443	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	32,0	0,880	28,155	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5,0	3,568	17,842	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	5,0	0,880	4,399	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	66,60	2,614	174,115	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	2,0	7,552	15,104	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	3,0	7,838	23,513	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	70,00	5,460	382,195	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 13.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:						
1.9.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	6,836	136,716	
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	20,0	4,477	89,549	
3	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	3,0	1,770	5,310	
4	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	3,0	1,500	4,500	
5	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	3,0	0,495	1,485	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	3,0	0,450	1,350	
7	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	15,0	29,131	436,964	
8	Տեղադրվող է/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	15,0	3,923	58,851	
9	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	3,0	1,988	5,965	
Ընդամենը I.9.					14 701,781	4,991
Ընդամենը ԲԱԺԻՆ I.					291 773,584	99,051
ԲԱԺԻՆ II. ՋՐԱԳԻՄ						
II.1. ԱՅՈՒ(Ն) ուղղորդող ջրառնի շտապում և մուտքագծի վերակառուցում						
II.1.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	գծմ	10,0	1,427	14,274	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	գծմ.	10,0	4,273	42,731	
II.1.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	130,0	0,435	56,608	

1	2	3	4	5	6	7
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (88.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	4,50	5,833	26,248	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	17,0	1,187	20,172	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	32,30	2,614	84,443	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	12,0	1,187	14,239	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3,0	6,293	18,880	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3,0	0,880	2,640	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	28,50	2,614	74,509	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	48,0	0,880	42,232	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	8,0	3,568	28,547	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	8,0	0,880	7,039	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	100,80	2,614	263,525	
13	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3,0	7,552	22,656	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5,0	7,838	39,188	
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	59,00	5,460	322,136	
16	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	88,0	1,785	157,037	
17	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	88,0	5,725	503,826	
18	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	88,0	4,229	372,147	
II.1.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող Ø300(St) պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցումով (3 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	գծմ	1,0	1,396	1,396	
2	Բարձած խողովակների տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	0,02	2,011	0,040	
3	Գոյություն ունեցող Ø300(St) պողպատե խողովակների խցափակում δ=4մմ հաստությամբ 400x400մմ թիթեղով (2 տեղ)	կգ	10,0	1,510	15,096	
4	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	60,0	5,855	351,305	
5	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	գծմ	5,0	0,517	2,585	
6	Պողպատե DN300-150(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (3 հատ)	տն	0,033	1 509,572	49,816	
7	Պոլիէթիլեն արմուկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 90°	հատ	1,0	20,108	20,108	
8	Պոլիէթիլեն արմուկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 60°	հատ	1,0	20,108	20,108	
9	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE)-մետաղ DN150(St) (HC) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	2,0	57,611	115,222	
10	Պոլիէթիլեն (HDPE) խողովակների միացում խամուռային անցումով DN160xDN20	հատ	1,0	8,857	8,857	
11*	Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափերի մոնտաժում DN15	հատ	1,0	2,528	2,528	
12*	Ջրաչափի միացումների մոնտաժում DN15	հատ	2,0	1,264	2,528	
13	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1,0	5,054	5,054	
14	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆլյուրերի մոնտաժում DN15	հատ	1,0	5,054	5,054	
15	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (եզ) DN15	հատ	1,0	1,657	1,657	

1	2	3	4	5	6	7
16	Պոլիէթիլեն կցամասի մոնտաժում (որձ) DN15	հատ	1,0	1,747	1,747	
17	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE)- մետաղ DN15(St) մետաղական ներքին պարուրակով կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0	5,107	5,107	
18	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN15	հատ	1,0	1,807	1,807	
19	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) կցորդիչների մոնտաժում	հատ	1,0	1,807	1,807	
20	Պոլիէթիլեն արմունկների մոնտաժում DN20, $\alpha=90^\circ$	հատ	4,0	1,837	7,347	
21	Պոլիմերավազային ուղղանկյուն ջրաչափական հորի տեղադրում	հատ	1,0	48,004	48,004	
22	Փրփրապլաստ h=70մմ	մ ²	0,230	4,200	0,966	
23	Փրփրապլաստ h=15մմ	մ ²	0,110	1,050	0,116	
24	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիբլոկ կիսախողովակներով $\delta=30$ մմ (մեկ մուտքագծի համար 2.0 գծմ.)	գծմ	2,0	0,955	1,911	
25	Պոլիէթիլեն DN160(HDPE) խողովակների լվացում և ախտահանում	գծմ	60,0	0,174	10,435	
26	Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) խողովակների լվացում և ախտահանում	գծմ	5,0	0,106	0,530	
27	Պողպատե (St)DN300-150 խողովակների ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	2,00	1,207	2,413	
* Զրաչափը և ջրաչափի միացումները տրամադրվելու են շահագործող կազմակերպության կողմից						
	Ընդամենը II.1.				2 796,616	0,949
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ II.				2 796,616	0,949
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ I.+ԲԱԺԻՆ II.				294 570,201	100,000
	ԱԱՀ - 20%				58 914,040	
	Ընդհանուրը				353 484,241	

Այն կոյուղագծերում, որտեղ շինմոնտաժային աշխատանքները կատարվում են ձեռքով՝ նեղված պայմաններում, աշխատավարձի և մեք. շահագործման գործակիցների վրա կիրառված է $k=1.1$ գործակից:

Կազմեց՝



Է. Հոդաբաշյան

