

Վաղարշապատի համայնքապետարան
Պայմանագիր № ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/3-1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ե. ՉԱՐԵՆՅ (ՄԲ. Մ.
ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ Վ. ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ) ԵՎ Հ. ԴԱՆՂՅԱՆ
(ՄԲ. Մ. ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ)
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ
ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Գիրք 3 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան 2025

HEA
ENGINEERING & DESIGN

Վաղարշապատի համայնքապետարան

Պայմանագիր № ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾԶԲ 25/3-1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ե. ՉԱՐԵՆՅ (ՄԲ. Մ.
ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ Վ. ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ) ԵՎ Հ. ԴԱՆԴՅԱՆ
(ՄԲ. Մ. ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ)
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ
ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Գիրք 3 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Տնօրեն

Նախագծի գլխավոր ինժեներ



Է. Հոդաբաշյան

Է. Հոդաբաշյան

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ե. ՉԱՐԵՆՑ (ՍԲ.
Մ. ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ Վ. ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ) ԵՎ Հ.
ԴԱՆԴՅԱՆ (ՍԲ. Մ. ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՓՈՂՈՑ) ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ
(ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՅՈՒՄՆԵՐԸ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ
բացատրական մաս ծավալաթերթ և աշխատանքների կազմակերպում
- Գիրք 2 - Գծագրական մաս
- Գիրք 3 - Նախահաշիվ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Սբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանդան (Սբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներտնային միացումները)

Շինարարության ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը կազմված է 07.2025թ. շուկայական գներով, նախագծային ծավալների հիման վրա:

Շինարարական աշխատանքների և մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվարկվել է ըստ շինարարական նորմերի հաշվարկման կարգի (ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշում):

Վերադիր ծախսերը հաշված են ուղղակի ծախսերի գումարից՝ 13,3%:

Շահույթը հաշված է բոլոր ծախսերի գումարից՝ 11%:

Նյութերի արժեքները բազմապատկված են հետևյալ գործակիցներով՝

ա) նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեքը՝ $q=1,05$,

բ) պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսերը՝ $q=1,02$,

գ) տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ՝ $q=1,0615$:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի նկատմամբ՝ 20%:

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը ընդունված է 266 126 դրամ:

Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող աշխատավարձի նկատմամբ 2458,44 գործակցի կիրառմամբ.

Մեքենաների շահագործման արժեքի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող արժեքի նկատմամբ 3048,1 գործակցի կիրառմամբ.

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N07, 2025թ.), մշակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, շուկայի, «Շինմոնոլիտ» ՍՊԸ, ընկերության կողմից ներկայացված միավոր գներին համապատասխան:

Կազմեց՝

Է. Հոդաբաշյան



Մանրուի նախահաշվային արժեք

Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Մբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանդան (Մբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներտնային միացումները)

Մանրուի նախահաշվի գումարը 184 645,157 հազ. դրամ
Վերադարձվող գումար 315,488 հազ. դրամ

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդամենը նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կառույց և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	Օբյեկտ. Նախահաշիվ № 1	Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Մբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանդան (Մբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներտնային միացումները)	140 216,683		0,000		140 216,683
		Ընդամենը գլուխ 2՝	140 216,683	0,000	0,000	0,000	140 216,683
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ							
2	1,50%	Ժամանակավոր կառույցներ	2 103,250				2 103,250
		Ընդամենը գլուխ 8՝	2 103,250	0,000	0,000	0,000	2 103,250
		Ընդամենը գլուխ 2-8՝	142 319,933	0,000	0,000	0,000	142 319,933
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	0,70%	Ելիմայական պայմանների ազդեցություն	996,240				996,240
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	213,480				213,480
		Ընդամենը գլուխ 9՝	1 209,719	0,000	0,000	0,000	1 209,719
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	143 529,652	0,000	0,000	0,000	143 529,652
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն							
5	1,5%	Տեխնիկական հսկողություն				2 152,945	2 152,945
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				861,178	861,178
		Ընդամենը գլուխ 10՝				3 014,123	3 014,123
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	143 529,652		0,000	3 014,123	146 543,775



Գլուխ 12.									
7	5,0%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ		7 176,483	0,000	0,000	150,706		7 327,189
		Ընդամենը, քստ ամիսի նախահաշիվի		150 706,135	0,000	0,000	3 164,829		153 870,964
8	20,0%	ԱԱՀ		30 141,227		0,000	632,966		30 774,193
		Ընդամենը		180 847,362		0,000	3 797,795		184 645,157
9	15,0%	Վերադարձվող գումարի ժամանակավոր կառույցներին							315,488

Կազմեց՝



Է. Հորաբաշյան



Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Սբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանդան (Սբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներտնային միացումները)

Օբյեկտի անվանումը

Օբյեկտային նախահաշիվ

Շինարարության աշխատանքների արժեքի

Նախ-ի համարը	Նախահաշվի անվանումը	Շին. մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում ներ	Արժեքը (հազ.դր)
1	2	3	4	5
1-1	I.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1	127 434,238		127 434,238
1-2	I.2. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում	12 782,445		12 782,445
	Ընդամենը	140 216,683	0,000	140 216,683

Կազմեց՝

Է. Հոդաբաշյան



Շինարարության անվանումը՝ Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին բաղաթի Ե. Չաթենց (Սբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Շանթյան (Սբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կյուրուրու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներքոնային միացումները)

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1

1.1. Կյուրուրու կոլեկտոր-Կ1

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը 127 434,238 հազ.դրամ

266 126 դրամ (07/2025)

2,45844

3,04810

1,05x1,02x1,0615=1,13686

Միջին աշխատավարձը՝
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝
Մեքենաների շահագործման՝
Նյութերի՝

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը, հազ. դրամ		Արժեքը, հազ. դրամ		
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	կյուր. բնդի. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	կյուր. արժեքը, հազ. դրամ	մեքեն. ծախ.	միավ.	ընդհան.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1. Կայանային կոլեկտոր-Կ1																
1.1.1. Հողային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Առփայտեր տուն ծածկույթի կտրում	մ	2608,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000	0,330	860,640
2	27-33	Առփայտեր տուն ծածկույթի քանդում հարկածահար մուրձով խրամուղու և փոստրակի առփայտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2991.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	149,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	658,637
3	1-1594	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էրակավատորով (քանդված առփայտեր տուն և խիճ), բարձրելով ա/մ	մ ³	590,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	530,553
4	Գն.3 ց=1,9	Բարձր առփայտեր տուն և խիճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափանցողությամբ	տն	1121,0	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	2 220,998
5	1-1595	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էրակավատորով, բարձրելով ա/մ	մ ³	1200,0	0,0175	0,375				0,00		0,000	0,043	1,143	1,186	1 423,345
6	1-940	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողայինցով	մ ³	228,0	4,740	0,000				0,00		0,000	11,653	0,000	11,653	2 656,885



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1-1593 Պայմ.	Կողայիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	228,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	152,026
8	Գն.3 g=2,2	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	3141,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	6 224,342
9	1-1594	Խրամուղու և փտտրակների մշակում IV կաթգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1740,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	1 564,680
10	1-962	Խրամուղու և փտտրակների մշակում IV կաթգի գրունտներում ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	305,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	1 454,659
11	1-1593 Պայմ.	Կողայիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	305,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	203,368
12	Գն.3 g=1,9	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	3885,50	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	7 698,205
13	1-1593	Խրամուղու և փտտրակների մշակում III կաթգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1780,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	1 186,868
14	1-961	Խրամուղու և փտտրակների մշակում III կաթգի գրունտներում, ձեռքով, կողայիցքով	մ ³	318,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	859,962
15	1-1593 Պայմ.	Կողայիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	318,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	212,036
16	Գն.3 g=1,8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8,0 կմ թափոնակույտ	տն	3776,40	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	7 482,049
17	Պայմ. 1-962 q=1.2	Խրամուղու և փտտրակների քամաշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	49,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	280,439
18	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	98,0	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	107,80	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	582,086
19	1-1635 1-1185	Խրամուղու և փտտրակի էտիլցք, ավազով տափանումով	մ ³	5522,0	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	6 074,2	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	22 848,850
1.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-20	Կոլուրու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	808,0	0,840	0,590	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	804,0	17,250	19,513	2,065	1,798	23,376	18 888,010
2	23-18	Կոլուրու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	312,0	0,610	0,560	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակտավոր խողովակ	մ	0,995	310,4	8,830	9,988	1,500	1,707	13,195	4 116,798

[illegible]

Շինարարության անվանումը՝ Հաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Աբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Ղանդյան (Աբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներոնային միացումները)

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-2

1.2. Երբագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում


նախահաշվի անվանումը

Միջին աշխատավարձը՝
 Անցումային գործակիցները՝
 Աշխատավարձի՝
 Մեքենաների շահագործման՝
 Նյութերի՝

266 126 դրամ (07/2025)
 2,45844
 3,04810
 1,05x1,02x1,0615=1,13686

Նախահաշվային արժեքը

12 782,445 հազ.դրամ



Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը, հազ.դրամ			Արժեքը, հազ.դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	կույթ. բնդի. ծախ.	արժեք, հազ. դրամ	կույթ	աշխատավարձ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամեն.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2. Երբագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում																
1.2.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ																
1	27-36	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զմմ	30,0	0,440	0,000				0,00		0,000	1,082	0,000	1,082	32,451
2	27-86	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմմ.	30,0	0,592	0,007	բետոն B12.5 շաղախ	մ ³	0,059	1,77	26,000	1,744 0,017	1,455	0,022	3,238	97,151
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	ս	10,0								0,000	0,000	0,000	0,330	3,300
4	46-119, 46-120 q=5	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,211	0,078						0,000	0,518	0,238	0,755	11,329
5	11-221	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	2,150	0,036	բազալտե սալ շաղախ	մ ² մ ³	1,00 0,03	15,00 0,45	6,500 25,500	7,390 0,870	5,286	0,110	13,655	204,820
6	23-109 k=0,8	Գոյություն ունեցող դիտափորների ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	40,0	1,281	0,935				0,00		0,000	3,148	2,849	5,997	239,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ԳՖ.3	Բարձրած ծանկի սալերի տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	22.0	0,000	0,500				0,00		0,000	0,000	1,524	1,524	33,529
8	46-84	Գոյություն ունեցող բետոն դեղատարների պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	32,00	4,400	4,300				0,00		0,000	10,817	13,107	23,924	765,567
9	ԳՖ.3 g=2,4	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակայան	տն	78,75	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	156,025
1.2.2. Հողային աշխատանքներ																
1	Շուկա	Առօրյա տեղանքի ծածկույթի կտրում	մ	570,0	0,0	0,0				0,00		0,000	0,000	0,000		188,100
2	27-33	Առօրյա տեղանքի ծածկույթի քանդում հարկածահար մուրձով խրամաղբու և փողորակի առօրյա պատի ծածկույթի բնօրինակ մակերեսի (414.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	21,0	0,826	0,784				0,00		0,000	2,031	2,390	4,420	92,828
3	1-1594	Խրամաղբու և փողորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էրակավատորով (քանդված առօրյա տեղանքի և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	80,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	71,939
4	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած առօրյա տեղանքի և խիճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակայան	տն	152,0	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	301,152
9	1-1594	Խրամաղբու և փողորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էրակավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0	0,0133	0,284				0,00		0,000	0,033	0,867	0,899	89,924
10	1-962	Խրամաղբու և փողորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողակցով	մ ³	18,0	1,940	0,000				0,00		0,000	4,769	0,000	4,769	85,849
11	1-1593 Պայմ.	Կողակցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	18,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	12,002
12	ԳՖ.3 g=1,9	Բարձրած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափումակայան	տն	224,20	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	444,200
13	1-1593	Խրամաղբու և փողորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էրակավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	220,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	146,692
14	1-961	Խրամաղբու և փողորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողակցով	մ ³	42,0	1,100	0,000				0,00		0,000	2,704	0,000	2,704	113,580
15	1-1593 Պայմ.	Կողակցի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	42,0	0,0099	0,211				0,00		0,000	0,024	0,643	0,667	28,005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Գն.3 g=1.8	Բարձրագույն տեղադրված մինչև 8.0 կմ թափման վրա	տն	471,60	0,000	0,650				0,00		0,000	0,000	1,981	1,981	934,365
17	Պայմ. 1-962 q=1.2	Խրամուղու և փոստակների լրամշակում ձեռքով, հասակի հարթեցմամբ	մ ³	11,0	2,328	0,000				0,00		0,000	5,723	0,000	5,723	62,956
18	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	21,0	0,890	0,000	ավազ	մ ³	1,10	23,10	3,000	3,752	2,188	0,000	5,940	124,733
19	1-1635 1-1185	Խրամուղու և փոստակի ետիցք, ավազով՝ ստիպանումով	մ ³	527,00	0,074	0,067	ավազ	մ ³	1,10	579,7	3,000	3,752	0,182	0,204	4,138	2 180,613
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդակում և ապամոնտաժվող դիտահորերի փակողարկների ետիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետիցքի ծավալներում:																
1.2.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	23-18	Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	10,0	0,610	0,560	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	10,0	8,830	9,988	1,500	1,707	13,195	131,949
2	23-17	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	15,0	0,580	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	14,9	7,750	8,767	1,426	0,000	10,193	152,888
3	23-16	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	50,0	0,490	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	49,8	4,920	5,565	1,205	0,000	6,770	338,501
4	23-15	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	110,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	109,5	3,580	4,050	1,131	0,000	5,180	569,854
5	23-15	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	100,0	0,460	0,000	պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	մ	0,995	99,50	2,000	2,262	1,131	0,000	3,393	339,323
6	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN250(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	7,000	7,958	0,000	0,000	7,958	39,790
7	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN250(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	6,500	7,390	0,000	0,000	7,390	36,948
8	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ	հատ	1,00	5,00	5,000	5,684	0,000	0,000	5,684	28,422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Շուկա	Պոլիէթիլէն արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէն արմունկ	հատ	1,00	5,00	4,500	5,116	0,000	0,000	5,116	25,579
10	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէն արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէն արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,180	1,341	0,000	0,000	1,341	6,707
11	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէն արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէն արմունկ	հատ	1,00	5,00	1,000	1,137	0,000	0,000	1,137	5,684
12	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէն արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէն արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,330	0,375	0,000	0,000	0,375	1,876
13	Տեղեկ.	Պոլիէթիլէն արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30°	հատ	5,0	0,000	0,000	Պոլիէթիլէն արմունկ	հատ	1,00	5,00	0,300	0,341	0,000	0,000	0,341	1,705
14	23-155	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էքսպանդերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	80,0	8,980	0,000				0,00		0,000	22,077	0,000	22,077	1 766,143
15	46-53	Տեղադրվող ե/թ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	95,0	0,592	0,498				0,00		0,000	1,455	1,518	2,973	282,468
16	15-260	Անցքի փակում ցեմենտալազային շաղկապով	վ ²	10,0	0,371	0,062	շաղկապ	վ ³	0,01	0,14	25,500	0,406	0,912	0,189	1,507	15,069
		Ընդամենը՝														10 163,915
		Վերադարձվող ծախսեր (13,3%)														1 351,801
		Ընդամենը														11 515,716
		Շահույթ (11%)														1 266,729
		Ընդամենը														12 782,445

Կազմեց՝



Է. Հորաթյան



Օբյեկտի անվանումը՝ Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Մբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանդյան (Մբ. Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցում (ներառյալ ներտնային միացումները)

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)	Կշիռը %- ով
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1						
1.1.1. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	2608,0	0,435	1 135,639	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2991.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	149,0	5,833	869,090	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	590,0	1,187	700,079	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	1121,0	2,614	2 930,670	
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1200,0	1,565	1 878,144	
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	228,0	15,376	3 505,835	
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	228,0	0,880	200,602	
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	3141,60	2,614	8 213,195	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1740,0	1,187	2 064,640	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	305,0	6,293	1 919,464	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	305,0	0,880	268,350	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	3885,50	2,614	10 157,999	
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	1780,0	0,880	1 566,106	
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	318,0	3,568	1 134,745	
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	318,0	0,880	279,787	
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	3776,40	2,614	9 872,775	
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	49,0	7,552	370,047	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	98,0	7,838	768,078	
19	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	5522,0	5,460	30 149,704	
1.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	808,0	30,846	24 923,263	
2	Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	312,0	17,411	5 432,232	
1.1.3. Շինարարական աշխատանքներ						
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-28, ՍՂՀ-1-11 D=1.0, D=1.50						
Հաշվ. = 1.50-2.70 մ						
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	17,10	41,267	705,674	
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	64,480	84,110	5 423,435	

1	2	3	4	5	6	7
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	65,520	33,327	2 183,560	
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 15 տիպի	հատ	23,0	67,505	1 552,623	
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	48,0	71,256	3 420,271	
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	18,0	51,004	918,073	
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	23,0	186,015	4 278,339	
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	17,380	49,487	860,082	
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	16,0	30,002	480,038	
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	22,0	42,003	924,073	
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	16,0	31,502	504,040	
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	16,0	124,510	1 992,158	
13	Ներդիր դետայլների տեղադրում	կգ	794,40	0,719	570,822	
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	1040,0	0,917	953,416	
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	1,8340	20,117	36,894	
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	500,0	1,125	562,378	
	Ընդամենը I.1.				133 706,320	90,884
I.2. Ելքագծերի վերակառուցում և հորերի կառուցում						
I.2.1. Քանդում և ապամոնտաժման աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում	զծմ	30,0	1,427	42,821	
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	զծմ.	30,0	4,273	128,194	
3	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում	մ	10,0	0,435	4,354	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ ³)	մ ²	15,0	0,997	14,949	
5	Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	մ ²	15,0	18,018	270,266	
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	40,0	7,914	316,555	
7	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տն	22,0	2,011	44,243	
8	Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ	մ ³	32,00	31,568	1 010,187	
9	Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	78,75	2,614	205,879	
I.2.2. Հողային աշխատանքներ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	570,0	0,435	248,203	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (414.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	21,0	5,833	122,489	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խժ), բարձելով ա/մ	մ ³	80,0	1,187	94,926	
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խժի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	152,0	2,614	397,379	
9	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	100,0	1,187	118,657	
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	18,0	6,293	113,280	
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	18,0	0,880	15,837	
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	224,20	2,614	586,134	
13	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	220,0	0,880	193,564	
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	42,0	3,568	149,872	
15	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	42,0	0,880	36,953	

1	2	3	4	5	6	7
16	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ	տն	471,60	2,614	1 232,920	
17	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	11,0	7,552	83,072	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	21,0	7,838	164,588	
19	Խրամուղու և փոսորակի ետիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	527,00	5,460	2 877,380	
Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետիցքի ծավալներում:						
1.2.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	10,0	17,411	174,110	
2	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	15,0	13,449	201,740	
3	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	50,0	8,933	446,662	
4	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	110,0	6,836	751,939	
5	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	100,0	4,477	447,747	
6	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN250(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	10,501	52,504	
7	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN250(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	9,751	48,754	
8	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	7,501	37,503	
9	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	6,751	33,753	
10	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	1,770	8,851	
11	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	1,500	7,501	
12	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 45^\circ$	հատ	5,0	0,495	2,475	
13	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) $\alpha = 30^\circ$	հատ	5,0	0,450	2,250	
14	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ	տեղ	80,0	29,131	2 330,476	
15	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	95,0	3,923	372,725	
16	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	10,0	1,988	19,884	
Ընդամենը 1.2.					13 411,574	9,116
Ընդամենը I.					147 117,894	100,000
ԱԱՀ - 20%					29 423,579	
Ընդհանուրը					176 541,472	

Կազմեց՝



Է. Հոփապյան

