

աշխատանքների»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱԾՁԲ-25/23»

ք. Կապան

«02» հոկտեմբեր 2025թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Նազարյան Շին 2025>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարեն Նազարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցման (Թումանյան փողոց 14/1)» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱԾՁԲ-25/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱԾԽԱՏՄԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եազմանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5376000 (հինգ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 896000 (ութե հարյուր ինսուսվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = M \cdot Q / N \cdot 40$, որտեղ՝

M-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

VQ-ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ

պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ___ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նազարյան Շին 2025» ՍՊԸ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Նալբանդյան, 2 թղմ 2 փող. տուն. 5
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 1510091517895100
ՀՎՀՀ 04459595
Տնօրեն՝ Կարեն Նազարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցման (Թումանյան փողոց 14/1)
աշխատանքների

հազ.դրամ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5		
	Պահեստ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	5,78	7,38	42,63
2	Խրամուղու վերջնամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ		7,38	0,00
3	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	1,92	1,77	3,41
	Հիմքեր				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ 100մմ	խմ	0,90	9,95	8,95
2	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	խմ	2,96	90,22	267,05
3	Ամրան Փ 8 A I	տ	0,047	394,87	18,56
4	Ամրան Փ 14 A III	տ	0,078	459,36	35,83
5	Հիմքերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	քմ	16,50	1,14	18,87
	Ե/բետոնե հիմնակմախք				
1	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	խմ	0,672	112,13	75,35
2	Ամրան Փ8 Acl	տ	0,025	394,87	9,87
3	Ամրան Փ14 A500c	տ	0,105	459,36	48,23
4	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	խմ	0,888	80,80	71,75
5	Ամրան Փ8 Acl	տն	0,0207	394,87	8,19
6	Ամրան Փ14 A500c	տն	0,075	459,36	34,22
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B 20 դասի բետոնով	խմ	0,056	103,02	5,77
8	Ամրան Փ 8 A-I	կգ	2,77	1,58	4,37
9	Ամրան Փ 14 A-III	կգ	4,84	1,58	7,64
	Պատեր				
1	Պատերի կառուցում 20,0 սմ հաստությամբ խարամբետոնե բլոկներով 400*200*200	խմ	6,83	31,58	215,70
2	Պատերի ամրանավորում ամրան Փ8 A I	տն	0,024	488,35	11,72
	Տանիք				
1	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում մինչև 20կգ քաշով	տ	0,065	125,48	8,16
2	Թիթեղ 150x150x10	քմ	0,27	44,87	12,11
3	Ամրան Փ14 A500c	կգ	43,56	0,46	20,01
4	Մետաղական կմախքի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներով	տն	0,125	97,32	12,17
5	խողովակ N 80 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	10,2	2,63	26,82
6	խողովակ N 40 x 30 x 3 պրոֆիլի	մ	22,4	1,57	35,23
7	խողովակ N 20 x 20 x 2 պրոֆիլի	մ	6,0	0,57	3,45

1	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	0,86	6,49	5,59
2	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ 100մմ	խմ	0,144	9,95	1,43
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ20 դասի բետոնով	խմ	0,320	66,60	21,31
4	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,46	0,58
5	Ներդիր Էլեմենտների տեղադրում մինչև 20,0կգ քաշով 4 հատ	տ	0,0105	125,48	1,32
6	Թիթեղ 200x200x10	քմ	0,16	44,87	7,18
7	Ամրան Φ14 A III	կգ	8,70	0,46	4,00
8	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում	տ	0,451	179,80	81,16
9	խողովակ N 80 x 80 x 3,0 պրոֆիլի	մ	10,720	3,57	38,32
10	խողովակ N 80 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	24,960	2,63	65,64
11	խողովակ N 40 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	66,520	1,66	110,30
12	Թիթեղ 100x100x10	քմ	0,260	44,87	11,67
13	Ակոսավոր թիթեղ 40.0մմ հաստությամբ	քմ	2,550	18,28	46,61
14	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստությամբ КП 18-0,5	քմ	6,90	8,05	55,57
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	20,100	1,57	31,55
16	Պլաստմասե նստարաններ	հատ	18,00	8,48	152,63
Նստարաններ					
17	Մետաղական հիմնակմախքի մոնտաժում	տ	0,334	179,80	60,05
18	խողովակ N 40 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	14,200	1,66	23,55
19	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	2,272	1,57	3,57
20	Պլաստմասե նստարաններ	հատ	35,00	8,48	296,79
Ընդամենը տրիբունա					1018,80
Դարպասներ					
1	Մետաղական ցանկապատի և դարպասի ապամոնտաժում	տ	0,3620	41,94	15,18
Գլխավոր դարպաս					
1	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	0,980	6,49	6,36
2	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ 100մմ	խմ	0,108	9,95	1,07
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ20 դասի բետոնով	խմ	0,240	66,60	15,98
4	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0,63	1,46	0,92
5	Ներդիր Էլեմենտների տեղադրում մինչև 20,0կգ քաշով 2 հատ	տ	0,020	125,48	2,55
6	Թիթեղ 200x200x10	քմ	0,120	44,87	5,38
7	Ամրան Φ14 A III	կգ	10,90	0,46	5,01
8	Մետաղական դարպասի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,125	118,45	14,81
9	խողովակ N 80 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	3,90	2,63	10,26
10	խողովակ N 60 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	8,2	2,12	17,38
11	խողովակ N 40 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	29,44	1,66	48,82
12	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	5,80	1,57	9,10
Դարպաս - 1 2հատ					
1	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	1,310	6,49	8,51
2	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ 100մմ	խմ	0,144	9,95	1,43
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ20 դասի բետոնով	խմ	0,320	66,60	21,31
4	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0,85	1,46	1,23
5	Ներդիր Էլեմենտների տեղադրում մինչև 20,0կգ քաշով 2 հատ	տ	0,0190	125,48	2,38
6	Թիթեղ 200x200x10	քմ	0,160	44,87	7,18

8	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստությամբ КП 18-0,5	քմ	9,55	8,05	76,91
9	Կախովի ջրորդանի կառուցում գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ հաստ.	գծմ	7,8	9,44	73,64
10	Ջրորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ գունավոր թիթեղով Ф-100 մմ տրամագծով	մ	3,0	6,95	20,84
11	Ջրորդան ձագարներ գունավոր	հատ	1,00	3,42	3,42
12	Տանիքի ջերմամեկուսացում փրփրապոլիստիրոլով 5.0սմ	քմ	7,84	2,55	20,03
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	5,60	1,57	8,79
14	Կախովի առաստաղի կառուցում գիպսակարդոնե սալիկներով ջրակայուն, 15մմx1,2մx2,4մ	քմ	7,84	4,98	39,02
	Պատուհաններ	-			
1	Պատուհանի բլոկի տեղադրում մետաղապլաստից սպիտակ 6.0սմ ապակե փաթեթով 4x4 սմ բացվող հայկական արտադրության պրոֆիլ կամ համարժեք 2 հատ	քմ	2,25	32,29	72,66
2	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայն. սպիտակ	քմ	2,25	0,96	2,17
3	Պատուհանագոգերի արժեքը 25սմ լայն. սպիտակ	մ	1,50	3,16	4,74
4	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների կառուցում բազալտե սալիկներից 3.0 սմ հաստությամբ	քմ	0,30	16,95	5,08
	Դռներ				
1	Դռան բլոկների տեղադրում մետաղապլաստե սպիտակ խուլ 60մմ ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, կամ համարժեք	քմ	2,10	41,37	86,87
	Հատակ	-			
1	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 10,0սմ հաստությամբ	խմ	0,78	16,87	13,16
2	Բետոնե հատակի կառուցում Բ 20 դասի բետոնով 6,0սմ հաստությամբ	խմ	0,47	52,66	24,77
3	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ (ներքին շերտ)	քմ	7,84	1,61	12,63
4	Ջրամեկուսիչ շերտի կառուցում իզոգամով	քմ	7,84	4,82	37,78
5	Պրեսգրանիտե հատակի իրականացում 600 x 600	քմ	7,84	11,76	92,19
6	Պրեսգրանիտե հատակի շրիշակների կառուցում 10սմ բարձրությամբ	մ	13,40	1,55	20,78
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	-			
1	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	ք.մ	35,75	3,08	110,24
2	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	0,97	7,55	7,33
3	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	35,8	2,23	79,61
4	Գիպսաստվաթոթե առաստաղի քսահարթում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	7,84	2,64	20,71
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	-			
1	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտավազե շաղախով	ք.մ	45,57	3,20	145,82
2	Արտաքին պատերի (ցոլովի) երեսապատում բազալտե սալիկներով 30 մմ հաստությամբ	քմ	4,38	20,45	89,56
3	Արտաքին պատերի ներկում ջրադիմացկուն ճակատային ներկով	քմ	45,57	1,50	68,18
	Ընդամենը պահեստ				2143,02
	Տրիբունա				

7	Ամրան $\Phi 14$ A III	կգ	6,80	0,46	3,12
8	Մետաղական դարպասի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,1480	118,45	17,53
9	խողովակ N 60 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	11,40	2,12	24,16
10	խողովակ N 40 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	20,0	1,66	33,16
11	խողովակ N 20 x 20 x 3,0 պրոֆիլի	մ	29,44	0,57	16,93
12	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	7,80	1,57	12,24
Դարպաս - 2 1հատ					
1	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	0,655	6,49	4,25
2	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ 100մմ	խմ	0,072	9,95	0,72
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում F15 դասի բետոնով	խմ	0,160	66,60	10,66
4	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0,42	1,46	0,62
5	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում մինչև 20,0կգ քաշով 2 հատ	տ	0,019	125,48	2,38
6	Թիթեղ 200x200x10	քմ	0,080	44,87	3,59
7	Ամրան $\Phi 14$ A III	կգ	3,40	0,46	1,56
8	Մետաղական դարպասի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,1232	118,45	14,59
9	խողովակ N 80 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	7,24	2,63	19,04
10	խողովակ N 60 x 40 x 3,0 պրոֆիլի	մ	12,7	2,12	26,88
11	խողովակ N 20 x 20 x 3,0 պրոֆիլի	մ	29,44	0,57	16,93
12	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	5,80	1,57	9,10
Ընդամենը դարպասներ					412,35
Խաղաղաշտ					
2	Հիմքերի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում և տեղափոխում 20մ հեռավորության վրա 1 խմ= 1.6տ	խմ	29,60	7,85	232,31
2	Գրունտի բարձում 0,25 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով ինքնաթափ ավտոմեքենաներին	1000 խմ	0,001	1069,74	1,07
3	Գրունտի տեղափոխում 10.4կմ հեռավորության վրա	տն	1,70	3,84	6,53
4	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 10,0սմ հաստությամբ	խմ	18,50	11,30	209,10
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում F-20 դասի բետոնով 6,0սմ հաստությամբ ամրանավորումով	խմ	11,10	52,66	584,51
6	Ծածկույթի ամրանավորում Bp d=4,0մմ, բջիջը 200x200մմ ամրանային ցանցով 1քմ=1.02 կգ	տ	0,189	26,91	5,08
7	Ամրանային ցանց BP4,0մմ, բջիջը 200x200մմ	քմ	185,00	0,60	111,91
Ընդամենը խաղաղաշտ					1150,52
Արտաքին լուսավորություն					
1	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	2,160	6,49	14,03
2	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ 100մմ	խմ	0,150	9,95	1,49
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում F20 դասի բետոնով	խմ	1,500	66,60	99,90
4	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0,51	1,46	0,74
5	Մետաղական խողովակների մոնտաժում	տ	0,2637	56,04	14,78
6	խողովակ $\Phi 102$ x 3 մմ	մ	36,0	6,13	220,62
7	Ամրան $\Phi 14$ A III	կգ	28,00	0,46	12,86
8	Վերգետնյա մալուխի անցկացում և միացում մոտակա գործող փողոցային լուսավորությանը ԱՎՎԳ 4 x10 մմ ²	100 մ	1,10	70,43	77,48
9	Լուսարձակների մոնտաժում «լեդ» մակնիշի 100W	հատ	6,0	13,41	80,44
10	Մալուխի անցկացում խողովակի միջով ՊՊՎԳ 3 x 2.5 մմ ²	100 մ	0,36	86,08	30,99
11	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	11,304	1,57	17,74
Մալուխի անցկացում					

1	Հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	20,00	7,38	147,50
2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	2,00	7,38	14,75
3	Ավազե փռում խողովակների տակ 10.0սմ հաստությամբ	խմ	4,00	12,95	51,82
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi=25 \times 2.3$ մմ	մ	100,00	0,72	72,42
5	Այլումինե մալուխի անցկացում խողովակի միջով ԱՎՎԳ 4 $\times 10$ մմ ²	100 մ	1,10	71,90	79,09
7	Հետադարձ լիցքի իրականացում փափուկ գրունտից ձեռքով 5.0սմ հաստությամբ	խմ	11,094	1,46	16,17
9	Ավելացված գրունտի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենաներին էքսկավատորով 0,5խմ շերտի տարողությամբ	խմ	8,906	0,86	7,64
10	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 10.4կմ հեռավորության վրա	տն	16,031	3,84	61,61
	Ընդամենը արտաքին լուսավորություն				1022,07
	Ամբողջը				5746,75
	ԱԱՀ 20%				1149,35
	Ընդամենը				6896,10

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Թումանյան փողոց 14/1 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Կապանի համայնքապետարան
Բ. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նազարյան Շին 2025» ՍՊԸ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Նալբանդյան, 2 թղմ 2 փող. տուն. 5
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 1510091517895100
ՀՎՀՀ 04459595
Տնօրեն՝ Կարեն Նազարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 1.1
«ՀՀ-ՄՄԿԸ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

<<Նագարյան Շին 2025>> ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «ՀՀ-ՄՄԿԸ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23»

ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Նագարյան Շին 2025» ՍՊԸ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Նալբանդյան, 2 թղմ 2 փող. տուն. 5
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 1510091517895100
ՀՎՀՀ 04459595

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցման (Թումանյան փողոց 14/1)
աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցման (Թումանյան փողոց 14/1) աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	60 օրացուցային օր
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	60 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նազարյան Շին 2025» ՍՊԸ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Նալբանդյան, 2 թղմ 2 փող. տուն. 5
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 1510091517895100
ՀՎՀՀ 04459595

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համար	գնումների սկզբնական նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221139/1	Մարզադաշտի տրիբունայի և պահեստի կառուցման (Թումանյան փողոց 14/1) աշխատանքներ										2688000	5376000	5376000
														5376000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Նազարյան Շին 2025» ՍՊԸ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Նալբանդյան, 2 թղմ 2 փող. տուն. 5
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 1510091517895100
ՀՎՀՀ 04459595



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԹՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
Կապանի համայնքապետարան կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)
ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.