



Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

CONTACT US:

 +374 12 50-88-00

 armshin_ltd@mail.ru

 Ք. Երևան, Թումանյան 32/4



Ճանապարհային մաս

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ



Նախագծի կազմ


Բացատրագիր

Գծագրեր

- 1.01. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ
- 2.01. Երկայնական կտրվածք
- 3.01-3-04. Լայնական կտրվածքներ
- 4.01. Փռված հատակագիծ
5. Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան
6. Ջրհորների կառուցվածքը
7. Ջրընդունիչ վաքի կոնստրուկցիան
8. Մետաղական ճաղաշար 30x34սմ հավաքովի վաքերի վրա
9. Անձրևընդունիչ ջրհորների կառուցվածքը
10. Թեքահարթակների տիպային կոնստրուկցիաները
11. Ե-2-20 վաքի կոնստրուկցիան
12. Երթևեկության կարգավորման սխեմա




Ամփոփագրեր

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր
2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3. Բետոնյա 30x34սմ վաքերի ամփոփագիր
4. Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր
5. Մայթերի ամփոփագիր
6. Դիտահորերի ամփոփագիր
7. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
8. Համահավաք ամփոփագիր




Նախագծային տվյալները Проектные данные	Աջ առվակ/правый кювет	0+00													2+51
	Ձախ առվակ/Левый кювет	1													
	Թեքություն/Уклон (%) Շառավիղ/Радиус (մ/մ) Երկարություն/Длина (մ/մ)	2	129% 31 33 R=1500 K=43 76 100% 60 95% 78 14 R=300 K=17 39% 31 32 R=280 K=19 30% 51 0												
	Ճանապարհի առանցքի նիշը (մ) Отметка оси дороги (м)	3	1280.50	1277.94	1275.58	1273.49	1271.48	1269.48	1267.49	1265.59	1263.70	1261.80	1259.96	1259.11	1259.23
Փաստացի տվյալները Фактические данные	Գետնի նիշը (մ) Отметка земли (м)	4	1280.25	1277.85	1275.42	1273.42	1271.29	1269.26	1267.27	1265.44	1263.66	1261.84	1259.73	1258.88	1259.17
	Հեռավորությունը (մ) Расстояние (м)	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	11	
	ԿՄ KM	6	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+251
	Հորիզոնական ծրագիր Горизонтальная геометрия	7													
			49.04	130.19						a-5°24'28" R-150 L-14.16	32.98	a-89°36'55" R-10 L-15.64	9.11		

ՆԳՃ	Ջ.Հարությունյան	ՏՄ	Ավավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Ջ.Հարությունյան	ՏՄ			
			Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց		Ճանապարհային մաս
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ			Երկայնական կտրվածք		ՓՈՒԼ
					ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ
					2-01
					1




F8 1.43 կՅ.Մ
F11 0.90 կՅ.Մ

ԿՄ 0+240




F8 1.7 կՅ.Մ
F11 0.6 կՅ.Մ


ԿՄ 0+251





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




- Քարե շենքեր
- Գոյություն ունեցող հենապատ
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող դարպասներ
- Գոյություն ունեցող մետ. ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակներ
- Նոր հենապատ
- Նոր ե/ք վաքեր



ՌՔՏ
1286-47




Հանգույց 1



ՆԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձևեր	Այլվերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ծոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձևեր			
			Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց	Ճանապարհային մաս	
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՍՈՔԵԼՅԱՆ			Փռված հատակագիծ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	4-01
					1



Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան



Գծագիր 5

Ճանապարհային պատվածքի
կոնստրուկցիան



Ջրհորների կառուցվածքը

Հատակագիծ

Stup 1-1


Stup 2-2

Մետաղական ցանցի
տեղադրման հատակագիծ



Մետաղական ցանցի
տեղադրման հատակագիծ

ՋՐՀՈՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ				
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալ	Ընդհանուր
1	2	3	4	6
			<i>ԿՄՕ+111 N1 աջ</i>	
1	Փոստրակի փորում էքս.1,0մ3 -IV կողքի կուտակումով	մ3	4,05	4,1
2	Ավազակույզային շերտ h=10սմ	մ3	0,19	0,2
3	Զրհորի միաձույլ բետոն պատեր B20, F 200	մ3	1,008	1,0
	Զրհորի հատակի միաձույլ բետոն հատակ B20, F 200	մ3	0,221	0,2
4	Զրհորի քվադրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք խողովակ	մ2	5,88	5,9
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	0,35	0,4
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	1,0
	ա) Ուղղանկյուն անկյունակ 63 x 5 1զծմ =4,81կգ ,	զծմ	3,10	3,1
		կգ	14,911	14,9
	բ) Ուղղանկյուն անկյունակ 50 x 5 1զծմ =3,77կգ ,	զծմ	3,10	3,1
		կգ	11,69	11,7
	գ) Ամրաններ $\Phi 14 A 500C$ 1զծմ = 1,208կգ	զծմ	16,8	16,8
		կգ	20,29	20,3
	Լ=0,7մ	հատ	24	24,0
7	Նախօրոք կուտակված բնահողի բարձում 1,0մ3 էքս., տեղափոխում յգակույտ	մ3	3,7	3,7



Գծագիր 6

Ջրհորների կառուցվածքը
Конструкция колодцев
Н-1.4Ա

6000

52

48

9

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

12 hwn Ø25 A500c
L=45 uH

L 90x9 uH ④⑤

Technical drawing of a bent metal rod. The dimensions are: top horizontal segment 9,5, vertical segment 40, bottom horizontal segment 7,5, and a vertical dimension of 50 on the right side. The rod is labeled Ø 14 and L = 57.

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section with dimensions. The part is symmetrical about a vertical centerline, indicated by a break symbol (two zig-zag lines) in the middle of the horizontal centerline.

Dimensions:

- Overall width: 84
- Overall height: 15
- Inner width (between the two vertical sections): 34
- Inner height (between the two vertical sections): 10
- Outer width (from the centerline to the outer edge): 15
- Outer height (from the centerline to the outer edge): 10



The part is composed of two main vertical sections, each with a width of 15 and a height of 10. These sections are separated by a gap of 34. The overall width is 84, and the overall height is 15. The inner width is 34, and the inner height is 10. The outer width is 15, and the outer height is 10.

Մասնագիր												
N	Անվանում	Երկարութ մմ	1 զմ-ում քանակ հատ	1զմ-ում երկարութ .	1 զմ քաշը կգ	Քաշը 1զմ կգ	ΣԵրկար մ	Σ քաշը	ΣԵրկար մ	Σ քաշը	ΣԵրկար մ	Σ քաշը
							Կմ0+111		Կմ0+218		Ընդամենը	
							8մ		8մ		16մ	
1	Ø14A500C	570	4	2,28	1,208	2,75	18,24	22,03	18,24	22,03	36,48	44,07
2	Ø14A500C	1000	6	6	1,208	7,25	48,00	57,98	48,00	57,98	96,00	115,97
3	└100x10	1000	2	2	15,1	30,20	16,00	241,60	16,00	241,60	32,00	483,20
4	└90x9	1000	2	2	12,2	24,40	16,00	195,20	16,00	195,20	32,00	390,40
5	└90x9	520	2	1,04	12,2	12,69	8,32	101,50	8,32	101,50	16,64	203,01
6	Ø25A500C	480	12	5,76	3,853	22,19	46,08	177,55	46,08	177,55	92,16	355,09
Բետոն B20					մ ³	0,348		2,68		2,68		5,36
Ավազակոպչային շերտ h=10սմ					մ ³	0,094		0,75		0,75		1,50
Քավածքային ջրամեկուսացում					մ ²	1,2		9,60		9,60		19,20
Փողոսակի փորում					մ ³	0,85		6,80		6,80		13,60
Հետադարձ լիցք ձեռքով					մ ³	0,16		1,28		1,28		2,56
Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխ. լցակ.					մ ³	0,69		5,52		5,52		11,04
d-273/5մմ խողովակի տեղադրում					մ		1		1		2	
d-273/5մմ խողովակի ջրամեկուսացում					մ		1		1		2	

Գծագիր 7



Ջրընդունիչ
վաքի կոնստրուկցիան

Հիմնական աշխատանքների ծավալների աղյուսակ Таблица объемов основных работ																			
N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ														Ծանոթ.		
		միավ.																	
1	2	3	4		5		6		7		8		8		12		13		
1 հատ /1 զծ.մ/ ցանցի ծավալները					ԿՄ0+037 4 զծ.մ/աջ		ԿՄ0+052 4 զծ.մ/աջ		ԿՄ0+075 4 զծ.մ/աջ		ԿՄ0+096 4 զծ.մ/աջ		ԿՄ0+113 4 զծ.մ/աջ		ԿՄ0+137, KM0+178 4 և 4 զծ.մ/աջ		Ընդամենը		
			N1		N2		N3		N4		N5		N5						
-	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ/կգ шт /кг	4,0	150,0	4,0	150,00	4,0	150,0	4,0	150,00	4,0	150,00	8,0	300,00	28,00	1050,00	1 հատ-37.5կգ 1սմ-37.5кг		
1	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ	զծ.մ/կգ мм/кг	8,0	38,48	8,0	38,48	8,0	38,48	8,0	38,48	8,0	38,48	16,0	76,96	56,00	269,36	1 զծ.մ-4.81կգ 1սմ-4.81кг		
2	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ	զծ.մ/կգ мм/кг	8,0	38,48	8,0	38,48	8,0	38,48	8,0	38,48	8,0	38,48	16,0	76,96	56,00	269,36	1 զծ.մ-4.81կգ 1սմ-4.81кг		
3	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=0.37մ , 2 հատ	զծ.մ/կգ мм/кг	2,96	14,24	2,96	14,24	2,96	14,24	2,96	14,24	2,96	14,24	5,92	28,48	20,72	99,66	1 զծ.մ-4.81կգ 1սմ-4.81кг		
4	Փ20A500с,L=0.35մ , 17 հատ Լընդ=5.95մ	զծ.մ/կգ мм/кг	23,80	58,79	23,80	58,79	23,80	58,79	23,80	58,79	23,80	58,79	47,60	117,57	166,60	411,50	1 զծ.մ-2.47կգ 1սմ-2.47кг		





Գծագիր 8
Մետաղական ճաղաշար 30x34 սմ
հավաքովի վաբերի վրա

Կոլեկտորին միացող **անձրևընդունիչի** ջրհոր
Մ1:20
Ա-1




Անձրևաջրերի խողովակագծերի
խրամուղիների կտրվածքները Մ1:20




Գծագիր 9

Անձրևաընդունիչ ջրհորների
կառուցվածքը



Թերահարթակաների տիպային կտրվածքները և կոնստրուկցիանները /Типовые разрезы и конструкции пандусов




Ступ У-У У1:50
Вид У-У М1:50



Մաս 1 - 1 Մ1:50
Разрез 1 - 1 М1:50



Շտրվածք 1 - 1 Մ1:5
Разрез 1 - 1 М1:50
Մուտք / Вход



Ծանոթություն

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:
2. Բոլոր ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրերում:
3. Թերահարթակների նախագծված են ըստ ՀՀԿՀ 23-101-2017:


Примечание

1. Все размеры указаны в мм.
2. Все объемы приведены в соответствующих ведомостях.
3. Пандусы проектированы по ЗЗЧЗ 23-101-2017.

Գծագիր 10

Թեքահարթակների տիպային
կոնստրուկցիաները
Типовые конструкции
панусов

Բլոկ/БЛОК Б-2-20



Б-2-20 բլոկի նյութերի ծախսը (1 բլոկի)
Б-2-20 расход материалов(1 блок)

Բլոկի անվանումը Имя блока	Բետոնի ծավալը մ ³ Объем бетона м ³	Բլոկի քաշը տ Вес блока т	Ամրան կգ Арматура кг
Б-2-20	0.10	0.239	1.19


Գծագիր 11

Б-2-20 վաքի կոնստրուկցիան
Б-2-20 Конструкция лотка

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/


Պայմանական նշաններ /Условные обозначения



- 1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ /Дорожные работы
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում /Сужение дороги
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում /Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է /Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում /Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ /Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր /Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ /Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից /Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից /Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն /Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ /Преимущество перед встречным потоком
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով /Направление движения с полосами движения

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/



Արկայծող լույսերի միջեվ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվեկության կառավարման համարնախատեսված 1-ին նշանից մինչեվ վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

Գծագիր 12

Երթևեկության կազմակերպման սխեմա
Схема организации движения

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում												Կողնակ				
			Հանույթ										Լիցք		Լայնություն		Մակերես մ²		
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին				Ծավալ մ³ Այդ թվում ըստ բնահողերի					Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³	Ձախ	Աջ	Ընդամենը	Ձախ	Աջ	
1	2	3	4	IV9,6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց																			
0	000			2,5															
		20		1,5			30,4		30,4				0,035	0,7					
0	020			0,5									0,07						
		20		1,3			25,5		25,5				0,035	0,7					
0	040			2,0															
		20		2,2			44,8		44,8				0						
0	060			2,5															
		20		2,6			51,9		51,9				0						
0	080			2,7															
		20		2,3			46,8		46,8				0,01	0,2					
0	100			2,0									0,02						
		20		1,6			32,4		32,4				0,025	0,5					
0	120			1,3									0,03						
		20		1,2			23,2		23,2				0,145	2,9					
0	140			1,0									0,26						
		20		1,4			28,3		28,3				0,13	2,6					
0	160			1,8															
		20		2,1			42		42				0						
0	180			2,4															
		20		2,9			58,5		58,5				0						
0	200			3,4															
		20		2,5			49		49				0,45	9					
0	220			1,5									0,9				0,5		
		20		1,4			28,9		28,9				0,9	18			0,9		18
0	240			1,4									0,9				1		
		11		1,6			17,215		17,215				0,75	8,25			0,9		9,9
0	251			1,7									0,6				1		
Ընդամենը		251					479		479					43					28

Կազմեց՝ 

2. Հարությունյան

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
		10		9,6	95,5	95,5	95,5	95,5	20,0		19,1	
0	220		9,6									
		10		9,6	96,0	96,0	96,0	96,0	20,0		19,2	
0	230		9,6									
		10		9,0	302,0	302,0	302,0	302,0	20,0		18,1	
0	240		8,5									
		10		8,5	84,8	84,8	84,8	84,8	20,0		17,0	
0	250		8,5									
		01		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	11,0		1,7	
0	251		8,5									
Ընդամենը Կտոր		251			2103	2103	2103	2103	301	0	378	

Կազմեց՝  2 Հարուկությունյան

ԲԵՏՈՆՅԱ 30x34սմ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց),1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Սկիզբը	Վերջը	Երկարությունը մ		Երկարությունը ուղիների տակ մ	Հողային աշխատանքներ մ ³	Վաճառքի երկարությունը	Հավաքովի վաքեր 30x34սմ			Ավազա-կոպչային մախապատրաստում վաքի	Զրամեկուսացում մ ²	Մետ Ժ=(273/5) պլաստիկ լարմուն	Խողովակի ջրամեկուսացում	Ավազակոպչային մախապատրաստում h=10սմ խողովակների մ ³	Հետադարձ մ ³	Հողային մ ³	Ծանոթություն
ԿՄ+	ԿՄ+	Չափ	Աջ				հատ	գծմ	մ ³								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց																	
0+000	0+213		213			213	71,0	213	17,04	13,85	268,4						
Ընդամենը			213			213	71,0	213,0	17,0	13,8	268,4						

Կազմեց՝  Չ.Հարությունյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ավալերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

N	Ձախ		Աջ		Երթևեկի մասի լայնությունը մ	Երկարություն մ	Հատման անկյուն	Կորացման շառավիղ մ		Հողային աշխատանքներ			Հողային պատտառի հարթեցում մ ²	Ծածկի մակերես				Մետաղ խողովակ						Ծանոթություն
	ԿՄ +		Աջ					ՔԱ Աջ		IV9,6 V		Լիցք		Բետոնե եզրաշար 150x300մմ	Խիճային հիմք h=15սմ մ ²	Ցեմենտալակագային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկ 18x20x40սմ , h-18սմ, մ ²	Տրամագիծ մմ	Գծ մ	Միացման/գլխարկի բետոն մ ³	Ավազակուպեային շերտ h=10 սմ մ ³	Ջրամուկուացում խողովակի Գծ մ	Ջրամուկուացում գլխամասերի մ ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց																								
1	0	19			5-7	10				7,8				26	60	60	60							
2	0	36			6,5	3,8				3,12				7	24	24	24							
3	0	53			3.7	4,3				2,0683				9	15,91	15,91	15,91							
4	0	64			7.5	3,8				3,705				11	28,5	28,5	28,5							
5	0	85			5.3	3,1				2,1359				2	16,43	16,43	16,43							
6	0	104			3.6-5	2,8				1,56				2	12	12	12							
7	0	128			3.8	3				1,482				2	11,4	11,4	11,4							
8	0	214			6-9.6	10				10,205				27	78,5	78,5	78,5							
9			0	36	4.4	5				2,86				8	22	22	22							
10			0	53	4	4,4				2,288				4	17,6	17,6	17,6							
11			0	75	4	4,4				2,288				4	17,6	17,6	17,6							
12			0	98	3	5				1,95				3	15	15	15							
13			0	117	5.8	4,5				3,393				6	26,1	26,1	26,1							
14			0	138	4.9	4,2				2,6754				5	20,58	20,58	20,58							
15			0	218	7-8	10				9,75				22	75	75	75							
Ընդամեն										57,3				138,0	440,6	440,6	440,6							

Կազմեց՝



Զ Հարությունյան

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ

Ալվերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց),1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Սկիզբ Начало	Վերջ Конец	Երկարություն, մ Длина, м		Մայրի Ширина тротуара (среднее), м	Քանդում Разборка			Վերականգնում Восстановление							Թերահարթակ /1.5x1.1 Съезд Тип2 /1.5x1.1м/	Թերահարթակ /1.5x1.1 Съезд Тип1 /1.5x1.1	Սիզամարգեր Газон		Ծանոթություն Примечание
	ԿՄ КМ / 	ԿՄ КМ / 	Չափ Слева	Աջ Справа		Մայրի Покрытие тротуара Ш=10 м ²	Եզրաքար Бордюр		Մայրի ծածկ, մ ² Поккрытие тротуара, м ²			Եզրաքար Бордюр	Եզրաշար Верста							
							Բազալտ базальт п.м.	Բեթոն бетон п.м	Ավազապղնձային շերտ h=10	Չոր 30/70% h=5 ցեմենտապղնձ	Բետոն		Բազալտ Базальт п.м. 15x30 սմ	Բետոն Бетон п.м. 10x20	Բետոն Бетон п.м. 20x40			Բետոն Бетон п.м. 30x60		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց																				
1	0+000	0+034	34,0		1,4			5,0	42,5	42,5	42,5	36,5	34,0			5,0				
2	0+038	0+049	11,0		1,4			5,0	13,8	13,8	13,8	3				5,0				
3	0+053	0+072	19,0		1,4			5,0	23,8	23,8	23,8	3				5,0				
4	0+077	0+096	19,0		1,4			6,0	23,8	23,8	23,8	3				5,0				
5	0+099	0+111	12,0		1,4			8,0	15,0	15,0	15,0	3				5,0				
6	0+117	0+136	19,0		1,4			4,0	23,8	23,8	23,8	8	5,0			5,0				
7	0+140	0+214	74,0		1,5			15,0	92,5	92,5	92,5	77	74,0			5,0				
Ընդամենը Итого			188,0					48,0	235,0	235,0	235,0	133,5	113,0			35,0				

Կազմեց՝  2.Հարությունյան

ԴԻՏԱՀԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց

Նշ	Ձախ		Աջ		Անձրևահորերի վերականգնում						Դիտահորերի վերականգնում /բարձրացում/					Ծանոթություն
	Կմ	+	Կմ	+	Մաքրում մ³	Բետոն մ³	Հողային մ³	Ավազա-կոպճային մ³	Տրիտի մ³	Թուջե	Երբ ցանց դիտահոր ԿԼ-10-9 մ³	Երբ դիտահոր ԿԼ-15-9 մ³	Է ք ծածկի (1,5x1,5)	Կափարիչ հատ	Է ք ծածկի (1,2x1,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			0	205							1	1				
Ընդամենը											1	1				

Ծանոթություն Փոխարինվող սալերի և կափարիչների պիկետաժները հնարավոր է ենթարկվեն փոփոխության շինարարության ընթացքում՝ ըստ անհրաժեշտության:

Կազմեց՝

2. Հարությունյան

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Ձախ Слева		Աջ Справа		Համարը ըստ Պետատանդարտի 52290-04-ի								Ծանոթություն Примечание
					Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.								
	ԿՄ KM	+	ԿՄ KM	+	խախտված լինող Предупреждающие	առավելության Знаки приоритета	արգելող Запрещающие	թելադրող Предписывающие	հատուկ Знаки особых предписаний	տեղեկատվության Информационные	սպասարկման Знаки сервиса	լրաց. Знаки дополнительной информации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց													
1			0	000		2,4							
Ընդամենը Итого						1							

Կազմեց՝  Ձ.Հարությունյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ավաճեցման համալսարանի (Արդվի գյուղի Մուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց),1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Ծանոթ.
		միավ.		
1	2	3	4	5
Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց				
I Հողային աշխատանքներ				
1	IV9,6 կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով լիցք 20 մ, հարթում,, ջրում, խտացում	մ ³	43	
1	IV9,6 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ ³	411	
2	Նույնը ձեռքով, բարձում 0,65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 10կմ լցակույտ	մ ³	25	
II. Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	2103	
2	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	մ ²	2103	
3	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	2103	
4	Բետոնե երկայնական եզրաշար 150x300մմ	գծ.մ	301	
5	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5մ/	գծ.մ	378	
III. Ե/բ հավաքովի վաքեր 30x34սմ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	13,8	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	268,4	
3	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում	հատ/գծ.մ/մ ³	71/213/17,04	
IV.Մետաղական ցանց վաքերի վրա				
1	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ/կգ	28/1050	1 հատ-37.5կգ
2	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ	գծ.մ/կգ	56/269,36	1 գծ.մ-4.81կգ
3	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=1.0մ , 2 հատ	գծ.մ/կգ	56/269,36	1 գծ.մ-4.81կգ
4	Մետաղական անկյունակ N6.3 , 63x5մմ L=0.37մ , 2 հատ	գծ.մ/կգ	20,72/99,66	1 գծ.մ-4.81կգ
5	Փ20A500c,L=0.35մ , 17 հատ Lընդ=5.95մ	գծ.մ/կգ	166,6/411,5	1 գծ.մ-2.47կգ

1	2	3	4	5
	V. Զորնդունիչ վաքի կառուցում , 18մ			
1	Փոստրակի քանդում IV9,6 կարգի բնահողերում էքս. 0.65մ3 շ.տ կողքի կուտակումով	մ3	13,60	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1,50	
3	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ2	19,20	
4	Զորնդունիչի միաձույլ ե/բ B20	մ3	5,36	
5	ամրան Ø14A500C L-0,57մ	գծ մ/կգ	36,48/44,07	
6	ամրան Ø14A500C L-1,0մ	գծ մ/կգ	96/115,97	
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	2,56	
8	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխ. Լգակ 10կմ	մ3	11,04	
9	Անձրնընդունիչի և ջրհորի մախցման d-273/5մմ խողովակի տեղադրում	մ	1,00	
10	d-273/5մմ խողովակի ջրամեկուսացում	մ	1,00	
	Ցանց			
12	Անկյունակ Լ 100x10, L-1,0մ	գծ մ/կգ	32/483,2	
13	Անկյունակ Լ 90x9, L-1,0մ	գծ մ/կգ	32/390,40	
14	Անկյունակ Լ 90x9, L-0,52մ	գծ մ/կգ	16,64/203,01	
15	ամրան Ø25A500C, L-0,48մ	գծ մ/կգ	92,16/355,09	
	VI. Զրհորների կառուցում 1հատ			
1	Փոստրակի փորում ձեռքով - IV9,6 կողքի կուտակումով	մ ³	4,1	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,2	
3	Զրհորի միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³	1,2	
4	Զրհորի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	5,88	
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0,35	
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	
	ա) Ուղղանկյուն անկյունակ 63 x 5 1գծմ =4,81կգ	գծմ	3,1	
		կգ/կր	14,911	
	բ) Ուղղանկյուն անկյունակ 50 x 5 1գծմ =3,77կգ	գծմ	3,1	
		կգ/կր	11,69	
	գ) Ամրաններ $\Phi 14 A 500C$, l=0,69մ -96 հատ, 1գծմ = 1,208կգ	գծմ	16,8	
		կգ/կր	20,29	
7	Նախօրոք կուտակված բնահողի բարձում 0.65մ3 էքս., տեղափոխում 5կմ լցակույտ	մ3	3,7	
	VII. Կողնակներ			
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիձով h=5սմ	մ2	28,0	
	VIII. Դիտահորեր			
1	Դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	հատ/մ3	1/0,3	
2	Երբ դիտահոր տեղադրում KԼ-15-9	հատ	1	
3	Դիտահորի ծածկի նոր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.5x1.5)մ	հատ	1	
	IX. Իջատեղեր			
1	IV9,6 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ ³	79,3	
2	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	440,6	
3	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	մ ²	440,6	
4	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	440,6	
5	Բետոնե երկայնական եզրաշար 150x300մմ	գծ.մ	138	
	X. Սալթեր			
1	Բետոնե 15x30 եզրաքարի քանդում, բարձում ա/ի տեղափոխում 10կմ	գծմ	48,0	
1	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք բետոն B15, F100, ավազակոպճային նախապատրաստական շերտով 8սմ	գծմ	208,5	
2	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրականացում B20 10x20սմ	գծմ	113	
3	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ h=10սմ	մ2	235	
4	Չոր ցեմենտավազային խառնուրդ 30/70% h=5սմ	մ3	235	
5	Բետոնե սալիկ h=6սմ	մ4	235	

1	2	3	4	5
6	Թեքահարթակների բազալտե եզրաքարի տեղադրում (10x20), միաձույլ բետոնե հիմք բետոն B15, F100	զծմ	35,0	
XI.Նշաններ				
1	- առավելության	հատ	1	
XI.Ջրահեռացման համակարգ կմ0+220				
1	Անձրևաընդունիչ ջրհորի փոստրակի փորում IV կարգի բնահողերում էքս 0,65մ3 բարձում ա/ի, տեղափոխում	մ ³	2,88	
2	Խրամուղուղու փորում IV կարգի բնահողերում էքս 0,65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ ³	8	
3	Խրամուղուղու փորում IV կարգի բնահողերում էքս 0,65մ ³ , կողքի կուտակումով	մ ³	12	
4	Խրամուղուղու փորում IV կարգի ձեռքով, բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ ³	4	
5	Խողովակի նախապատրաստական շերտ ավագից տոփանումով, h=15 սմ	մ ³	22,50	
6	Խողովակի վրա ավագով սկզբնական հետլիցքի իրականացում ձեռքով մինչև խողովակի վերին եզրից 20 սմ բարձրություն, տոփանումով	մ ³	13,5	
7	Հետադարձ լիցք նախօրոք կուտակված գրունտով	մ ³	12	
8	ՊՎԶ d=300մմ, SN 8, ծալքավոր խողովակի, մատակարարում և մոնտաժ	մ	50	
9	d=300 խողովակաշարի փորձարկում	մ	50,0	
10	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի և անձրևընդունիչների տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ ³	0,02	
11	Քսուկային ջրամեկուսացում	մ2	2	
12	D1000 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար հատակի սալ՝ K14-10 (1 հատի բետոնի ծախսը՝0.18մ ³ , մետաղի ծախսը՝14.4կգ.), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
13	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առկակ B20 W4 մակնիշի բետոնից՝	մ ³	0,55	
14	D1000 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար պատի օղակներ K10-9 (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.24մ ³ , մետաղի ծախսը՝8.2կգ.), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	
15	Ջրհորի ծածկի ե/բ հավաքովի սալ1,2x1,2մ , թուջե ճաղավանդակ	հատ	1	
16	Բիտումի մածիկով ներծծված խճուժ	կգ	0,2	

Կազմեց՝



Ձ.Հարությունյան