



Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

CONTACT US:

 +374 12 50-88-00

 armshin_ltd@mail.ru

 Ք. Երևան, Թումանյան 32/4



Ճանապարհային մաս

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Հազվի գյուղի 1-ին փողոցի նրբանցք

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ



Նախագծի կազմ

Բացատրագիր

Գծագրեր

- 1.01. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ
- 2.01. Երկայնական կտրվածք
- 3.01-3-03. Լայնական կտրվածքներ
- 4.01. Փռված հատակագիծ
5. Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան
6. Ջրհորների կառուցվածքը
- 7.01-7.02. Ջրընդունիչ վաքի կոնստրուկցիան
8. Մետաղական ճաղաշար 30x34սմ հավաքովի վաքերի վրա
9. Երթևեկության կարգավորման սխեմա


Ամփոփագրեր

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր
2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3. Բետոնյա 30x34սմ վաքերի ամփոփագիր
4. Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր
5. Համահավաք ամփոփագիր

Ծանոթություն


Ճանապարհի տակով անցնում է բարձր լարման էլեկտրական մալուխ (30-80սմ խորության վրա): Աշխատանքներն իրականացնել ՀԷՑ-ի և համայնքի ներկայացուցիչների խիստ հսկողության ներքո:


ՆԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		Ավազերի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ			
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
			Հագվի գյուղի 1-ին փողոց	Ճանապարհային մաս		
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 			Իրադրության հատակագիծ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	1-01	1



Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых											
Угол			Кривые						Прямые		
№ угла	Положение вершины угла, ПК+	Угол поворота +право – лево, град.	дета1, град.	A1, м	L1, м	T1, м	Начало закр., ПК+	Начало КК, ПК+	Прямые, м	Расстояние между вершинами углов, м	Дирекционный угол, град.
			альфа КК, град.	R, м	LKK, м	D, м	L закр., м	Б, м			
			дета2, град.	A2, м	L2, м	T2, м	Конец закр., ПК+	Конец КК, ПК+			
н.х.						2.83	0+00.00	0+02.83	2.83		31.17
1	0+04.99	-11.37	0.00	0.00	0.00	2.16	0+02.83	0+02.83		4.99	19.80
			11.37	21.70	4.31	0.01	4.31	0.11			
			0.00	0.00	0.00	2.16	0+07.14	0+07.14			
линия						29.97	0+07.14	0+37.11	29.97		19.80
2	0+41.15	12.06	0.00	0.00	0.00	4.05	0+37.11	0+37.11		36.18	31.86
			12.06	38.30	8.06	0.03	8.06	0.21			
			0.00	0.00	0.00	4.05	0+45.17	0+45.17			
линия						3.56	0+45.17	0+48.73	3.56		31.86
3	0+55.99	-47.02	0.00	0.00	0.00	7.26	0+48.73	0+48.73		14.87	-15.16
			47.02	16.70	13.70	0.82	13.70	1.51			
			0.00	0.00	0.00	7.26	0+62.43	0+62.43			
линия						5.04	0+62.43	0+67.47	5.04		34.84








4	0+72.38	23.78	0.00	0.00	0.00	4.91	0+67.47	0+67.47		17.21	8.62
			23.78	23.30	9.67	0.14	9.67	0.51			
			0.00	0.00	0.00	4.91	0+77.14	0+77.14			
линия						8.48	0+77.14	0+85.62	8.48		8.62
5	0+97.45	-40.92	0.00	0.00	0.00	11.83	0+85.62	0+85.62		25.21	-32.30
			40.92	31.70	22.64	1.01	22.64	2.13			
			0.00	0.00	0.00	11.83	1+08.26	1+08.26			
линия						0.24	1+08.26	1+08.50	0.24		327.70
6	1+09.55	1.23	0.00	0.00	0.00	1.05	1+08.50	1+08.50		13.12	-31.07
			1.23	98.30	2.11	0.00	2.11	0.01			
			0.00	0.00	0.00	1.05	1+10.61	1+10.61			
линия						11.78	1+10.61	1+22.39	11.78		328.93
7	1+32.72	-19.01	0.00	0.00	0.00	10.33	1+22.39	1+22.39		23.16	-50.08
			19.01	61.70	20.47	0.19	20.47	0.86			
			0.00	0.00	0.00	10.33	1+42.86	1+42.86			
линия						7.65	1+42.86	1+50.50	7.65		309.92
8	1+56.44	7.70	0.00	0.00	0.00	5.94	1+50.50	1+50.50		23.92	-42.38
			7.70	88.30	11.86	0.02	11.86	0.20			
			0.00	0.00	0.00	5.94	1+62.37	1+62.37			
к.х.						23.58	1+62.37	1+85.95	23.58		317.62












Նախագծային տվյալները Проектные данные	Աջ առվակ/правый кювет	0+00	1+84									
	Ձախ առվակ/Левый кювет	1										
	Թեքություն/Уклон (%) Շառավիղ/Радиус (մ/մ) Երկարություն/Длина (մ/մ)	2	12.6% R=900 K=31	16.0% R=1800 K=45	13.6% R=2000 K=12	12.9% R=700 K=20	15.8% R=700 K=20					
	Ճանապարհի առանցքի նիշը (մ) Отметка оси дороги (м)	3	1036.66	1039.27	1042.29	1045.49	1048.66	1051.63	1054.38	1057.04	1059.75	1062.87
	Գետնի նիշը (մ) Отметка земли (м)	4	1036.64	1038.96	1042.13	1045.25	1048.29	1051.33	1054.23	1056.76	1059.44	1062.85
	Հեռավորությունը (մ) Расстояние (м)	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4
	ԿՄ KM	6	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+184
Հորիզոնական ծրագիր Горизонтальная геометрия	7	a-11°22'19" R=20 L=3.97 29.97 a-12°03'47" R=40 L=8.42 3.50 a-47°00'55" R=15 L=12.31 5.04 a-23°46'38" R=25 L=10.37 8.48 a-40°55'18" R=30 L=21.43 a-1°13'46" R=100 L=2.15 11.78 a-19°00'26" R=60 L=19.90 7.65 a-7°41'55" R=90 L=12.09 23.58										
	8											

ՆԳՃ	Ջ.Հարությունյան	Տեսիլ	Ավարտագրի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Ջ.Հարությունյան	Տեսիլ			
			Հագվի գյուղի 1-ին փողոց		Ճանապարհային մաս
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱԲԵԼՅԱՆ			Երկայնական կտրվածք		ՓՈՒԼ
					ԹԵՐԹ
					ՄՆ
					2-01
					1





Հանգույց 1



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Ք Քարե շենքեր
- Գոյություն ունեցող հենապատ
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող դարպասներ
- Գոյություն ունեցող մետ. ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակներ
- Նոր հենապատ
- Նոր ե/բ վաքեր

Ծանոթություն

Ճանապարհի տակով անցնում է բարձր լարման էլեկտրական մալուխ (30-80սմ խորության վրա): Աշխատանքներն իրականացնել ՀԷՑ-ի և համայնքի ներկայացուցիչների խիստ հսկողության ներքո:

ՆԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձևիչ	Վավերողի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձևիչ			
			Հագվի գյուղի 1-ին փողոց		
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ			Փռված հատակագիծ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	4-01	1


Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան



Գծագիր 5


Ճանապարհային պատվածքի
կոնստրուկցիան

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա /Բնակավայրից դուրս/
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/



Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա /Բնակավայրում/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/



Արկայծող լույսերի միջեւ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվելության կառավարման համարմախատեսված 1-ին ճշանից մինչեւ վերջին ճշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения

- | | | |
|--|--------|--|
|  | 1.25 | Ճանապարհային աշխատանքներ
/ Дорожные работы |
|  | 1.20.2 | Ճանապարհի նեղացում/Сужение дороги |
|  | 1.20.3 | Ճանապարհի նեղացում/Сужение дороги |
|  | 3.20 | Վազանցն արգելվում է/Обгон запрещен |
|  | 3.24 | Առավելագույն արագության սահմանափակում
/Ограничение максимальной скорости |
|  | 5.15.5 | Գոտու վերջ/Конец полосы |
|  | | Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր
Желтые мигающие и не мигающие огни |
|  | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ
Конец зоны всех ограничений |
|  | 4.2.1 | Արգելքի շրջանցում աջից
/Объездная дорога справа |
|  | 4.2.2 | Արգելքի շրջանցում ձախից
/Объездная дорога налево |
|  | 2.6 | Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն
/Преимущество встречного движения |
|  | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության
սկսատամբ/ Преимущество перед встречным
потоком |
|  | 5.15.7 | Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով
/Направление движения с полосами
движения |

Անուն, Ազգանուն Ստորագր. /
Имя, отчество Подпись

Գծագիր 6

Երթևեկության կազմակերպման սխեմա

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների՝ Արդվի գյուղի Սուրբ Զովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Զազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում												Կողնակ					
			Հանույթ										Լիցք		Լայնություն		Մակերես մ^2			
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին				Ծավալ մ^3 Այդ թվում ըստ բնահողերի					Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ^3							
III	V37	IV	VII	Ընդամենը	III	V37	IV	VII								Ձախ	Աջ	Ընդամենը	Ձախ	Աջ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Հազվի գյուղի 1-ին փողոց																				
0	000			2,6									0,01							
		10		1,7			17,1		17,1				0,01	0,1						
0	010			0,8									0,01							
		10		0,6			6,1		6,1				0,015	0,15						
0	020			0,4									0,02							
		10		0,4			4,2		4,2				0,015	0,15						
0	030			0,4									0,01							
		10		0,7			7,05		7,05				0,01	0,1						
0	040			1,0									0,01							
		10		1,5			14,65		14,65				0,005	0,05						
0	050			2,0																
		10		1,6			15,85		15,85				0							
0	060			1,2																
		10		0,7			7,3		7,3				0,085	0,85						
0	070			0,3									0,17							
		10		0,3			3,25		3,25				0,145	1,45						
0	080			0,4									0,12							
		10		0,5			4,85		4,85				0,175	1,75						
0	090			0,6									0,23							
		10		0,6			6,15		6,15				0,115	1,15						
0	100			0,7																
		10		0,9			9,1		9,1				0,03	0,3						
0	110			1,2									0,06							
		10		1,7			16,5		16,5				0,085	0,85						
0	120			2,1									0,11							
		10		2,0			20,25		20,25				0,055	0,55						
0	130			1,9																
		10		1,3			12,5		12,5				0,03	0,3						
0	140			0,6									0,06							
		10		0,5			4,65		4,65				0,045	0,45						
0	150			0,3									0,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		10		0,4			3,7		3,7				0,015	0,15					
0	160			0,4															
		10		0,6			5,5		5,5				0,015	0,15					
0	170			0,7									0,03						
		10		2,0			19,85		19,85				0,015	0,15					
0	180			3,3															
		4		3,2			12,98		12,98				0,01	0,04					
0	184			3,2									0,02						
Ընդամենը		184					192		192		0,0			9			0	0	0

Կազմեց՝


2. Հարուցյունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Կմ KM	+	Երկարություն, մ Длина, м	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում									Ծանոթություն
			Վերականգնում Восстановление			Խճային հիմք h=15սմ ս ²	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ ս ²	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ ս ²	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x300մմ	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x600մմ	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5մ/ ս	
			Մասնակի լայնություն մ Частичная ширина м	Միջին լայնություն մ Средняя ширина м	Մակերես ս ² Площадь м ²							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
Հազվի գյուղի 1-ին փողոց նրբանցք												
0	000		6,0									
		10		5,0	49,5	49,5	49,5	49,5	10,0		9,9	
0	010		3,9									
		20		3,8	76,0	76,0	76,0	76,0	20,0		15,2	
0	030		3,7									
		10		3,9	39,0	39,0	39,0	39,0	10,0		7,8	
0	040		4,1									
		10		4,4	43,5	43,5	43,5	43,5	10,0		8,7	
0	050		4,6									
		10		4,2	41,5	41,5	41,5	41,5	10,0		8,3	
0	060		3,7									
		20		3,7	74,0	74,0	74,0	74,0	20,0		14,8	
0	080		3,7									
		80		3,7	296,0	296,0	296,0	296,0	80,0		59,2	
0	160		3,7									
		10		3,7	37,0	37,0	37,0	37,0	10,0		7,4	
0	170		3,7									
		10		4,9	48,5	48,5	48,5	48,5	10,0		9,7	
0	180		6,0									
		04		6,9	27,4	27,4	27,4	27,4	4,0		5,5	
0	184		7,7									
Ընդամենը Итого		184			732	732	732	732	184		146	

Կազմեց՝  2 Հարուկությունյան

ԲԵՏՈՆՅԱՆ 30x34սմ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ																	
Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց),1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ																	
Սկիզբը	Վերջը	Երկարությունը մ		Երկարությունը ուղիների տակ մ	Հողային աշխատանքներ մ ³	Վաքերի երկարությունը	Հավաքովի վաքեր 30x34սմ			Ավազա-կոպճային մախապատրաստում վաքի	Զրամեկուսացում մ ²	Մետ Ժ=(273/5) պլաստիկ լարում	Խողովակի ջրամեկուսացում	Ավազակոպճային մախապատրաստում h=10սմ խողովակների մ ³	Հետադարձ մ ³	Հողային մ ³	Ծանոթություն
ԿՄ+	ԿՄ+	Չափ	Աջ				հատ	գծմ	մ ³								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հագվի գյուղի 1-ին փողոց																	
0+000	0+049		49			49	16,3	49	3,92	3,19	61,7						
0+055	0+123		68			68	22,7	68	5,44	4,42	85,7						
0+133	0+183		50			50	16,7	50	4,00	3,25	63,0						
Ընդամենը			167			167	55,7	167,0	13,4	10,9	210,4						

Կազմեց՝  2.Հարությունյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

N	Ձախ		Աջ		Երթևեկելի մասի լայնությունը մ	Երկարություն մ	Հատման անկյուն	Կորացման շառավիղ մ		Հողային աշխատանքներ			Հողային պատտառի հարթեցում մ ²	Ծածկի մակերես				Մետաղ խողովակ						Ծանոթություն				
	ԿՄ +		Աջ					Ձախ		Աջ		Կորացման շառավիղ մ		Հանույթ		Բետոնե եզրաշար 150x300մմ	Խիճային հիմք h=15սմ մ ²	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկ 18x20x40սմ , h=18սմ, մ ²	Տրամագիծ մմ	զծ մ	Միացման/գլխադիրի բետոն մ ³	Ավազակույճային շերտ h=10 սմ մ ³		Ջրամուկուսացում խողովակի զծ մ	Ջրամուկուսացում գլխամասերի մ ²		
														IV7,4	V												Լիցք	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	Հագվի գյուղի 1-ին փողոց																											
			0	23	2,9	3				1,74				8,9	8,7	8,7	8,7											
	0	69			6,4-4	10				9,6				25	48	48	48											
	0	153			9-4	10				7,6				24	38	38	38											
Ընդամենը										18,9				57,9	94,7	94,7	94,7											

Կազմեց՝

Յ.Ա.Կ.

Ձ Հարությունյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տաճարի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

<i>N</i> <i>N</i>	<i>Աշխատանքների անվանումը</i>	<i>Չափ.</i> <i>միավ.</i>	<i>Ծավալ</i>	<i>Ծանոթ.</i>
1	2	3	4	5
Հազվի գյուղի 1-ին փողոց				
I. Հողային աշխատանքներ				
1	V37 կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50 մ լիցք, հարթում ջրում խտացում	մ ³	9	
2	V37 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ ³	170	
3	Նույնը ձեռքով, բարձում 0,65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 10կմ լցակույտ	մ ³	12	
II. Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	732	
2	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	մ ²	732	
3	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	732	
4	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x300մմ	գծ.մ	184	
5	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5մ/	գծ.մ	146	
III. Ե/բ հավաքովի վաքեր 30x34սմ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	10,9	
2	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	210,4	
3	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում	հատ/գծ.մ/մ ³	55,7/167/13,4	
IV. Ջրընդունիչ վաքի կառուցում , Կմ0+000, ԿՄ0+183				
1	Փոստրակի քանդում V37 կարգի բնահողերում էքս. 0.65մ3 շ.տ կողքի կուտակումով	մ3		
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1,13	
3	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ2	14,40	
4	Ջրընդունիչի միաձույլ ե/բ B20	մ3	3,97	
5	ամրան Ø14A500C L-0,57մ	գծ մ/կգ	27,36/33,05	
6	ամրան Ø14A500C L-1,0մ	գծ մ/կգ	72/869,98	
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	1,92	
8	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխ. Լճակ 10կմ	մ3	8,28	
9	Անձրևընդունիչի և ջրհորի միացման d-273/5մմ խողովակի տեղադրում	մ	1,00	
10	d-273/5մմ խողովակի ջրամեկուսացում	մ	1,00	
	Ցանց			
12	Անկյունակ Լ 100x10, L-1,0մ	գծ մ/կգ	24/362,4	
13	Անկյունակ Լ 90x9, L-1,0մ	գծ մ/կգ	24/292,8	
14	Անկյունակ Լ 90x9, L-0,52մ	գծ մ/կգ	12,48/152,26	
15	ամրան Ø25A500C, L-0,48մ	գծ մ/կգ	69,12/266,32	
V. Ջրընդունիչ վաքի կառուցում , Կմ0+068, ԿՄ0+152				
1	Փոստրակի քանդում V37 կարգի բնահողերում էքս. 0.65մ3 շ.տ կողքի կուտակումով	մ3	15,30	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1,69	
3	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ2	21,60	
4	Ջրընդունիչի միաձույլ ե/բ B20	մ3	6,06	
5	ամրան Ø14A500C L-0,57մ	գծ մ/կգ	41,04/49,58	
6	ամրան Ø14A500C L-1,0մ	գծ մ/կգ	108/130,46	
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	2,88	
8	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխ. Լճակ 10կմ	մ3	12,42	
	Ցանց			
9	Անկյունակ Լ 100x10, L-1,0մ	գծ մ/կգ	36/543,6	
10	Անկյունակ Լ 90x9, L-1,0մ	գծ մ/կգ	36/439,2	
11	Անկյունակ Լ 90x9, L-0,52մ	գծ մ/կգ	18,72/228,38	
12	ամրան Ø25A500C, L-0,48մ	գծ մ/կգ	103,68/399,48	
VI. Ջրհորների կառուցում 2հատ				
1	Փոստրակի փորում ձեռքով -V37 կողքի կուտակումով	մ ³	8,1	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,4	
3	Ջրհորի միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³	2,4	

1	2	3	4	5
4	Ջրհորի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	11,8	
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0,7	
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2	
	ա) Ուղղանկյուն անկյունակ 63 x 5 1զծմ = 4,81կգ	զծմ	6,2	
		կգ/կր	29,8	
	բ) Ուղղանկյուն անկյունակ 50 x 5 1զծմ = 3,77կգ	զծմ	6,2	
		կգ/կր	23,4	
	գ) Ամրաններ $\Phi 14 A 500C$, $l=0,69m-96 հատ$, $1զծմ = 1,208կգ$	զծմ	33,6	
		կգ/կր	40,6	
7	Նախօրոք կուտակված բնահողի բարձրում 0.65մ ³ էքս., տեղափոխում 5կմ լցակույտ	մ ³	7,4	

Կազմեց՝



Ձ.Հարությունյան