

**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԼԱՏՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ**

Ծավալաթերթ նախահաշիվ 1

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
		Համաշինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	46.-8	Միջնապատերի քանդում	մ ³	18,1	12,850	232,59
2	23-164	Մանրահատակի քանդում	մ ²	332	0,930	308,76
3	23-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	244,9	0,730	178,78
4	23-169 23-170	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ.	մ ²	865,0	0,690	596,85
5	23-172	Պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով	մ ²	199,60	3,420	682,63
6	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ ²	64,60	1,980	127,91
8	23-161	Խալիլված բետոնե շերտի քանդում առաջին հարկում	մ ³	7,6	19,510	148,28
9	11-223	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ ²	1640,0	1,150	1886,00
11	23-103	Բացվածքների բացում քարե պատերում	մ ³	2,40	31,55	75,72
12	23-228 գնաց 3	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	186,60	3,43	640,04
		տանիքի ծածկ				4877,55
1	E10-70 11-1	Որմնափայտ 150x150 մմ, L=186.0 մ	մ ³	1,90	272,04	516,88
2	E10-70 11-1	Հենապատ 200x200 x70մմ,	մ ³	0,30	272,04	81,61
3	E10-70 11-1	Կանգնակ 150x150 մմ,, քայլը՝ 3.0 մ	մ ³	3,60	272,04	979,34
4	E10-70 11-1	Մարդակ 150x180 մմ, L=70.3 մ	մ ³	1,90	272,04	516,88
5	E10-70 11-1	Թեքան 100x50 մմ	մ ³	2,60	272,04	707,30
6	E10-70 11-1	Ծախեղնավոտք 160x70 մմ, քայլը՝ 1.0 մ	մ ³	10,00	270,73	2707,3
7	E10-70 11-1	Փեշի տախտակ 900x50 մմ	մ ³	8,60	267,1	2297,06

8	E10-70 11-1	Գլխադիր տախտակ 600x50 մմ	մ ³	3,30	267,1	881,43
9	E10-70 11-1	Կավարամած՝ 50x50 մմ, քայլը՝ 0.50 մ	մ ³	3,80	267,1	1014,98
10	շուկա	Ամրան՝ Փ10 A500c-I, փայտե կոնստրուկցիան. ամրացման համար	տ	0,17	363,77	61,11
11	շուկա	Ամրան՝ Փ6 Ac-I, փայտե կոնստրուկցիաներն ամրացման համար	տ	0,12	380,27	45,63
12	5-85 5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 20մմ հաստ.	մ ²	814,00	1,37	1115,18
13	5-75	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	814,0	2,36	1921,04
14	E12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամ 150մմ հաստ.	մ3	122,10	16,88	2061,05
15	E10-71 12-1	Ձեղնահարկի պատուհանների կառուցում	հատ	8,00	57,14	457,12
16	E10-201 3 7-1	Փայտամածի պատում հակահրդեհային լուծույթով	մ ³	39,90	18,57	740,94
17	E12-279 8-4	Ջրատարների կառուցում 0.55 մմ հարթ գունավոր թիթեղից	100մ	2,18	1021,43	2226,72
18	8-191	Չազարների և Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից՝ գունավոր 0,55 մմ., Փ100 L=7,5մ	կոմպ	8,00	100,53	804,24
19	E9-24 4-1	Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղ՝ Կո 35-0.55 մմ ծածկույթի մոնտաժում	100մ2	10,18	1092,66	11123,28
20	E12-280 8-5	Գազաթի գունավոր թիթեղ՝ b=330 մմ, 0.55 մմ 72,1գ.մ.	մ2	21,50	9,82	211,13
21	E12-279 8-4	Ձնարգելների կառուցում և մոնտաժում՝	մ	154,00	7,77	1196,58
						31666,80
		Միջնորմներ				
1	8-140	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 200mm	մ ³	7,23	34,81	251,6763
2	6-103 q=0.5	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5	մ ³	1,9	54,91	104,329

3	6-258	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,1000	144.95	14,495
4	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 12A500c$	տ	0,1000	439,96	43,996
5	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 8A240$	տ	0,010	459,96	4,5996
6	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Թիթեղ	կգ	17,10	0,57	9,747
7	22-64	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ ³	0,12	48.25	5,79
8	Շուկա	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	6,4	0,680	4,352
9	6-170	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0,10	97,46	9,746
10	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 6 A_c$	տ	0,010	459,960	4,5996
11	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 12 A500c$	տ	0,040	439,790	17,5916
12	8-140	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	մ ³	25,4	55,68	1414,272
13	6-103 q=0.5	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7,5	մ ³	6,24	54,91	342,6384
14	6-258	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,46	144.95	66,677
15	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 12-\Phi 10A500c$	տ	0,460	439,79	202,3034
17	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Թիթեղ	կգ	137,50	0,57	78,375
18	22-64	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ ³	0,40	48.25	19,3
19	Շուկա	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	20,0	0,680	13,6
20	6-170	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	/մ ³	0,24	97,46	23,3904
21	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 6 A240$	տ	0,004	459,970	1,83988
22	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Ամրան $\Phi 12-\Phi 10 A500c$	տ	0,025	439,790	10,99475
		Բացվածքներ				2644,313
1	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ ²	49,90	74,62	3723,54
2	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	մ ²	149,70	47,48	7107,756
3	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Պատուհանագոգեր 350մմ հաստ.սպիտակ	գծմ	108,30	5,300	573,99
4	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	50մմ հաստ.350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	38,00	18.39	698,82
5	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	մ ²	35,60	59,16	2106,10

6	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	ՄԴՖ դռների տեղադրում	մ ²	29,00	33,92	983,68
7	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Այլումինե դռների տեղադրում	մ ²	7,50	115,32	864,9
8	11-188	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ ²	84,00	6,9	579,6
9	14-418	Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	84,00	2,46	206,64
		Հատակներ				16845,02
1	5-85 5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	865,70	1,67	1445,72
2	5-75	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	566,0	2,23	1262,18
3	11-201	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	519,5	13,87	7205,47
5	11-135	Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում	մ ²	62,9	8,69	546,60
6	11-135	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	283,3	10,58	2997,31
7	11-252	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	զծմ	146,1	1,44	210,384
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				13667,66
1	11-178	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	2591,2	3,1	8032,72
2	14-418	Պատերի և առաստաղի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	3381,4	2,46	8318,24
3	15-262	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	354,30	2,450	868,04
4	13-133	Պատերի երեսպատում հախճասալով h=3.0m	մ ²	354,30	7,83	2774,17
5	34-316 34-352	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ ²	62,9	7,37	463,57
6	34-390	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	283,30	15,62	4425,15
7	34-316 34-352	Գիպսթերթերից կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ ²	361,6	7,31	2643,30
		մարզադահլիճի պատուհանների ցանց оконные сетки				27525,18
1	25-5	Մեաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբել	կգ	310,29	0,2	62,06
2	ինֆ.տեղ	Անկյունակ 50*50*5	զծմ	132,80	1,77	235,06
3	ինֆ.տեղ	դյուբել 6*40	հատ	120,00	0,01	1,20

4	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	2,00	33,52	67,04
5	33-763	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0,180	76,86	13,83
		մարզադահլիճի առաստաղի ցանց				379,19
1	շուկա	ցանցի ամրացում առաստաղին	մ ²	460,00	0,35	161,00
2	25-5	Մարտկոցների մետաղական քողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	կգ	189,29	0,2	37,86
3	ինֆ.տեղ	Անկյունակ 50*50*5	զծմ	44,70	1,77	79,12
4	ինֆ.տեղ	դյուբել 6*40	հատ	98,60	0,01	0,99
5	շուկա	7,2*2,5 D=4mm ցանցի արժեքը	հատ	21,00	33,52	703,92
		աստիճաններ				982,88
1	6-160	Էվակուացիոն աստիճանավանդակի ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	0,31	87,9	27,25
2	9-69	Էվակուացիոն աստիճանավանդակի Մետաղական էլեմենտների մոնտաժում /	տ	0,6991	83,77	58,56
3	շուկա рынок	200*120*5 ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զծմ	13,7000	14,050	192,49
4	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	մետաղական թիթեղ 5÷10 մմ հաստության	տ	0,3700	567,1000	209,83
5	շուկա	ցինկապատ բազրիքի մոնտաժում h=900մմ	մ ²	7,300	21,93	160,09
6	շուկա	Մետաղական անկեռներ	կգ	50,000	1,46	73,00
7	33-763	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0,6991	75,36	52,68
8	11-135	Մամլոգրանիտե սալերով աստիճանավանդակի երեսապատում	մ ²	33,6	10,58	355,49
9	11-252	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	զծմ	46,0	1,44	66,24
10	շուկա	ցինկապատ բազրիքի մոնտաժում h=900մմ	մ ²	11,100	21,93	243,42
11	շուկա	Մետաղական անկեռներ	կգ	50,000	1,46	73,00
						1512,05
		Սառը ջրամատակարարման համակարգ				
1	1-1612 1-1618	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողլիցք	մ3	34,5	2,04	70,38
2	E1-962	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով,	մ3	1,8	2,40	4,32
3	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից	/մ ³	3,6	9,50	34,485

4	E1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	11,8	1,48	17,464
5	1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	մ ³	17,6	0,08	1,408
6	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	13,10	4,88	63,928
10	E16-262	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	44,0	2,96	130,24
11	E16-261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի20x1.9մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	28,0	4,47	125,16
13	12-811-1	DN 25 PN=1մՊԱ արյուրե փականի մոնտաժում	հատ	2	9,73	19,46
14	12-811-1	DN 20 PN=1մՊԱ արյուրե փականի մոնտաժում	հատ	3	7,97	23,91
15	12-811-1	DN 15 PN=1մՊԱ արյուրե փականի մոնտաժում	հատ	26	5,96	154,96
16	շուկա	Ֆիտինգներ /տարբեր	հատ	29	0,10	2,9
17	շուկա	Մետաղական կցորդիչների մոնտաժում /տարբեր/	հատ	29	1,26	36,54
18	E17-96 K=0.5	Արևային վահանակներով ջրատաքացուցիչի տեղադրում ESGF 80-20WY10AC-220V P=0.75p Q=80l	հատ	1	553,78	553,78
21	12-811-1	DN 25 PN=1մՊԱ արյուրե փականի մոնտաժում	հատ	16	5,38	86,08
22	12-811-1	DN 15 PN=1մՊԱ արյուրե փականի մոնտաժում	հատ	13	5,96	77,48
25	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	9	11,10	99,9
27	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում Φ50մմ /ներառյալ ձկախողովակը -20մ, պահարանը/	կ-տ	2	51,46	102,92
28	E16-295	Ջրաչափի տեղադրում Ի 40մմ	հատ	1	45,25	45,25

29	շուկա	Ջտիչ Ի 40մմ	հատ	1	5,39	5,39
30	E16-211	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	14,97	14,97
31	շուկա	Ֆիտինգներ /տարբեր	հատ	54	0,10	5,4
32	E15-647	Մետաղական կառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ ²	1,2	1,26	1,512
33	շուկա /рынок	Հիդրանտի մոնտաժում	հատ	1,0	111,45	111,45
34	E22-446	Ջրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ի1500մմ, h=1.8մ	մ3	1,5	155,54	233,31
35	շուկա /рынок	Թուջե մտոց	հատ	1	112,95	112,95
36	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0,01	763,15	7,6315
37	E6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր	տ	0,02	730,21	14,6042
38	Շուկա	Ջրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի	հատ	3,0	27,11	81,33
44	E46-53	Անցքերի բացում միջնապատերում	հատ	2	3,89	7,78
		Ընդամենը /հազ. դր./				2246,89
		<u>Կոյուղու ցանց Կառուցման աշխատանքներ</u>				
1	E22-119	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդային խողովակներից Փ160մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/	զմ	70,0	2,69	188,3
2	E16-34	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդային խողովակներից Փ100մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	65,0	3,08	200,2
3	E16-33	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդային խողովակներից Փ50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	10,0	2,01	20,1
4	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում սովորական	հատ	9	49,90	449,1

5	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	9	23,28	209,52
7	E17-36	Հոսակների տեղադրում Ø50մմ	հատ	7	7,79	54,53
	1-1612 1-1618	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողլիցք	մ ³	72,2	2,04	147,29
9	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով,	մ ³	10,3	6,28	64,684
10	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից	մ ³	8,3	9,50	78,375
11	E23-109	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ի 1000x900(հ) մմ	մ ³	3,48	128,30	446,48
12	շուկա	Թուջե մտոց	հատ	3	112,96	338,88
13	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0,06	763,15	45,79
14	E6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր	տ	0,3	730,21	219,06
15	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	10,3	1,81	18,643
16	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	18,54	4,88	90,48
		<u>Ձեւավոր մասեր պոլիմինիքրոիդային խողովակների համար</u>				0
1	E22-365	Ստուգիչ Ի 50մմ	հատ	2	1,82	3,64
2	E22-365	Ստուգիչ Ի100մմ	հատ	3	2,37	7,11
3	E22-367	Կոյուղու պոլիպրոլինե արմունկի մոնտաժում Φ100- 90°	հատ	9	3,15	28,35
4	E22-367	Կոյուղու պոլիպրոլինե արմունկի մոնտաժում Φ100- 45°	հատ	3	3,12	9,36

5	E22-367	Կոյուղու պոլիպրոլինե արմունկի մոնտաժում Φ50-90°	հատ	9	2,89	26,01
6	E22-367	Կոյուղու պոլիպրոլինե արմունկի մոնտաժում Φ50- 45°	հատ	3	2,85	8,55
7	E22-366	Քառաբաշխիչ Φ100	հատ	2	2,02	4,04
8	E22-366	Քառաբաշխիչ Φ50 κ	հատ	8	2,02	16,16
9	E22-365	Անցում Ի100x50մմ	հատ	3	1,67	5,01
10	E22-366	Եռաբաշխիչ 90° Ի100x100մմ	հատ	2	2,80	5,6
		Ընդամենը /հազ. դր./				2685,3
		<u>Ներքին էլեկտրական մաս</u>				
1	8-573-8	Մետաղական արկղի 750x500x320մմ չափերի	հատ	1	41,92	41,92
2	8-526-5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա/3	հատ	1	20,60	20,6
3	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա/3	հատ	1	12,77	12,77
4	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա/3	հատ	1	14,32	14,32
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա/3	հատ	1	6,28	6,28
6	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա/	հատ	2	4,32	8,64
7	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա/	հատ	1	4,23	4,23
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 6Ա/	հատ	1	4,01	4,01
9	8-612-7	ԼՎ-1 լուսավորության վահանի տեղադրում	հատ	1	10,10	10,1

10	8-612-7	Մետաղական կախովի բաշխիչ վահանի տեղադրում 36 մոդուլի	հատ	1	36,26	36,26
11	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 3P40A 15KA фаз. авт. выключател 3P 40A 15кA	հատ	1	12,77	12,77
12	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1P 10A 6KA type C	հատ	7	4,23	29,61
13	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1P16A 6KA type C	հատ	3	4,32	12,96
14	8-525-1	Ղիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25A 30mA C. 6KA	հատ	4	7,89	31,56
15	8-525-1	Իմպուլսային ռելե ITL 1HO Ih=16A Ux=230V	հատ	2	9,46	18,92
16	8-612-7	ԼՎ-2 լուսավորության վահանի տեղադրում	հատ	1	10,01	10,01
17	8-612-7	Ներթաղվող բաշխիչ վահանի տեղադրում 18 մոդուլի 1P 40	հատ	1	19,10	19,1
18	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա/	հատ	1	12,15	12,15
19	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1P 10A 6KA type C	հատ	3	4,23	12,69
20	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1P 16A 6KA type C	հատ	2	4,32	8,64
21	8-525-1	Ղիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25A 30mA C. 6KA	հատ	1	7,89	7,89
22	8-612-7-ա	ՕԿՊ - Օդափոխության կառավարման պահարան	հատ	1	11,23	11,23
23	8-612-7	Մետաղական կախովի բաշխիչ վահանի տեղադրում	հատ	1	31,42	31,42
24	8-525-1	Բեռի անջատիչ 40A EZ9S16340	հատ	1	24,82	24,82
25	8-525-2	3 ֆազ լարման ռելե RM4TR32	հատ	1	12,88	12,88

26	8-525-1	3 բևեռ ավտոմատ անջատիչ 6A iC60N A9F79110	հատ	1	6,72	6,72
27	8-525-1	3 բևեռ ավտոմատ անջատիչ 14A GV2ME14	հատ	1	8,89	8,89
28	8-525-1	3 բևեռ ավտոմատ անջատիչ 16A GV2ME16	հատ	1	9,43	9,43
29	8-525-1	3 բևեռ ավտոմատ անջատիչ 1.6A GV2ME 06	հատ	1	5,28	5,28
30	8-525-1	3 բևեռ ավտոմատ անջատիչ 2.5A GV2ME 07	հատ	1	5,81	5,81
31	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10A iC60N A9F79110	հատ	1	4,23	4,23
32	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 6A iC60N A9F79106	հատ	1	4,32	4,32
33	8-525-2	Կոնտակտոր 12Ա, կոճ-200-230Վ LC1D12	հատ	1	10,61	10,61
34	8-525-2	Կոնտակտոր 9Ա, կոճ-200-230Վ K LC1D09	հատ	5	10,10	50,5
35	8-525-2	Ժամանակի ռելե 230В RE7TL11BU	հատ	1	17,82	17,82
36	8-525-2	Ճնշման դիֆերենցիալ ռելե DPS -500N	հատ	1	19,10	19,1
37	8-525-2	Փոխանջատիչ ZB5 AD2	հատ	6	5,78	34,68
38	8-525-1	Լույսի իդիկատոր -230Վ CL 523R	հատ	5	7,01	35,05
39	8-525-1	Լույսի իդիկատոր -230Վ CL 523G	հատ	5	7,01	35,05
40	8-149-2	ВВГнг 4x2.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	95,0	0,59	56,05
41	8-149-1	ВВГнг 5x6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	15,0	6,44	96,6

42	8-149-1	BBГ _{нГ} 5x10մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	3,0	9,71	29,13
43	8-149-1	BBГ _{нГ} 5x6մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	15,0	5,41	81,15
44	8-149-1	BBГ _{нГ} 3x4մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	55,0	3,60	198
45	8-149-1	BBГ _{нГ} 3x6մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	63,0	4,36	274,68
46	8-149-1	BBГ _{нГ} 3x1.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	837,0	0,62	518,94
47	8-399-1	BBГ _{нГ} 3x2.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	239,0	0,73	174,47
48	8-406-6	խողովակ մետաղական Ի 32մմ	զմ	2,0	1,51	3,02
49	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ի 25մմ	զմ	15,0	0,52	7,8
		<u>Հողանցում/</u>				0
1	8-149-1	ՈՅ 1x16մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	15,0	1,33	19,95
2	8-149-1	ՈՅ 1x6մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	20,0	1,33	26,6
3	8-472-2	Շերտավոր պողպատ 40x4	զմ	130,0	0,91	118,3
4	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2,5մ	հատ	30	6,10	183
5	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	57,4	2,33	133,742
6	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	57,4	1,81	103,89

		Ներքին էլեկտրալուսավորության մաս/				0
1	8-603-1	ԼԵՂ լուսարձակ 160W/ քրմ./ 18400lm 4000K Ra>80 IP65 /Gheeny-LED SL-RAY-160W-NW-AN/	հատ	10	28,01	280,1
2	8-603-1	ԼԵՂ տիպի լուսատուների 32W/ քրմ./3720 lm 4000K Ra>80 IP65 /Lighting Technologies-ARCTIC OPL ECO LED -1200TN/	հատ	8	20,29	162,3
3	8-603-1	ԼԵՂ տիպի լուսատուներ 30W/ քրմ.2615 lm 4000K Ra>80 IP54 /Lighting Technologies-ALD UNI LED EM -1200 4000K/	հատ	8	16,79	134,3
4	8-603-1	ԼԵՂ տիպի լուսատուների 33W/ քրմ.2830 lm 4000K Ra>80 IP54 /Lighting Technologies-OWS/K ECO -LED 600/	հատ	2	18,95	37,9
5	8-603-1	ԼԵՂ տիպի լուսատուների 12W/ քրմ.708 lm 3000K Ra>80 IP54 /Lighting Technologies-ACQUA C 12/	հատ	36	12,77	459,7
6	8-603-1	19W/ քրմ.1713 lm 4000K Ra>80 IP20 /Lighting Technologies-COLIBRI DL 19LED 4000K/	հատ	11	15,66	172,3
7	8-603-1	ԼԵՂ տիպի լուսատուների 13W/ քրմ.1009 lm 5000K Ra>80 IP20 /Lighting Technologies-BUG -LED 10 5000K round LED 13W/	հատ	1	13,18	13,2
8	8-603-1	ԼԵՂ տիպի լուսատուների 36W/ քրմ.1870 lm 5000K Ra>80 IP20 /Lighting Technologies-DAMIN - LED 40 silver 4000K/	հատ	2	17,41	34,8
9	8-603-1	ԼԵՂ վթարային լուսատուների 5.6W / .68 lm 4000K IP40 /Lighting Technologies-I-BRILL 4021-6-LED BL /	հատ	10	7,49	74,9
10	8-603-1	Լուսատուի վթարային սնման բլոկ 32W /	հատ	5	4,78	23,9
11	8-603-1	Լուսատուի վթարային սնման բլոկ 19W /	հատ	5	3,87	19,4
12	8-591-7	Վարդակների տեղադրում	հատ	25	2,16	54,0
13	8-591-7	Վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	12	2,41	28,9
14	8-591-2	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում փակ հաղորդագծի	հատ	36	2,13	76,7
15	8-591-2	Կոճակ անջատիչների տեղադրում	հատ	2	1,63	3,3

16	շուկա	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	63	0,23	14,5
17	շուկա	Մոնտաժի բաժանման տուփ	հատ	30	0,19	5,7
		Ընդամենը				4284,4
		Ջեռուցում Отопление				
1	20-709	Ջեռուցման տուփեր կաթսա ամրացման կոմպլեկտով 48KBT Airelec Gialix w48	հատ	3,0	1091,8	3275,40
2	18-112	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	55,00	1,1	60,50
3	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	665,0	7,56	5027,40
4	16-231	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ50*8,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	55,0	6,48	356,40
5	16-231	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	90,0	5,03	452,70
6	16-231	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	100,0	3,28	328,00
7	16-231	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	65,0	2,64	171,60
8	16-231	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ20*3,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	80,0	2,43	194,40
9	16-231	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ15*2.8մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	76,0	1,86	141,36
10	շուկաինֆ. տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ Φ15x15 /	հատ	16,0	0,04	0,64
11	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ Φ20x20 /	հատ	12,0	0,052	0,62
12	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ Φ25x25 /	հատ	17,0	0,082	1,39
13	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ Φ32x32 /	հատ	25,0	0,18	4,50
14	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ Φ40x40 /	հատ	48,0	0,32	15,36
15	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբախշիչ Φ15x15x15/	հատ	16,0	0,12	1,92
16	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբախշիչ Φ20x15x15/	հատ	44,0	0,12	5,28
17	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբախշիչ Φ25x15/	հատ	60,0	0,11	6,60
18	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբախշիչ Φ32x15x30/	հատ	56,0	0,25	14,00
19	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբախշիչ Φ32x40x32/	հատ	12,0	0,26	3,12
20	22-365	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Φ15մմ կլտոմատ,	հատ	55	3,78	207,90
21	22-365	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ Φ15մմ վերին անկյունային	հատ	55	4,42	243,10

22	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	55,0	1,9	104,50
23	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	մարտկոցների ամրացում	հատ	110,0	0,49	53,90
24	22-365	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Φ20մմ	հատ	55	5,13	282,15
25	22-365	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Φ15մմ Ավտոմատ,	հատ	55	3,78	207,90
26	16-247	Փական Φ40մմ	հատ	6,0	7,74	46,44
27	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Բրոնզե փական Φ50մմ	հատ	6,0	14,73	88,38
28	E46-50	Անցքերի բացում կապիտալ պատերում 50սմ հաստության /0,1x0,1x0,5/մ	տեղ	8	6,650	53,20
29	46-171 46-187	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	24,00	3,990	95,76
30	23-134	Անցքերի վերականգնում	մ3/մ ³	0,04	901,15	36,05
31	ինֆ.տեղ. /стр. ведомость	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ/կգ	40,0	1,31	52,40
32	22-312 16-219	Համակարգի լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ/ոդմ	470,0	0,16	75,20
33	շուկա	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ/ատ	1,0	79,80	79,80
		Օդափոխություն вентиляция				11687,87
4	20-704	Կանալային օդամուղ VC-100	կ-տ/комп	2	203,91	407,82
9	20-820 կիրառելի	Օդի հետադարձ փական ավտո. կառավ. Մ 250	հատ /ատ	1	42,5	42,5
10	20-820 կիրառելի	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի. կառավ. Մ 200	հատ /ատ	3	31,61	94,83
11	20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղով 1000-2000մմ δ=0,7մմ	մ ²	8,4	8,68	72,912
12	20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղով 1000մմ δ=0,5մմ Установка оцинкованных труб 1000ммδ=05мм	մ ²	11	9,18	100,98
13	26-86	Օդատարի սպիտակացում՝ ինսուլացիոն լարնապաշտով ջերմամեկուսիչով	մ ²	19,4	3,6	69,84
17	20-409	Կարգավորող ճաղաշար 200*200 Установка рег.металлических решеток разм.200x200мм	հատ	2	36,57	73,14
21	շուկա/ рынок	Ճկուն օդատար Մ100 гибкий воздуховод М100	գծմ	14	4,840	67,76
27	շուկա/ рынок	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1,0	66,51	66,51
	ընդամենը	Всего				996,292
		Հրդեհային ազդարարում				
1	շուկա /рынок	Ղեկավարման վահանակ R3-РУБЕЖ-20П	հատ	1,0	92,5	92,50
	շուկա /рынок	Կենտրոնական ցուցադրում և կառավարման միավոր ПАСН 425532 008-01.02.04.01	հատ	1,0	83,2	83,20
	շուկա /рынок	Ցուցադրման և կառավարման բլոկ R3-РУБЕЖ-БИУ	հատ	1,0	59,31	59,31
4	շուկա /рынок	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1,0	582,16	582,16
5	8-125-4	Պահուստային սնուցման բլոկ BP-12	հատ	1,0	67,93	67,93
6	8-122-1	Մարտկոց PTK-BATTERY 12-12	հատ	4,0	11,9	47,60
7	10-744-6	Լուսածայնի համակցված անվտանգության ազդասարք ОПОП 124прот. R3	հատ	4,0	10,78	43,12

8	10-743-2	Ծխի օպտիկական -էլեկտրոնային անալոգային հասցեական ազդարկիչ ИП 212-64	հատ	35,0	4,43	155,05
9	10-743-2	Օլիմպիկական զանգարանի սրահի դռնային ղեկավարող ИП 212-52М	հատ	2,0	4,58	9,16
10	10-743-2	Օլիմպիկական զանգարանի շտաբային դրոշմային ղեկավարող անալոգային հասցեական ИП101-29-PR	հատ	2,0	5,28	10,56
11	շուկա /рынок	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР-513-11	հատ	10,0	2,27	22,70
12	շուկա /рынок	Բաժանման տուփ УК-2П	հատ	20,0	0,45	9,00
13	8-409-1	Ազդանշանային համակարգերի սիմետրիկ մալուխ КПСВВ нг /А/ - LS 1x2x0.5	գծմ	450,0	0,22	99,00
14	8-409-1	Ազդանշանային համակարգերի սիմետրիկ մալուխ КПСВВ нг /А/ - LS 1x2x1.5	գծմ	16,0	0,31	4,96
15	8-409-1	Ինտելֆեյսի սիմետրիկ մալուխ FTP-3нг /А/- FRLS 2x2x0.52	գծմ	16,0	0,39	6,24
13	8-418-1	Խողովակ d=20 PVX	գծմ	300,0	0,4	120,00
14	8-418-1	Խողովակ d=40PVX	գծմ	10,0	0,43	4,30
15	10-775-2	Միացման տուփ КО-4	հատ	8,0	1.44	11,52
16	շուկա /рынок	Պլաստիկ մալուխուղի 10*20մմ	հատ	40,0	0,75	30,00
17	16-38	Պողպատե խողովակ Φ40*2,5 L=0,5m	գծմ	1,0	1,94	1,94
18	23-46	Անցքերի բացում պատերում Φ20	հատ	18,0	0.41	7,38
	ընդամենը					1467,63
		ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ				
1	Շուկա	Ֆոտովոլտային վահանակ 580վտ հզորությամբ, մեկ զույգ մալուխներով ASTOR N5-CHSM72N-HC	հատ	254,00	78,19	19860,26
2	Շուկա	Եռաֆազ փոխարկիչ 25կվտ հզորությամբ	հատ	2,00	2275,80	4551,6
3	Շուկա	Եռաֆազ փոխարկիչ 40կվտ հզորությամբ	հատ	1,00	8,96	8,96
4	8-400-1	Հաստատուն հոսանքի պղնձե մալուխ SFPV1 - 1x6մմ2	զմ	1065,00	2,10	2236,5

5		Փոփոխական հոսանքի արկղ IP 65 265x200x125մմ /AC BOX/-1հատ				0
6	8-544-1	Փոփոխական հոսանքի արկղի տեղադրում 265x200x125մմ	հատ	7,00	22,93	160,51
7	8-525-1	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 15Ա	հատ	4,00	4,80	19,2
8	Շուկա	Աօահովիչի պահունակ երկբևեռ /խզիչ-անջատիչ/ Legrand SP38 0214 03	հատ	3,00	13,10	39,3
9	11-618-1	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարումային պաշտպանիչ սարք /SPD/	հատ	2,00	62,14	124,28
		Հաստատուն հոսանքի արկղ 520x330x120մմ /AC BOX/-2հատ				0
10	8-544-1	Հաստատուն հոսանքի արկղի տեղադրում 265x200x125մմ	հատ	1,00	33,63	33,63
11	8-525-1	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 15Ա	հատ	6,00	4,80	28,8
12	Շուկա	Աօահովիչի պահունակ երկբևեռ /խզիչ-անջատիչ/ Legrand SP38 0214 03	հատ	3,00	13,10	39,3
13	11-618-1	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարումային պաշտպանիչ սարք /SPD/	հատ	3,00	62,14	186,42
14	8-400-1	Հաստատուն հոսանքի պղնձե մալուխ SFPV1 - 1x6մմ2	զմ	17,00	2,10	35,7
15	8-400-1	Ալյումինե ջիղերով զրահապատ մալուխ 5x25 mm	զմ	114,00	2,94	335,16
16	8-400-1	Ալյումինե ջիղերով զրահապատ մալուխ 5x16 mm	զմ	62,00	2,57	159,34

17	8-408-1	ПНД Dh 50մմ երկշերտ ճկուն խողովակով	գմ	50,00	2,10	105
18	8-400-1	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ /ՊԼՅ-250/	գմ	100,00	0,08	8,2
		ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ				0,000
19	8-409-2	Հողանցման պղնձե հաղորդալար - ՊՎ - 1x6մմ2	գմ	430,00	0,67	288,100
20	8-409-2	Հողանցման պղնձե հաղորդալար- ՊՎ - 1x16մմ2	գմ	5,00	1,50	7,500
21	8-409-2	Հողանցման պղնձե հաղորդալար- ՊՎ - 1x25մմ2	գմ	15,00	1,85	27,750
22	8-472-6	Հողանցման հաղորդաձող Cu 50x50x4 L=3000մմ	հատ	44,00	1,60	70,400
23	շուկա	Հողանցման ունիվեռսալ կցորդիչ 3У-2H	հատ	24,00	1,20	28,800
24	շուկա	Fe Zn 30x3 մմ ցինկապատ շերտապողպատ	գմ	300,00	0,90	270,000
		Մետաղական կանգնակ /72հատ/				0,000
25	1-960	Յրդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	83,70	2,33	195,02
26	23-1	Ավազաշերտի փռում մալուխի տակ և վրան/	մ3	6,32	9,10	57,51
27	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	մ3	77,38	2,45	189,58

28	6-160	Ե/բետոնե հիմքերի իրականացում B15բետոնով	մ3	9	59,36	534,24
29	E9-80	Մետաղական կանգնակների մոնտաժում	տն	2,500	679,49	1698,73
		Ընդամենը /հազ. դր./				31299,8
		Արտաքին բարեկարգում Քանդման աշխատանքներ				
1	23-143	Տուֆ շարվածքով պատերի քանդում հարվածող մուրճով	մ3	41,4	12,10	500,94
2	23-145	Քարաբեմուտն ուղղաբլուր քանդում ուղղազվույթ մետրով	մ3	12,4	34,98	433,75
3	1-1612 1-1618	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ3	17,3	2,04	35,29
4	1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	մ3	17,3	0,06	1,04
5	23-228 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	107,60	2.98	320,65
		Բարեկարգում				1291,67
		Արևապաշտպանիչ ծածկոցի				
	Շուկա рынок	Արևապաշտպանիչ ծածկոցի տեղադրում 1 հատ	հատ	1,00	339,820	339,82
	9-123	Մետաղական կապերի տեղադրում ՄԿ-1	տն	0,32	101,95	32,62
	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Պողպատե խողովակ 100x150x4	գծմ	6,0	8,26	49,56
	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Պողպատե խողովակ 40x40x3	գծմ	87,200	1,11	96,79
	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	Պողպատե խողովակ 20x20x2	գծմ	27,000	0,55	14,85
	ինֆ.տեղ. Инф. ведомость	մետաղական թիթեղ 10 մմ հաստության	տ	0,0100	567,100	5,67
	33-763	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0,330	75,36	24,87
	ինֆ.տեղ.	Ամրան Ф12А500с	տ	0,0050	438,03	2,19
	34-393	Ծածկի ճակատի երեսապատում կոմպոզիտային թիթեղով /ալիկոբոնոլե սալերով/	մ ²	9,7	20,9	202,73
	8-279	Տանիքի երեսապատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ ²	17,7	5,880	104,076
	8-278	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0,5մմ/ իրականացում	գծմ	5,30	4,91	26,023
5	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում /Выполнение деревянных конструкций крыши	մ ³	0,200	258,95	51,79
		Գլխավոր մուտքի աստիճանահարթակ				950,99
	23-161	Աստիճանահարթակի խալիլված բետոնե իրանի քանդում առաջին հարկում	մ ³	4,9	17,870	87,563
	23-145	Քարաբեմուտն ուղղաբլուր քանդում ուղղազվույթ մետրով	մ3	1,6	33,96	54,336
	1-1612 1-1618	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ3	4,9	1,98	9,702
	23-228 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	20,30	2.89	58,667

	E6-21	Խամքարաբետոնե հիմքերի և իրանի պատրաստում B15.0 դասի բետոնից	մ ³	8,20	42,860	351,452
	E6-92	բետոնյա իրանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,70	99,100	267,570
	E15-1	Աստիճանավանդակի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ ²	5,60	34,360	192,416
	E15-1	Աստիճանների և թեքահարթակի երեսապատում 50մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ ²	13,70	36,840	504,708
		Մետաղական արևապաշտպանիչ ծածկեր				1526,41
4	E15-1	Հենապատի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ ²	14,90	34,360	511,964
5	E15-70	Բազալտե եզրադիրների տեղադրում 450x50մմ	զծմ	16,50	47,470	783,255
6	9-180 կիրառելի	Մետաղական ճաղավանդակի և դարպասների մոնտաժում	կգ	325,0	0,154	50,050
7	33-763	Մետաղական ճաղավանդակների ներկում	կգ	325,00	0,070	22,75
9	стр. Ведомость	Ուղղանկյուն խողովակ 10x30x2.5	զծմ	36,00	0,79	28,44
10	стр. Ведомость	Ուղղանկյուն խողովակ 30x30x3.2	զծմ	72,00	0,97	69,84
11	стр. Ведомость	Մետաղական անկյունակ 50x50x5.0	զծմ	12,00	1,87	22,44
12	стр. Ведомость	Մետաղական ծղնի	հատ	6,00	1,76	10,56
13	стр. Ведомость	փական	հատ	2,00	6,75	13,50
		կանաչապատում				1512,80
1	1-1591	Սևահողի բարձում ա/մեք	մ ³	50,0	0.55	27,5
2	շուկա рынок	Սեվահողի ներկրում 15կմ-ից	տ	90	2.32	208,8
3	16-131	Տարածքի հարթեցում ձեռքով կարմիր ավազի փռում 5սմ	մ ²	332,0	0,66	219,12
4	16-133	Մերմի ցանում և ջրում	մ ²	332,0	0,18	59,76
		սալվածք				515,18
1	1-1133	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	860,0	0,31	266,6
5	5-140 կիրառելի	բազալտե սալիկներով սալվածքի և աստիճանների երեսապատում	մ ²	31,9	10	319,0
6	E27-19	5սմ հաստ. ցեմետավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	26,50	29,440	780,16
7	27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում	մ ²	529	8,1	4284,9
8	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զծմ	350,7	12,88	4517,02

		Դրենաժային համակարգ				10167,68
	E1-1545	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	388,80	0,050	19,440
	1-960	3րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	19,50	2,330	45,435
	1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	մ3	318	0,06	19,080
	1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	70	1,44	100,800
	8-11-1	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	19,4	9.6	186,240
	E16-34	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիլինիլբլորիդային խողովակներից Փ160մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/	գծմ	243,1	2.88	700,128
	8-11-1	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	45	9.6	432,000
	E23-109	ՆԱՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՄՄՈՆԱԼԻՏԻ ՎԵՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱԿԱՏՐԱՍՏՈՒԿԱՆ ԶԵՐՈՒՄԻ ԲԵՏՈՆՆՈՒԼ ԲԱԶԱԼՏԵ ԽՃԻ ԻՐԱԿԱՆԱԳՈՒՄ	մ3	6,96	124,56	866,938
	E12-279 8-4	ԱՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՄՄՈՆԱԼԻՏԻ ՎԵՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱԿԱՏՐԱՍՏՈՒԿԱՆ ԶԵՐՈՒՄԻ ԲԵՏՈՆՆՈՒԼ ԲԱԶԱԼՏԵ ԽՃԻ ԻՐԱԿԱՆԱԳՈՒՄ	հատ	6,00	109,67	658,020
		Կեղտաջրերի հեռացման հոր				3028,08
1	1-1612 1-1618	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ3	198	1,98	392,04
2	1-960	3րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	9,90	2,330	23,07
4	1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	մ3	78	0,06	4,68
5	1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	12	1,44	17,28
7	8-11-1	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	4,7	8.72	40,98
8	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ3	3,2	40.28	128,90
9	6-160	Ե/բետոնե հիմնային սալի իրականացում B15բետոնով	մ3	5,00	82,11	410,55
13	6-161	Ե/բետոնե պատերի իրականացում B25բետոնով	մ ³	28,80	83,9	2416,32
16	6-173	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	8,70	81,93	712,79
17	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ10-Փ12A500c	տ	3,2900	439,79	1446,91
18	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ6A240	տ	0,1440	459,97	66,24
19	շուկա /рынок	Թուղթ մտոց	հատ	1,00	110,11	110,11
20	3-33	Հիմքերի և պատերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	84,0	1,13	94,92

21	23-228 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	194,40	3.43	666,79
		Ընդամենը				6531,57
		Ընդամենը բոլոր բաժիներով				180293,19
		ԱԱՀ 20%				36058,64
		Ընդհանուրը				216351,83

<Մաստաբա> ԱԿ
Նախագահ՝ Ս.Ա.Բախչյան

