



Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

CONTACT US:

 +374 12 50-88-00

 armshin_ltd@mail.ru

 Ք. Երևան, Թումանյան 32/4



Ճանապարհային մաս

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

**Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք
Ճոճկան գյուղի փողոց**

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ



Նախագծի Կազմ

Բացատրագիր


Գծագրեր

1. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ
2. Երկայնական կտրվածք
3. Լայնական կտրվածքներ
4. Փոված հատակագիծ
5. Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիա
6. Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք-Ձախ ստորին հենապատ
ԿՄ0+121-ԿՄ0+156,L-35մ
7. Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք -Ձախ ստորի հենապատ
ԿՄ0+000-ԿՄ0+020,
8. Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք- Ձախ ստորին հենապատ
ԿՄ0+085-ԿՄ0+104,L-19 մ
9. Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք -Ձախ ստորին հենապատ
ԿՄ0+111-ԿՄ0+118,L-7 մ
10. Երթևեկության կարգավորման սխեմա

Ամփոփագրեր

1. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
2. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր
3. Մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր
4. Համահավաք ամփոփագիր

Ճոճկան գյուղի փողոց




Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых											
Угол			Кривые						Прямые		
№ угла	Положение вершины угла, ПК+	Угол поворота «право - лево, град.	бета1, град.	A1, м	L1, м	T1, м	Начало закр.- ПК+	Начало КК, ПК+	Прямые, м	Расстояние между вершинами углов, м	Дирекционный угол, град.
			альфа КК, град.	R, м	LKK, м	D, м	L закр., м	Б, м			
			бета2, град.	A2, м	L2, м	T2, м	Конец закр.- ПК+	Конец КК, ПК+			
н.х.						16.93	0+00.00	0+16.93	16.93		246.60
1	0+19.12	16.59	0.00	0.00	0.00	2.19	0+16.93	0+16.93		19.12	263.19
			16.59	15.00	4.34	0.03	4.34	0.16			
			0.00	0.00	0.00	2.19	0+21.27	0+21.27			
линия						0.04	0+21.27	0+21.31	0.04		263.19
2	0+26.42	30.08	0.00	0.00	0.00	5.10	0+21.31	0+21.31		7.33	293.27
			30.08	19.00	9.97	0.24	9.97	0.67			
			0.00	0.00	0.00	5.10	0+31.29	0+31.29			
линия						16.19	0+31.29	0+47.48	16.19		293.27

3	0+51.26	17.19	0.00	0.00	0.00	3.78	0+47.48	0+47.48		25.08	310.46
			17.19	25.00	7.50	0.06	7.50	0.28			
			0.00	0.00	0.00	3.78	0+54.98	0+54.98			
линия						11.90	0+54.98	0+66.88	11.90		310.46
4	0+70.17	9.39	0.00	0.00	0.00	3.29	0+66.88	0+66.88		18.97	319.85
			9.39	40.00	6.56	0.01	6.56	0.13			
			0.00	0.00	0.00	3.29	0+73.44	0+73.44			
линия						6.87	0+73.44	0+80.31	6.87		319.85
5	0+83.80	-19.79	0.00	0.00	0.00	3.49	0+80.31	0+80.31		13.65	300.06
			19.79	20.00	6.91	0.07	6.91	0.30			
			0.00	0.00	0.00	3.49	0+87.22	0+87.22			
линия						13.80	0+87.22	1+01.02	13.80		300.06
6	1+03.96	16.76	0.00	0.00	0.00	2.95	1+01.02	1+01.02		20.23	316.82
			16.76	20.00	5.85	0.04	5.85	0.22			
			0.00	0.00	0.00	2.95	1+06.87	1+06.87			
к.х.						12.28	1+06.87	1+19.14	12.28		316.82

ԼԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձեռք	Ավանդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին կտրված, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուժ Քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձեռք			
			Ճոճկան գյուղի փողոց		Ճանապարհային մաս
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԷԼՅԱՆ 			Իրադրության հատակագիծ		
			ԱՆ	1-01	2


Ճոճկան 7--րդ փողոցի 1-ին նրբանցք




Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых											
Угол			Кривые						Прямые		
№ угла	Положение вершины угла, ПК+	Угол поворота +право - лево, град.	бета1, град.	A1, м	L1, м	T1, м	Начало закр., ПК+	Начало КК, ПК+	Прямые, м	Расстояние между вершинами углов, м	Дирекционный угол, град.
			альфа КК, град.	R, м	LKK, м	D, м	L закр., м	Б, м			
			бета2, град.	A2, м	L2, м	T2, м	Конец закр., ПК+	Конец КК, ПК+			
н.к.						11.47	0+00.00	0+11.47	11.47		311.55
1	0+20.72	-28.22	0.00	0.00	0.00	9.25	0+11.47	0+11.47	20.72	283.33	
			28.22	36.79	18.12	0.38	18.12	1.14			
			0.00	0.00	0.00	9.25	0+29.59	0+29.59			
линия						7.21	0+29.59	0+36.80	7.21		283.33
2	0+42.03	-14.89	0.00	0.00	0.00	5.23	0+36.80	0+36.80	21.68	268.44	
			14.89	40.00	10.39	0.06	10.39	0.34			
			0.00	0.00	0.00	5.23	0+47.19	0+47.19			
линия						1.53	0+47.19	0+48.72	1.53		268.44
3	0+53.86	4.57	0.00	0.00	0.00	5.14	0+48.72	0+48.72	11.89	273.01	
			4.57	128.68	10.27	0.01	10.27	0.10			
			0.00	0.00	0.00	5.14	0+58.99	0+58.99			
линия						7.92	0+58.99	0+66.91	7.92		273.01
4	0+70.60	40.49	0.00	0.00	0.00	3.69	0+66.91	0+66.91	16.74	313.50	
			40.49	10.00	7.07	0.31	7.07	0.66			
			0.00	0.00	0.00	3.69	0+73.97	0+73.97			

линия						8.62	0+73.97	0+82.59	8.62		313.50
5	0+86.94	46.97	0.00	0.00	0.00	4.34	0+82.59	0+82.59	16.65	360.47	
			46.97	10.00	8.20	0.49	8.20	0.90			
			0.00	0.00	0.00	4.34	0+90.79	0+90.79			
линия						25.55	0+90.79	1+16.34	25.55		0.47
6	1+22.28	13.54	0.00	0.00	0.00	5.94	1+16.34	1+16.34	35.83	374.01	
			13.54	50.00	11.82	0.06	11.82	0.35			
			0.00	0.00	0.00	5.94	1+28.16	1+28.16			
линия						18.24	1+28.16	1+46.40	18.24		14.01
7	1+54.38	-25.69	0.00	0.00	0.00	7.98	1+46.40	1+46.40	32.16	348.32	
			25.69	35.00	15.69	0.27	15.69	0.90			
			0.00	0.00	0.00	7.98	1+62.09	1+62.09			
линия						3.82	1+62.09	1+65.92	3.82		348.32
8	1+69.19	-36.22	0.00	0.00	0.00	3.27	1+65.92	1+65.92	15.07	312.10	
			36.22	10.00	6.32	0.22	6.32	0.52			
			0.00	0.00	0.00	3.27	1+72.24	1+72.24			
к.к.						0.13	1+72.24	1+72.37	0.13		312.10


ՆԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ձևիչ	Ավանդեղի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ			
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ձևիչ				
			Ճոճկան 7--րդ փողոցի 1-ին նրբանցք	Ճանապարհային մաս		
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 			Իրադրության հատակագիծ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	1-02	2




ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	Տեսիլ	Ավավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	Տեսիլ			
			Ճոճկան գյուղի փողոցի		Ճանապարհային մաս
			Երկայնական կտրվածք		ՓՈՒԼ
					ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ
					2-01
					2




ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	Տեղագրություն	Ավազների համալսարանի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Զովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան	Տեղագրություն			
			Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք		Ճանապարհային մաս
			Երկայնական կտրվածք		ՓՈՒԼ
					ԹԵՐԹ
					ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ
					2-02
					2



ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան	Ավերակի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Զոհակ գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան			
		Ճոհկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք		Ճանապարհային մաս
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		Հայնական կտրվածքներ		ՓՈՒԼ
				ԹԵՐԹ
				ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ
				3-01
				02


ՆԳՃ	Զ.Հարությունյան		Ավանդորդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկ 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ					
Նախագծեց	Զ.Հարությունյան		Ճոճկան գյուղի փողոց			Ճանապարհային մաս		
			 Լայնական կտրվածքներ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	3-02	2




Ճոճկան գյուղի փողոց

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Քարե շենքեր
- Գոյություն ունեցող հենապատ
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող դարպասներ
- Գոյություն ունեցող մետ. ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակներ
- Նոր հենապատ




RP1
830.72



ՆԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձևիչ	Ավալերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ձևիչ	Ճոճկան գյուղի փողոց		
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆՆԻ Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ			Ճանապարհային մաս		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Փռված հատակագիծ			ԱՆ	4-01	2



Ճոճկան 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք




- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- Քարե շենքեր
 - Գոյություն ունեցող հենապատ
 - Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
 - Գոյություն ունեցող դարպասներ
 - Գոյություն ունեցող մետ.ցանկապատ
 - Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակներ
 - Նոր հենապատ

ՆԳՃ	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Վ.Լ.Լ.	Ավելորդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		
Նախագծեց	2. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Վ.Լ.Լ.	Ճոճկան 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք		
«ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ԱՐԱՔԵԼՅԱՆ			Փռված հատակագիծ		
			Ճանապարհային մաս		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	4-02	2

Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան








Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք

Ճոճկան գյուղի փողոց




Գծագիր 5

Ճանապարհային պատվածքի
կոնստրուկցիան







Գծազիր 6-01




Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին
 սրբանցք
 Ջախ ստորին հենապատ
 ԿՄ0+121-ԿՄ0+156,
 L-35մ


$$\begin{aligned} \omega_{\text{нршн/тело}} &= 0.32 \text{ д}^2/\text{м}^2 \\ \omega_{\text{нршн/осн.}} &= 0.35 \text{ д}^2/\text{м}^2 \end{aligned}$$

Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին
նրբանցք
Ձախ ստորին հեկապատ
ԿՄ0+121-ԿՄ0+156,
L-35մ







ԿՄ 0+014



Գծագիր 7-01

Հենապատի սեկցիաների չափը 3-4մ, նիշերի տարբերությունը 20-35սմ:

Ճոճկան գյուղի փողոց
Ձախ ստորի հենապատ
ԿՄ0+000-ԿՄ0+020,












Աշխատանքների ծավալի և արդյունակ				
N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Ծանոթ.
		միավ.		
1	2	3	4	5
1	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում էքս 0,656մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ3	3	0+000-0+006
2	Փոստրակի փորում էքս 0,65մ3 , կողքի կուտակումով	մ3	7,8	IV
3	Ավազակրաճային շերտ h=10սմ	մ3	0,48	
4	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	2,10	
5	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	2,38	
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ2	15	
7	Ցամաքուրդ	զծ. մ	5	
8	1 հատ պլաստիկ խողովակ Φ100մմ l=0.45մ	զծ. մ	0,45	
9	Հետադարձ լիցք	մ3	4	
10	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ3	3,8	
11	Գոյություն ունեցող հենապատերի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար ուղղահայած անցքերի գայլիկում- d40մմ, L1=40 սմ /ԿՄ0+010-ԿՄ0+019/	հատ/զծ. մ	8/3,2	քայլը 2 մ
12	Գոյություն ունեցող հենապատերի վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում Φ16A500c , L1=70 սմ:	զծ. մ	8/5,6	
13	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրականացում B20 (1x0,35մ),(0,7x0,35մ),B20	մ3	3,05	



Գծագիր 7-02

Ճոճկան գյուղի փողոց

Ձախ ստորի հենապատ
ԿՄ0+000-ԿՄ0+020,








Աշխատանքների ծավալների աղյուսակ				
N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Ծանոթ.
N		միավ.		
1	2	3	4	5
1	Փոստրակի փորում էքս 0,65մ ³ , կողքի կուտակումով	մ ³	24.7	IV
2	Ավազակոյճային շերտ h=10սմ	մ ³	1.52	
3	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	6.65	
4	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ ³	6.08	
5	Քսիլաճքային ջրամեկուսացում	մ ²	57	
6	Ցամաքուրդ	գծ.մ	19	
7	4հատ պլաստիկ խողովակ Φ100մմ l=0.45մ	գծ.մ	1.8	
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	17	
9	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ ³	7.7	



Հենապատի սեկցիաների չափը 3-4մ, նիշերի տարբերությունը 20-35սմ:

Գծագիր 8

Ճոճկան գյուղի փողոց
Ձախ ստորին հենապատ
ԿՍ0+085-ԿՍ0+104,
L-19 մ



Աշխատանքների ծավալների աղյուսակ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Ծանոթ.
		միավ.		
1	2	3	4	5
1	Փոստրակի փորում էքս 0,65մ3 , կողքի կուտակումով	մ3	9,8	IV
2	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ3	0,56	
3	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	2,45	
4	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	2,24	
5	Քվաճքային ջրամեկուսացում	մ2	21	
6	Ցամաքուրդ	գծ. մ	7	
7	2հատ պլաստիկ խողովակ Φ100մմ l=0.45մ	գծ. մ	0,9	
8	Հետադարձ լիցք	մ3	5	
9	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ3	4,8	

Հենապատի սեկցիաների չափը 3-4մ, նիշերի տարբերությունը 20-35սմ:


Գծագիր 9

Ճոճկան գյուղի փողոց
Ձախ ստորին հենապատ
ԿՍ0+111-ԿՍ0+118,
L-7 մ

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/


Պայմանական նշաններ /Условные обозначения



- 1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ /Дорожные работы
- 1.20.2 Ճանապարհի նեղացում /Сужение дороги
- 1.20.3 Ճանապարհի նեղացում /Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է /Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում /Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ /Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից /Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից /Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն /Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության նկատմամբ /Преимущество перед встречным потоком
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով /Направление движения с полосами движения

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում/

Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/



Արկայծող լույսերի միջեվ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվեկության կառավարման համարնախատեսված 1-ին նշանից մինչեվ վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

Գծագիր 10

Երթևեկության կազմակերպման սխեմա

ՀՈԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդիի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց),1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ճոճկան գյուղի փողոց																			
0	000			0,7															
		20		0,7			14,4		14,4				0						
0	020			0,7															
		20		0,8			16,6		16,6				0						
0	040			0,9															
		20		0,9			18,7		18,7				0						
0	060			1,0															
		20		0,7			14,5		14,5				0						
0	080			0,5															
		20		0,8			15,9		15,9				0						
0	100			1,1															
		19		1,3			24,415		24,415				0						
0	119			1,5															
Ընդամենը		119					105		105	0	0	0	0	0			0	0	0

Կազմեց՝



2. Հարույթունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈԲԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանդ տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հազվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

Կմ KM	+	Երկարություն, մ Длина, м	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում									Ծանոթություն
			Վերականգնում Восстановление			Խճային հիմք h=15սմ մ ²	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ մ ²	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h=18սմ մ ²	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x300մմ	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x600մմ	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5մ/ մ	
			Մասնակի լայնություն մ Частичная ширина м	Միջին լայնություն մ Средняя ширина м	Մակերես մ ² Площадь м ²							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք												
0	000		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	010		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	020		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	030		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	040		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	050		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	060		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	070		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	080		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	090		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	100		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	110		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	120		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	130		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	140		3,2									
		10		3,2	32,0	32,0	32,0	32,0	20,0		6,4	
0	150		3,2									
		10		3,5	34,5	34,5	34,5	34,5	20,0		6,9	
0	160		3,7									
		12		4,0	48,0	48,0	48,0	48,0	24,0		9,6	
0	172		4,3									
Ընդամենը Итого		172			563	563	563	563	344		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
Ճոճկան գյուղի փողոց												
0	000		2,5									
		20		2,5	50,0	50,0	50,0	50,0	40,0		10,0	
0	020		2,5									
		20		2,7	54,0	54,0	54,0	54,0	40,0		10,8	
0	040		2,9									
		20		2,9	57,0	57,0	57,0	57,0	40,0		11,4	
0	060		2,8									
		20		2,8	56,0	56,0	56,0	56,0	40,0		11,2	
0	080		2,8									
		20		2,8	56,0	56,0	56,0	56,0	40,0		11,2	
0	100		2,8									
		19		3,4	64,6	64,6	64,6	64,6	38,0		12,9	
0	119		4,0									
Ընդամենը Итого		119			338	338	338	338	238		68	

Կազմեց՝



2 Հարուստյունյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների (Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

N	Ձախ		Աջ		Երթևեկելի մասի լայնությունը մ	Երկարություն մ	Հատման անկյուն	Կորացման շառավիղ մ		Հողային աշխատանքներ			Հողային պատտառի հարթեցում մ²	Ծածկի մակերես				Մետաղ խողովակ						Ծանոթություն		
	ԿՄ +			Աջ						Հանույթ		Լիցք		Բետոնե եզրաշար 150x300մմ	Խիճային հիմք h=15սմ մ²	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկ 18x20x40սմ , h-18սմ, մ²	Տրամագիծ մմ	գծ մ	Միացման/գլխադիրի բետոն մ³	Ալկազակալճային շերտ h=10 սմ մ³	Ջրամուկուսացում խողովակի գծ մ	Ջրամուկուսացում գլխամասերի մ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Ճոճկան գյուղի փողոց																										
3			0	42	4	6				3,12				12	24	24	24									
4			0	66	2,9	7,3				8,58				15	66	66	66									
Ընդամեն										11,7				27,0	90,0	90,0	90,0									

Կազմեց՝



Ձ Հարությունյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ավազների համայնքի ճանապարհների (Արզվի գյուղի Մուրբ Հովհաննես քանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց),1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող հատված տուֆ քարով սալարկման, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Ծանոթ.
		միավ.		
1	2	3	4	5
Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք				
	I Հողային աշխատանքներ			
1	IV9,6 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 10 կմ	մ ³	125	
2	Նույնը ձեռքով, բարձում 0,65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 10կմ լցակայան	մ ³	35	
	II. Երթևեկելի մաս			
1	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	563	
2	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	մ ²	563	
3	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	563	
4	Բետոնե երկայնական եզրաշար 150x300մմ	գծ.մ	344	
5	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5մ/	գծ.մ	113	
	III.Ձախ ստորին հենապատ ԿՄ0+121-ԿՄ0+156, L-35մ			
1	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում ձեռքի հարվածահատ մուրճով, բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ3	10,8	
2	Փոստրակի փորում ձեռքով , կողքի կուտակումով IV9,6	մ3	38,5	
3	Ավազակոպնային շերտ h=10սմ	մ3	2,8	
4	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	12,25	
5	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	13,2	
6	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ2	105	
7	Ցամաքուրդ	գծ մ	35	
8	Տիպատ պլաստիկ խողովակ Փ100մմ l=0.45մ	գծ մ	3,15	քայլը 5մ
9	Հետադարձ լիցք	մ3	20	
10	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10 կմ	մ3	18,5	
Ճոճկան գյուղի փողոց				
	I Հողային աշխատանքներ			
1	IV9,6 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 10 կմ	մ ³	80	
2	Նույնը ձեռքով, բարձում 0,65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 10կմ լցակայան	մ ³	25	
	II. Երթևեկելի մաս			
1	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	338	
2	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	մ ²	338	
3	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	338	
4	Բետոնե երկայնական եզրաշար 150x300մմ	գծ.մ	238	
5	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5մ/	գծ.մ	68	
	III.Իջատեղեր			
1	IV9,6 կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 10 կմ	մ ³	11,7	
2	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	90	
3	Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% h=15սմ	մ ²	90	
4	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	90	
5	Բետոնե երկայնական եզրաշար 150x300մմ	գծ.մ	27	

1	2	3	4	5
	IV. Ձախ ստորի հենապատ ԿՄ0+000-ԿՄ0+020,			
1	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում էքս 0,65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	Մ3	3	0+000-0+006
2	Փոսորակի փորում էքս 0,65մ3 , կողքի կուտակումով	Մ3	7,8	IV
3	Ավազակոպնային շերտ h=10սմ	Մ3	0,48	
4	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	Մ3	2,10	
5	Իրանի միաձույլ բետոն B20	Մ3	2,38	
6	Քավածքային ջրամեկուսացում	Մ2	15	
7	Ցամաքուրդ	զծ մ	5	
8	1հատ պլաստիկ խողովակ Φ100մմ l=0.45մ	զծ մ	0,45	
9	Հետադարձ լիցք	Մ3	4	
10	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	Մ3	3,8	
11	Գոյություն ունեցող հենապատերի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար ուղղահայած անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L1=40 սմ /ԿՄ0+010-ԿՄ0+019/	հատ/զծ մ	8/3,2	քայլը 2 մ
12	Գոյություն ունեցող հենապատերի վրա ամրանային խարսխաների տեղադրում Φ16A500c , L1=70 սմ: ԿՄ0+010-ԿՄ0+019/	զծ մ	8/5,6	
13	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրակ անացում B20 (1x0,35մ),(0,7x0,35մ),B20	Մ3	3,05	
	V. Ձախ ստորին հենապատ ԿՄ0+085-ԿՄ0+104, L-19 մ			
1	Փոսորակի փորում էքս 0,65մ3 , կողքի կուտակումով	Մ3	24,7	IV
2	Ավազակոպնային շերտ h=10սմ	Մ3	1,52	
3	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	Մ3	6,65	
4	Իրանի միաձույլ բետոն B20	Մ3	6,08	
5	Քավածքային ջրամեկուսացում	Մ2	57	
6	Ցամաքուրդ	զծ մ	19	
7	4հատ պլաստիկ խողովակ Φ100մմ l=0.45մ	զծ մ	1,8	
8	Հետադարձ լիցք	Մ3	17	
9	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	Մ3	7,7	
	VI.Ձախ ստորին հենապատ ԿՄ0+111-ԿՄ0+118, L-7 մ			
1	Փոսորակի փորում էքս 0,65մ3 , կողքի կուտակումով	Մ3	9,8	IV
2	Ավազակոպնային շերտ h=10սմ	Մ3	0,56	
3	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	Մ3	2,45	
4	Իրանի միաձույլ բետոն B20	Մ3	2,24	
5	Քավածքային ջրամեկուսացում	Մ2	21	
6	Ցամաքուրդ	զծ մ	7	
7	2հատ պլաստիկ խողովակ Φ100մմ l=0.45մ	զծ մ	0,9	
8	Հետադարձ լիցք	Մ3	5	
9	Ավելացված բնահողի բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	Մ3	4,8	
	VII. D-219մ խողովակի տեղափոխում և տեղադրում /4մմ/ ԿՄ0+000-ԿՄ0+100			
1	Գոյ ունեցող d-219մմ խողովակի կտրում, տեղափոխում ձախ, միացում գոյ ունեցողին	զծ,մ	60	
2	Նոր d-219մմ, /4մմ/ մետ խողովակի տեղադրում, ՄԻԱՅՈՒՄ ԳՈՅ ՈՒՆԵՑՈՂԻՆ	զծ,մ	40	

1	2	3	4	5
	IX.Քարե շարվածքով հենապատի վերականգնում			
	ԿՄՕ+070-ԿՄՕ+119 աջ			
1	Գոյություն ունեցող հենապատի քարերի քանդում, կողքի կուտակում	մ ³	34,3	
2	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում ձեռքի հարվածահատ մուրճով, բարձում ա/ի, տեղափոխում 10կմ	մ ³	2,5	թեքված տեղամաս
3	Գոյություն ունեցող հենապատի հետևի գրունտի քանդում ձեռքով կողքի կուտակում	մ ³	29,4	
4	Գոյություն ունեցող հենապատի ամրացում միաձույլ բետոն b-15-25սմ	մ ³	19,6	B-20
5	Գոյություն ունեցող հենապատի վերականգնում ձեռքով, գոյություն ունեցող խամքարերով	մ ²	98,0	

Կազմեց՝  Ձ.Հարությունյան