

**ԲԱՅԱՏՏՐԱԳԻՐ****Հիմքեր նախագծի մշակման համար**

Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն՝

1. Վայոց ձորի ԳԳՄ 11.07.2024թ. տեխնիկական պայմանների
2. ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնքի 12.08.2024 N35 նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք)

Նախագիծը մշակված է համաձայն հետևյալ գործող նորմատիվ փաստաթղթերին՝

1. ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»,
2. ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»
3. ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում»
4. ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
5. ՀՀՇՆ I -3.01.01-2003 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում»
6. ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»
7. ՀՀՇՆ 42-01-2023 «ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»:

**Օրյենկոյի բնութագիր**

Նախագծով կազմել է ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:

Նախագծվող ց/ճ գազատարի տեղադրումը և Ø76x3.5մմ մ/ճ գազատարի փախարինումը Ø108x4,0մմ գազատարով նախատեսվում է վերգետնյա եղանակով պողպատյա Ø133x4.0մմ, Ø108x4,0մմ, Ø57x3.5մմ ԳՕՍՍ 10704-01 խողովակներից, որոնք նախատեսված է տեղադրել H=1÷4.0մ բարձրությամբ, իսկ ճանապարհային անցումներում H=5.0մ բարձրությամբ հենասյուների վրա:

Նախագծվող վերգետնյա գազատարերը և հենասյուները շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանելու համար նախատեսված է կրկնակի յուղաներկում:

Աշխատանքներում նախատեսված են նաև բոլոր մուտքագծերի կտրում և միացում:

Գազատարը տեղադրումից հետո ենթակա է փչամաքրման և փորձարկման:

**Գազատարների փորձարկումը**

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների հերմետիկության փորձարկում օդով:

Հերմետիկության փորձարկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի ճնշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը:

Գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն **ՀՀՇՆ 42-01-2023 ՀՀՇՆ 42-01-2023 «ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» շիննորմերին** համապատասխան:

Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի հերմետիկության փորձարկումը պետք է կրկնվի:

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն ֆիզիկական մեթոդով:

## Եզրակացություն

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ 42-01-2023 «ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» շիննորմերին՝ «Գազաբաշխիչ համակարգեր» «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից:

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ:

## Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա միջավայրի ախտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում համաձայն : Շրջակա միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման: Խողովակների միացման մասերում քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական մեթոդներով:

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները

1. Շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր պահպանություն
2. Շին. Հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն
3. Դյուրավառ և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված տեղերում
4. Ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականացում
5. Բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում:

«Լալիկ Բոգոյան» ԱԶ

Լ.Բոգոյան

**Կիրառում**

- I. Նախագծային աշխատանքներ.  
Նախագիծը կազմվել է համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմերին և կանոններին:
- II. Նախահաշիվ (տես. նախագծի «նախահաշիվ» մասում)
- III. Կապալի օբյեկտի առանձին մասերի կոնստրուկցիաներին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող պահանջները.  
Բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է համապատասխանեն արտադրողի կողմից տրամադրված որակի չափանիշներին (սերտեֆիկատի պայմաններին):
- IV. Կապալի աշխատանքի կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները.
1. կապալառուն տվյալ օբյեկտի աշխատանքները կատարելու համար պետք է ունենա **1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա, Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարար աման և գազամատակարարաման համակարգեր) ներդիրով:**
- V. մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ գործիքներ
1. տվյալ աշխատանքները կատարելու համար կապալառուն պետք է ունենա գազաեռակցող և փականագործ
  2. գազաեռակցողը պետք է ունենա ոչ պակաս 5 տարվա աշխատանքային փորձ, փականագործը պետք է ունենա ոչ պակաս 3 տարվա աշխատանքային փորձ
- VI. Առաջարկություններ
1. Կապալի օբյեկտի շինարարության ավարտից հետո շին մոնտաժային աշխատանքների որակի երաշխիքային ժամկետ է սահմանված 3 տարի
  2. Պատվիրատուն շին. մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է իրականացնի մշտական տեխնիկական հսկողություն, դրանց արդյունքները գրանցելով շինարարության մատյանում և ձևակերպելով համապատասխան ակտերով
  3. Շին. մոնտաժային աշխատանքների սկսման պահից մինչև ավարտը պատվիրատուն, նախագծային կազմակերպության միջոցով, պետք է իրականացնի հեղինակային հսկողություն:
- Պարբերականությունը և ժամկետները սահմանվում են պատվիրատուի և նախագծային կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրով:

**ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՂԴՈՒՅԹՆԵՐ**

Նախագծով նախատեսվում է ցածր և միջին ճնշման գազատարի տեղադրում վերգետնյա (պողպատե խողովակ) եղանակով:

Նախագծով նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները՝

1. Փոսերի քանդում
2. Բետոնե հիմքերի տեղադրում և հասունացում
3. Հենասյուների տեղադրում
4. Խողովակի տեղադրում, ներկում
5. Խողովակաշարի միացում առկա գազատարին, փչամաքրում և փորձարկում

Շինարարության կազմակերպումը իրականացնել համաձայն հետևյալ գործող նորմատիվ փաստաթղթերին՝ ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում», ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ I - 3.01.01-2003 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» և ՀՀՇՆ 42-01-2023 «ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»:

Աշխատանքները իրականացվում են ընդունված շինարարական մեթոդներով:

Հիմնական աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է կատարել նախապատրաստական աշխատանքների կոմպլեքս, որը ապահովում է աշխատանքների իրականացումը ժամանակին:

Նախապատրաստական ժամանակահատվածի աշխատանքներն են՝

1. օրյեկտի մատակարարում շինարարական տեխնիկայով, սարքավորումներով և շինանյութով:
2. բեռնաթափման աշխատանքների կազմակերպում:

**Հիմնական շինարարական մեքենաներ, մեխանիզմներ և տրանսպորտային միջոցներ**

Շինանյութերի մատակարարումը շինհրապարակ իրականացվում է գոյություն ունեցող ավտոճանապարհներով: Ավտոտրանսպորտի և շինտեխնիկայի մոտեցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող ավտոճանապարհներով գազատարի ուղեգծի երկայնքով: Հիմնական մեքենաների, մեխանիզմների և փոխադրման միջոցների տեսակը և քանակը որոշվում է համապատասխան շինմոնտաժային աշխատանքների ֆիզիկական ծավալներին, շինանյութերի քաշին և շինարարության կազմակերպման ընդունված մեթոդներին: Ոչ աշխատանքային ժամերին շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները պետք է հեռացվեն շինարարական աշխատանքների տարածքից հատուկ հատկացված տարածք:

Աշխատանքները կատարվում են նեղվածքային պայմաններում:

Հաշվի առնելով նեղվածքային պայմանները, օգտագործվող մեխանիզմները փոքրագաբարիտ են:

Աշխատանքները պետք է կազմակերպել այնպես, որ չխափանվի ճանապարհային երթևեկությունը:

**Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների մոտավոր ցանկ՝**

| N/N | Անվանում                                           | Քանակ |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 1   | Կողային ավտոինքնաթափ 10տ. բեռնունակության (трыбоз) | 1     |
| 2   | Ավտոինքնաթափ 20տ բեռնունակության                   | 1     |
| 3   | Ավտոամբարձիչ 6տ բեռնունակության                    | 1     |
| 4   | Կոմպրեսոր                                          | 1     |

Այդ ցանկը ճշտվում է շինարարության ընթացքում:

Շինմոնտաժային աշխատանքներից առաջացած շինարարական աղբը ժամանակավոր կուտակվում է դրա համար հատկացրած տարածքում, որտեղից բարձվում է ինքնաթափ և հեռացվում շինհրապարակից:

Պարտադիր պայման է՝ աղբակույտի կարճաժամկետ կուտակում:

Շինարարական և կենցաղային աղբը հեռացվում է €5 կմ հեռավորության վրա:

### **Ջրի և էներգետիկ ռեսուրսների ապահովում**

Շինարարության ապահովումը ջրով, էներգիայով իրականացվում է՝

- էլեկտրաէներգիայով՝ շարժական էլեկտրակայանից:
- սեղմված օդով՝ IIK - 10 տիպի շարժական ճնշակայանից:
- վառելանյութերով՝ տեղում ձեռքբերելով
- ջրով տնտեսական կարիքների համար՝ բերովի ջուր:

Կենցաղային կարիքները հոգալու համար ջրի անհրաժեշտ քանակությունը բերվում է շարժական անոթներով (передвижная емкость): Հրդեհի մարման համար ջուրը բերովի է (ջրի հաշվարկային ծախսը համաձայն նորմերի կազմում է 15լ/վրկ): Խմելու ջրի պահանջարկի հաշվարկը կատարվում է հաշվի առնելով՝ հերթափոխում ամենաշատ աշխատողների քանակը և շինարարության տևողությունը՝ հերթափոխում 3 լիտր ջուր մեկ աշխատողի համար:

Կապի միջոցը շինհրապարակում որոշում է շինարարական ազմակերպությունը: Էլեկտրաէներգիայի, օդի, վառելանյութի, ջրի պահանջվող քանակը (կազմակերպության մեքենաների և մեխանիզմների առկա բազային համապատասխան) կվորոշվի շինմոնտաժային աշխատանքները սկսելուց առաջ շինարարական կազմակերպության կողմից:

### **Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ**

Վերանորոգման և վերատեղադրման աշխատանքները իրականացնելու համար տարածքում պետք է հատկացվի հարթակ վարչական, տնտեսական և սանիտար-կենցաղային շենքեր և շինություններ տեղակայելու համար: Քանի որ աշխատանքները կատարվելու են համայնքի տարածքում, այդ հարցերի լուծումը տալիս է շինարարական կազմակերպությունը՝ համաձայնեցնելով տեղական կառավարման մարմինների հետ:

Բանվորների սպասարկման հարցերը պետք է կարգավորի շինարարական կազմակերպությունը, որը պետք է նախատեսի ժամանակավոր շենքեր և շինություններ (աշխղեկի գրասենյակ, վագոն-հանդերձարան, գուգարան և այլն):

### **Աշխատուժի պահանջարկ**

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 1 հերթափոխով (8 ժամ) մասնագիտացված բրիգադներով:

Աշխատուժի անհրաժեշտ քանակը շինարարության համար որոշվում է համապատասխան աշխատանքների ծավալների և շինարարության տևողությանը:

Աշխատուժի պահանջարկը (բանվորների, բրիգադների և հերթափոխի քանակը), որը մշակված է շինարարության կազմակերպման նախագծում ճշտվում է շինմոնտաժային աշխատանքները սկսելուց առաջ:

Ընդհանուր աշխատողների թիվը՝  $R = R_p + R_{իտա} + R_{\delta} + R_{կսպ}$ , որտեղ  $R_p$ -ն՝ բանվորների քանակն է,

$R_{իտա}$  -ն՝ ինժեներատեխնիկական անձնակազմի թիվը,

$R_{\delta}$ -ն՝ ծառայողների թիվը,

$R_{կսպ}$  -ն՝ կրտսեր սպասարկող անձնակազմի թիվը:

$R_p = R_h + R_o$ , որտեղ

$R_h$  – հիմնական արտադրության վրա աշխատող բանվորների թիվն է,  
 $R_o$  – օժանդակ աշխատանքների վրա զբաղված աշխատողների թիվը:

$R_o = 0.2 R_p$ ,  $R_p = 1.2 \times R_{max}$ ,  $R_{max} = 7$

$R_p = 1.2 \times R_{max} = 1.2 \times 7 = 9$  մարդ

Համաձայն նորմատիվ փաստաթղթերի աշխատողների թիվը ըստ կատեգորիաների՝

| Անվանում                            | Աշխատողների քանակը, մարդ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Աշխատողներ, այդ թվում:              | 12                       |
| - բանվորներ (83.4%)                 | 9                        |
| - ինժեներա-տեխնիկական կազմ (9%)     | 1                        |
| - ծառայողական կազմ (5.9%)           | 1                        |
| - սպասարկող և պահակային կազմ (1.7%) | 1                        |

### Շինարարության տևողություն

Շինարարության տևողությունը հաշվարկված է էլնելով աշխատանքների ծավալից և աշխատատարությունից (трудоемкость), բետոնի հասունացման շրջանից (28 օր) և կազմում է 2 ամիս:

Նախագծում մշակված է շինարարական աշխատանքների իրականացման օրացուցային գրաֆիկ:

### Հիմնական աշխատանքներ

Նախապատրաստական աշխատանքները ավարտելուց հետո սկսվում են հիմնական աշխատանքները:

### Հողային աշխատանքներ

Փոսերի քանդումը իրականացվում է ձեռքով IV և V կարգի բնահողերում:

Ավելացված բնահողը բեռնվում է ավտոինքնաթափ և տեղափոխվում 5կմ հեռավորության վրա:

### Բետոնային աշխատանքներ

Նախագծով նախատեսվում է հիմքերի իրականացում մետաղական հենասյուների տակ B 12.5 դասի միաձույլ բետոնից: Բետոնային աշխատանքները պետք է համապատասխանի ՀՀՇՆ 52-01 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» պահանջներին:

Բետոնի հասունացման շրջանը կազմում է 28 օր:

Բետոնային աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել տարվա չոր եղանակային պայմաններում:

### Եռակցման աշխատանքներ

Եռակցման աշխատանքները պետք է կատարվեն համապատասխան հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին ՄՆիՊ III-4-80:

Եռակցման աշխատանքների իրականացումը իր մեջ ներառում է հետևյալ պարտադիր միջոցառումների ցուցակ՝

- եռակցման աշխատանքների նախապատրաստման և իրականացման պատասխանատու անձանց նշանակում Կապալառուի կողմից;
- կրակային (огневые) աշխատանքների անցկացման կարգադիր-թույլատրության ձևակերպում;
- եռակցման նյութերի, սարքավորումների և գործիքների նախապատրաստում;
- եռակցման աշխատանքների անցկացման վայրի օդի զննում;

- գողման ենթակա մասերի մակերևույթի նախապատրաստում;
- անմիջականորեն եռակցման աշխատանքներ;
- եռակցման որակի հսկողություն:

Եռակցման աշխատանքները իրականացվում են ատեստավորում անցած մասնագետների ղեկավարության ներքո, համապատասխան «Էլեկտրագողողների ատեստավորման կանոնակարգ» փաստաթղթի: Եռակցողները պետք է անցնեն ատեստավորում և ունենան վկայական:

**Օգտագործվող եռակցման նյութերի տեսակները պետք է համապատասխան են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին՝ ԳՕՍՏ 9466-75\* (էլեկտրոդ), ԳՕՍՏ 9087-81 (օքսիդալուծիչ), ԳՕՍՏ 2246-70 (մետաղալար), ԳՕՍՏ 10157-79\* (A տեսակի արգոն), ԳՕՍՏ 8050-85\* (եռակցման ածխածնի երկօքսիդ, ածխաթթվային գազ):**

Գազային կտրումը կատարելու համար օգտագործում են՝ տեխնիկական թթվածին (ԳՕՍՏ 5583-78), ազոտիլեն բալոնների մեջ (ԳՕՍՏ 5457-75), պրոպան - բութան խառնուրդ (ԳՕՍՏ 5457-75):

Ատեստավորում չանցած սարքավորումների օգտագործումը եռակցման և մոնտաժման աշխատանքների ժամանակ արգելվում է:

Խողովակների կցվանքի եռակցումը իրականացվում է էլեկտրաաղեղային (электродуговая) եռակցումով:

Անձրևի, ձյան, մառախուղի և քամու (քամու արագությունը  $>10$ մ/վրկ) ժամանակ եռակցման աշխատանքները թույլ է տրվում իրականացնել, եթե ապահովված է եռակցման տեղի պաշտպանությունը խոնավությունից և քամուց:

Առկա գազատարի կտրում և միացումը թույլատրվում է կատարել խողովակաշարը գազից ազատելուց և Պատվիրատուից թույլտվություն ստանալուց հետո: Աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու համար խողովակաշարում մնացած գազի ճնշումը պետք է լինի 100-500 Պա: Պետք է հաշվի առնել, որ բնակավայրերի գազամատակարարման ժամանակավոր դադարեցումը թույլատրվում է 36 ժամից ոչ ավել:

### **Մոնտաժման աշխատանքներ**

Խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքների փաթեթը իր մեջ ներառում է հետևյալ աշխատանքները՝

- նախապատրաստական;
- մոնտաժման;
- հավաքակցման և եռակցման (сборочно-сварочные);
- փորձարկում;
- շահագործման հանձնում (пусковые):

Օգտագործվող խողովակները պետք է համապատասխանեն մատակարարման պահանջներին հետևյալ պարամետրերով՝

- խողովակների արտադրության մեթոդ;
- պողպատի քիմիական բաղադրություն;
- պողպատի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններ;
- հսկիչ երկրաչափական չափսեր:

Խողովակները, նյութերը և այլն տեղափոխվում են մոնտաժման գոտի ավտոմոբիլային տրանսպորտով:

Վերգետնյա եղանակով գազատարը տեղադրվում է հենասյուների վրա: Ճանապարհի հետ հատման հատվածում վերգետնյա գազատարը կառուցվում է  $H=5.0$ մ բարձրությամբ:

Մոնտաժման աշխատանքները իրականացվում են ավտոամբարձիչով և ձեռքով, օգտագործելով աստիճաններ և այլ միջոցներ:

### **Մեկուսիչ աշխատանքներ**

Վերգետնյա գազատարը նախատեսվում է ներկել յուղաներկով 2 անգամ (արծաթամոխրագույն), նախապես պատելով գրունտով:

### **Խողովակաշարի փչամաքրում և փորձարկում**

Շահագործման հանձնելուց առաջ գազատարը ենթարկվում է խոռոչի մաքրման, ամրության փորձարկման և հերմետիկության ստուգման: Նախագծում ընդունված է փորձարկման պնևմատիկ մեթոդը:

Փչամաքրման և փորձարկման աշխատանքները պետք է սկսել, երբ խողովակաշարի հատվածները ամբողջովին պատրաստ են և կատարված է նախագծային նիշում տեղադրված խողովակաշարի հետիցքը:

Փչամաքրումը համարվում է ավարտված, եթե կարճախողովակից (продувочный патрубок) դուրս է գալիս չադոտոված օդի շիթ (струя):

Գազատարը համարվում է փորձարկումը անցած և փորձարկման տվյալները համարվում են դրական, եթե փորձարկման ժամանակաշրջանում ճնշումը մնում է անփոփոխ, իսկ մեծ ճնշման ժամանակ գազի հոսակորուստ չի հայտնաբերվում:

Գազատարի փորձարկման ժամանակ հայտնաբերված թերությունները վերացվում են միայն ճնշումը նվազեցնելուց (ստանալով մթնոլորտային ճնշում) հետո:

Գազատարի խոռոչի մաքրման աշխատանքները իրականացվում են յուրաքանչյուր չորացված հատվածի փչամաքրումով սեղմված օդով:

Սեղմված օդով փչամաքրման համար պետք է օգտագործվի ցածր ճնշման կոմպրեսորային կայանքներ AMC-4:

Աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովը կազմում է ակտ: Փորձարկումը համարվում է ավարտված ակտի հաստատման պահից:

### **Աշխատանքի անվտանգություն**

Աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել ՄՆԻՊ III-4-80\* պահանջներին:

Աշխատողները պետք է ապահովվեն հատուկ հագուստով և այլ անհատական պաշտպանության միջոցներով: Արգելվում է օտար անձանց մուտքը շինարարության տարածք: Դրա համար այդ տարածքը ցանկապատվում է: Աշխատողները պետք է անցնեն ուսուցում աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ: Մոնտաժման, եռակցման, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներին թույլատրվում են անձինք, որոնց տարիքը 18 տարեկանից բարձր է և որոնք ունեն համապատասխան վկայական:

Շինարարական մեքենաները պետք է ունենան կայծմարիչներ:

Հրավտանգ աշխատանքների իրականացման տարածքում պետք է նախատեսվեն հրդեհի մարման համար առաջին անհրաժեշտության միջոցներ:

Շինարարական մեքենաները, մեխանիզմները, սարքավորումները և գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքի անվտանգության պետական ստանդարտներին և ունենան սերտիֆիկատներ, անձնագրեր:

Տեղափոխման աշխատանքները սկսելուց առաջ կռունկավարը պետք է՝

- համոզվի, որ տեղափոխման գոտու տարածքում բացակայում են կողմնակի անձինք,
- տա նախազգուշացնող ազդանշան:

Կռունկի շարժը էլեկտրահաղորդման գծերի տակ պետք է իրականացվի այն ժամանակ, երբ կռունկի սլաքը գտնվում է աշխատանքային դիրքում: Սլաքի վերնի կետից մինչև մոտակա էլեկտրահաղորդման լարն ընկած հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 2մ:

Արգելվում է կռունկի տեղակայումը այն հարթակի վրա, որի թեքությունը գերազանցում է կռունկի անձնագրով նշված թեքության չափից:

Արգելվում է նաև կռունկի տեղակայումը լարման տակ գտնվող էլեկտրահաղորդման գծերի տակ:

Անձրևի և մառախուղի ժամանակ պետք է դադարեցնել կոունկի աշխատանքը: Մոնիտաժման աշխատանքները կատարելու համար կոունկավարը և մոնիտաժողը պետք է համոզված լինեն, որ`

- մոնիտաժող էլեմենտի խողովակի) քաշը չի գերազանցում ավտոամբարձիչի բեռնունակությունը (грузоподъемность);
- խողովակը ամրացվում է (строповка) բոլոր տեղերում, որոնք նախատեսված են այդ գործողության համար և բարձրացվում են այնպես, որ բացառվի ամրացվող ճյուղերի (ветви строп) շեղ ձգումը,
- խողովակի բարձրացումը պետք է սկսել ղեկավարի հրամանը ստանալուց հետո;
- խողովակը նախապես պետք է բարձրացնել 100-200մմ բարձրության վրա, ընթացքում բարձրացումը, համոզվել ճիշտ ամրացման (строповка) մեջ, ապա շարունակել բարձրացումը: Աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել ցերեկային ժամերին: Երեկոյան ժամերին աշխատանքները շարունակելու ժամանակ պետք է ապահովվի բանվորների աշխատատեղերի պահանջվող լուսավորությունը համաձայն ԳՕՍՏ 12.0.046-85:

### **Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ**


Նախագծային լուծումների համապատասխանության համար պատասխանատվությունը կրում է այն շինարարական կազմակերպությունը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքները: Աշխատանքների համար տրամադրված (ժամանակավոր օգտագործման համար) հողատարածքները շինարարության ավարտից հետո պետք է պարտադիր վերականգնվեն: Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կապված արտաքին միջավայրի պահպանության հետ, պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համապատասխան կոմպետենտ մարմինների կողմից:

Այդ միջոցառումները հետևյալն են` ժամանակավոր օգտագործվող հանրային եւ մասնավոր հողատարածքների վերականգնում: Նախագծուշացնող միջոցները, որոնք կապված են աղտոտման կանխարգելումը, ծառերի և բույսերի պաշտպանություն, չօգտագործվող և օգտագործվող նյութերի ճիշտ բաշխում, շինհրապարակների անհրաժեշտ մաքրում և սարքավորում, սանիտարական միջոցառումներ, վնասակար ազդեցությունների նվազեցում:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքի վերականգնման եւ բարեկարգման աշխատանքներ: Կապալառուն պետք է կազմակերպի աշխատանքներն այնպես, որ կանխվի ախտոտումը շինարարական աղբից, նավթամթերքից, քիմիական նյութերից:

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել թափոնների և շինարարական աղբի հեռացում: Կապալառուն պարտավոր է նախատեսել շինարարական փոշուց օդի աղտոտման նվազեցման միջոցառումներ:


ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում



Պայմանական նշաններ

- Նախագծվող մ/ճ վ/գ գազատար
- Առկա գ/ճ վ/գ գազատար
- Մ/ճ վ/գ գազատար
- Վերատեղադրվող մ/ճ վ/գ գազատար


| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N L12-25                                      |                                                            |           |              |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ստուգող  | Լ.Բոզոյան  |         | Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                            |           |              |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         |                                                      |                                                            |           |              |
|          |            |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ<br>ԱՆ                                                 | Թերթ<br>1 | Թերթեր<br>10 |
|          |            |         | գ/ճ գազատար                                          | «Լալիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ<br>Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |           |              |




1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:
2. Նախագծվող վերգետնյա մ/ճ և ց/ճ գազատարը նախատեսված  $\varnothing 133 \times 4$ ,  $\varnothing 108 \times 4,0$ ,  $\varnothing 57 \times 3.5$  ԳՕՍ 10704-2001 խողովակից որը տեղադրվում է  $H=1+4.0$ մ բարձրության վրա, ավտոմոբիլային ճանապարհները հատելիս գազատարի բարձրությունը կազմում է  $H=5.0$ մ:
3. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:
4. Անհատական բնակելի տների դարպասների մոտ բարձրացում-իջեցումների 6շտել բնակիչների հետ:
5. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:

|          |            |         |                                                          |                                                            |      |        |
|----------|------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N 112-25                                          |                                                            |      |        |
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգևածոր քաղաքի <ԽՆՆՈՐԻ ԿՅՈՒՄ> թաղամասի<br>գազիֆիկացում |                                                            |      |        |
|          |            |         |                                                          |                                                            |      |        |
|          |            |         |                                                          |                                                            |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         | Գազամատակարարում                                         | Փուլ                                                       | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                          | ԱՆ                                                         | 2    | 10     |
|          |            |         | Գ/Ճ գազատար                                              | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ<br>Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                          |                                                            |      |        |
|          |            |         |                                                          |                                                            |      |        |


ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում



Հանգույց 2, 3, 4 և 5



Հանգույց 6




Պայմանական նշաններ

- Նախագծվող ց/ճ վ/գ գազատար
- Առկա ց/ճ վ/գ գազատար
- Մ/ճ վ/գ գազատար
- Փական
- Տրամագծի անցում

| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N L12-25                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 3    | 10     |
|          |            |         | ց/ճ գազատար                                          | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |


Ռ Կայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացման



|          |            |         |                                                           |                                                        |      |        |
|----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N 12-25                                            |                                                        |      |        |
| Ստուգող  | Լ.Բոզոյան  |         | Եղեգևանծոր քաղաքի «Խնկնծորի ալոյի» թաղաւնստի գաղիֆիկացւոմ |                                                        |      |        |
|          |            |         |                                                           |                                                        |      |        |
|          |            |         |                                                           |                                                        |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         | Գազաւնստաւարարւոմ                                         | Փոլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                           | ԱՆ                                                     | 4    | 10     |
|          |            |         | Գ/Ճ գազաւնար                                              | «Լալիկ Բոզոյան Գաւնիկ» ԱՃ Լիցենզիա ՔՊԼ-002728 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                           |                                                        |      |        |

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ

ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի ՀԽՆձորի այգի-  
թաղամասի մ/ճ գազատարի վերատեղադրում





|                                    |
|------------------------------------|
| Փաստացի հողի նիշը, մ               |
| Գազատարի ներքևի նիշը, մ            |
| Հենասյան բարձրությունը, մ          |
| Գազատարի տեսակը և մեկուսացման տիպը |
| Թերություն %                       |
| Հեռավորություն, մ                  |
| Հեռավորություն, մ                  |
| Ցցանշում                           |
| Գազատարի հատակագիծ                 |

|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N Լ12-25                                      |                                                         |      |        |
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգևածոր քաղաքի <ԽՆՏՈՐԻ ԿԿԳԻ> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 5    | 10     |
|          |            |         | Մ/Ճ գազատար                                          | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱՁ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ

ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացման





Պայմանական նշաններ

- Նախագծվող ց/ճ վ/գ գազատար
- Անջարժ հենարան
- Տրամագծի անցում

| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N 112-25                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 6    | 10     |
|          |            |         | ց/ճ գազատար                                          | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ




ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացման



Պայմանական նշաններ


- Նախագծվող ց/ճ վ/գ գազատար
- Անշարժ հենարան
- Տրամագծի անցում

| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N L12-25                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 7    | 10     |
|          |            |         | ց/ճ գազատար                                          | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |



| Խողովակի տրամագիծը | Բետոն մ3 | Ամրան մ/կգ                                   | Պողպատյա թիթեղ մ2/կգ | Կիսախողովակ հատ/կգ | Պարունիտ կգ | Գրու մտ մ <sup>3</sup> | Անշարժ հենարանի քաշը ըստ բարձրության կգ |          |            |            |            |
|--------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
|                    |          |                                              |                      |                    |             |                        | h=0,5մ                                  | h=1,0մ   | h=1,5մ     | h=2,0մ     | h=2,5մ     |
|                    |          |                                              |                      |                    |             |                        | Շվեյլեր մ/կգ                            |          |            |            |            |
| Կ50                | 0,82     | Ø 12 A III 12,4 / 11,1<br>Ø 6 A I 13,0 / 3,0 | 0,15 / 0,7           | 4 / 1,6            | 0,164       | 1,15                   | 3,9 / 41                                | 4,9 / 51 | 5,9 / 61,4 | 6,9 / 71,8 | 7,9 / 82,2 |
| Կ70                |          |                                              |                      | 4 / 2,2            | 0,212       |                        | 57,4                                    | 67,4     | 77,8       | 88,2       | 98,6       |
| Կ80                |          |                                              |                      | 4 / 4,2            | 0,212       |                        | 58,0                                    | 68,0     | 78,4       | 88,8       | 99,2       |
| Կ100               |          |                                              |                      | 4 / 5,2            | 0,8         |                        | 60,0                                    | 70,0     | 80,4       | 90,8       | 101,2      |
| Կ125               |          |                                              |                      | 4 / 6,4            | 0,84        |                        | 61,0                                    | 71,0     | 81,4       | 91,8       | 102,2      |
| Կ150               |          |                                              |                      | 4 / 6,9            | 0,96        |                        | 62,2                                    | 72,2     | 82,6       | 93,0       | 103,4      |
| Կ200               |          |                                              |                      | 4 / 15,8           | 1,4         |                        | 62,7                                    | 72,7     | 83,1       | 93,5       | 103,9      |
|                    |          |                                              |                      |                    |             |                        | 71,6                                    | 81,6     | 92,0       | 102,4      | 112,8      |



| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N L12-25                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգևաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 8    | 10     |
|          |            |         | Անշարժ հենարան                                       | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |



| ՀՀ | Նշում              | Անվանումը                  | Չափ. միավ. | Քանակը | Միավորի քանակը մաս.կգ |
|----|--------------------|----------------------------|------------|--------|-----------------------|
| 1  | ԳՕՍՏ 103-76        | Շերտավոր պողպատ 4x80       | մ          | 0.4    | 2.51                  |
| 2  | ԳՕՍՏ 8509-83       | Անկյունավոր պողպատ 50x50x5 | մ          | 1.5    | 3.77                  |
| 3  | ԳՕՍՏ 2590-88       | Կլոր պողպատ B8             | մ          | 7.0    | 0.4                   |
| 4  | ՏՈՒ 34-12-11214-87 | Մեկուսիչ ШПТК-10           | հատ        | 8      | 0.25                  |
| 5  | ԳՕՍՏ 18381-80      | Ձող ШУ-20                  | հատ        | 8      | 0.22                  |
| 6  | ԳՕՍՏ 1660-73       | Մետաղալար Ø2               | մ          | 1.5    | 0.04                  |
| 7  | ԳՕՍՏ 103-93        | Շերտավոր պողպատ 4x40       | մ          | 7.5    | 1.26                  |
| 8  | ԳՕՍՏ 8509-93       | Անկյունավոր պողպատ 63x63x5 | մ          | 4.5    | 4.81                  |
| 9  |                    | Հողային աշխատանք           | մ³         | 2.5    |                       |

1. Համաձայն ПУЭ -ի, 0.4կՎ օդային գծերի հետ հատման տեղում գազատարի պաշտպանիչ ցանցի երկարությունը ընդունել 4.0մ:
2. Մետաղական կոնստրուկցիաների էլեկտրադեղային եռակցումը կատարել ըստ ԳՕՍՏ 5264-80-ի. Գազատարի խողովակի վրա եռակցումը իրականացնել կետային եղանակով:
3. Մոնտաժային աշխատանքները ըստ ПУЭ և СНиП:
4. Հողանցման սարքավորումների տեղադրելուց հետո կատարել ստուգիչ չափում: Օդային գծի հատման կետում հողանցման դիամետրությունը պետք է լինի 10 Օհմ-ից ոչ ավել: Ավել դիամետրությունների դեպքում ավելացնել ուղղահայաց էլեկտրոդներ:
5. \*Չափսերը ճշտել տեղում:

| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N Լ12-25                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգևածոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 9    | 10     |
|          |            |         | Պաշտպանիչ ցանց                                       | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |



Ամրանի երկարությունը - 3x300մմ  
Ամրանի քաշը 3x 0.267 - 0.8կգ

| H   | d | 150  | 125  | 100  | 80   | 70   | 50   |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| 5,0 | a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|     | b | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4,5 | a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|     | b | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4,0 | a | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
|     | b | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3,5 | a | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
|     | b | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 3,0 | a | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
|     | b | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 2,5 | a | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
|     | b | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 2,0 | a | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|     | b | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| 1,5 | a | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|     | b | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| 1,2 | a | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|     | b | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| 1,0 | a | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|     | b | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| 0,5 | a | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
|     | b | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |

| Շարժական հենասյան բետոնի հիմքի չափսերը և ծավալները |                                 |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Հենասյան բարձրությունը (վերգետնյա մաս) H           | Հենասյան բետոնի հիմքի չափսերը d | Բետոնի ծավալը d <sup>3</sup> |
| 5,0                                                | 0,6 x 0,6 x 1,1 (b)             | 0,40                         |
| 4,5                                                | 0,5 x 0,5 x 1,0 (b)             | 0,25                         |
| 4,0                                                | 0,5 x 0,5 x 0,9 (b)             | 0,23                         |
| 3,5                                                | 0,5 x 0,5 x 0,7 (b)             | 0,18                         |
| 3,0                                                | 0,5 x 0,5 x 0,7 (b)             | 0,18                         |
| 2,5                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |
| 2,2                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |
| 2,0                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |
| 1,5                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |
| 1,2                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |
| 1,0                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |
| 0,5                                                | 0,5 x 0,5 x 0,6 (b)             | 0,15                         |

| Պաշտոն   | Ա.Ա.Հ.     | ստորագ. | Օբյեկտ N L12-25                                      |                                                         |      |        |
|----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| Ստուգող  | Լ.Բոգոյան  |         | Եղեգևածոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացում |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |
| Նախագծող | Ա.Սարգսյան |         | Գազամատակարարում                                     | Փուլ                                                    | Թերթ | Թերթեր |
|          |            |         |                                                      | ԱՆ                                                      | 10   | 10     |
|          |            |         | Շարժական հենասյուն                                   | «Լալիկ Բոգոյան Գառնիկի» ԱԶ Լիցենզիա ՔՊԼ-002798 2-րդ դաս |      |        |
|          |            |         |                                                      |                                                         |      |        |

**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ**  
**ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

| ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ               | Ամիսներ |   |
|-------------------------------------------|---------|---|
|                                           | 1       | 2 |
| ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ<br>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ            |         |   |
| ՓՈՍԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ                            |         |   |
| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ                  |         |   |
| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ                   |         |   |
| ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B12,5 ԴԱՍԻ<br>ԲԵՏՈՆԻՑ |         |   |
| ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ                        |         |   |
| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԱԶԱՏԱՐԻ<br>ՆԵՐԿՈՒՄ      |         |   |
| ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՓԱՐԶԱՐԿՈՒՄ                       |         |   |
| ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆԵՐՄԻԱՑՈՒՄ                       |         |   |

## Աշխատանքների և նյութերի ծավալ

<< Վայոց Ձոր մարզ Եղեգնաձոր համայնք Եղեգնաձոր քաղաքի <Խնձորի այգի> թաղամասի գազիֆիկացման

| Աշխատանքի անվանումը                                                         | Չափի միավոր | Ծավալ    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1                                                                           | 2           | 3        |
| <b>Եղեգնաձոր քաղաքի &lt;Խնձորի այգի&gt; թաղամասի մ/6 գազատարի կառուցում</b> |             |          |
| <b>Հողային աշխատանք, հենարանների համար</b>                                  |             |          |
| Փոսերի քանդում IV-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով                                | մ3          | 3,300    |
| Փոսերի քանդում V-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով                                 | մ3          | 12,440   |
| Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում                                               | մ3          | 15,740   |
| Բետոնե հիմքերի կառուցում B-12,5 (69 տեղ)                                    | մ3          | 15,740   |
| <b>Հենարաններ</b>                                                           |             |          |
| Մետաղական հենարանների տեղադրում                                             | տն          | 1,143    |
| Պողպատյա խողովակի արժեք $\Phi 108 \times 3,5$ մմ                            | մ           | 126,700  |
| Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար                                      | տն          | 0,117    |
| Ամրան Մ 12 A III                                                            | տն          | 0,055    |
| <b>Անշարժ հենարաններ</b>                                                    |             |          |
| Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 108$ մմ խողովակի տակ 4 հատ h=1 | տն          | 0,280    |
| <b>Գազատար</b>                                                              |             |          |
| Պողպատե խողովակի d=108*4մմ տեղադրում փորձարկումով                           | մ           | 451,000  |
| <b>Ձևավոր մասեր</b>                                                         |             | 0,000    |
| Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում                                             | տն          | 0,076    |
| Պողպատե $\Phi 108 \times 5$ մմ 130օ արմունկի արժեքը                         | հատ         | 21,000   |
| Գազատարի փչամաքրում                                                         | մ           | 451,000  |
| Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով         | մ2          | 200,400  |
| Խողովակների և հենարանների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/             | 100մ2       | 2,004    |
| Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d=108                               | հատ         | 1,000    |
| Ռետինե տակդիր                                                               | կգ          | 6,650    |
| <b>Եղեգնաձոր քաղաքի &lt;Խնձորի այգի&gt; թաղամասի ց/6 գազատարի կառուցում</b> |             |          |
| <b>Հողային աշխատանք, հենարանների համար</b>                                  |             |          |
| Փոսերի քանդում IV-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով                                | մ3          | 15,400   |
| Փոսերի քանդում V-րդ կարգի գրունտում, ձեռքով                                 | մ3          | 57,900   |
| Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում                                               | մ3          | 73,300   |
| Բետոնե հիմքերի կառուցում B-12,5 (270 տեղ)                                   | մ3          | 73,300   |
| <b>Հենարաններ</b>                                                           |             | 0,000    |
| Մետաղական հենարանների տեղադրում                                             | տն          | 8,812    |
| Պողպատյա խողովակի արժեք $\Phi 108 \times 3,5$ մմ                            | մ           | 583,200  |
| Պողպատյա խողովակի արժեք $\Phi 76 \times 3,0$ մմ                             | մ           | 657,600  |
| Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար                                      | տն          | 0,410    |
| Ամրան Մ 12 A III                                                            | տն          | 0,216    |
| <b>Անշարժ հենարաններ</b>                                                    |             |          |
| Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 108$ մմ խողովակի տակ 6 հատ h=2 | տն          | 0,551    |
| Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 57$ մմ խողովակի տակ 6 հատ h=2  | տն          | 0,441    |
| <b>Գազատար</b>                                                              |             |          |
| Պողպատե խողովակի d=133*4մմ տեղադրում փորձարկումով                           | մ           | 75,000   |
| Պողպատե խողովակի d=108*4մմ տեղադրում փորձարկումով                           | մ           | 935,000  |
| Պողպատե խողովակի d=57*3,5մմ տեղադրում փորձարկումով                          | մ           | 849,000  |
| <b>Ձևավոր մասեր</b>                                                         |             |          |
| Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում                                             | տն          | 0,331    |
| Պողպատե $\Phi 133 \times 5$ մմ 90օ արմունկի արժեքը                          | հատ         | 12,000   |
| Պողպատե $\Phi 108 \times 5$ մմ 130օ արմունկի արժեքը                         | հատ         | 1,000    |
| Պողպատե $\Phi 108 \times 5$ մմ 90օ արմունկի արժեքը                          | հատ         | 54,000   |
| Պողպատե $\Phi 108 \times 5$ մմ 45օ արմունկի արժեքը                          | հատ         | 5,000    |
| Պողպատե $\Phi 57 \times 5$ մմ արմունկի արժեքը                               | հատ         | 28,000   |
| Տրամագծի անցում $\Phi 133/108$ արժեքը                                       | հատ         | 12,000   |
| Տրամագծի անցում $\Phi 108/57$ արժեքը                                        | հատ         | 1,000    |
| Խցափակիչ $\Phi 57$ արժեքը                                                   | հատ         | 5,000    |
| Գազատարի փչամաքրում                                                         | մ           | 1859,000 |
| Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով         | մ2          | 857,200  |
| Խողովակների և հենարանների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/             | 100մ2       | 8,572    |
| Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-108մմ                                              | հատ         | 2,000    |

| 1                                                              | 2   | 3       |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Սողնակավոր փականի տեղադրում d=108մմ                            | հատ | 1,000   |
| Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d=108                  | հատ | 1,000   |
| Ուետինե տակդիր                                                 | կգ  | 19,120  |
| <b>Մետաղական պաշտպանիչ ցանց h=5, 7 կոմպլեկտ</b>                |     |         |
| Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտում ձեռքով                       | մ3  | 17,500  |
| Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում 5 կմ       | տն  | 31,500  |
| Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում                            | տն  | 0,079   |
| Մեկուսիչների տեղադրում ԱՌԿ-10                                  | հատ | 56,000  |
| Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ) | հատ | 42,000  |
| Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)                   | մ   | 105,000 |

**Մետաղական հենարաններ, <խնձորի այգի> թաղամասի մ/ճ գազատար**

|                                   |     |           |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| Մետաղական հենարան 108մմ H=5 (6,0) | հատ | <b>2</b>  |
| Մետաղական հենարան 108մմ H=4 (4,8) | հատ | <b>4</b>  |
| Մետաղական հենարան 108մմ H=2 (2,5) | հատ | <b>1</b>  |
| Մետաղական հենարան 108մմ H=1 (1,5) | հատ | <b>62</b> |