

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Դղմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի գազաֆիկացում

Բ Մ Յ Ս Տ Ր Ս Գ Ի Ր

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:
Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են
մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

• <<ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ կողմից 2016թ. հաստատված շինարարության արժեքի
հաշվարկման կարգ

• ՇՀսՍ IV-5-82,

• ՇՀսՍ IV-2-82

• “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 08.2024թ. շինարարական նյութերի,

պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 259494 դրամ

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2397.17 :

Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3092.63 :

• Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%

• Շահույթը- 11%

• Տրանսպորտային ծախսեր – 8.98 %

• Պահեստավորման ծախսեր- 2%

• Այլ նյութեր- 5%

• ԱԱՀ-20%

Կազմեց՝

Վ. Դալոյան

№ 08-24

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ 7,965.46 հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 13.03 հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Դոմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի գազաֆիկացում

(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Շինմոնտաժային աշխատանքներ	Այդ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	ԼՆ 1	Ցածր ճնշման գազատար	5,790.04	2,915.33	128.00		5,918.04
		Ընդամենը գլուխ 2:	5,790.04	2,915.33	128.00		5,918.04
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	5,790.04	2,915.33	128.00	0.00	5,918.04
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ							
2	1.50%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	86.85	43.73			86.85
		Ընդամենը գլուխ 8:	86.85	43.73			86.85
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	5,876.89	2,959.06	128.00	0.00	6,004.89
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	1.40%	Չմեռային թանկացումներ	82.28	41.43			82.28
		Ընդամենը	5,959.17	41.43			5,959.17
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	5959.17	3000.49	128.00	0.00	6,087.17

Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր							
4	1.8%	Տեխնիկական հսկողություն				107.26	107.26
5	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				35.75	35.75
		Ընդամենը գլուխ 10:				143.02	143.02
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	5,959.17	3,000.49	128.00	143.02	6,230.19
Զնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր							
6	3%	Զնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր	178.77	90.01	3.84	4.29	186.91
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	6,137.94	3,090.51	131.84	147.31	6,417.09
	20%	ԱԱՀ	1,227.59	618.10	26.37	29.46	1,283.42
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	7,365.53	3,708.61	158.21	176.77	7,700.51
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր							
7	4.0%	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ				231.6	231.60
		ԱԱՀ					0.00
8	12%	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ				33.35	33.35
		Ընդամենը գլուխ 12:				264.95	264.95
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:	7,365.53	3,708.61	158.21	441.72	7,965.46

Կազմեց՝ _____ Վ. Դալոլյան

Շինարարության անվանումը

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Ղզմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի գազաֆիկացում

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Ցածր ճնշման գազատար
նախահաշվի անվանումը

Հիմ № 08-24

Նախահաշվային արժեքը

5918.04

հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը

259494

դրամ

Ելույթեր

- 1.1672

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - **2397.17**

մեքենաների շահագործման - **3092.63**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքենաշահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Ելույթեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ելույթերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
						Ելույթերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Ելույթերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Ելույթերի միավորի արժեքը (Գ)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Խրամուղու ետլիցք IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ ³	118.4	0.011 0.025	0.224 0.694							0.72	0.72	85.18	
2	Խրամուղու ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3.6	0.664 1.592								1.59	1.59	5.73	
3	Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով	մ ³	81.6	0.008 0.019	0.173 0.535							0.55	0.55	45.22	
4	0.1մ նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում 0.2մ (ավագ առանց խառնուրդի) էքսկավատորով	մ ³	39.8	0.007 0.016	0.138 0.428	ավագ	մ ³	1.10	43.78	2.000	2.20	0.44	2.64	105.23	87.56
5	Ավագի տեղափոխում 30 կմ-ից	տն	63.7		1.620 5.010							5.01	5.01	319.04	
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ ³	40.9	0.010 0.024	0.211 0.652							0.68	0.68	27.63	
7	Տեղափոխում 10 կմ	տն	73.5		0.750 2.319							2.32	2.32	170.48	
8	Գրունտի տոփանում մեխանիզմով	մ ³	30.6		0.048 0.147							0.15	0.15	4.50	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
9	Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ» d=90/89մմ	հատ	2	21.94	44.91								2.48	24.85	49.70	44.74				
10	ՊԷ խողովակի d-90x8.2մմ SDR-17.6 ՈՅ 100 տեղադրում խրամուղում	զմ	175.0	0.81	1.66	Չկազմ. միացություն «ՊԷ-պ.»							22.37	2.18	381.00	380.22				
				0.090	0.029								0.00							
				0.003	0.0011	խողովակ d-90x8.2մմ SDR-17.6	զմ	1.02	178.5	1.825	2.17	2.17								
11	ՊԷ խողովակի d-90մմ կցվանքային զոդում	հատ	14	12.85	15.88								1.07	1.07	14.91					
12	ՊԷ խողովակի d-90մմ կցորդչային միացություն ներդիր տաքացուցիչով	հատ	7	21.94	44.91								2.48	6.92	48.47	31.12				
				0.81	1.66	կցորդիչ	հատ	1.0	7.0	3.809	4.45	4.45								
13	ՊԷ խողովակի d-90մմ մեխանիկական կտրում	հատ	14	0.77	2.72								0.13	0.13	1.81					
14	ՊԷ խողովակի d-90մմ ծայրերի ուղղում	հատ	14	0.03	0.1008								0.00							
				2.89	7.28								0.38	0.38	5.28					
				0.11	0.27								0.38							
15	Պողպատե զագատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	4.0	0.27	0.17								1.17	4.60	18.39	13.70				
				0.65	0.53	խողովակ Ø89x4մմ	մ	1.00	4.00	2.935	3.43	3.43								
16	Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «PAM» տիպի մեկուսիչ նյութերով ժպ-80 մմ	մ	4.0	0.060	0.050								0.30	3.97	15.88	14.69				
				0.14	0.15	Ժպպ. Литкор НК-ГА3		կգ	0.68	2.72	2.11	1.67	3.67							
						Ժպպավեն (PAM)		կգ	0.714	2.86	2.255	1.88								
						Մաժիկ ТРАНСКОР-ГА3		կգ	0.09	0.36	1.12	0.12								
17	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø133x4մմ	մ	3.0	0.33	0.14								1.22	6.86	20.57	16.89				
				0.79	0.43	խողովակ Ø133x4մմ	մ	1.00	3.00	4.825	5.63	5.63								
18	Պատյանների հակակոռոզիոն մեկուսացում «PAM» տիպի մեկուսիչ նյութերով ժպ125մմ	մ	3.0	0.070	0.050								0.32	6.52	19.56	18.59				
				0.17	0.15	Ժպպ. Литкор НК-ГА3		կգ	1.230	3.69	2.11	3.03	6.20							
						Ժպպավեն (PAM)		կգ	1.141	3.42	2.255	3.00								
						Մաժիկ ТРАНСКОР-ГА3		կգ	0.125	0.38	1.12	0.16								
19	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով	հատ	2	0.71	0.31								2.66	4.68	9.36	4.05				
				1.70	0.96	բիտում	կգ	2.000	4.00	0.165	0.39	2.02								
						պակյա	կգ	1.000	2.00	1.404	1.64									
20	ՊԷ խողովակների զոդակարերի ուլտրաձայնային ստուգում	հատ	16	1.99	0.05								4.92	4.92	78.80					
				4.77	0.15															
21	d-90մմ ՊԷ 45° անկյունակի տեղադրում (ներդիր տաքաց.)	հատ	1	21.05	38.09								2.19	13.31	13.31	11.12				
				0.78	1.41	անկյունակ d-90մմ ՊԷ 45°	հատ	1.00	1.00	9.524	11.12	11.12	20.56							
22	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ²	մ	180	0.0589	0.0223									0.21	0.32	58.39				
23	Հաղորդչալարի միացում ծայրապնակի միջոցով 2.5մմ²	հատ	1	0.141	0.069	Պղնձե լար 2.5մմ²							0.11							
				0.0515									0.12							
				0.12		ծայրապնակ	հատ	1.00	1.00	0.100	0.12	0.12								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
24	Բացահայտիչ ժապավենի փռում	մ	180			Բացահայտիչ ժապավեն						մ	1.10	198.0	0.10	0.13		0.13	0.13	23.11	23.11	
25	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ³	8.9	3.680								8.82	8.82	78.51								
				8.822																		
26	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ, տեղափոխում 10կմ	տն	16.0	0.400	0.750							3.28	3.28	52.45								
				0.96	2.319																	
27	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ³	8.9	2.780	0.340							7.72	45.75	407.14	338.47							
				6.66	1.05	բետոն B-12.5	մ²	1.020	9.08	26.500	31.55	38.03										
						վահան	մ²	1.170	10.41	3.500	4.78											
						տախտակ	մ³	0.013	0.11	116.667	1.70											
28	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	10.0	0.31	0.20							1.36	8.96	89.58	75.96							
				0.74	0.62	խողովակ Ø159x4.5մմ	մ	1.00	10.00	6.508	7.60	7.60										
29	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	329.0	0.27	0.17							1.17	4.60	1512.95	1127.04							
				0.65	0.53	խողովակ Ø89x4մմ	մ	1.00	329.00	2.935	3.43	3.43										
30	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	2.0	0.25	0.16							1.09	2.95	5.90	3.71							
				0.60	0.49	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	1.00	2.00	1.588	1.85	1.85										
31	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	115.5	0.0148	0.005							0.05	0.50	57.46	51.58							
				0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	115.50	0.379	0.44	0.45										
							կգ	0.004	0.462	0.900	0.004											
32	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	793.8	0.0148	0.005							0.05	0.45	359.08	318.69							
				0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	793.80	0.340	0.40	0.40										
							կգ	0.004	3.175	0.900	0.004											
30	Կիսախողովակների տեղադրում զագախողովակների տակ	կգ	42.9	0.0148	0.005							0.05	0.58	24.90	22.71							
				0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	42.90	0.450	0.53	0.53										
							կգ	0.004	0.17	0.900	0.004											
31	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	12.1			Պարոնիտ						կգ	1.0	12.10	1.124	1.31	1.31	1.31	15.87	15.87		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	Մետաղական մակերևույթների նախատեսված ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	97.5	0.041 0.10	0.004 0.01							0.11 0.10	0.21	20.53	9.74
33	Մետաղական մակերևույթների լուղաներկում 2 անգամ	մ ²	97.5	0.214 0.51	0.0003 0.0009							0.51 0.40	0.91	88.94	38.83
34	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան A-III դասի)	կգ	39.2	0.124 0.30	0.0014 0.004							0.30 0.31	0.61	24.02	12.20
35	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	101.2	0.0148 0.04	0.00498 0.02							0.05 0.59	0.64	65.11	59.96
36	Չնավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	31.2	0.190 0.46	0.162 0.50							0.96 1.40	2.36	73.54	43.70
37	Գազատարի կտրում Ծպ 70 մմ	հատ	1	2.10 5.034								5.03	5.03	5.03	
38	Կցաշուրքերի մոնտաժում ժպ-50մմ	հատ	2	0.22 0.53	0.23 0.71							1.24 3.60	4.84	9.67	7.20
39	Սողնակային փականի 30с41хх1 տեղադրում ժպ-50մմ	հատ	1	0.79 1.89	0.06 0.19							2.08 49.12	51.20	51.20	49.12
40	Հնշման կարգավորիչ d -50 մմ RG/2M RG07040` Q=200մ3/ժ	հատ	1	2.73 6.54	0.85 2.63							9.17 149.40	158.57	158.57	149.40
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	1.1	1.100 2.637								2.64	2.64	2.90	
2	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով	մ ³	0.55	0.40 0.96	0.32 0.99							1.95 2.57	4.52	2.48	1.41
3	Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1.1	2.41 5.78	1.21 3.74							9.52 38.07	47.59	52.35	31.28
4	Ամրանային ցանցի պատրաստում Փ8 A1	կգ	26.10									0.00 0.36	0.36	9.27	9.266
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 10կմ	տն	1.98	0.400 0.96	0.750 2.319							3.28	3.28	6.49	
41	Գազատարի փչամաքրում	զմ	345.0	0.005 0.012	0.02 0.062							0.07 0.03	0.10	36.21	10.73
Ընդամենը														4603.93	2915.33
Վերադիր ծախսեր		13.3%												612.32	387.74
Ընդամենը		11%												5216.25	3303.07
Շահույթ														573.79	363.34
Ընդամենը														5790.04	3666.41
Մարքավորում														128.00	
Ընդամենը														5918.04	3666.41
Ընդամենը նախահաշվով														5918.04	3666.41

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մեան համայնքի Դղմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի
գազաֆիկացում**

Մավալաթերթ-նախս

№ 08-24

Հ/Հ №	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Խրամուղու ետլիցք IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ ³	118.4	0.86	102.30
2	Խրամուղու ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3.6	1.91	6.88
3	Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով	մ ³	81.6	0.67	54.31
4	0.1մ նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում 0.2մ (ավագ առանց խառնուրդի) էքսկավատորով	մ ³	39.8	3.18	126.39
5	Ավազի տեղափոխում 30 կմ-ից	տն	63.7	6.02	383.19
6	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ ³	40.9	0.81	33.19
7	Տեղափոխում 10 կմ	տն	73.5	2.79	204.76
8	Գրունտի տոփանում մեխանիզմով	մ ³	30.6	0.18	5.41
9	Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ» d=90/89մմ	հատ	2	29.85	59.69
10	ՊԷ խողովակի d-90x8.2մմ SDR-17.6 ПЭ 100 տեղադրում խրամուղում	զմ	175.0	2.61	457.61
11	ՊԷ խողովակի d-90մմ կցվանքային զոդում	հատ	14	1.28	17.91
12	ՊԷ խողովակի d-90մմ կցորդչային միացություն ներդիր տաքացուցիչով	հատ	7	8.32	58.21
13	ՊԷ խողովակի d-90մմ մեխանիկական կտրում	հատ	14	0.16	2.18
14	ՊԷ խողովակի d-90մմ ծայրերի ուղղում	հատ	14	0.45	6.34
15	Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	4.0	5.52	22.09

1	2	3	4	5	6
16	խողովակների հակակոռոզին մեկուսացում «PAM» տիպի մեկուսիչ նյութերով ձպ-80 մմ	մ	4.0	4.77	19.07
17	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø133x4մմ	մ	3.0	8.23	24.70
18	Պատյանների հակակոռոզին մեկուսացում «PAM» տիպի մեկուսիչ նյութերով ձպ125մմ	մ	3.0	7.83	23.49
19	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով	հատ	2	5.62	11.25
20	ՊԷ խողովակների գոդակարերի ուղտրաձայնային ստուգում	հատ	16	5.92	94.64
21	ձ-90մմ ՊԷ 45° անկյունակի տեղադրում (ներդիր տաքաց.)	հատ	1	15.98	15.98
22	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ²	մ	180	0.39	70.13
23	Հաղորդալարի միացում ծայրապնակի միջոցով 2.5մմ²	հատ	1	0.29	0.29
24	Բացահայտիչ ժապավենի փռում	մ	180	0.15	27.76
25	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ³	8.9	10.60	94.30
26	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ, տեղափոխում 10կմ	տն	16.0	3.94	63.00
27	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ³	8.9	54.94	489.01
28	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	10.0	10.76	107.59
29	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	329.0	5.52	1817.18
30	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	2.0	3.54	7.08

1	2	3	4	5	6
31	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	115.5	0.60	69.01
32	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	793.8	0.54	431.28
30	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	42.9	0.70	29.90
31	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	12.1	1.58	19.06
32	Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	97.5	0.25	24.66
33	Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	97.5	1.10	106.83
34	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան A-III դասի)	կգ	39.2	0.74	28.85
35	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	101.2	0.77	78.20
36	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	31.8	2.83	90.03
37	Գազատարի կտրում Dպ 70 մմ	հատ	1	6.05	6.05
38	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-50մմ	հատ	2	5.81	11.62
39	Սողնակային փականի 30с41нж1 տեղադրում ժպ-50մմ	հատ	1	61.49	61.49
40	Ճնշման կարգավորիչ d -50 մմ RG/2M RG07040՝ Q=200մ3/ժ	հատ	1	36.72	36.72
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	1.1	3.17	3.48
2	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով	մ ³	0.55	5.42	2.98
3	Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1.1	57.16	62.88
4	Ամրանային ցանցի պատրաստում Φ8 A1	կգ	26.10	0.43	11.13
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 10կմ	տն	1.98	3.94	7.80

1	2	3	4	5	6
41	Գազատարի փչամաքրում	զմ	345.0	0.13	43.49
	Ընդամենը				5531.37
	Շահույթ	11%			608.45
	Ընդամենը				6139.83
	* Սարքավորում				128.00
	Ընդամենը				6267.83
	ԱԱՀ	20%			1253.57
	Ընդամենը				7521.39
	Ընդամենը նախահաշվով				7521.39

Կազմեց՝

Վ. Դալօղլյան

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Դմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված թաղամասի
գազաֆիկացում**

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

№ 08-24

№ п/п	Описание объема работ	Едини ца измере ния	Количе ство	Общая стоимость единицы, тысяча драм	Общая стоимость, тысяча драм
1	2	3	4	5	6
1	Обратная засыпка экскаватором IV кат.	м ³	118.4	0.86	102.30
2	Обратная засыпка траншеи вручную IV кат.	м ³	3.6	1.91	6.88
3	Обратная засыпка экскаватором	м ³	81.6	0.67	54.31
4	Устройство мягкой подушки под трубопровод (песок без примеси) толщ. 0.1м и обсыпка толщ. 0.2м экскаватором	м ³	39.8	3.18	126.39
5	Перевозка песка 30 км	т	63.7	6.02	383.19
6	Погрузка лишнего грунта экскаватором в автосамосвалы	м ³	40.9	0.81	33.19
7	Отвозка на расстояние 5 км	т	73.5	2.79	204.76
8	Трамбовка грунта механизмом	м ³	30.6	0.18	5.41
9	Неразъемное соединение «Полиэтилен -Сталь» Ø90/89 мм	шт.	2	29.85	59.69
10	Укладка трубы из полиэтилена в траншею ПЭ 100 Ø90x8.2мм SDR-17.6	м	175.0	2.61	457.61
11	Сварка ПЭ труб встык d-90мм	шт.	14	1.28	17.91
12	Муфтовое соединение d-90мм	шт.	7	8.32	58.21
13	Механическая резка ПЭ 100 d-90мм	шт.	14	0.16	2.18

1	2	3	4	5	6
14	Торцовка концов трубы ПЭ 100 d-90мм	шт.	14	0.45	6.34
15	Монтаж газопровода в траншее с испытанием Ø89х4мм	м	4.0	5.52	22.09
16	Противокоррозионная изоляция газопровода покрытием комплектом изоляционных материалов «РАМ» Ду80мм	м	4.0	4.77	19.07
17	Монтаж стального футляра в траншее Ø133х4мм	м	3.0	8.23	24.70
18	Противокоррозионная изоляция футляра покрытием комплектом изоляционных материалов «РАМ» dy-125 мм	м	3.0	7.83	23.49
19	Заделка концов футляра битумом	шт.	2	5.62	11.25
20	Проверка сварных стыков ультразвуковым методом	шт.	16	5.92	94.64
21	Отвод ПЭ 45° с 3Н Ø 90	шт.	1	15.98	15.98
22	Монтаж медного провода Ф -2,5 мм²	м	180	0.39	70.13
23	Соединение медной проволоки с помощью наконечника	шт.	1	0.29	0.29
24	Прокладка сигнальной ленты	м	180	0.15	27.76
25	Рытье ям вручную в грунтах IV кат.	м³	8.9	10.60	94.30
26	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на расстояние 5км	т	16.0	3.94	63.00
27	Бетонное основание под опоры В12.5 (М150)	м³	8.9	54.94	489.01

1	2	3	4	5	6
28	Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø159х4.5мм	м	10.0	10.76	107.59
29	Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø89х4мм	м	329.0	5.52	1817.18
30	Монтаж газопровода на металлических опорах с испытанием Ø57х3.5мм	м	2.0	3.54	7.08
31	Металлические опоры под газопровод d=133х3.5мм	кг	115.5	0.60	69.01
32	Металлические опоры под газопровод d=76х3мм	кг	793.8	0.54	431.28
30	Установка металлических чаш под газопровод	кг	42.9	0.70	29.90
31	Паронит	кг	12.1	1.58	19.06
32	Покрытие поверхности газопроводных труб и опор грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м ²	97.5	0.25	24.66
33	Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	97.5	1.10	106.83
34	Металл. конструкции для опоры (арматура)	кг	39.2	0.74	28.85
35	Монтаж неподвижных опор	кг	101.2	0.77	78.20
36	Установка фасонных частей	кг	31.8	2.83	90.03
37	Резка газопровода du 70 мм	шт.	1	6.05	6.05
38	Установка фланцев D-50 мм	шт.	2	5.81	11.62
39	Установка запорного задвижки D-50 мм	шт.	1	61.49	61.49

1	2	3	4	5	6
40	Регулятор давления d -50 мм	шт.	1	36.72	36.72
1	Разработка траншеи вручную в грунте	м3	1.1	3.17	3.48
2	Устройство мягкой подушки в ручную (песок без примеси)	м ³	0.55	5.42	2.98
3	Подготовительный слой бетона В12.5	м3	1.1	57.16	62.88
4	Изготовление арматурной сетки, Ø8 A1	кг	26.10	0.43	11.13
5	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на расстояние 5км	т	1.98	3.94	7.80
41	Продувка газопровода	м	345.0	0.13	43.49
Ընդամենը				5531.37	
	Շահույթ	11%			608.45
	Ընդամենը				6139.83
	* Սարքավորում				128.00
	Ընդամենը				6267.83
	ԱԱՀ	20%			1253.57
	Ընդամենը				7521.39
	Ընդամենը նախահաշվով				7521.39

Կազմեց՝

Վ. Դալթոլնյան