

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Դդմաշեն բնակավայրի նոր բնակեցված
թաղամասի գազաֆիկացում
Աշխատանքների ծավալ (08-24)
Объем работ (08-24)

N	Աշխատանքի անվանումը Описание объема работ	Չափ. Միավ. Ед.изм	Քանակ Кол-во	Ծանոթ Примеч.
1	Խրամուղու քանդում էքսկավատորով Разработка траншеи экскаватором в грунте IV կարգի գրունտում	մ ³ м ³	118.4	
2	Նույնը ձեռքով То же вручную IV կարգի գրունտում	մ ³ м ³	3.6	
3	Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով տեղի գրունտով Обратная засыпка экскаватором	մ ³ м ³	81.6	
4	0.1մ ավազի նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում 0.2 մ ավազի շերտով (ավազ առանց խառնուրդի) էքսկավատորով Устройство подушки под трубу из мягкого грунта толщ. 10см (песок без примесей) и обсыпка сверху толщ. 20 см экскаватором	մ ³ м ³	39.8	Գրունտային հատված
5	(ավազ առանց խառնուրդի) բեռնում և տեղափոխում բեռնատար ավտոմեքենայով 30կմ Привоз мягкого грунта (песок без примесей) автосамосвалами с расстояния 30км	մ ³ /տն м ³ /т	39.8/63.7	
6	Ավելացած գրունտի բեռնում և տեղափոխում ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենայով 10 կմ Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на расстояние 10 км	մ ³ /տն м ³ /т	40.9/73.5	
7	Տարածքի տոփանում մեխանիզմով Трамбовка грунта механизмом	մ ² / մ ³ м ² / м ³	102/30.6	
8	Չկազմատվող միացություն «Պոլիէթիլեն-Պողպատ» Неразъемное соединение «Полиэтилен-Сталь» Ø 90/89	հատ шт	2	
9	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում խրամուղում փորձարկումով Укладка трубы из полиэтилена в траншею с испытанием ՊԷ 100 SDR 11 Ø90x8.2	մ м	175	ԳՕՍՏ ГОСТ 50838-2009
10	Խողովակի կցվանքային եռակցում Сварка труб встык ՊԷ 100 SDR 11 Ø90x8.2	հատ шт	14	
11	Խողովակի կցորդչային եռակցում Муфтовое соединение ՊԷ 100 SDR 11 Ø90x8.2	հատ шт	7	
12	Խողովակի մեխանիկական կտրում և ծայրերի ուղղում Механическая резка и торцовка концов трубы ՊԷ 100 SDR 11 Ø90x8.2	հատ шт	14	

N	Աշխատանքի անվանումը Описание объема работ	Չափ. Միավ. Ед.изм	Քանակ Кол-во	Ծանոթ Примеч.
13	Գազատար խողովակի տեղադրում խրամուղում և մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով Укладка трубопровода в траншею с противокоррозионным покрытием комплектом изоляционных материалов «РАМ» с испытанием Ø 89x4.0մմ	մ м	4	ԳՕՍ ГОСТ 10704-91
14	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում և մեկուսացում «РАМ»տիպի մեկուսիչ նյութերով Укладка стального футляра в траншею с противокоррозионным покрытием комплектом изоляционных материалов «РАМ» Ø133x4.0մմ	հատ/մ шт/м	2/3.0	ԳՕՍ ГОСТ 10704-91
15	Պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով Заделка концов футляра битумом	հատ шт	2	
16	ՊԷ խողովակների զոդակարերի ստուգում ուլտրաձայնային եղանակով Проверка сварных стыков ультразвуковым методом	հատ шт	16	
17	Արմունկ ՊԷ ՆՏ 45° Отвод ПЭ с 3Н	Հատ шт	1	
18	Պղնձե լարի տեղադրում խրամուղում Φ -2.5մմ ² Монтаж медного провода Φ -2,5 мм ²	մ м	180	
19	Պղնձե լարի միացում ծայրապնակով Соединение медной проволоки с помощью наконечника	Հատ шт	1	
20	Բացահայտիչ ժապավեն Сигнальная лента	մ м	180	
21	ՊԷ գազատարի փչամաքրում և փորձարկում Продувка ПЭ газопровода	մ м	175	
22	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար Разработка ям вручную под металлические опоры IV կարգի գրունտում	մ ³ м ³	8.9	
23	Ավելացած գրունտի բեռնում և տեղափոխում բեռնատար ավտոմեքենայով 10 կմ Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на расстояние 10 км	մ ³ /տ м ³ /т	8.9/16	
24	Բետոնից հիմքեր M 150(B 12.5) Бетонное основание	մ ³ м ³	8.9	
25	Պողպատյա գազախողովակի տեղադրում հենասյուների վրա փորձարկումով Прокладка газопровода на металлических опорах с испытанием Ø 159x4.5մմ Ø 89x4.0մմ	մ м	10 329	

N	Աշխատանքի անվանումը Описание объема работ	Չափ. Միավ. Ед.изм	Քանակ Кол-во	Ծանոթ Примеч.
	Ø 57x3.5մմ		2	
26	Մետաղական հենասյուներ մեկ գազատարի տակ Металлические опоры под газопровод Ø 133x3.0 h=5.0 (6.0) Ø 76x3.0 h=5.0 (6.0) h=2.5 (3.0) h=1.0 (1.5)	հատ/կգ шт/кг	2/115.5 4/129.6 39/631.8 4/32.4	
27	Կիսախողովակների տեղադրում գազատարի տակ Установка металлических чаш	հատ/կգ шт/кг	49/42.9	
28	Պարոնիտ Паронит	հատ/կգ шт/кг	49/12.1	
29	Հենասյուների և գազատարի ներկում 2 անգամ Окраска газопровода и опор за 2 раза а) грунтовка ХС-010 гф-021 գրունտ ГФ-021 б) масляная краска յուղաներկ	մ² м²	97.5 97.5	ԳՕՍՏ ГОСТ 28129-82 8292-85
30	Մետաղական ամրան Ø 12 АIII (հենասյան համար) Металлическая арматура (для опоры)	հատ/կգ шт/кг	49/39.2	
31	Անշարժ հենարան Неподвижная опора H=2.5	հատ/կգ шт/кг	1/101.2	
32	Արմունկ Отвод 90° Ø 89x4.0	հատ/կգ шт/кг	18/27	ԳՕՍՏ ГОСТ 17375-2091
33	Անցում Переход Ø 89 x 4.0 /57 x 3.5	հատ/կգ шт/кг	2/1.2	ԳՕՍՏ ГОСТ 17378-2001
34	Խցափակիչ Заглушка Ø 159x4.5 Ø 89x4.0	հատ/կգ шт/кг	2/3.0 1/0.6	ԳՕՍՏ ГОСТ 17379-2001
35	Գազատարի կտրում Резка существующего газопровода dպ70	հատ шт	1	
36	Ճնշման կարգադրիչ մետաղական արկղով Регулятор газа с. мет. ящиком RG/2M RG07 040 ` Q=200 մ³/ժ թողունակությամբ	հատ шт	1	
37	Սողնակային փական dպ50 Задвижка dy50	հատ шт	1	
38	Բետոնե հարթակ бетонная платформа	հատ шт	1	Տես թերթ 5
39	Պողպատե գազատարի փչամաքրում և փորձարկում Продувка Ст газопровода	մ м	341	

Կազմեց՝

Վ. Դալոյանյան