Հավելված 7[1]
ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով
ԳՀ հրավերի

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԱՐևԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՅԳՈՒ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28

ք. Ալավերդի «10» 10 2025թ.

«Ալավերդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան -ի, որը գործում է - համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԴԱՌ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արփինե Ղարաքեշիշյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ալավերդի համայնքի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 60 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով

[1] *Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:*

թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 3 օրվա ընթացքում:Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնոյթյունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել կոնսորցիումի կողմերի միջոցով, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների

տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:[2]

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[3]

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված _3_ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է

---

[2] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ*

[3] *4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:*

վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14340240 (տասնչորս միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար երկու հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից -2390040- (-երկու միլիոն երեք հարյուր իննիսուն հազար քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ

սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[4]

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[5] Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները[6].

1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

[4] *Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»*

[5] *Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:*
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

[6] *եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:*

2	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
5	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[7]

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[8]

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

---

[7] *Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:*

[8] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:*

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:[9]

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է __8__ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1	«ԱԴԱՌ» ՍՊԸ
Ալավերդու համայնքապետարան	Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության	«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Գործառնական Վարչություն	Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ 06967886	ՀՎՀՀ՝ 06977116
Հ/Հ 900262361018	Տնօրեն՝ Ա. Ղարաքեշիշյան
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան	
---------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ	---------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

---

[9] *Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:*

Հավելված թիվ 2
«10» հոկտեմբերի *2025 թ. կնքված*
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 *ծածկագրով պայմանագրի*

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
« Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	Պայմանագրի կնքման պահից	60օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262361018
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ՝ 06977116
Տնօրեն՝ Ա. Ղարաքեշիշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:*
*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:*

Հավելված N 3
«10» հոկտեմբերի *2025 թ. կնքված*
N <u>ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28</u> *ծածկագրով պայմանագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1		Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	0	0	0	0	0	0	0	0	7170120	14340240	14340240	14340240	14340240

*** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262361018
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ՝ 06977116
Տնօրեն՝ Ա. Ղարաբեշիշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 5
«10» հոկտեմբերի *2025 թ. կնքված*
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 *ծածկագրով պայմանագրի*

«Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման» աշխատանքների համար օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետի մասին

1. Շինարարությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովեն ՀՀ տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգորին և պայմաններին համապատասխան և ունենան ՀՀ օրենսդրությամբ հաստատված համապատասխան որակի հավաստագիր 2. Արտադրողի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ. Նյութեր ՝ 2 տարի սարքավորումներ 3 տարի

**Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1	ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ալավերդու համայնքապետարան	Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության	«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Գործառնական Վարչություն	Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ 06967886	ՀՎՀՀ՝ 06977116
Հ/Հ 900262361018	Տնօրեն՝ Ա. Ղարաքեշիշյան
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան	
----------------------------------	----------------------------------
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված 5.1
«10» հոկտեմբերի *2025 թ.* *կնքված*
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 *ծածկագրով պայմանագրի*

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	3 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262361018
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ՝ 06977116
Տնօրեն՝ Ա. Ղարաբեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 6
«10» հոկտեմբերի *2025 թ. կնքված*
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 *ծածկագրով պայմանագրի*

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ
հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԱԴԱՌ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28»՝
Ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1	ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ալավերդու համայնքապետարան	Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության	«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Գործառնական Վարչություն	Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ 06967886	ՀՎՀՀ՝ 06977116
Հ/Հ 900262361018	Տնօրեն՝ Ա. Ղարաքեշիշյան
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան	
------------------------------------	------------------------------------
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Կ. Տ.

՝լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված N 6
«10» հոկտեմբերի *2025 թ. կնքված*
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 *ծածկագրով պայմանագրի*

ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները. Մասնակիցը ներկայացնում է պահանջվող լիցնեզիայի պատճենը:
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

ըստ « շինարարության իրականացման լիցենզիա» ՝ 2 դաս

չափաբաժին	*Պահանջվող լիցենզիայի(ների) ներդիրները*
1	*2*
1	լիցենզիայի դասը՝ 2-րդ դաս, բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ էլեկտրամատակարարում(էլեկտրամատակարարման,էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր ,էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262361018
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ՝ 06977116
Տնօրեն՝ Ա. Ղարաքեշիշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
«10» հոկտեմբերի *2025 թ. կնքված*
N **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28** *ծածկագրով պայմանագրի*

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման **ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցում			0.000	0.00
	Շինարարական աշխատանքներ			0.000	0.00
	Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Բետոնե հարթակներ քանդում /53,9մ2/	$մ^3$	8.100	22.923	185.68
2	Մետաղական ցանկապատի քանդում	գմ	81.600	0.685	55.90
3	Մանկական խաղասարքերի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	4.000	1.792	7.17
4	Ցայտաղբյուրի ապամոնտաժում պահպանելով	հատ	1.000	1.792	1.79
5	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ	տն	16.200	2.228	36.09
	Բարեկարգման աշխատանքներ			0.000	0.00

1	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով,տոփանումով	մ²	412.600	0.018	7.38
2	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	27.800	2.909	80.87
3	Բնահողի տեղափոխում 4կմ հեռավորությունից /27,8*1,2/	տն	33.360	1.790	59.71
4	Աղբամաններ	հատ	9.000	29.488	265.39
5	Մանկական խաղասարքերի վերանորոգում,ներկում և վերատեղադրում	հատ	4.000	25.531	102.12
6	Կոմպլեքս մարզասարք	հատ	1.000	101.507	101.51
7	Ցայտաղբյուրի տեղադրում օգտագործելով պահպանվածը	հատ	1.000	1.792	1.79
	Հուշարձան			0.000	0.00
1	Պատվանդանի բազալտե սալերով երեսապատի քանդում /17,3մ2 պահպանելով օգտագործման համար/	մ²	18.30	0.631	11.54
2	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ /1մ2/	տն	0.070	2.228	0.16
3	Պատվանդանի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով օգտագործելով պահպանվածը	մ²	17.300	7.869	136.14
4	Պատվանդանի երեսապատում նոր 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ²	1.000	15.253	15.25

5	Խճի նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստության	մ^3	0.910	16.918	15.40
6	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ^3	0.910	48.512	44.15
7	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ^2	9.100	15.253	138.80
8	Պատվանդանի հղկում	մ^2	27.400	10.191	279.24
9	Հուշարձանի լվացում	մ^2	27.400	0.274	7.52
	Ծածկույթ			0.000	0.00
	Կանաչ գոտիներ /ճիմապատում/			0.000	0.00
1	Կարմիր ավազի և բուսահողի շերտ 1/10 հարաբերությամբ տոփանումով-150մմ	մ^2	45.00	0.553	24.89
2	Ճիմապատում 40մմ	մ^2	45.00	3.369	151.62
	Կանաչ գոտիներ /սերմի ցանում/			0.000	0.00
1	Բուսահողի փռում ձեռքով h-120մմ հաստությամբ	մ^2	169.20	0.534	90.42
2	Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ^2	169.20	0.160	27.08

	Ռետինե հարթակ			0.000	0.00
1	Բնահողի տոփանում .	մ^{3}	5.980	0.383	2.29
2	Խճի շերտ տոփանումով 100մմ հաստ.	մ^{3}	2.990	16.918	50.58
2	Բետոնի հարթաշերտի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 50մմ հաստությամբ	մ^{3}	1.495	48.512	72.53
3	Բետոնե հարթաշերտի ամրանավորում Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցով 1մ2-0,78կգ	տն	0.023	25.309	0.59
4	Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցի արժեքը	մ^{2}	29.900	0.435	13.00
5	Ռետինե ծածկույթ 40մմ հաստ./մասթերֆայբեր կամ համարժեք/	մ^{2}	29.900	9.669	289.11
6	200x100մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գմ	11.42	9.126	104.22
	Բազալտե սալերից հարթակ			0.000	0.00
1	Բնահողի տոփանում	մ^{3}	0.320	0.383	0.12
2	Խճի շերտ տոփանումով 10-20 Ֆրակցիայի 100մմ հաստ.	մ^{3}	0.160	16.918	2.71
12	Բետոնի հարթաշերտի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 50մմ հաստությամբ	մ^{3}	0.080	48.512	3.88

13	Բետոնե հարթաշերտի ամրանավորում Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցով 1մ2-0,78կգ	տն	0.001	25.309	0.03
13	Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցի արժեքը	մ^2	1.600	0.435	0.70
1	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ^2	1.600	15.253	24.41
4	200x100մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գմ	3.50	9.126	31.94
	Բետոնե սալիկներից հատակ			0.000	0.00
1	60մմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ^3	8.21	14.965	122.92
2	Բետոնե գունավոր մայթի սալիկներից հատակի պատրաստում 40մմ հաստ,	մ^2	136.9	5.899	807.54
3	200x100մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գմ	120.50	9.126	1099.68
	Մետաղական ցանկապատ և դարպասներ			0.000	0.00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	3.680	3.212	11.82
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ^3	1.610	1.343	2.16
3	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	2.070	1.343	2.78

4	Բնահողի տոփանում խճով	մ^2	5.640	0.387	2.18
5	Բետոնե հիմքի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	մ^3	2.070	55.149	114.16
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	1.21812	109.051	132.84
7	60x60x3,խողովակի արժեքը	գմ	64.400	2.788	179.55
8	60x40x2,խողովակի արժեքը	գմ	178.162	1.491	265.60
9	20x20x1,խողովակի արժեքը	գմ	520.580	0.421	219.41
10	Φ16A500c ամրանի արժեքը	կգ	58.144	0.459	26.70
11	Ծխնի	հատ	8.000	0.894	7.15
12	Դռան բռնակ	հատ	4.000	1.191	4.77
13	Դռան փական	հատ	4.000	3.723	14.89
14	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	88.400	1.621	143.32
	[illegible]			0.000	0.00

	Հիմք			0.000	0.00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	4.400	0.867	3.82
2	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 4կմ /3,68մ3/	տն	6.624	1.790	11.86
3	Խճի նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստության	մ³	0.400	16.918	6.77
4	Բետոնի նախաշերտի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 100մմ հաստության	մ³	0.400	45.894	18.36
5	B-10 դասի բետոնով խամքարաբետոն	մ³	2.880	49.473	142.48
6	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	0.720	1.343	0.97
7	Խճի նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստության հատակի սալի տակ	մ³	0.250	16.918	4.23
8	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից 100mm hast.	մ³	0.250	51.644	12.91
9	Ф12A500c ամրանի արժեքը	կգ	30.290	0.459	13.91
	Պատեր			0.000	0.00
1	Պատերի շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե	մ³	2.92	31.668	92.47

	բլոկներով				
2	Պատերի շարվածք 100մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	0.41	36.121	14.81
3	Շարվածքի ամրանավորում Ф8A240 ամրանով	կգ	17.1800	0.087	1.49
4	Ф8A240 ամրանի արժեքը	կգ	10.700	2.957	31.63
5	Ф6A240 ամրանի արժեքը	կգ	6.480	2.957	19.16
6	Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ	մ^2	20.400	2.146	43.79
7	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ^2	20.400	1.030	21.00
	Սյուներ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.400	106.111	42.44
2	Ф12A500c ամրանի արժեքը	կգ	51.200	0.459	23.51
3	Ф6A240 ամրանի արժեքը	կգ	12.920	2.957	38.20
	Հեծաններ			0.000	0.00

1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.320	96.100	30.75
2	Φ12A500c ամրանի արժեքը	կգ	31.280	0.459	14.36
3	Φ6A240 ամրանի արժեքը	կգ	9.880	2.957	29.21
	Մետաղական ֆերմա			0.000	0.00
1	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	#######	78.640	3.19
2	Խողովակ 40x 40x3մմ արժեքը	գմ	13.0200	1.705	22.20
3	Խողովակ 30x 30x2,5մմ արժեքը	գմ	5.4300	1.110	6.02
4	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	2.35800	0.707	1.67
5	Φ12A500c ամրանի արժեքը	կգ	4.320	0.459	1.98
6	Կավարամած 20x40x2 խողովակներից	տն	0.02754	90.904	2.50
7	Խողովակ 20x 40x2մմ արժեքը	գմ	16.2000	0.911	14.77
8	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	3.800	1.621	6.16

9	Ծածկույթի պատրաստում ԿՊ 25-0,55մմ ցինկապատ թիթեղից	մ²	5.80	5.585	32.40
10	Ճակտոնի երեսապատում 25-0,55մմ ցինկապատ թիթեղով	մ²	2.120	5.942	12.60
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	23.76	2.289	54.38
2	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	23.76	8.440	200.54
3	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից հատակների տակ	մ²	3.14	3.128	9.82
4	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	3.14	1.925	6.04
5	Կերամիկական սալիկներից հատակների պատրաստում	մ²	3.14	8.378	26.31
6	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	3.00	9.496	28.49
7	Դուռ մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ²	2.94	43.946	129.20
8	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ²	0.50	20.616	10.31
	Զուգարան			0.000	0.00

	Հողային և բետոնային աշխատանքներ			0.000	0.00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	5.690	3.212	18.28
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ	տն	10.242	2.228	22.82
3	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70մմ հաստ./1,6+0,49/մ3	մ^2	31.857	0.561	17.86
4	B-15 դասի բետոնե հիմքի պատրաստում	մ^3	3.600	65.361	235.30
	Ջրուցարանի ճաղաշար h-0,9մ			0.000	0.00
1	Մետաղական խողովակներից ճաղաշարի տեղադրում	տն	0.291	109.051	31.78
2	Խողովակ 50x 30x2մմ արժեքը	գմ	26.00	1.183	30.75
3	Խողովակ 80x 40x3մմ արժեքը	գմ	43.00	2.776	119.37
4	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	32.200	1.621	52.20
	Ջրուցարան /2,6x3,8մ/			0.000	0.00
1	Ջրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.34425	105.533	36.33

2	Պողպատե խողովակ 80x80x2մմ	գմ	43.700	2.499	109.21
3	Պողպատե խողովակ 40x40x2մմ	գմ	27.200	1.183	32.16
4	Պողպատե խողովակ 20x20x2մմ	գմ	33.200	0.591	19.63
5	Պողպատե անկյունակ 75x75x6մմ	գմ	33.200	3.366	111.75
6	Պողպատե թիթեղ 150x150x8մմ արժեքը	տն	0.01272	707.420	9.00
7	Պրոֆիլավոր . 0.55 մմ հատ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում	$մ^2$	15.000	5.665	84.98
8	Հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,55մմ հաստ.	$մ^2$	2.400	5.497	13.19
	Ջրուցարանի նստարան (0.49x1.80մ) 3հատ			0.000	0.00
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով հիմքերի համար	$մ^3$	1.500	3.212	4.82
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ	տն	2.700	2.228	6.02
3	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70մմ հաստ./0,14*3/մ3	$մ^2$	6.000	0.561	3.36
4	Հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.840	65.361	54.90

5	Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.1059	105.482	11.17
6	80x40x3,խողովակի արժեքը	գմ	8.880	2.776	24.65
7	Պողպատե թիթեղ 200x200x5	կգ	28.260	0.707	19.99
8	Պողպ.ատե տաշտաձև . հեծան. N10	գմ	3.000	4.096	12.29
9	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	2.400	1.621	3.89
10	Նստարանների փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 150x50 տախտակներից	$մ^3$	0.203	248.315	50.28
11	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	$մ^2$	10.800	0.724	7.81
	Նստարան /0,57x1,8մ/ 6 հատ			0.000	0.00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	1.110	3.212	3.57
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ	տն	1.998	2.228	4.45
3	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70մմ հաստ.	$մ^2$	9.240	0.561	5.18
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	$մ^3$	1.110	65.361	72.55

5	Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.15702	105.533	16.57
6	40x20x2,խողովակի արժեքը	գմ	78.600	0.911	71.64
7	40x3,շերտապողպատի արժեքը	գմ	3.000	0.558	1.68
8	Մետաղական թիթեղ 4մմ 150x150 արժեքը	$մ^2$	0.540	19.386	10.47
9	Նստատեղերի տեղադրում 50x30մմ փայտյա չորսուներից	$մ^3$	0.178	248.315	44.25
10	Փայտյա մասերի լաքապատում	$մ^2$	19.008	0.547	10.39
11	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	9.432	1.621	15.29
	Արտաքին լուսավորություն			0.000	0.00
1	Յենասյուն 4 լամպով լուսատուների համար պուրակային Φ108x4մմ H=3,5մ,	հատ	17.000	34.874	592.85
2	Բարձակ (Φ40x3, L=1.5մ, m=4.11կգ)	հատ	68.000	4.286	291.45
3	Լուսատու գնդիկավոր 'էներգիա խնայող լամպով 36վտ	հատ	68.000	9.441	641.97

4	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	17.000	0.493	8.38
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում փոսորակում կողլիցք	մ^3	6.000	10.746	64.48
6	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ^3	44.000	0.923	40.63
7	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	27.000	1.170	31.58
[illegible]	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ	տն	51.300	1.790	91.82
9	Հետլիցք տեղի գրունտով ձեռքով	մ^3	50.000	1.343	67.16
10	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ	մ^3	1.020	9.152	9.33
11	Ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	1.870	71.391	133.50
12	Ամրան A III Φ 14մմ	կգ	92.650	0.459	42.55
13	Ավազից անկողնակի պատրաստում	գմ	220	0.352	77.35
14	Ավազի արժեքը	մ^3	21.000	2.979	62.55
15	Պատյան (խողովակ) պողպատե 133x4մմ,L=0.3մ (m=3.82կգ),17հատ տեղադրում	տն	0.0649	131.284	8.53

16	Պատյան (խողովակ) պողպատե 133x4մմ,L=0.3մ արժեքը	հատ	17.000	2.253	38.30
17	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով АПВ2.5	հատ	35	1.335	46.73
18	Տուփ բաժանարար	հատ	17.000	4.706	80.01
19	Մալուխ ալյումինե АВВГ - 3x10մմ2	գմ	220.000	0.652	143.38
20	Խողովակ PVC Ф 70մմ	գմ	220.000	0.953	209.71
21	Խողովակ ճկուն PVC Ф 50մմ	գմ	86.700	0.764	66.24
22	Հենասյուների յուղաներկում 2շերտ	$մ^2$	41.140	1.609	66.20
23	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ L=1.5մ m=5.65կգ	հատ	17.000	4.191	71.24
24	Շերտապողպատ 40x4մմ L=3.5մ m=3.29կգ,17հատ	գմ	59.500	1.208	71.85
25	Արտաքին լուսավորության բաշխիչ պահարան համալրի սարքավորումների տեղադրման համար 400x600x220մմ չափերի	հատ	1	35.015	35.02
26	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1	50.392	50.39
27	Թողարկիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1	64.797	64.80

28	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	3.000	7.618	22.85
29	Ժամային ռելե	հատ	1.000	14.984	14.98
	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցում				
1	Կոմպլեքս մարզասարք	հատ	1.000	700.000	700.00
	Ընդամենը				**11333.53**
	Ընդամենը սարքավորումներ				**700.00**
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ,սարքավորումներ				**12033.53**
	ԱԱՀ	**20%**			**2406.71**
	Ընդհամենը				**14440.24**

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ալավերդի համայնքում,Կաճաճկուտ բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262361018
Համայնքի ղեկավար՝ Գ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԴԱՌ ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
,ՖԱՍԹ ԲԱՆԿԵ ՓԲԸ
Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ՝ 06977116
Տնօրեն՝ Ա. Ղարաքեշիշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ