Հավելված 71
«ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱԾՁԲ-25/91»* ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ և ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱԾՁԲ-25/91»

ք. Վանաձոր

«20» 11 2025 թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ն, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա.Փելեշյանի, որը գործում է «Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «Այպոշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս «Այպոշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կապալառու), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Վանաձոր համայնքի Շինարարների, Համբարձումյան և Ուսանողական փողոցների հիմնանորոգման**__աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

---

1 *Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:*

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում:Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:2

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:3

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:4

---

2 *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:*

3 *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ*

4 *4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:*

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 562008000 (հինգ հարյուր վաթսուներկու միլիոն ութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 93668000 (իննսուներեք միլիոն վեց հարյուր վաթսունութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:5

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:6

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:7

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝

---

5 5.1.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր

6 Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

7 Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:8 Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները9.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինհրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման բացակայություն	Տուգանք - Պայմանագրի գումարի 0,5% -ի չափով
2	Շինարարական աղբի տեղափոխում	Հայաստանի Հանրապետության «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ » օրենսգրքի 43.1–րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ և 9-րդ ենթակետերի համաձայն՝ տուգանք- (մինչև 1 խմ- 80 000 ՀՀ դրամ, 1խմ-ից ավել-200000 ՀՀ դրամ)
3	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի խախտում	Ուշացման յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար սահմանել 0.1% չափով տույժ չկատարված աշխատանքների համար:
4	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների չկատարում	Պատվիրատուի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու հիմք և տուգանք Պայմանագրի գումարի 5% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի

8 *Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սպանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:*
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

9 *եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հղումը:*

ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:10

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:11

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

---

10 *Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:*

11 *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:*

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս պահող Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:12

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե**

---

12 *Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:*

Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:13

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	
«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22 Կենտրոնական գանձապետարան ՀՀ 900232539024 ՀՎՀՀ 06967534	«Ռ.Ղազարյան» ՍՊԸ Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ., տուն 22 ՀՎՀՀ՝ 06958302 Հ/h՝ 220053336263000 Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Տնօրեն՝ Ա.Աբրահամյան	«Այպոշին» ՍՊԸ Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52 ՀՎՀՀ՝ 06933045 Հ/h՝ 220053335687000 Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԼՈՌԻ մ/ճ Տնօրեն՝ Հ.Պողոսյան
---------------- Ա. Փեչեյան /ստորագրություն/ Կ.Տ	____________ /ստորագրություն/ Կ.Տ	____________ /ստորագրություն/ Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

---

13 *Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:*

Հավելված թիվ 1
« 20 » 11 2025թ. կնքված
«ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ-25/91» ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«Վանաձոր համայնքի Շինարարների, Վ.Համբարձումյան և Ուսանողական փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Ղ Ա Շ Ի Վ

Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը դրամ	Ընդամենը դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1, քանդման աշխատանքներ				
1	27-33	մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում նախաշերտի հետ միասին մեխանիզմով	մ^3	427,8	7074,0	3026273,39
2	27-36 գ-0,5	մայթի բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին հանձնելով պատվիրատուին	մ	1985,0	810,7	1609303,87
3	7-733 գ-0,5	Բազալտե վնասված աստիճանների ապամոնտաժում բետոնե հիմքով հանձնելով պատվիրատուին	գծմ	54,0	1525,4	82374,17
4	1-1533	եզրաքարի տակ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	391,3	432,7	169331,10
5	27-33	փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտի հետ միասին հետահար մուրճով	մ^3	4057,5	7074,0	28702908,58
6	27-36 գ-0,5	բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին հանձնելով պատվիրատուին	մ	2487,0	810,7	2016291,55
7	7-241 գ-0.4	Չավաքովի ե/բ դիտահո-րերի կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	30,0	4387,5	131624,79
8	1-1533	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	1831,4	432,7	792519,73
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	3662,8	3735,4	13681928,98
10	1-1533	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	3373,90	432,7	1460020,93
11	Գ-130-12,վեր.հաշվ.	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	6073,0	4247,7	25796580,49
		2, կառուցման աշխատանքներ				
1	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	գծմ	2487,0	16201,8	40293803,57

2	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ ծառերի շուրջ	գծմ	2141,00	10174,6	21783843,35
3	6-20	աստիճանների տակ բետոնի իրականացում B-15 մակնիշի	մ³	1,70	77887,8	132409,21
4	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150x300 մմ	գծմ	54	13864,9	748702,82
5	1-1130	հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով	մ²	20022,0	23,1	461511,61
6	27-38	խճային հիմք C6 15սմ հաստությամբ	մ²	15655,0	1610,7	25215454,35
7	27-251 63-1 կիր.	հիմքի C6 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով / 1 մ²-0,6լ/	տն	9,393	327399,9	3075267,59
8	27-22-1	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի /10-20մմ ֆրակցիայի/ իրականացում 80մմ /4367,0մ2/	մ³	349,36	13623,0	4759313,81
9	27-164-1 27-165-1	երթևեկելի մասի տաք խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	մ²	15100,0	6919,7	104487404
10	27-164-2 27-165-2	երթևեկելի մասի ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	մ²	15100,0	5282,1	79759391,89
11	27-169	մայթի հատվածում ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում ,,Դ,, տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ,	մ²	4367,00	4174,3	18229169,06
12	27-164-2 27-165-2	մուտքերի ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	մ²	555,00	6162,1	3419948,95
13	7-241 գ-0.4	Ջրավաքովի ե/բ դիտահո-րերի կափարիչների ապամոնտաժում հետագա օգտագործման համար	հատ	10	4387,5	43874,93
14	6-90	Ջրավաքովի ե/բ դիտահորի նիշի բարձրացում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ³	4,0	70827,7	283310,80
15	6-90	Ջրավաքովի ե/բ դիտահորի պատերի վերանորոգում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ³	5,5	70827,7	389552,35
16	7-241 գ-0.8	Ջրավաքովի ե/բ դիտահորերի կափարիչների վերատեղադրում	հատ	10	8775,0	87749,86
17	7-241 գ-0.8	Ջրավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների տեղադրում 1200x1200մմ թուջե մտոցով	հատ	30	8775,0	263249,59
18	Շուկա	Ջրավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների արժեքը 1200x1200մմ	հատ	30	152481,6	4574447,33
19	27-248	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /ճանապարհի բաժանարար,0.1մ լայնությամբ որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ 125,0մ2/	1կմ	1,250	240293,6	300367,05
20	27-247	փողոցի անցումների գծանշում /0.4մ լայնությամբ դեղին գույնի որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ /123,6մ2/	1կմ	0,309	933880,6	288569,12
		3, Ստորգետնյա սելավատար				
1	1-1534	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ³	1050,0	580,7	609741,90
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	100,0	7201,2	720121.16

3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ^3	63,7	6999,6	445877,15
4	22-122	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ200մմ, L=6000մմ SN4,լայնվածքով	մ	241,0	10385,4	2502871,70
5	22-124 գ-1,2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ500մմ, L=6000մմ SN4,լայնվածքով	մ	762,5	45490,2	34686259,27
6	11-6	մանրահատիկ խիճ դիտահորի հատակի համար	մ^3	2,7	21375,3	57713,19
7	11-11	դիտահորի հատակի բետոն B 12,5 մակնիշի 10սմ հաստության	մ^3	1,8	59225,4	106605,66
8	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 մմ h=1,5մ /12հատ/	մ^3	18,00	74572,0	1342295,46
9	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=1մ	հատ	18	53085,4	955536,63
10	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=0,5մ	հատ	18	32917,6	592516,16
11	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	18	152481,6	2744669,12
12	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով խտացումով	մ^3	900,000	132,9	119649,43
13	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով խտացումով	մ^3	93,0	1700,9	158188,20
14	1-1184	բնահողի խտացում յուրաքանչյուր 25սմ-ը մեկ	մ^3	993,00	397,4	394635,93
15	1-1533	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափիի1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	157,000	432,7	67940,15
16	Գ-130-12,վեր.հաշվ.	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 12կմ	տոն	251,2	4247,7	1067034,58
		4, Ջրընդունիչ/12 հատ/				
1	1-1534	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	87,000	580,7	50521,47
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	7,0	7201,3	50408,80
3	11-6	խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ 100մմ հաստության	մ^3	5,2	21375,3	111151,33
4	11-11	դիտահորի հատակի բետոնե նախաշերտ B 15 մակնիշի 10սմ հաստության	մ^3	3,5	62484,6	218696,08
5	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում 1000 x1000x1000 մմ /35հատ/	մ^3	17,50	74572,0	1305009,24
6	շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը 1000 x1000x1000 մմ	հատ	35	259631,5	9087102.37
7	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	35	148360,9	5192631,35

8	8-27	դիտահորերի արտաքին մասերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	$մ^2$	52,5	1339,0	70296,68
9	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	$մ^3$	35	133,0	4654,57
10	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	$մ^3$	10,5	1700,9	17859,96
11	1-1533	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	42,00	432,7	18175,07
12	Գ130-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 12կմ	տն	67,2	4247,7	285448,74
		Ընդամենը(միավոր գների մեջ չեն ներառված տեխ,հսակողության /1,3%/,հեղինակային հսկողության /0,6%/ , չնախատեսված ծախսերի կեսը /3% / և ընդհանուր արժեքից հանված է հետ վերադարձվող գումարը 1151,79 հազար դրամ)				*449050110,0*

Գումարի մեջ ներառված է ԱԱՀ 20%

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ուսանողական փողոցի հիմնանորոգում

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը դրամ	Ընդամենը դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1, քանդման աշխատանքներ				
1	27-33	մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում նախաշերտի հետ միասին մեխանիզմով	$մ^3$	361,5	7103,3	2567841,4
2	27-36 գ-0,5	մայթի բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին հանձնելով պատվիրատուին	մ	967,0	814,1	787220,8
3	7-733 գ-0,5	Բազալտե վնասված աստիճանների ապամոնտաժում բետոնե հիմքով հանձնելով պատվիրատուին	գծմ	15	1531,9	22977,8
4	1-1533	եզրաքարի տակ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	75,2	434,5	32676,7
5	27-33	փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտի հետ միասին հետահար մուրճով	$մ^3$	1216,7	7103,3	8642580,0
6	27-36 գ-0,5	բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին հանձնելով պատվիրատուին	մ	704,0	814,1	573116,3
7	7-241 գ-0.4	Չավաքովի ե/բ դիտահո-րերի կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	12,0	4405,6	52867,7
8	7-241 գ-0.4	Չավաքովի ե/բ անձրևատար հորերի կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	18,0	4405,6	79301,5
9	1-1533	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	517,0	434,5	224652,1
10	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	1034,0	3750,8	3878335,5
11	1-1533	քանդված շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	1337,90	434,5	581357,9
12	Գ-130-12	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	2408,22	4265,3	10271779,8
		2, կառուցման աշխատանքներ			0,0	
1	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	գծմ	704,0	16268,8	11453221,5
2	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 200x100մմ	գծմ	1003,0	10216,7	10247342,8
3	6-20	աստիճանների տակ բետոնի իրականացում B-15 մակնիշի	$մ^3$	0,5	78209,9	39105,0
4	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150x300 մմ	գծմ	15,0	13922,2	208833,1

5	1-1130	հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	7875,0	23,1	182271,4
6	27-38	խճային հիմք C6 15սմ հաստությամբ	մ^2	5293,0	1612,2	8533420,7
7	27-251 63-1 կիր.	հիմքի C6 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով / 1 մ^2-0,6լ	տն	3,1758	328754,0	1044057,1
8	27-22-1	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի /10-20մմ ֆրակցիայի/իրականացում 80մմ /2582,0մ2/	մ^3	206,56	13679,3	2825595,0
9	27-164-1 27-165-1	երթևեկելի մասի տաք խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	մ^2	5065,0	6948,3	35193217,4
10	27-164-2 27-165-2	երթևեկելի մասի ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	մ^2	5065,0	5303,9	26864383,9
11	27-169	մայթի հատվածում ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում ,,Դ,, տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ,	մ^2	2582,0	4191,6	10822621,2
12	27-164-2 27-165-2	մուտքերի ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	մ^2	228,0	6368,9	1452098,1
13	6-90	Ჰավաքովի ե/բ դիտահորի նիշի բարձրացում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ^3	3,2	71120,6	227586,1
14	6-90	Ჰավաքովի ե/բ դիտահորի պատերի վերանորոգում բետոնով B-12,5 մակնիշի	մ^3	4,5	71120,6	320042,9
15	Շուկա	ե/բ անձրևաջրատար հորերի կափարիչ թուջե անձրևատար ցանցով	հատ	18	148974,5	2681540,5
16	7-241 գ-0.8	Ჰավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների տեղադրում 1200x1200մմ թուջե մտոցով	հատ	12	8811,3	105735,4
17	Շուկա	Ჰավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների արժեքը 1200x1200մմ	հատ	12	153112,2	1837346,8
18	19-122	գոյություն ունեցող ստորգետնյա անձրևատար խողովակների մաքրում	մ	500,0	1999,8	999888,7
19	շուկա	խանգարող ծառերի կտրում	հատ	10	23943,7	239436,9
20	շուկա	ծառերի խանգարող արմատների կտրում	հատ	20	6385,0	127699,7
21	27-248	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /ճանապարհի բաժանարար,0.1մ լայնությամբ որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ 32,8մ2/	1կմ	0,328	241287,5	79142,3
22	27-247	փողոցի անցումների գծանշում /0.4մ լայնությամբ դեղին գույնի որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ /43,2մ2/	1կմ	0,108	937743,1	101276,3
		Ընդամենը(միավոր գների մեջ չեն ներառված տեխ,հսակողության /1,5%/,հեղինակային հսկողության /0,6%, չնախատեսված ծախսերի կեսը /3% / , և ընդհանուր արժեքին համված է հետ վերադարձվող գումարը 367,56 հազար դրամ)				143300570,0

Գումարի մեջ ներառված Է ԱԱՀ 20%

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Վ, Համբարձումյան փողոցի հիմնանորոգում

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը դրամ	Ընդամենը դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1, քանդման աշխատանքներ				
1	27-33	մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում նախաշերտի հետ միասին մեխանիզմով	մ^3	359,7	7117,4	2560144
2	27-36 գ-0,5	մայթի բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին հանձնելով պատվիրատուին	մ	961,0	815,7	783894
3	7-733 գ-0,5	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում հանձնելով պատվիրատուին	գծմ	36	1534,8	55253
4	1-1533	եզրաքարի տակ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	53,30	435,4	23207
5	27-33	փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտի հետ միասին հետահար մուրճով	մ^3	1298,5	7117,4	9241999

6	27-36 գ-0,5	բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին	մ	997,0	815,7	813260
7	7-241 գ-0.4	Յավաքովի ե/բ դիտահո-րերի կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	10,0	4414,4	44144
8	1-1533	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	603,2	875,1	527876
9	Գ-130-12	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	1206,4	4273,8	5155872
10	1-1533	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	1290,0	875,1	1128912
11	Գ-130-12	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	2322,0	4273,8	9923687
		2, կառուցման աշխատանքներ			0,0	
1	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	գծմ	997,00	16287,1	16238226
2	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ ծառերի շուրջ	գծմ	1057,00	10228,2	10811196
3	6-20	աստիճանների տակ բետոնի իրականացում B-15 մակնիշի	մ^3	1,10	78297,8	86128
4	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150x300 մմ	գծմ	36	13937,8	501761
5	1-1130	հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով	մ^2	8077,00	23,2	187157
6	27-38	խճային հիմք C6 15սմ հաստությամբ	մ^2	5508,00	1614,0	8890038
7	27-251 63-1 կիր.	հիմքի C6 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով / 1 մ^2-0,6լ	տն	3,305	329124,0	1087689
8	27-22-1	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի /10-20մմ ֆրակցիայի/իրականացում 80մմ /2569,0մ2/	մ^3	205,52	13695,2	2814642
9	27-164-1 27-165-1	երթևեկելի մասի տաք խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	մ^2	5320,0	6956,1	37006552
10	27-164-2 27-165-2	երթևեկելի մասի ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	մ^2	5320,0	5309,9	28248636
11	27-169	մայթի հատվածում ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում ,,Դ,, տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ,	մ^2	2569,00	4196,3	10780244
12	27-164-2 27-165-2	մուտքերի ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	մ^2	188,00	6376,0	1198691
13	7-241 գ-0.8	Յավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների տեղադրում 1200x1200մմ թուջե մոդով	հատ	10	8821,2	88212
14	Շուկա	Յավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կափարիչների արժեքը 1200x1200մմ	հատ	10	153284,5	1532845
15	27-248	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /ճանապարհի բաժանարար,0.1մ լայնությամբ որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ 44,8մ2/	1կմ	0,448	241559,0	108218
16	27-247	փողոցի անցումների գծանշում /0.4մ լայնությամբ դեղին գույնի որակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ /46,8մ2/	1կմ	0,117	938798,3	109839
		3, Ստորգետնյա սելավատար			0,0	
1	1-1534	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	մ^3	500,000	583,8	291882
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	55,0	7239,1	398152
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ^3	31,0	7036,5	218132
4	22-122	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ200մմ, L=6000մմ SN8,լայնվածքով	մ	60,0	10440,0	626401
5	22-124 գ-1,1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ400մմ, L=6000մմ SN8,լայնվածքով	մ	214,0	32132,2	6876299
6	22-124 գ-1,2	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ400մմ, L=6000մմ SN8,լայնվածքով	մ	240,0	45729,7	10975138
7	11-6	մանրահատիկ խիճ դիտահորի հատակի համար	մ^3	1,8	21487,8	38678
8	11-11	դիտահորի հատակի բետոն B 12,5 մակնիշի 10սմ հաստության	մ^3	1,2	59537,1	71445
9	23-109	Յավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 մմ h=1,5մ /12հատ/	մ^3	12,00	74964,6	899576
10	Շուկա	Յավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=1մ	հատ	12	53364,9	640379
11	Շուկա	Յավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=0,5մ	հատ	12	33090,9	397091

12	Շուկա	Չավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	12	153284,5	1839414
13	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով խտացումով	$մ^3$	450,0	133,6	60140
14	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով խտացումով	$մ^3$	30,0	1709,9	51297
15	1-1184	բնահողի խտացում յուրաքանչյուր 25սմ-ը մեկ	$մ^3$	480,00	399,5	191765
16	1-1533	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	75,000	583,8	43782
17	Գ-130-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 12կմ	տն	120,0	4270,1	512409
		4, Ջրընդունիչ/12 հատ/			0,0	
1	1-1534	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	30,000	583,8	17513
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	2,4	7239,1	17374
3	11-6	խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ 100մմ հաստության	$մ^3$	1,8	21487,3	38677
4	11-11	դիտահորի հատակի բետոնե նախաշերտ B 15 մակնիշի 10սմ հաստության	$մ^3$	1,2	62813,6	75376
5	23-109	Չավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում 1000 x1000x1000 մմ /12հատ/	$մ^3$	6,00	74964,6	449788
6	շուկա	Չավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը 1000 x1000x1000 մմ	հատ	12	260998,7	3131984
7	Շուկա	Չավաքովի ե/բ դիտահորերի թուջե կապարիչի արժեքը	հատ	12	149142,1	1789705
8	8-27	դիտահորերի արտաքին մասերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	$մ^2$	54,0	1359,1	73391
9	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	$մ^3$	14,0	133,6	1871
10	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	$մ^3$	1,5	1709,9	2565
11	1-1533	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին1,25մ3 շերեփի տարողությամբ	$մ^3$	14,500	435,0	6308
12	Գ130-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 12կմ	տն	23,2	4270,1	99067
		Ընդամենը(միավոր գների մեջ չեն ներառված տեխ,հսակողության /1,5%/,հեղինակային հսկողության /0,6%. չնախատեսված ծախսերի կեսը /3% / , և ընդհանուր արժեքից հանված է հետ վերադարձվող գումարը 461,14 հազար դրամ)				179783920

Գումարի մեջ ներառված Է ԱԱՀ 20%

Նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները, մասնավորապես՝

- Հողային աշխատանքների իրականացում.
- Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի ֆռեզում.
- Փողոցի և մայթի ենթաշերտերի քանդում.
- Նոր ենթաշերտերի կառուցում ըստ նախագծի.
- Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կառուցում մայթերի և երթևեկելի գոտու.
- Եզրաքարերի քանդում.
- Նոր եզրաքարերի տեղադրում.
- սիզամարգերի բարեկարգում.
- Ջրահեռացման համակարգի կառուցում.
- Դիտահորերի փոխարինում:

Աշխատանքները կատարել համաձայն հետևյալ նորմաների, ծավալաթերթով և հաստատված նախագծով

Աշխատանքները կատարել համաձայն հետևյալ նորմաների և հաստատված նախագծով՝

- ✓ ՀՀՇՆ 32-01-2022-Ավտոմոբիլային ճանապարհներ.
- ✓ ГОСТ Р 50597-93 ямочный ремонт асфальтового покрытия
- ✓ Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետ է համարվում 1095 օրը:

- ✓ Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:
- ✓ Յուրաքանչյուր կատարողական կամ հանձման-ընդունման փաստաթղթերի ներկայացնել ասֆալտբետոնե խառնուրդի լաբորատոր փորձարկման և արդեն տեղադրված ծածկույթների հանույթի լաբորատոր փորձարկան ակտերը՝ ըստ ՀՀՇՆ 32-01-2022-Ավտոմոբիլային ճանապարհներ-նորմի պահանջներին համապատասխան:
- ✓ Տեխնիկական միջոցները և աշխատանքների կազմակերպումը իրականացնել նախագծով նախատեսված քանակով և ձևով:

Կից ներկայացվում է հիմնանորագման ենթակա Վանաձոր համայնքի Շինարարների, Վ.Համբարձումյան և Ուսանողական փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծը և ծավալաթերթը:

«Լիցենզիայի առկայության մասին» - պահանջագիր

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) , ըստ հետևյալ ոլորտի.

- *ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) - 2-րդ դաս:*
- *տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ. երկաթուղային գծեր և օդանավակա-յաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն) - 2-րդ դաս:*

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **Շինարարների, Վ.Համբարձումյան և Ուսանողական փողոցներ** հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232539024
ՀՎՀՀ 06967534

Ա. Փելեշյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ.Ղազարյան» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ., տուն 22
ՀՎՀՀ՝ 06958302
Հ/հ՝ 220053336263000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Ա.Աբրահամյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/հ՝ 220053335687000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԼՈՌԻ մ/ճ
Տնօրեն՝ Հ.Պողոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 20 » 11 2025թ. կնքված
«ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ-25/91» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, Վ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԱԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու և կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	10 օրացույցային օր
2	Հեղեղատարի կառուցում		10 օրացույցային օր
3	Համահարթեցման աշխատանքներ		5 օրացույցային օր
4	Բազալտե եզրաքարերի շարում		10 օրացույցային օր
5	Երթևեկելի մասի կառուցում		10 օրացույցային օր
6	Մայթերի կառուցում		15 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝			**60 օրացույցային օր**

Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված օրացուցային օրը: Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում մինչև 2025թ դեկտեմբերի 31-ը: Աշխատանքները կատարել օրացուցային գրաֆիկի համաձայն:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232539024
ՀՎՀՀ 06967534

Ա. Փելեշյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ.Ղազարյան» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ., տուն 22
ՀՎՀՀ՝ 06958302
Հ/h՝ 220053336263000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝
Ա.Աբրահամյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/h՝ 220053335687000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ԼՈՌԻ մ/ճ
Տնօրեն՝
Հ.Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:*

***** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:***

Հավելված N 3

«   »   2025թ. կնքված
«ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ-25/91» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1.	45231220/509	«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, Վ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԱԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (համայնքի մասնաբաժին)	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
		«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, Վ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԱԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (պետության մասնաբաժին)	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%

**** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:***

*** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

____

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

____

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

____

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
«   »   20   թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

____

____

գտնվելու վայրը ________________
հհ ________________________
հվհհ ______________________

Պատվիրատու

____

____

գտնվելու վայրը ________________
հհ________________________
հվհհ______________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«   » «   » 20   թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ __________
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «   »   «   » 20   թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

____
ստորագրություն

____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

____
ստորագրություն

____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«   »   20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _______________-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _________________-ի
Պատվիրատուի անունը — Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ______________________________-ին կնքված N ______________
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը — պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ________-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

КՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

____
ազգանուն, անուն

____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

____
ազգանուն, անուն

____
ստորագրություն