



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Գ. Միքայելյան 19, հեռ. (093) 19-66-68
г. Гавар. Г. Микаелян 19, тел. (093) 19-66-68
с. Gavar. G. Mikaelyan 19, tel. (093) 19-66-68

tj.phnstan.armanerem@mail.ru

№ 03/25-

« » հուլիսի 2025թ.

Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար՝
պարոն Ա. Փելեշյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության Կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա ՔՊԼ-000783-09) դիտարկելով ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Վ. Համբարձումյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորում է համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվադեֆինիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 189390,31 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 3 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման- Երեմ» ՍՊԸ



Հաստատում եմ՝
հուլիսի 2025թ.

Տնօրեն՝
Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ N° 03/25-

Ըստ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Վ. Համբարձումյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի.

Պատվիրատու՝ Վանաձորի համայնքապետարան

Նախագծող՝ «Շինէքսպրո» ՍՊԸ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման համար հիմք է ծառայել.

❖ Վանաձորի համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագիրը.

❖ Ճարտարապետահատակագծային N CPP0-0001-1104 առաջադրանքը տրված 07.02.2024թ. տրված Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից.

❖ Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության եզրակացությունը տրված «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից.

❖ Տախտմետրական հանույթը.

❖ Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրման արդյունքները.

Փորձաքննության է ներկայացված՝

❖ Նախագիծ.

❖ Նախահաշիվ.

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված է իրականացնել ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Վ. Համբարձումյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի երկայնական թեքությունները ըստ նախագծի նորմաների սահմաններում են: Զրահեռացումը մակերեսային է, որը իրականացվում է երթևեկային մասի եզրաքարի կողքով:

Նախագծով փողոցի պարամետրերն են՝

❖ Երթևեկային մասի լայնությունը փոփոխական է՝ 8.4-13.0մ.

❖ Մայթերի միջին լայնությունը 1.7-4.7մ.

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը: Նախագծվող ճանապարհի հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության չեն ենթարկվել և երկարությունը կազմում է 453.0 գծմ:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսված է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքներ՝

1. Հողային պաստառի վերականգնում:

2. Դիտահորերի վերականգնում:

3. Ճանապարհային հագուստի կառուցում:

4. Մայթերի կառուցում:

5. Ստորգետնյա սելավատարի կառուցում:

6. Ճանապարհի կահավորում (գծանշում):

Համաձայն նախագծի ճանապարհի հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:

Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի վերականգնման համար նախատեսված է իրականացնել՝

- ❖ Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում, նորի կառուցում – 36,0 զժմ:
- ❖ Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում – 5320,0 քմ:
- ❖ Հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով – 5320,0 քմ:
- ❖ Խճավազային հիմքի կառուցում (C-6) h=15սմ – 5320,0 քմ:
- ❖ Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով – 5320,0 քմ:
- ❖ Խոշորահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում h=6սմ – 5320,0 քմ:
- ❖ Մանրահատիկ ա/բ ծածկ իրականացում h=4սմ Ե տիպի – 5320,0 քմ:

Իջատեղեր և մուրքեր

Իջատեղերում և մուրքերում նախատեսված է՝

- ❖ Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում – 188,0 քմ:
- ❖ Հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով – 188,0 քմ:
- ❖ Խճավազային հիմքի կառուցում (C-6) h=15սմ – 188,0 քմ:
- ❖ Ե տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում h=5սմ – 188,0 քմ:

Մայթեր

Գոյություն ունեցող մայթերի վերականգնման համար նախատեսված է՝

- ❖ Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին – 1958,0 զժմ:
- ❖ Մայթի ծածկի քանդում - 359,7 խմ:
- ❖ Հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով – 2569,0 քմ:
- ❖ 15x30 սմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում - 997,0 զժմ:
- ❖ 10x20 սմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում – 1057,0 զժմ:
- ❖ Մայթի խճային նախաշերտի /10-20մմ ֆրակցիայի/ իրականացում 80մմ - 2569,0 քմ:
- ❖ Մանրահատիկ ա/բ ծածկ իրականացում h=3սմ Ե տիպի – 2569,0 քմ:

Դիտահորեր և անձրևահորեր

Նախատեսված է՝

- ❖ Գոյություն ունեցող անձրևահորերի և ջրահեռացման խողովակաշարի մաքրում:
- ❖ Դիտահորերի վերանորոգում մակարդակների ուղղում միաձույլ բետոնով:
- ❖ Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում և նոր սալերի տեղադրում – 10 հատ:

Սպորճեմենտ սեյսմապարար

- ❖ Ф200մմ պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում – 60.0 զժմ:
- ❖ Ф400մմ պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում – 214.0 զժմ:
- ❖ Ф500մմ պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում – 240.0 զժմ:
- ❖ 1000x1000x1000մմ թուջե ցանցերով ե/բ հավաքովի անձրևահորերի տեղադրում – 12 հատ:
- ❖ Ф1000մմ h=1,5մ հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում – 12 հատ:

Ճանապարհի կահավորում

բ) Երթևեկելի մասի գծանշում

Գծանշման ընդհանուր մակերեսը կազմում է 91.6 քմ:

Նախագծում հաշվի են առնվել նաև հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

Նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում ներկայիս գործող նախագծման, քաղաքաշինական և սանիտարական նորմերին և կանոններին /СП 31-110-2003 Շինարարության և նախագծման կանոնակարգեր, ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 52-01 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006, ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»/ համապատասխան:

Ներկայացված է նախահաշիվ 189564,73 հազ. դրամ գումարով:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նախահաշվային փաստաթղթերը, «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն նշում է, որ այն կազմված է ՀՀ կառավարության առ 23.06.2011թ. N879-Ն որոշումով հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի» համաձայն:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2316.88 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 3025.63:

Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 250802 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. №4 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- | | |
|--|----------|
| 1. Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.0893 |
| 2. Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից | - 1.05 |
| 3. Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.02 |

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն նշում է՝

1. Համաձայն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, (բաժին 12 կետ 3) ստորգետնյա և վերգետնյա կոմունիկացիաների տեղափոխումը պարտավոր են իրականացնել սեփականատերերը, ուստի այն ներառված չէ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում:

2. Նախագծում բացակայում է շահագրգիռ կազմակերպությունների համաձայնեցումները:

3. Տեղային նախահաշվում բետոնների վրա կիրառված պահեստավորման 2% գործակիցը պակասեցվել է.

Փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված բացթողումները, թերությունները վերացնելուց և ճշտումներ կատարելուց հետո նախահաշվային արժեքը կազմել է 189390,31 հազ. դրամ:

Եզրակացություն՝

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Վ. Համբարձումյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 189390,31 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Փորձագետ՝

Ա. Շիշանյան