



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО «АРМАН-ЕРЕМ»
RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Ղափառ, Գ. Միքայելյան 19, հեռ. (093) 19-66-68
г. Гавар. Г. Микаелян 19, тел. (093) 19-66-68
с. Gavar. G. Mikaelyan 19, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ armanerem@mail.ru

№ 03/25-

« » հուլիսի 2025թ.

Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար՝
պարոն Ա. Փելեշյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության Կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա ՔՊԼ-000783-09) դիտարկելով ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորում է համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվադեֆինիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:


Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 472117,56 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 3 թերթ:

Տնօրեն՝

Յու. Ավետիսյան





ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ N° 03/25

Ըստ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի.

Պատվիրատու՝ Վանաձորի համայնքապետարան

Նախագծող՝ «Շինէքսպրոտ» ՍՊԸ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման համար հիմք է ծառայել.

- ❖ Վանաձորի համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագիրը.
 - ❖ Ճարտարապետահատակագծային N CPP0-0001-1111 առաջադրանքը տրված 07.02.2024թ. տրված Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից.
 - ❖ Ինժեներակառուցական հետազոտության եզրակացությունը տրված «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՉՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից.
 - ❖ Տախտմետրական հանույթը.
 - ❖ Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրման արդյունքները.
- Փորձաքննության է ներկայացված՝
- ❖ Նախագիծ.
 - ❖ Նախահաշիվ.

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված է իրականացնել ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի երկայնական թեքությունները ըստ նախագծի նորմաների սահմաններում են: Զրահեռացումը մակերեսային է, որը իրականացվում է երթևեկային մասի եզրաքարի կողքով:

Նախագծով փողոցի պարամետրերն են՝

- ❖ Երթևեկային մասի լայնությունը փոփոխական է՝ 9.02-25.88մ.
- ❖ Մայրերի միջին լայնությունը 2.0-3.0մ.

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը: Նախագծվող ճանապարհի հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության չեն ենթարկվել և երկարությունը կազմում է 1000.0 գծմ:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսված է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

1. Հողային պաստառի վերականգնում:
2. Դիտահորերի վերականգնում:
3. Ճանապարհային հագուստի կառուցում:
4. Մայրերի կառուցում:
5. Ստորգետնյա սեղավատարի կառուցում:
6. Ճանապարհի կահավորում (գծանշում):

Համաձայն նախագծի ճանապարհի հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:

Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի վերականգնման համար նախատեսված է իրականացնել՝

- ❖ Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում, նորի կառուցում – 54,0 գծմ:
- ❖ Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում – 15100,0 քմ:
- ❖ Հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով – 15100,0 քմ:
- ❖ Խճավազային հիմքի կառուցում (C-6) h=15սմ – 15100,0 քմ:
- ❖ Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով – 15100,0 քմ:
- ❖ Խոշորահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում h=6սմ – 15100,0 քմ:
- ❖ Մանրահատիկ ա/բ ծածկ իրականացում h=4սմ Ե տիպի – 15100,0 քմ:

Իջատեղեր և մուտքեր

Իջատեղերում և մուտքերում նախատեսված է՝

- ❖ Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում – 555,0 քմ:
- ❖ Հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով – 555,0 քմ:
- ❖ Խճավազային հիմքի կառուցում (C-ձ) h=15սմ – 555,0 քմ:
- ❖ Ե տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում h=5սմ – 555,0 քմ:

Մայթեր

Գոյություն ունեցող մայթերի վերականգնման համար նախատեսված է՝

- ❖ Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին – 4472,0 գծմ:
- ❖ Մայթի ծածկի քանդում – 427.8 խմ:
- ❖ Հիմնատակի համահարթեցում մեխանիզմով – 4367,0 քմ:
- ❖ 15x30 սմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում – 2487,0 գծմ:
- ❖ 10x20 սմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում – 2141,0 գծմ:
- ❖ Մայթի խճային նախաշերտի /10-20մմ ֆրակցիայի/ իրականացում 80մմ – 4367,0 քմ:
- ❖ Մանրահատիկ ա/բ ծածկ իրականացում h=3սմ Ե տիպի – 4367,0 քմ:

Դիտահորեր և անձրևահորեր

Նախատեսված է՝

- ❖ Գոյություն ունեցող անձրևահորերի և ջրահեռացման խողովակաշարի մաքրում:
- ❖ Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում – 40 հատ:
- ❖ Դիտահորերի վերանորոգում և մակարդակների ուղղում միաձույլ բետոնով:
- ❖ Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում – 40 հատ, որից 10 հատը օգտագործած:
- ❖ 1000x1000x1000մմ թուջե ցանցերով ե/բ հավաքովի անձրևահորերի տեղադրում – 35 հատ:

Արորգեփնյա սելավափար

- ❖ Փ200մմ պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում – 241.0 գծմ:
- ❖ Փ500մմ պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում – 762.5 գծմ:
- ❖ 1000x1000x1000մմ թուջե ցանցերով ե/բ հավաքովի անձրևահորերի տեղադրում – 35 հատ:
- ❖ Փ1000մմ h=1,5մ հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում – 18 հատ:

Ճանապարհի կահավորում

բ) Երթևեկելի մասի գծանշում

Գծանշման ընդհանուր մակերեսը կազմում է 248.6 քմ:

Նախագծում հաշվի են առնվել նաև հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

Նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում ներկայիս գործող նախագծման, քաղաքաշինական և սանիտարական նորմերին և կանոններին /СП 31-110-2003 Շինարարության և նախագծման կանոնակարգեր, ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 52-01 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006, ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»/ համապատասխան:

Ներկայացված է նախահաշիվ 473779,45 հազ. դրամ գումարով:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նախահաշվային փաստաթղթերը, «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն նշում է, որ այն կազմված է ՀՀ կառավարության առ 23,06,2011թ. N879-Ն որոշումով հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի» համաձայն:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2316.88 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 3025.63:

Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 250802 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N4 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- | | |
|--|----------|
| 1. Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.0893 |
| 2. Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից | - 1.05 |
| 3. Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.02 |

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն նշում է՝

1. Համաձայն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, (բաժին 12 կետ 3) ստորգետնյա և վերգետնյա կոմունիկացիաների տեղափոխումը պարտավոր են իրականացնել սեփականատերերը, ուստի այն ներառված չէ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում:

2. Նախագծում բացակայում է շահագրգիռ կազմակերպությունների համաձայնեցումները:

3. Տեղային նախահաշվում բետոնների վրա կիրառված պահեստավորման 2% գործակիցը պակասեցվել է:

4. Ճշտվել է սելավատարի խողովակների երկարությունները:

Փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված բացթողումները, թերությունները վերացնելուց և ճշտումներ կատարելուց հետո նախահաշվային արժեքը կազմել է 472117,56 հազ. դրամ:

Եզրակացություն՝

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 472117,56 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Փորձագետ՝

Ա. Շիշանյան