

«ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ

# ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՐԱՍԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 19-րդ ԴԱՐԻ ԿԱՄՐՋԻ ՎԵՐԱԿՆԳՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 3

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ / ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ / ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ / ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ



ԵՐԵՎԱՆ 2024 թ.



## Քաղվածք

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  
նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի 2022 թ.  
հոկտեմբերի 13-ին ժամը 14.00-ին կայացած 8-րդ նիստի  
արձանագրության

Նիստի նախագահ՝ Ա. Քոչարյան

Քարտուղար՝ Լ. Իգիթյան

Մասնակցում էին՝ Հ. Վանյան, Հ. Հովսեփյան, Կ. Այվազյան, Մ. Մինասյան,  
Ա. Գրիգորյան, Ա. Բաղիշյան, Ա. Մանասյան, Գ. Գյուրջյան,  
Ա. Ղուլյան, Ա. Վարդանյան, Վ. Իսահակյան

Հրավիրված էին՝ Գ. Կնյազյան, Ս. Մելիք-Քարամյան, Ա. Էլոյան, Ա. Սամուելյան,  
Ա. Եղիազարյան, Գ. Համազասպյան, Է. Հարությունյան,  
Կ. Վասիլյան, Լ. Վասիլյան, Կ. Կարապետյան, Կ. Ամպարջյան

## Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

4. Շիրակի մարզի Աշոցքի շրջանի Կրասնար բնակավայրի կամրջի  
վերականգնման էսքիզային նախագծի քննարկում:

Զեկ՝ Լ. Վասիլյան  
Փորձ՝ Ա. Ղուլյան

**ԼՍԵՑԻՆ՝** 4. Վասիլյանը ներկայացրեց հարցը – Կրասարի կամուրջը (պետ. ցուցիչ՝ 7.58.5) գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում, Աշոցքի տարածաշրջանում, Ախուրյան գետի վտակներից մեկի վրա: Այն հանդիսանում է Կրասար և մեծ ու փոքր Սեպասար բնակավայրերի հիմնական կապող ուղին: Ըստ Ղևոնդ Ալիշանի «Շիրակ» գրքի հիշատակումների՝ Կրասարի կամուրջը կառուցվել է 1873 թվականին «Կիւմրեցի» Ստեփանոս Անանիկյանցի հովանավորությամբ:

«Շնորհոքն ամենագորին Աստուծոյ շինեցալ կամուրջս յինքնակալութեան Աղեքսանդր Երկրորդի օգոստափառ կայսր Ռուսաց, արդեամբ և ծախիք Ստեփաննոսի Անանիկեանց, ի հիշատակ հոգւոյ փրկութեան իւրոյ կենակցին Գայանեայ, եղբօրն Կարապետի եւ կենակցին Հռիփսիմեայ եւ ծնողաց նոցին. եւս առաւել վերակացուին շինութեանս Գրիգորի Ռափայէլեանց»:

Կամրջի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է գետահունի մեջ գտնվող երկու խելերի և առափնյա կիսախելերի վրա հենված երեք հավասարաթռիչք թաղակամարներից ու դրանց հետ համատեղ, մեկ ամբողջություն կազմող եզրային բազրիքավոր պատերից և ճանապարհապաստառից, կառուցված է սև և կարմիր սրբատաշ տուֆից: Դրա թռիչքները 8.5 x 8 մետր են, հենասյուները՝ 3 x 14 և բանող մասը՝ 7,5 x 64: Այս կամուրջն իր ճարտարապետական կառուցվածքով շատ նման է Կարս քաղաքի կամրջին:

Պատերն ու խելերը հենված և ագուցված են ռելիեֆի թեքություններով մաքրված հիմնատակի ժայռային բնահողին, որոնք իրականացված են հիմնականում սև, մասամբ նաև դարչնակարմրագույն երանգների, կանոնավոր ձևերով մշակված, դարաղատաշ երեսվածքով խոշորաչափ տուֆաքարերից, իսկ թաղակամարների եզրաշարերը սրբատաշ են:

Կամրջի ձախափնյա խուլ զանգվածը թեթևացվել է դրանում ներկառուցված ներքնասենյակով, որը նույնպես թաղածածկ է և ունի 1 մուտք ու 1 պատուհան:

Կամրջի խելերը, թաղակամարները և պատերը շարված են կրաավազային կապակցաշաղախով, իսկ դրանց զանգվածային միջալիցքերն իրականացված են խամքարերից, տուֆախիբարներից ու կրաավազի մանրախճային կապակցաշաղախից:

Խորհրդային տարիներին կամրջի վրայով բավականին մեծ չափերի խողովակ են անցկացրել, որը շահագործվել է մինչև 1970-ական թվականները, որի պատճառով փլուզվել են կամրջի արևմտյան կողմի 1-ին և 2-րդ թռիչքների միջև գտնվող պատերը: Կամրջի կամարների վրա նկատելի են ճաքեր, տեղաշարժված և փլված քարեր: Կատարվել է կամրջի և խցի չափագրություն, օգտագործվել են ձողեր, լազերային չափող գործիք, լազերային հարթաչափ: Հարաբերական 0,000 նիշը համապատասխանում է բացարձակ 1980,2 նիշին: Կատարվել է նաև տեղանքի գեոդեզիական հանույթ և երկրաբանական հետազոտություն: Չափագրության արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ բեկորներ, որոնք կոգտագործվեն հետագա վերականգնման ընթացքում:

Առաջարկվում է միջամտություններն անել երկաթբետոնե ցցասյուներով և քողարկված երկաթբետոնե սալով, որի վրա, ըստ առաջարկի, կքննարկենք կանոնավոր հաստ սալվածք, որովհետև նախատեսվում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրանսպորտի հոսք: Ժամանակին արվել են բետոնացման միջամտություններ:

#### **ԵԼՈՒՅԹ ՈՒՆԵՑԱՆ՝**

Ա. Քոչարյան - Հնարավո՞ր է դա ռեստավրացիա անել:

Կ. Վասիլյան - Նախագծով նախատեսվում է բետոնային միջամտությունները հանել և իրականացնել բնօրինակին համապատասխան: Այստեղ երկու հարց կա՝

1. Խելերը, կարծում ենք, որ հարկավոր է իրականացնել բազալտե նոր տաշ ու շարով:

2. Սալվածքը պետք է արվի բազալտե կամ տուֆե սալվածքով, քարերն՝ ավելի հաստ, որպեսզի շուտ շարքից դուրս չգան: Կամուրջը համայնավարության տարիներին, բացի ճանապարհից, օգտագործվել է նաև որպես հենարանային կոնստրուկցիա, որի վրայով անցկացվել են մեծ տրամաչափի չուգունե խողովակներից զույգ ջրագծեր և խողովակները ծածկելու համար կամրջի ճանապարհապաստառի վրա հավելվել է տարբեր կազմի բնահողերից (ավազ, կավաավազ, խճաքարեր և այլն) լիցքաշերտեր ու դրանց վրա տեղադրվել է ասֆալտբետոնի երեսապաստառ, որը գրեթե ամբողջությամբ ծածկել է կամրջի բազրիքապատերը և հավելաբեռնել կամուրջը, արդյունքում նիշը բարձրացվել է և եզրակացության հիման վրա այն կհանվի:

Ա. Բադիշյան - Ճանապարհը սկզբից սալվածք ունեցե՞լ է:

4. *Վասիլյան* - Այս պահի դրությամբ ասֆալտի շերտ է, չի պահպանվել: Նախատեսում ենք կամրջի վրայից հեռացնել ճանապարհապաստառի բնահողից շերտերը և մնացած խողովակները՝ հասնելով միջալցքի կրողունակ շերտին, կամրջի վրայով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների ազդեցությունը մեղմելու նպատակով, առաջարկվում է դիտարկել կամրջի հոծ զանգվածային մասերում, ավամերձ հատվածներում և խելերում հորատել համապատասխան տրամաչափի անցքեր՝ հասնելով հիմնատակի ժայռային գրունտներին, այնուհետև հորատված անցքերում տեղադրել պողպատե գլածո բետոնալցված խողովակներից կամ միաձույլ ե/բ-ից պատրաստված ցցասյուներ, որոնց վրա հենելով ու հուսալի խարսխակապելով լուծել վերն առաջարկված կրաբետոնե կամ միաձույլ ե/բ թաքնված սալը:

Ա. Մանասյան - Մինչև ու՞ր:

4. *Վասիլյան* - Մինչև հասնի բազալտի շերտին, երկրաբանական եզրակացության հիման վրա այնտեղ լավ գրունտներ են՝ հիմնականում բազալտի մեծ կտորներ: Ցցերի վրա էլ սալն է նստելու, որի տակ համահարթեցնող շերտ է լինում և սալի վրա մյուս շերտերը, քանի որ կամուրջն իր գոյության ընթացքում, ենթարկվելով բնակլիմայական և տեխնածին տարբեր ազդեցությունների, ձեռք է բերել տարաբնույթ վնասվածքներ: Կամրջի հարավ-արևելյան պատը թաղակամարների հետ միասին ներկայումս փլուզվել է, իսկ չուզունե խողովակները մասամբ թափվել են ջրի մեջ: Ըստ ամենայնի՝ փլուզման հնարավոր պատճառ է հանդիսացել խողովակների միացման հանգույցներից ջրերի արտահոսքը, որը ողողել է ճանապարհապաստառի լիցքաշերտերը և կամրջի կոնստրուկցիաները, որոնք ենթարկվել են պարբերական թրջման ու սառնաքայքայման, ինչի արդյունքում, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների ազդեցությունից, կամուրջն աստիճանաբար թուլացել և ենթարկվել է փլուզման: Այժմ խողովակաշարերը կամրջի աջափնյա եզրում փակված են և տեղադրված է շրջանցիկ նոր խողովակաշար: Բացի փլուզումներից, վերը նշված ազդեցությունների հետևանքով թաղակամարներում առաջացել են քարերի շարակարաններով զարգացած, մինչև 50մմ բացվածքի տարանջատումային ճաքեր, առաջարկվում է թաղաշարերում և պատերում առկա բոլոր ճաքերն ու խոռոչավորված տեղամասերը նախապես լվանալ ջրաշիթով, կարանախցել և ներարկել կրացեմենտային բարդ շաղախով:

Ա. Մանասյան - Ճաքերը նստվածքային են, թե՞ դեֆորմացիոն:

4. *Վասիլյան* - Ավելի շատ փլվելու արդյունքում առաջացած ճաքեր են, լուսանկարներում երևում են: Թաղակամարների և պատերի ստորին մասերում՝ առավելապես խելերի հենամասերում, տեղի են ունեցել քարերի տրորման, շերտապոկման և տարանջատման երևույթներ: Պատերի վերին մասերում ևս կան շերտավորված, փքված, մասամբ փլուզված և փլուզման ենթակա վթարավտանգ տեղամասեր:

Ա. Մանասյան - Հիմնատակն ի՞նչ է:

Հ. Վանյան - Երկրաբանություն արե՞լ եք:

4. *Վասիլյան* - Այո՛, հիմնատակը բազալտ է:

Հ. Վանյան - Նյութագիտություն արե՞լ եք, ի՞նչ քարատեսակ ենք առաջարկելու, ի՞նչ հանքի:

Կ. Վասիլյան - Քանի որ այն սև և դարչնագույն տուֆ է, նույն գունային երանգների մեջ է նախատեսվում՝ մաքսիմալ պահելով նախնական տեսքը, կոնկրետ հանքը նշված չի: Կարմիր տուֆ շատ քիչ տեղերում է օգտագործված՝ կետային:

Ա. Բաղիշյան - Շիրակի տարածքից հնարավոր է:

Կ. Վասիլյան - Մի հարց կա խելերի հետ կապված. կամրջի տարբեր տեղամասերում՝ միջին և առափնյա խելերի հիմնամասերում, ինչպես նաև թաղականարներում առկա են միաձույլ բետոնից ու խամքարաբետոնից ամրակայումներ, որոնք մեծ մասամբ գտնվում են քայքայված և պատերից առանձնացված վիճակում և որպես այդպիսիք չեն կարող հանդիսանալ ամրակայող տարրեր, նախատեսվում է հանվի և բազալտից իրականացվի:

Ա. Բաղիշյան - Կամարների հատման մասում խելի հաստությունն ինչքա՞ն է, ցցերը իրականացնելու տեխնոլոգիայի հետ է կապված հարցը, կարող է ուրիշ տարբերակ առաջարկվի՝ երկաթբետոնե պլիտայից կախվող կոնստրուկցիա իրականացվի, որ չճկվի և խելի մեջ չմտնի:

Կ. Վասիլյան - Կոնստրուկտորի հետ հարցը քննարկվել է՝ 1,90 մ է խելը և 30 սմ տրամագծով ցցեր են լինելու և «նաբիվնոյ» սիստեմով չի արվելու:

Ա. Բաղիշյան - Կոպիտ ֆեռմայի ձև արվի, խելերի մեջ չմտնենք:

Հ. Վանյան - Եզրակացություն ունե՞նք, որ հնարավոր է մտնել խելերի մեջ: Սա ասում եմ, որովհետև առաջադրանքով տվել ենք, որ հաշվի առնեն, որ կամուրջն օգտագործվելու է գյուղատնտեսական ծանր տեխնիկայի համար:

Կ. Վասիլյան - Ձեր ասած կոնստրուկցիան չի աշխատի, քանի որ, որտեղ որ կանգնելու է, այդ մասը խարխուլ է:

Ա. Վարդանյան - Ափից ափ կամուրջ է դառնալու:

Հ. Վանյան - Այդ տարբերակն էլ քննարկեք կոնստրուկտորների հետ: Իսկ կապակցող նյութն էլի կիր է լինելու՞:

Կ. Վասիլյան - Վերականգնման համար, պատառմածքներում և միջալցքերում կիրառել հիդրավլիկ կրից, ցեմենտից և սիլիկատային ավազից բարդ կապակցաշաղախ՝ դրան հավելելով մանրացված բազալտաթելեր և կաշունակություն ու ծավալային ջրաանթափանցելիություն ապահովող բաղադրանյութեր:

Ա. Մանասյան - Արժե երկու թաղերի արանքը բացել, տեսնել՝ ի՞նչ պատկեր է:

Ա. Բաղիշյան - Ընկած քիվերը լրիվ ջարդվե՞լ են:

Հ. Վանյան - Ջրահեռացման համար ի՞նչ է արվել:

Ս. Մելիք-Քարամյան - Բնական թեքություններ:

Ա. Բաղիշյան - Տուֆով չերեսպատե՞նք:

Ա. Վարդանյան - Գրանիտ:

Կ. Այվազյան - Ճիշտ է ասում, գրանիտը գուցե ավելի ճիշտ է:

Փորձագետ - Շատ լավ տպավորություն թողեց նախագիծը, շատ լավ խնդիրներին տեղյակ, ճակատները վերականգնում են, մաքրվում է: Կոնստրուկտիվ հարցի...

- Ա. Վարդանյան - Կոնստրուկտիվ մասը պետք է կոնսիլում արվի, որ տարբեր առաջարկներ լինեն:
- Հ. Վանյան - Կոնստրուկտորական մասը, երբ որ մի լուծման գա, մենք մի քանի կոնստրուկտորների կհավաքենք և կքննարկենք: Տեխնիկական առաջադրանքի բնութագրի մեջ պայման էինք դրել՝ ներառել մակերևութային ջրերի հեռացման, կամրջի ներքին սենյակի դռան տեղադրման, խողովակների հեռացման, լիցքի թեթևացման և կամրջի քարե ծածկույթի վերականգնման առաջարկներ:
- Կ. Վասիլյան - Խողովակը հանվում է, լիցքը թեթևացվում, սենյակի համար նախատեսվել է դուռ, պատուհան, ջրահեռացումն արված է:
- Հ. Հովսեփյան - Բազալտե առվակներ է արված:
- Ա. Մանսայան - Նոր քարերին ուշադրություն դարձրեք, թող տարբերվի, բայց աչքի համար հաճելի տարբերվի:
- Հ. Հովսեփյան - Բայց ինչու՞ տարբերվի:
- Հ. Վանյան - Հնարավորինս չտարբերվի:
- Ա. Մանսայան - Հատակը, եթե մեքենա է անցնելու, կամ պետք է ասֆալտ արվի, կամ «բոուշատկա», որ դիմանա:
- Հ. Վանյան - Ասֆալտ չէ:
- Ս. Մելիք-Քարամյան - Ծայրահեղ դեպքում բազալտ:

**ՈՐՈՇՎԵՑ՝** Շիրակի մարզի Աշոցքի շրջանի Կրասար բնակավայրի կամրջի վերականգնման էսքիզային նախագիծը համարել ընդունելի, ճանապարհային պաստառն իրականացնել բազալտե կամ գրանիտե չորսվակասալերից, վերականգնվող հատվածներում քարի արտաքին մշակումը համապատասխանեցնել գոյություն ունեցողին՝ որոշակի ֆակտուրայով:

Խորհրդի նախագահ՝



Ա. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Քարտուղար՝



Լ. ԻԳԻԹՅԱՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՐԱՍԱՐ  
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 19-րդ ԴԱՐԻ ԿԱՄՐՁԻ ՎԵՐԱԿԼԳԼՄԱՆ  
ՆԱԽԱԳԻԾ

## ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԿԱԶՄԸ

**ԳԻՐՔ 1** - ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ԳԻՐՔ 2** - ԷՍՔԻԶ ՆԱԽԱԳԻԾ

**ԳԻՐՔ 3** - ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ /  
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ  
ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ,  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ/

**ԳԻՐՔ 4** - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ՃԲԴ - Գ - 020

# ՄԿԵՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՉԱԳԱՅՆ ԴԱՐՆԱԳԻՐ

ԵՆԹԱԴԱՐ «Գ»

ՏԳՆՈՒՄՆԱԳԻՐ

## ՎԱՍԿԵՆԱՆ ԼԵՎՈՆ ԴՄԻՏՐԻ ԴՄԻՏՐԻ

Վերականգնող ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում  
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,  
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման ոլորտում,  
բացառությամբ ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացման,  
տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՄՆԱԳՐԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  
Կ. ԳՐԱԿՅԱՆ



ՀՀ ՔԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ՆԱԽԱԳԱՀ

ՏՐՎԱԾ Է՝ 09.09.2021  
ԱՆժԱՄԱԿԵՏ

«ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՐԱՍԱՐ  
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 19-րդ ԴԱՐԻ ԿԱՄՐՋԻ ՎԵՐԱԿՆԳՆՄԱՆ  
ՆԱԽԱԳԻԾ

### ԳԻՐՔ 3

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ / ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ / ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ / ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝  
Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ՝

Կ. Վասիլյան  
Լ. Վասիլյան

Համաձայնեցված է՝  
ՀՀ ԿԳՄՍՆ

Նախարարի տեղակալ

Ա. Քոչարյան

ԵՐԵՎԱՆ 2024 թ.

**ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ**

Կրասարի կամուրջը (պետ. ցուցիչ՝ 7.58.5) գտնվում է Հայաստանի Շիրակի մարզում, Աշոցքի տարածաշրջանում, Ախուրյան գետի վտակներից մեկի վրա: Այն հանդիսանում է Կրասար և հին ու նոր Սեպասար բնակավայրերի հիմնական կապող ճանապարհը: Ըստ Ղևոնդ Ալիշանի «Շիրակ» գրքի հիշատակումների Կրասարի կամուրջը կառուցվել է 1873 թվականին «Կիւմրեցի» Ստեփանոս Անանիկյանցի հովանավորությամբ:

Կամրջի վերականգնման նախագծի կատարման համար հիմք է հանդիսացել պատվիրատուի՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության, առաջադրանքը:

Կատարվել են երկրաբանական և սեյսմիկ ուսումնասիրություններ:

Ներկայումս կամուրջը գտնվում է անմիսիթար վիճակում, որոշ հատվածներում առկա են աղային հետքեր, բուսականություն:

Նկատելի են նաև ամրակայման նպատակներով ոչ մասնագիտական միջոցառումներ, որոնք առանձնապես երևում են խելերի և հյուսիս-արևելյան ճակատի վրա բետոնացված մասերով:

Նախագծով նախատեսվում է վերականգնել կամրջի նախկին տեսքը պահպանելով ծավալատարածական լուծումները:


Ամբողջությամբ քանդել բետոնացված հատվածները և վերականգնել սև և կարմիր տուֆի շարվածքով:

Վերականգնման ընթացքում հնարավորինս օգտագործել հայտնաբերված բեկորները:

Անհրաժեշտ է նաև մաքրել առկա բուսականությունը և աղային գոյացությունը, իսկ հետագայում միջոցառումներ ձեռնարկել դրանց դեմ:


**ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ**

|    |                                                      |       |
|----|------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Գլխաթերթ                                             | 0-1   |
| 2  | Նախագծի կազմը                                        | 0-2   |
| 3  | Տիտղոսաթերթ                                          | 0-3   |
| 4  | Գծագրերի ցանկ, Բացատրագիր                            | ՃՇ-1  |
| 5  | Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:2000                      | ՃՇ-2  |
| 6  | Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:200                            | ՃՇ-3  |
| 7  | Հատակագիծ ըստ 0.000 նիշի                             | ՃՇ-4  |
| 8  | Հատակագիծ ըստ 4.585 և 4.790 նիշի                     | ՃՇ-5  |
| 9  | Հյուսիս-Արևելյան ճակատ                               | ՃՇ-6  |
| 10 | Հարավ-Արևմտյան ճակատ                                 | ՃՇ-7  |
| 11 | Կտրվածքներ 1-1, 2-2, Հանգույց 1                      | ՃՇ-8  |
| 12 | Կտրվածքներ 3-3, 4-4                                  | ՃՇ-9  |
| 13 | Կտրվածքներ 5-5, 6-6                                  | ՃՇ-10 |
| 14 | Կտրվածք 7-7                                          | ՃՇ-11 |
| 15 | Սենյակի հատակագիծ, Կտրվածքներ 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 | ՃՇ-12 |

|        |             |                                                                                       |                                                                                         |              |      |        |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | Վրու         | Թերթ | Թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |                                                                                       |                                                                                         | ՃՇ           | ՃՇ-1 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |                                                                                       |                                                                                         | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |      |        |
|        |             |                                                                                       | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | ԾԲԴ-Գ-020    |      |        |
|        |             |                                                                                       | Գծագրերի ցանկ, Բացատրագիր                                                               |              |      |        |




VASART  
ARCHITECTURE & DESIGN





ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000


|        |             |                                                                                       |                                                                                         |              |      |        |                                                                                                                                 |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | Կողմ         | Թերթ | Թերթեր | <br><b>VASART</b><br>Architecture & Design |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                         | ԾՇ           | ԾՇ-2 | 15     |                                                                                                                                 |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |      |        |                                                                                                                                 |
|        |             |                                                                                       | Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:2000                                                         | ԾԲԴ-Գ-020    |      |        |                                                                                                                                 |



ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500


|        |             |                                                                                       |                                                                                         |                           |      |        |                                                                                       |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                      | թերթ | թերթեր |  |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                         | ՃՇ                        | ՃՇ-3 | 15     |                                                                                       |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ<br>ՃԲԴ-Գ-020 |      |        |                                                                                       |
|        |             |                                                                                       | Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500                                                               |                           |      |        |                                                                                       |
|        |             |                                                                                       |                                                                                         |                           |      |        |                                                                                       |

- Պայմանական նշաններ
- Նոր տաշ ու շար
  - Պահպանվող հատված
  - Նոր տաշ ու շար հին հեռացմամբ
  - Դեռացվող հողի ծավալ
  - Քանդում վերաշար
  - Բազալիտի նոր տաշ ու շար բետոնի հեռացմամբ



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏ 0,000 ՆԻՇԻ Մ 1:100

|        |            |                                                                                                                             |              |      |        |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վահրյան | ՀՀ Շինարարության, Արտադրության, Կոնստրուկցիայի և Գյուղատնտեսության նախարարության Վերականգնման և Պաշտպանության նախարարության | Վրժ          | Թերթ | Թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վահրյան |                                                                                                                             | ՃՀ           | ՃՀ-4 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վահրյան | Ճարտարապետ-շինարարական                                                                                                      | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |      |        |
|        |            | Հաստատված ըստ 0,000 Նիշի                                                                                                    | ՃՐԴ-Գ-020    |      |        |




- Պայմանական նշաններ
- Նոր տաշ ու շար
  - Պահպանվող հատված
  - Նոր տաշ ու շար հնի հեռացմամբ
  - Դեռացվող հողի ծավալ
  - Քանդում վերաշար
  - Բազալի նոր տաշ ու շար բետոնի հեռացմամբ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԸՍՏ 4,585 և 4,790 ՆԻՇԻ Մ 1:100

|       |             |                                                                                    |              |      |        |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| Տրոբն | Կ. Վասիլյան | ՀՀ Շիրակի մարզ, Արցախի մարզ, Կոտայքի մարզի 19-րդ դարի կամիջի վերականգնման նպատակով | Վրդ          | Թերթ | Թերթեր |
| Ճարտ. | Կ. Վասիլյան |                                                                                    | ՃԸ           | ՃԸ-Ճ | 15     |
| Ճարտ. | Լ. Վասիլյան | Ճարտարապետ-շինարարական                                                             | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |      |        |
|       |             | Հաստակագիծ ըստ 4,585 և 4,790 կիլի                                                  | ՃԲԴ-Գ-020    |      |        |



VASART




- Պայմանական նշաններ
- Լոր տաշ ու շար
  - Պահպանվող հատված
  - Լոր տաշ ու շար հիլի հեռացմանը
  - Տուֆե Լոր տաշ ու շար բետոնի քանդումով
  - Հեռացվող հողի ծավալ
  - Քանդում վերաշար
  - Բազալտի Լոր տաշ ու շար բետոնի հեռացմանը

ՀՅՈՒՄԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԾԱԿԱՏ Մ 1:100

Ծանոթություն: Բեկորները կլրացվեն ավելորդ հողի հեռացումից հետո:

Վերականգնվող երեսապատի քարերը մշակել ձեռքի գործիքներով՝ համասման գոյություն ունեցող հատվածներին

|        |             |  |                                                                                         |              |      |        |
|--------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | Կողմ         | Թերթ | Թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                         | ԾԸ           | ԾԸ-Ե | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |      |        |
|        |             |  | Հյուսիս-Արեւելյան Ճակատ Մ 1:100                                                         | ԾԲԴ-Գ-020    |      |        |
|        |             |  |                                                                                         | VASART       |      |        |



Պայմանական նշաններ

- Նոր տաշ ու շար
- Պահպանվող հատված
- Նոր տաշ ու շար հին հեռացմամբ
- Տուփե նոր տաշ ու շար բետոնի քանդումով
- Գնացվող հողի ծակալ
- Քանդում վերաշար
- Բազալտի նոր տաշ ու շար բետոնի հեռացմամբ


ՀԱՐԱԿ-ԱՐԵՎՍՅԱՆ ՃԱԿԱՏ Մ 1:100

Ծանոթություն: Բեկորները կլրացվեն ավելորդ հողի հեռացումից հետո:

Վերականգնվող երեսապատի քարերը մշակել ձեռքի գործիքներով՝ համանման գույություն ունեցող հատվածներին

|        |             |                                                                                         |                           |      |        |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | Կողմ                      | Թերթ | Թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |                                                                                         | ԾԸ                        | ԾԸ-7 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ<br>ՃԲԴ-Գ-020 |      |        |
|        |             | Հարավ-Արևմտյան Ճակատ Մ 1:100                                                            |                           |      |        |






Փանգույց 1

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1  
Մ 1:100

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2  
Մ 1:100


Պայմանական նշաններ

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Նոր տաշ ու շար                          |  |
| Պահպանվող հատված                        |  |
| Նոր տաշ ու շար հին հեռացմամբ            |  |
| Տուֆե նոր տաշ ու շար բետոնի քանդումով   |  |
| Հեռացվող հողի ծածկ                      |  |
| Քանդում վերաշար                         |  |
| Բազալտի նոր տաշ ու շար բետոնի հեռացմամբ |  |




|        |             |  |                                                                                         |              |      |        |
|--------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | Վույ         | թերթ | թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                         | ԾՇ           | ԾՇ-8 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  |                                                                                         | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |      |        |
|        |             |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | ԾԲԴ-Գ-020    |      |        |
|        |             |  | Կտրվածքներ 1-1, 2-2, Փանգույց 1                                                         |              |      |        |





ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3  
Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4  
Մ 1:100


Պայմանական նշաններ

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Նոր տաշ ու շար                          |  |
| Պահպանվող հատված                        |  |
| Նոր տաշ ու շար հնի հեռացմամբ            |  |
| Տուֆե նոր տաշ ու շար բետոնի քանդումով   |  |
| Հեռացվող հողի ծածկ                      |  |
| Քանդում վերաշար                         |  |
| Բազալտի նոր տաշ ու շար բետոնի հեռացմամբ |  |


Վերականգնվող երեսապատի քարերը մշակել ձեռքի գործիքներով՝ համանման գոյություն ունեցող հատվածներին

|        |             |  |                                                                                         |                           |      |        |
|--------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Ծիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                      | թերթ | թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                         | ՃՀ                        | ՃՀ-9 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ<br>ՃԲԴ-Գ-020 |      |        |
|        |             |  | Կտրվածքներ 3-3, 4-4                                                                     |                           |      |        |





ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5  
Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6  
Մ 1:100

Պայմանական նշաններ

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Նոր տաշ ու շար                             |  |
| Պահպանվող հատված                           |  |
| Նոր տաշ ու շար հնի<br>հեռացմամբ            |  |
| Տուֆե նոր տաշ ու շար<br>բետոնի քանդումով   |  |
| Հեռացվող հողի ծավալ                        |  |
| Քանդում վերաշար                            |  |
| Բազալտի նոր տաշ ու շար<br>բետոնի հեռացմամբ |  |


Վերականգնվող երեսապատի քարերը մշակել ձեռքի  
գործիքներով՝ համասման գոյություն ունեցող  
հատվածներին

|        |             |  |                                                                                               |                           |       |        |
|--------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար<br>բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման<br>նախագիծ | Կողմ                      | Թերթ  | Թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                               | ԾՇ                        | ԾՇ-10 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                       | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ<br>ԾԲԴ-Գ-020 |       |        |
|        |             |  | Կտրվածքներ 5-5, 6-6                                                                           |                           |       |        |







# ՍԵՆՅԱԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 11-11  
Մ 1:100




ԿՏՐՎԱԾՔ 10-10  
Մ 1:100





ԿՏՐՎԱԾՔ 9-9  
Մ 1:100

Փայտյա դուռ  
Մ 1:50




Փայտյա պատուհան  
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 8-8  
Մ 1:100

Պայմանական նշաններ



|        |             |  |                                                                                         |              |       |        |
|--------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| Տնօրեն | Կ. Վասիլյան |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ         | թերթ  | թերթեր |
| Ճարտ.  | Կ. Վասիլյան |  |                                                                                         | ԾՇ           | ԾՇ-12 | 15     |
| Ճարտ.  | Լ. Վասիլյան |  |                                                                                         | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |       |        |
|        |             |  | Ճարտարապետա-շինարարական                                                                 | ԾԲԴ-Գ-020    |       |        |
|        |             |  | Սենյակի հատակագիծ, Կտրվածքներ 8-8, 9-9, 10-10, 11-11                                    |              |       |        |

## Շին. աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

| N                          | Աշխատանքի անվանումը                                       | Չափման միավոր | Միավորի քանակ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Քանդման աշխատանքներ</b> |                                                           |               |               |
| 1                          | Գոյուղթյուն ունեցող ասֆալտի շերտի քանդում                 | խմ            | 90,00         |
| 2                          | Ճանապարհապատուհանի տակ բնահողի հեռացում                   | խմ            | 500,00        |
| 3                          | Բետոնացված հատվածների քանդում                             | խմ            | 30,00         |
| 4                          | 70սմ տրամագծով խողովակի ապամոնտաժում                      | գծմ           | 40,00         |
| 5                          | Վնասված հատվածների քարերի քանդում (տուֆ)                  | բմ            | 65,00         |
| 6                          | Տեղադրված քարերի քանդում վերաշարի նպատակով                | բմ            | 25,00         |
| 7                          | Շին աղբի բարձում և հեռացում 13 կմ                         | տ             | 2156,00       |
| <b>Հողային աշխատանքներ</b> |                                                           |               |               |
| 1                          | Ավելորդ հողի հեռացում տեխնիկայով                          | խմ            | 280,00        |
| 2                          | Կամրջի աղակալած և աղտոտված հատվածների մաքրում մոտ 80 %-ով | բմ            | 800,00        |
| <b>Ճարտարապետական մաս</b>  |                                                           |               |               |
| 1                          | Կամարների եզրաքարերի նոր տաշ ու շար (տուֆ) ձեռքով/ 80գծմ  | բմ            | 48,00         |
| 2                          | Նոր տաշ ու շար (տուֆ) ձեռքով / Միդիս                      | բմ            | 220,00        |
| 3                          | Հիմնադրերի նոր տաշ ու շար բազալտե քարերով                 | բմ            | 70,00         |
| 4                          | Պարապետի գլխաքարերի նոր տաշ ու շար                        | բմ            | 13,50         |
| 5                          | Քիվերի նոր տաշ ու շար գեղարվեստական ոճի                   | խմ            | 3,24          |
| 6                          | Ճաքերի ներարկում                                          | մ             | 50,00         |
| 7                          | Կարանախցում                                               | մ             | 60,00         |
| 8                          | Շլակով հետլիցք                                            | խմ            | 200,00        |
| 9                          | Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից бетон              | խմ            | 35,00         |
| 10                         | Նախապատրաստական շերտի իրականացում բետոնից P15 դաս бетон   | խմ            | 35,00         |
| 11                         | Բազալտե սալվածքի իրականացում                              | բմ            | 450,00        |
| 12                         | Տուֆե սալվածքի իրականացում                                | բմ            | 22,00         |
| 13                         | Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում տողից                       | բմ            | 450,00        |

|                             |                                                           |     |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|
| 14                          | Ջրահեռացման ակվեդուկներ բազալտից                          | գծմ | 100,00  |
| 15                          | Փայտյա դռան տեղադրում                                     | բմ  | 2,09    |
| 16                          | Փայտյա պատուհանի տեղադրում                                | բմ  | 1,80    |
| <b>Կոնստրուկտորական մաս</b> |                                                           |     |         |
| 1                           | Ե/բ ափային հենարանի կառուցում P25 դասի բետոնից 2 հատ      | խմ  | 104,00  |
| 2                           | Ամրան փ 16 A500c                                          | կգ  | 1104,00 |
| 3                           | Ամրան փ 12 A500c                                          | կգ  | 1688,00 |
| 4                           | Ամրան փ 8 Ac-I                                            | կգ  | 194,40  |
| 5                           | Ե/բ ափային հենարանի պարզունակի կառուցում P25 դասի բետոնից | խմ  | 18,00   |
| 6                           | Ամրան փ 20 A500c                                          | կգ  | 656,00  |
| 7                           | Ամրան փ 8 Ac-I                                            | կգ  | 285,20  |
| 8                           | Ամրան փ 12 A500c                                          | կգ  | 729,00  |
| 9                           | Ե/բ անցողմային սալի կառուցում P25 դասի բետոնից 2 հատ      | խմ  | 0,24    |
| 10                          | Ամրան փ 20 A500c                                          | կգ  | 1234,00 |
| 11                          | Ամրան փ 8 Ac-I                                            | կգ  | 54,60   |
| 12                          | Ամրան փ 12 A500c                                          | կգ  | 1345,44 |
| 13                          | Ե/բ խելի ամրացում P25 դասի բետոնից 2 հատ                  | խմ  | 49,00   |
| 14                          | Ամրան փ 16 A500c                                          | կգ  | 2898,00 |
| 15                          | Ամրան փ 8 Ac-I                                            | կգ  | 118,00  |
| 16                          | Ամրան փ 12 A500c                                          | կգ  | 2996,80 |
| 17                          | Ե/բ Թաղի կառուցում P 25 դասի բետոնից -1 հատ               | խմ  | 25,00   |
| 18                          | Ամրան փ 12 A500c                                          | կգ  | 5901,00 |
| 19                          | Ամրան փ 8 Ac-I                                            | կգ  | 11,50   |
| 20                          | Ե/բ պատի կառուցում P 25 դասի բետոնից -1 հատ               | խմ  | 49,50   |
| 21                          | Ամրան փ 12 A500c                                          | կգ  | 9095,00 |
| 22                          | Ամրան փ 8 Ac-I                                            | կգ  | 69,30   |
| 23                          | Թաղի փայտամածի իրականացում/տախտակ 150*3                   | խմ  | 5,00    |
| 24                          | Մետաղական ֆերմայի մոնտաժում                               | տ   | 1,05    |
| 25                          | խողովակ 60*60*3,5                                         | կգ  | 75,50   |
| 26                          | խողովակ 80*60*4                                           | կգ  | 74,24   |
| 27                          | խողովակ 40*40*3                                           | կգ  | 829,98  |

|    |                                                                      |    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 28 | թիթեղ 10մմ-ոց                                                        | կգ | 11,80   |
| 29 | թիթեղ 8մմ-ոց                                                         | կգ | 61,20   |
| 30 | Ե/Բ հենարանային պարզունակի կառուցում Բ25 դասի բետոնից                | խմ | 12,40   |
| 31 | Ամրան փ 16 A500c                                                     | կգ | 162,40  |
| 32 | Ամրան փ 25 A500c                                                     | կգ | 3184,00 |
| 33 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 940,76  |
| 34 | Ե/բ ֆերմատակ սալի կառուցում Բ25 դասի բետոնից 2 հատ                   | խմ | 14,80   |
| 35 | Ամրան փ 16 A500c                                                     | կգ | 216,00  |
| 36 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 108,60  |
| 37 | Ե/բ հենարանային հիմքի կառուցում Բ25 դասի բետոնից 2 հատ               | խմ | 2,08    |
| 38 | Ամրան փ 20 A500c                                                     | կգ | 744,00  |
| 39 | Ե/բ հենարանային սալի կառուցում Բ25 դասի բետոնից 4 հատ                | խմ | 2,08    |
| 40 | Ամրան փ 28 A500c                                                     | կգ | 3716,00 |
| 41 | Ամրան փ 18 A500c                                                     | կգ | 404,00  |
| 42 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 992,80  |
| 37 | Ե/բ հենարանային հիմքի կառուցում Բ25 դասի բետոնից 2 հատ               | խմ | 40,00   |
| 44 | Ամրան փ 16 A500c                                                     | կգ | 1688,00 |
| 45 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 9,84    |
| 46 | Ամրան փ 12 A500c                                                     | կգ | 114,40  |
| 47 | Ե/բ ափային հենարանի ուղահայաց պատի իրանի կառուցում Բ 25 դասի բետոնից | խմ | 25,00   |
| 48 | Ամրան փ 12 A500c                                                     | կգ | 697,58  |
| 49 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 20,10   |
| 50 | Ամրան փ 20 A500c                                                     | կգ | 3,29    |
| 51 | Միաձույլ Ե/բ անցումային սալի կառուցում Բ25 դասի բետոնից              | խմ | 18,90   |
| 52 | Ամրան փ 18 A500c                                                     | կգ | 323,08  |
| 53 | Ամրան փ 12 A500c                                                     | կգ | 142,63  |
| 54 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 76,83   |
| 55 | Ամրան փ 10 A500c                                                     | կգ | 99,51   |
| 56 | Միաձույլ Ե/բ տապաստի կառուցում Բ25 դասի բետոնից                      | խմ | 5,70    |
| 57 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                       | կգ | 78,79   |
| 58 | Ամրան փ 20 A500c                                                     | կգ | 107,63  |

|    |                                                                                                                                  |    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 59 | Ամրան փ 16 A500c                                                                                                                 | կգ | 69,13   |
| 60 | Միաձույլ Ե/բ սալի կառուցում հիդրոֆոր բետոնից P30 W 8 դասի բետոնից                                                                | խմ | 27,50   |
| 61 | Ամրան փ 18 A500c                                                                                                                 | կգ | 384,00  |
| 62 | Ամրան փ 12 A500c                                                                                                                 | կգ | 2928,10 |
| 63 | Ամրան փ 8 Ac-I                                                                                                                   | կգ | 41,87   |
| 64 | Ամրան փ 10 A500c                                                                                                                 | կգ | 1123,58 |
| 65 | Հիդրոֆոր Ե/բետոնյա սալի խարիսխային կարկասների ամրանավորում                                                                       | տ  | 1,06    |
| 66 | Ամրան փ 10 A500c                                                                                                                 | կգ | 291,67  |
| 67 | Ամրան փ 12 A500c                                                                                                                 | կգ | 769,27  |
| 68 | Անցումային սալերի հարթեցնող շերտ մանրահատիկ բետոնից P25 3սմ հաստությամբ                                                          | խմ | 1,62    |
| 69 | Անցումային սալերի ու տապաստի սոսնձային ջրամեկուսացում                                                                            | բմ | 48,00   |
| 70 | Անցումային սալերի պաշտպանիչ շերտ ամրանավորված բետոնից P25 4սմ հաստությամբ                                                        | խմ | 1,36    |
| 71 | Ամրանային ցանց Փ4Bp-I 100*100մմ                                                                                                  | կգ | 78,00   |
| 72 | Մակերեսների բուրկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ                                                                             | բմ | 12,00   |
| 73 | Տապաստի բլոկների տակ խճային բարձիկի իրականացում                                                                                  | մ3 | 9,00    |
| 74 | Անցումային սալի տակ խճային բարձիկի իրականացում                                                                                   | մ3 | 5,40    |
| 75 | Դեֆորմացիոն կարի հատվածում թռիչքային կառուցվածքի, պահարանային պատի ու անցումային սալի վրա տեղադրվող միջադիր ռուբերոիդից /3 շերտ/ | բմ | 17,00   |
| 76 | Անցումային սալի վրա դեֆորմացիոն կարի մոնոլիտ բետոն P25                                                                           | մ3 | 2,80    |
| 77 | Ափային հենարանների գրունտով ծածկվող մակերեսների ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ                                               | բմ | 220,00  |
| 78 | Պահարանային պատի վրա հարթեցնող շերտ մանրահատիկ բետոնից P25 h=3-5սմ                                                               | մ3 | 0,20    |
| 79 | Հեծանի պատրաստում և տեղադրում 18մ 12 հատ                                                                                         | խմ | 156     |
| 80 | Ամրան փ 8 A240                                                                                                                   | կգ | 2033,40 |
| 81 | Ամրան փ 6,5 A240                                                                                                                 | կգ | 1425,24 |
| 82 | Ամրան փ 12 A500c                                                                                                                 | կգ | 689,76  |
| 83 | Ամրան փ 10 A500c                                                                                                                 | կգ | 290,16  |
| 84 | Ամրան փ 32 A240                                                                                                                  | կգ | 566,40  |

|     |                                             |     |         |
|-----|---------------------------------------------|-----|---------|
| 85  | թիթեղ 190*80*16                             | կգ  | 45,84   |
| 86  | Ե/Բ ձեծանի պատրաստում և տեղադրում 10մ 6 հատ | իւմ | 43,2    |
| 87  | Ամրան $\phi$ 8 A240                         | կգ  | 935,88  |
| 88  | Ամրան $\phi$ 6,5 A240                       | կգ  | 397,92  |
| 89  | Ամրան $\phi$ 12 A500c                       | կգ  | 344,88  |
| 90  | Ամրան $\phi$ 10 A500c                       | կգ  | 145,08  |
| 91  | Ամրան $\phi$ 32 A240                        | կգ  | 283,50  |
| 92  | թիթեղ 190*80*16                             | կգ  | 22,92   |
| 93  | Ներդիր դետալների տեղադրում                  | կգ  | 914,76  |
| 94  | Ամրան $\phi$ 16 A500c                       | կգ  | 133,56  |
| 95  | թիթեղ 400*16                                | կգ  | 781,20  |
| 96  | Ենթակրունկային ֆերմայի մոնտաժում            | տ   | 8,73    |
| 97  | խողովակ 180*140*4                           | կգ  | 4269,94 |
| 98  | խողովակ 140*100*4                           | կգ  | 1740,13 |
| 99  | խողովակ 100*60*4                            | կգ  | 2086,58 |
| 100 | թիթեղ 6*370*400                             | կգ  | 167,28  |
| 101 | թիթեղ 6150*390                              | կգ  | 16,56   |
| 102 | անկյունակ 125*125*10                        | կգ  | 438,52  |
| 103 | խողովակ 30*2.5                              | կգ  | 5,27    |
| 104 | Ձող 30                                      | կգ  | 5,04    |
| 105 | Ներդիր դետալների տեղադրում ամրան 16մմ A500C | կգ  | 7,29    |
| 106 | Ներդիր դետալների տեղադրում թիթեղ 12մմ       | կգ  | 9,84    |
| 107 | Բետոնե թումբերի կառուցում B15 դասի բետոնից  | իւմ | 220,00  |

Կազմեց՝

Կ. Վասիլյան



# ԱՐՏԱՆԿԻՐ

## ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Բ1Ա»

ՏՐԱՆՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՍՈՒԴՋՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

## ՊԱՐՈՆՅԱՆ ԳԱՐԻՅ ԿԱՐԵՆԻ

Մահմանափակումներ՝ տրանսպորտային կամուրջներ մինչև 30մ թափշքով և մինչև 100մ երկարությամբ, ապտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա):  
Վերը նշվածի վերականգնում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀՀ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ  
ՆԱԽԱԳԱՀ

ՀՀ ՔԱԼԱՔԱՇՎԱՆԻՔԻ ԿՈՄԻՏԵ  
ՆԱԽԱԳԱՀ

ՏՐՎԱԾ Է 20.11.2023

ԱՆԺԱՄԿԵՏ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 18032

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՂՈՅՐԻ ԻՆՎԵՏԻԱԿԱՆ ԲՆԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԿԱԿԱՆ (ԲՅԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ,  
ԻՆՉՊԵՍԻՏԵ ԵՆԿԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՅՈՂ ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
(գործունեության տեսակը)

Տրված է «01 ՀՈՒՆԻՍԻ 2021թ» «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԾԱՌԱԿ ԱՊՐՅՈՒՐ 55/17, 272 ԲՆ.

(Լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը  
իսկ անուան ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունը ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆՃԱՄԱԿԵՏ**


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



Ա. ՂՈՒՍԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 18032 - 4

(լիցենզիայի և ներդրի համադրերը)

«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

(կազմակերպություն ամբանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԿԵՏԻՔԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ AS0443065

(կազմակերպություն ամբանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՈՒԹՅՈՒՆԻ ԻՆՇԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ

ՏՐԱՄԱՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՄԱՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱԿՏՈՒՊԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱԿԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕՂԱՆԱԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(գործունեության ոլորտը)

01. 06. 2021թ.

(տպել ամսաթիվը)

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Կ. Տ

(ստորագրությունը)



Ա. ՂՈՒՍՏՅԱՆ

(ամուսնացված)

Ներդրիղ վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

## Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

### ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնքի Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման աշխատանքների

#### Ներածություն

ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, «Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծը» մշակվել է համաձայն «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ և ԿԳՄՍ նախարարության միջև կնքված առ No. ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾԶԲ-22/35 պայմանագրի:

Կրասար բնակավայրի կամուրջը ըստ պետական ցուցակի ինդեքս՝ 7.58.5 (համարվում է որպես հուշարձան:

#### Գոյություն ունեցող կամրջի նկարագրություն

Վերը նշված կամուրջը գտնվում է Կրասար գյուղից մոտ 2կմ հարավ-արևմուտք և տեղակայված է Ախուրյան գետի ձախակողմյան վտակի վրա: Այն իրենից ներկայացնում է Կրասար և Մեծ ու Փոքր Սեպասար գյուղերը միմյանց կապող ճանապարհային կառույց: Կրասարի կամուրջը ունի մոտ 7,2 մ բարձրություն, 61,5 մ երկարություն և 6,8 մ լայնություն:

Կրասարի վերակառուցվող կամուրջը կառուցվել է 1870-ական թվականներին և իր ինքնատիպ ինժեներա-ճարտարապետական հորինվածքով ու լուծումներով նման է Կարս քաղաքի կամրջին:

Կամրջի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է գետահունի մեջ գտնվող երկու խելերի և առափնյա կիսախելերի վրա հենված երեք հավասարաթիչք թաղակամարներից ու դրանց հետ համատեղ, մեկ ամբողջություն կազմող եզրային բազրիքավոր պատերից և ճանապարհապաստառից:

Պատերն ու խելերը հենված և ագուցված են ռելիեֆի թեքություններով մաքրված հիմնատակի ժայռային բնահողին, որոնք իրականացված են հիմնականում սև, մասամբ նաև դարչնակարմրագույն երանգների, կանոնավոր ձևերով մշակված, դարգատաշ երեսվածքով խոշորաչափ տուֆաքարերից, իսկ թաղակամարների եզրաշարերը սրբատաշ են:

Կամրջի ձախափնյա խուլ զանազվածը թեթևացվել է դրանում ներկառուցված ներքնասենյակով, որը նույնպես թաղածածկ է և ունի թվով մեկ մուտք ու պատուհան:

Կամրջի խելերը, թաղակամարները և պատերը շարված են կրաավազային կապակցաշաղախով, իսկ դրանց զանգվածային միջալիցքերն իրականացված են խամքարերից, տուֆախիբարներից ու կրաավազի մանրախճային կապակցաշաղախով:



### Կամրջի ներկա տեխնիկական վիճակը

- Պահպանված բաց մասերում տեղի է ունեցել միջալիցքերի մակերևույթային և խորքային հողմահարման, սառնաքայքայման ու շերտապոկման երևույթներ:

Վերը նշված բնութագրություններով և «ՇԵՄՔ» ՍՊ ընկերության կողմից տրված եզրակացության տվյալներով, կամրջի վնասվածության մակարդակը դասվում է 4-րդ աստիճանի, սակայն որպես պատմամշակութային արժեք ունեցող հուշարձան-կառույց այն վերականգնվում է սույն նախագծով տրված լուծումներով:



Սույն կոնստրուկտորական մասի նախագիծը մշակվել է ճարտարապետական գծագրերի և տեղանքում կատարված չափագրումների, հետազննումների ու ինժեներաերկրաբանական զննումների տվյալների հիման վրա:

## **Շին.հրապարակի երկրաբանական և բնակլիմայական պայմանների նկարագրություն**

ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնքի Կրասար գյուղի կամուրջը կառուցված է Ախուրյան գետի ձախակողմյան վտակի վրա:

Ուսումնասիրվող տեղամասի ինժեներա-երկրաբանական պայմանների պարզաբանման համար կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

- Ելնելով տեղանքի թույլատրելի պայմաններից, փորվել է մեկ հետախուզահոր – 1,4 մ խորությամբ, կամրջի հիմնատակ ծառայող գրունտների և հիդրոերկրաբանական պայմանների պարզաբանման համար:
- Կատարվել են տեղամասի տեսագնումներ, հնարավոր վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթների և պրոցեսների (վարարումներ, փլուզումներ, էռուզիոն պրոցեսներ) և այլն բացահայտման համար, ինչպես նաև գրունտային պայմանների լրացուցիչ տվյալների, որի ընթացքում նկարագրվել են 4 դիտարկման կետեր (բնական մերկացումներ):

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից, ուսումնասիրվող տեղամասը գտնվում է Ախուրյան գետի հունային և վերհունային դարավանդների սահմաններում:

Կամրջի աջափնյա և ձախափնյա լանջահատվածները ներկայացված են ժայռային, անդեզիտա-դազիտային բազալտներով, հիմնականում ճեղքավորված, քայքայված, մեծաբեկորա-խճային կազմի, որոնք մասամբ ծածկված են փոքր հզորության լիցքային և հողաբուսական շերտերով: Ընդ որում ձախափնյա մասը համեմատած աջափնյա մասի հետ, ավելի ժայռաթեք տարածում ունի: Ինչպես ցույց են տալիս դիտարկման կետերի և փորված հետախուզահորի ուսումնասիրությունները, գետափի հունային հատվածը նույնպես ներկայացված է վերը նշված բազալտներով՝ ծածկված փոքր հզորության մոտ 0,5-1,0 մ, գետաքարա-ձալաքարային բերվածքներով:

Շրջանի և տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են վերին-պլիոցենի հրաբխային առաջացումները՝ ներկայացված բազալտներով և անդեզիտա-բազալտներով:

- Ըստ ինժեներաերկրաբանական եզրակացության բնութագրումների, կամրջի հիմքերը հիմնականում տեղադրված են թիվ 4-րդ շերտի՝ բազալտ, ճեղքավորված, քայքայված գրունտների վրա:
- Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04- նորմերում բերված սեյսմիկ գոնավորման քարտեզի, տարածքը գտնվում է երրորդ սեյսմիկ գոտու մեջ, որի համար A գործակիցը ընդունված է 0,5g,
- Հիդրոերկրաբանական տեսակետից, տեղամասի ստորգետնյա ջրերը համարվում են հունատակային տիպի ջրեր՝ կապված նշված գետի հետ: Տարածքում, որպես ջրատար շերտ համարվում են շերտ թիվ 3 ձալաքարա-կոպճային գրունտները, տեղադրված գետահունի ճեղքավորված բազալտների վրա, որոնք ևս ջրհագեցած են ճեղքավորություններում: Հարկ է նշել, որ գետի ջրի մակարդակները հարաբերական են, կախված գետի սեզոնային տատանումներից. առաջինը մեծենից – որը գետի ամառային և ձմեռային սակավաջրությունն է, իսկ մյուսը՝ գարնանային և

աշնանային վարարումներն են: Գետի մակարդակի բարձրացումները համատարած ամռան մեծենի հետ, կարող են հասնել մինչև 50-60 սմ-ի, մասամբ նույնիսկ ավելի, համաձայն տեսագնումների և հարցումների:

Համաձայն ֆոնդային նյութերի տվյալների, նշված ջրերը համարվում են ոչ ագրեսիվ ջրեր, նորմալ թափանցելիություն բետոնի նկատմամբ:

Համաձայն կատարված աշխատանքների տվյալների, ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են գրունտների ինժեներա-երկրաբանական հետևյալ տիպերը (ГОСТ-25100-2011).

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| ❖ Հողաբուսական    | ----- | շերտ թիվ 1 |
| ❖ Լիցքային (հին)  | ----- | շերտ թիվ 2 |
| ❖ Խոշորաբեկորային | ----- | շերտ թիվ 3 |
| ❖ Ժայռային        | ----- | շերտ թիվ 4 |

Տեղամասի ստորգետնյա ջրերը, որոնք կարող են հանդես գալ առափնյա հատվածներում պատկանող գետի հունատակային ջրերի տիպին, համարվում են ոչ ճնշումային ջրեր և համաձայն ֆոնդային նյութերի տվյալների համարվում են ոչ ագրեսիվ ջրեր, ցանկացած նորմալ թափանցելիության բետոնի նկատմամբ:

Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները (սողանք, կարստ, սուֆոզիա և այլն) տարածքում բացակայում են, սակայն կարելի է հաշվի առնել III գլխի վերջում արված ակնարկները, չնայած գետը, Հայաստանի մյուս լեռնային գետերի նման, չունի վտանգավոր սելավային երևույթներ, էռոզիոն պրոցեսներ և ավերածություններ:

Սույն նախագծով կամրջի վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքները կատարվում են հաշվի առնելով ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջները:

Սույն նախագծային գծագրերի մշակումները («Աշխատանքային նախագիծ» փուլ) համապատասխանում են ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի 11.09.2017թ-ի հ. 128-Ն հրամանի IV գլխի աղյուսակ-3-ի պահանջներին:

Հուշարձան-կամրջի վերականգնման և ամրակայման համար, հաշվի առնելով, որ այն Կրասար գյուղը կապում է Մեծ և Փոքր Մեպասար գյուղերի հետ, ուստի կամրջի հին մասը (քարե կոնստրուկցիաներով մասը) պահպանվում է որպես հուշարձան, իսկ երթևեկելի մասի կոնստրուկտիվ լուծումների համար նախատեսվում են հին կամրջի մեջ ներառել նոր՝ երթևեկելի մասի կրող տարրերը:

Հաշվարկների համար կամրջի թողունակությունը, մեքենաների քանակով ընդունվել է 200 մեքենայից պակաս ինտենսիվությամբ:



## Կրասար գյուղի կամրջի կոնստրուկտիվ լուծումների նկարագրություն

### Նախագծային լուծումների նկարագրություն

Կամուրջը վերականգնելու և դրանով անվտանգ ու հուսալի միջհամայնքային երթևեկություն ապահովելու համար նախագծով նախատեսվում է.

- հին կամուրջի վերակառուցում որպես հուշարձան,
- երթևեկություն ապահովելու նպատակով հին կամրջի մեջ, որպես անկախ կառույց, առանց խաթարելու հուշարձան-կամրջի ճարտարապետական հորինվածքը, կառուցել նոր կամուրջ:

### Նոր կամրջի նկարագրություն

Պատմական կամրջի ներսում, նրա ամբողջական վերականգնումից հետո նախատեսվում է իրականացնել նոր կամուրջ, որի թռիչքային կառուցվածքի աշխատանքը լինելու է անկախ կառույց՝ առանց հուշարձան-կամրջի կամարային կառույցին ազդեցությունների փոխանցմանը:

Նոր կամրջի սխեման ընդունված է հեծանային, խզված, երեք թռիչքանի, որոնք միավորվում են ջարմային անխզելի շղթա: Թռիչքային կառուցվածքը նախատեսված է երկու  $L=18$ մ, և մեկ  $L=10$ մ երկարությամբ գործարանային արտադրության նախալարված սնամեջ սալային տիպի ե/բետոնե հեծաններից: Թռիչքային կառուցվածքի լայնական կտրվածքում նախատեսված են 6 հատ հեծան:

Հավաքովի ե/բետոնե նախալարված հեծանները միմյանց հետ միավորվում են մոնոլիտացման բետոնով ըստ տիպային նախագծի և միաձույլ երկաթբետոնե սալով, որը իրականացվում է հեծանների վերին գոտիում ու միավորվում է հեծանների հետ մոնոլիտացման կարաններում տեղադրվող ամրանային կմաղկների միջոցով:

Նոր կամրջի թռիչքային կառուցվածքները հենվում են միջանկյալ հենարաններին, որոնց կոնստրուկցիան ընդունված է կանգնակային, այդ հենարանների հիմքն է ծառայում խելերի ստորին՝ հիմքային զանգվածը: Մինչև հենարանների կառուցումը այդ զանգվածը

**ամրակցվում է ներառվումով: Ամրացման նյութը, ներառվման ձևը և ծավալը պետք է հստակեցվի խելերի հիմքային հատվածի բացելուց և նրա ուսումնասիրությունից հետո: Միջանկյալ հենարանների իրականացված են երկու կանգնակից և պարզունակից:**

Ափային հենարանները իրենից ներկայացնում են արանձին ե/բետոնե զանգվածային կոնստրուկցիաներ, որոնք իրականացվում են հուշարձան-կամրջի ներսում արանձին հիմքերով, որոնց համար հիմնատակ է ծառայում տեղի բնական գրունտը: Ճանապարհի լիցքի գրունտի դեպի կամուրջ թափվելու կանխելու նխատակով կցորդման հատվածում նախատեսված է կառուցել կարգավորիչ պատեր: Պատերի կոնստրուկցիան նույնպես ընդունված է միաձույլ երկաթբետոնից:

Թռիչքային կառուցվածքը հենվում է հենարանների վրա ռետինամետահական հենարանային մասերի միջոցով:

Երթևեկելի մասի կոնստրուկցիան ընդունված է բազմաշերտ և կազմված է՝

- հարթեցնող շերտից, իրականացվում է մանրահատիկ B20 դասի բետոնից,
- ջրամեկուսիչ շերտից, իրականացվում է «Տեխնոէլաստոմոստ-Ս» կամ նրան նմանատիպ բնութագրեր ունեցող նյութից
- երկշերտ մանրահատիկ խիտ ա/բետոնից (B-I դասի):

Կամրջի բեռնունակությունը սահմանափակվում է 20 տ ընդհանուր զանգված ունեցող 3 առանցքային բեռնատար մեքենայով, որի հետևի յուրաքանչյուր առանցքի առավելագույն քաշը սահմանվում է ոչ ավել քան է 7,5 տ, իսկ առաջին առանցքի՝ 5 տ:

**Հին հուշարձան կամրջի վերականգնում-ամրանավորում**

Ըստ նախագծային լուծումների նախատեսում ենք վերականգնման-ամրակայման հետևյալ աշխատանքները.

- Հատվածաբար կազմաքանդել ու հեռացնել կամրջի թաղակամարների ու պատերի թուլացած, շերտավորված ու փքված տեղամասերը և աեանձին վնասված քարերը: Գետահունից հանել խողովակները, խելերը ամրակայող տարանջատված բետոնները՝ առանձնացնելով ու տեսակավորելով հուշարձանապատկան նյութը: Կազմաքանդել ու հեռացնել նաև պատերի և կամարների առանձին հատվածներն ամրակայող խամքարաբետոնե տեղամասերը:
- Մաքրելուց հետո գետի ջրերը ուղղորդել թռիչքներից որևէ մեկով և ջրագուրկ թռիչքներում վերականգնել խելերն ու պատերի ստորին մասերը՝ հուշարձանապատկան նյութի և նորերի համալրումով:
- Խելերի և կամարատների ստորին մասերում դիտարկել տուֆաքարի առավել ջրակայուն քարատեսակներով փոխարինելու տարբերակը (բազալտ, գրանիտ և այլն):
- Խելերից ու պատերի ստորին մասերից վերև թաղակամարները, փլուզված տեղամասերը և մաքրված հատվածները վերականգնել նույն գուներանգի և որակի տուֆաքարերով:

Նմանատիպ աշխատանքներ նախատեսել նաև կամրջի մյուս թռիչքներում՝ ջրագրկելով տվյալ թռիչքը, որտեղ կատարվելու են վերակառուցման, վերականգնման աշխատանքներ:

Նշենք, որ «Նախագիծ» փուլի աշխատանքների կատարման ժամանակ հնարավոր չէր ուսումնասիրել հիմնատակերի կազմը, ուստի այդ աշխատանքները (ուսումնասիրությունները) պետք է կատարել շինարարության ընթացքում՝ խելերի հիմնային մասերը բացելուց հետո: Տվյալ աշխատանքների կատարման համար շին.հրապարակ հրավիրել ինժեներ-երկրաբանի և ինժեներ-կոնստրուկտորի, լրացուցիչ ուսումնասիրությունների հիման վրա ընդունել վերջնական լուծումներ, որտեղ պետք է նշել խելերի հիմքերի խորությունը, նիշերը, օգտագործված նյութերի տեսակը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ:

Եթե հնարավոր չլինի բացել հիմնատակերը, ապա հնարավոր է առաջարկել այլընտրանքային լուծումներ, մասնավորապես, փոխել կամրջի կոնստրուկտիվ սխեման, կամ առաջարկել այլ կոնստրուկտիվ միջոցառումներ:

Հուշարձան-կամրջի վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներից զատ նրա հարակից տարածքներում նախատեսվում են բարեկարգման աշխատանքներ:

Մինչև շինարարություն սկսելը Կապալառուն Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի Շին. կազմակերպման (նաև մասնակի քանդման աշխատանքների) նախագիծ:

### **Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր դրույթներ**

Կամրջի շինարարությունը պետք է իրականացվի ՄՆԻՊ 3.06.04-91 նորմերի պահանջների համաձայն:

### **Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքների կազմակերպում**

Նոր կամրջի կառուցումը իրականացնել գույություն ունեցող հուշարձան-կամրջի վերականգնումից և ամրակցումից հետո: Մինչև նոր կամրջի շինարարական աշխատանքներ սկսելը, հետազոտել հին կամրջի խելերի ներսի գրունտային զանգվածը, նրա ուժեղացման համար ներարկումների իրականացնելու նպատակով:

Կամրջի կաղապարային, ամրանային և բետոնացման աշխատանքների համար պահանջվող միջանկյալ հենարանների կառուցումը իրականացնել հուշարձան-կամրջի ներսում: Արգելվում է կաղապարների ժամանակավոր ամրակցումը իրականացնել հուշարձան-կամրջի քարե շարվածքից:

Նոր իրականացվող կամրջի թռիչքային կառուցվածքի մոնտաժումը հնարավոր է իրականացնել երկու տարբերակով՝

1. Հուշարձան-կամրջին կից կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ կամ լիցք, որի մարմնի մեջ նախատեսված է ե/բետոնե (պողպատե) խողովակներ՝ գետի ջրերի բացթողման նպատակով: Շինարարական աշխատանքները իրականացնել գետի ջրերի ցացր մակարդակի ժամանակահատվածում: Նոր կամրջի թռիչքային կառուցվածքի գործարանային արտադրության հավաքովի նախալարված ե/բետոնե հեծանները մատակարարվում են վերոնշյալ ժամանակավոր կամրջի (լիցքի) վրա իրականացված ճանապարհով և տեղադրվում երկու կամ մեկ ամբարձիչներով, որոնց բեռնունակությունը պետք է լինի նվազագույնը 40 տ: Թռիչքային կառուցվածքի մոնտաժումից հետո կառուցված ժամանակավոր կամուրջը կամ լիցքը համապատասխան խողովակներով ապամոնտաժել և վերականգնել գետի բնական հունը և ափերը:

2. Թռիչքային կառուցվածքի գործարանային արտադրության հավաքովի նախալարված ե/բետոնե հեծանները մատակարարվում են մեկ ամբարձիչով, «ամբարձիչից առաջ» եղանակով: Հեծանները մատակարարվում են հետևից, արդեն կառուցված մոտեցման ճանապարհով կամ թռիչքային կառուցվածքով: Եթե կիրառվում է այս եղանակը, Կապալառուն պետք է կատարի ստուգիչ հաշվարկներ՝ մոնտաժված թռիչքային կառուցվածքի ամրության ու ճաքակայունության ապահովման վերաբերյալ:

Երթևեկելի մասի սալի բարձակների բետոնացման համար պետք է կիրառել կախովի, ոչ ապամոնտաժվող կաղապարներ:

Նոր կամրջի երթևեկելի մասի ա/բետոնե ծածկույթի իրականացման ժամանակ խստիվ արգելվում է կիրառել գլղոնների ու ասֆալտ-տեղադրող մեքենայի թրթռացման սարքավորումներ:

### **Շինարարական աշխատանքների անվտանգության ապահովում**

Շինարարական բոլոր աշխատանքները հարկավոր է կատարել ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն:

Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն Կապալառուի համապատասխան բաժնի կողմից մշակված շին.աշխատանքների կազմակերպման նախագծի հիման վրա՝ հաստատված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից:

Կամրջի շինարարական աշխատանքները գիշերային հերթափոխում իրականացնելիս Կապալառուն պետք է ապահովի շին.հրապարակի և հարակից տարածքի, որտեղ կատարվելու են շինարարությանը անհրաժեշտ աշխատանքներ, համապատասխան լուսավորությունը:

Ամբարձիչների աշխատանքը պետք է սահմանափակված լինի անվտանգության նախագծու շացնող նշաններով համաձայն ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» շին.նորմերի պահանջների:

### **Բնապահպանական պահանջներ**

Բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն բնապահպանական պահանջների ապահովմամբ:

Նախագծման ընթացքում օգտագործված գրականություն


1. ՄՆԻՊ 2.05.03-84\* “Կամուրջներ և խողովակներ:
2. ՀՀՇՆ 20.04-2020: Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր:
3. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006, Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր:
4. Типовой проект. Серия 3 3.503.1-108. Пролетные строения из пустотных плит длиной от 12 до 18 м, армированные стержневой арматурой, для мостов и путепроводов на автомобильных дорогах.

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

| Հ/Հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                                                               | ԷԶ    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ                                                             | ԿԼ-1  |
| 2   | ԿԱՄՐՁԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ                                             | ԿԼ-2  |
| 3   | Խելերի ամրացման մոնտաժային սխեմա                                       | ԿԼ-3  |
| 4   | Միաձույլ ե/բետոնե պուների և հեծանների մոնտաժային սխեմա                 | ԿԼ-4  |
| 5   | Հավաքովի սալային հեծանների մոնտաժային սխեմա                            | ԿԼ-5  |
| 6   | Կտրվածք 1-1/ափային հենարանների եվ խելերի ամրանավորում/                 | ԿԼ-6  |
| 7   | Կտրվածք 2-2, պատերի ամրացում, որմնամույթեր                             | ԿԼ-7  |
| 8   | Կտրվածք 3-3                                                            | ԿԼ-8  |
| 9   | ՄԱՍՆԱԳԻՐ                                                               | ԿԼ-9  |
| 10  | ՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ, ՏԵՍՔ Ա-Ա °                                                 | ԿԼ-10 |
| 11  | ՖԵՐՄԱ Ֆ-1, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ                                       | ԿԼ-11 |
| 12  | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐՁՈՒՆԱԿ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1,2-2,3-3 ՄԱՍՆԱԳԻՐ                     | ԿԼ-12 |
| 13  | Անուրների էսքիզներ                                                     | ԿԼ-13 |
| 14  | L=18մ հեծանների հենարանային մասեր:                                     | ԿԼ-14 |
| 15  | Հենարանային սյուն, կտրվածք 1-1,2-2                                     | ԿԼ-15 |
| 16  | Անուրների էսքիզներ, մասնագիր                                           | ԿԼ-16 |
| 17  | Ափամերձ հենարանի երկրաչափական տվյալներ                                 | ԿԼ-17 |
| 18  | Ափային հենարանի հիմքի ամրանավորման սխեմա: 1:50                         | ԿԼ-18 |
| 19  | Ափային հենարանի ուղահայած պատերի իրանի ամրանավորման սխեմա հատակագծում: | ԿԼ-19 |
| 20  | Անցումային սալի կոնստրուկցիան                                          | ԿԼ-20 |
| 21  | Տապաստի կոնստրուկցիան                                                  | ԿԼ-21 |
| 22  | Կցորդման հանգույցներ                                                   | ԿԼ-22 |
| 23  | Երթևեկելի մասի հիդրոֆոր ե/բետոնյա սալի ամրանավորման սխեմա              | ԿԼ-23 |
| 1   | 2                                                                      | 3     |


|    |                                                                                                      |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 2                                                                                                    | 3     |
| 24 | Թռիչքային կառուցվածքի 18մ հեծանների հատվածում կարկասներ k-1, k-2, k-3 տեղադրման սխեմա և կոնստրուկցիա | ԿԼ-24 |
| 25 | Թռիչքային կառուցվածքի 10մ հեծանների հատվածում կարկասներ k-1, k-2, k-3 տեղադրման սխեմա և կոնստրուկցիա | ԿԼ-25 |
| 26 | L=18մ B1 հեծանի երկրաչափական տվյալներ                                                                | ԿԼ-26 |
| 27 | Թռիչքային կառուցվածքի հեծան l=10մ, ցանցեր CP-1,2                                                     | ԿԼ-27 |
| 28 | Կտրվածք 1-1,2-2 Ցանցեր CP-3, CP-3                                                                    | ԿԼ-28 |
| 29 | Ցանցեր CP-11,12,13,14                                                                                | ԿԼ-29 |
| 30 | 18 մետրանոց հեծանի ոչ նախալարված ամրանի մասնագիր , ցանց C8                                           | ԿԼ-30 |
| 31 | L=10մ B1 հեծանի երկրաչափական տվյալներ                                                                | ԿԼ-31 |
| 32 | Թռիչքային կառուցվածքի հեծան l=18մ, ցանցեր CP-1,2                                                     | ԿԼ-32 |
| 33 | Հեծան l=10մ: Ցանցեր CP-11,12,13,14:                                                                  | ԿԼ-33 |
| 34 | 10 մետրանոց հեծանի ոչ նախալարված ամրանի մասնագիր , ցանց C8                                           | ԿԼ-34 |
| 35 | L=18մ հեծանի նախալարման սխեմա , մասնագրեր                                                            | ԿԼ-35 |
| 36 | L=10մ հեծանների նախալարման սխեմա , մասնագրեր                                                         | ԿԼ-36 |
| 37 | Ենթակոունկային ֆերմաների համար ներդիր դետալների դասավորության սխեմա                                  | ԿԼ-37 |
| 38 | Կամրջի վերականգման համակարարամածի սխեմա մ1:100                                                       | ԿԼ-38 |
| 39 | Ենթակոունկային ֆերմա Ֆ-2                                                                             | ԿԼ-39 |
| 40 | Կտրվածք 1-1; կտրվածք 2-2                                                                             | ԿԼ-40 |
| 41 | Կազմովի էլեմենտներ , կտրվածքներ                                                                      | ԿԼ-41 |
| 42 | Մասնագիր                                                                                             | ԿԼ-42 |
| 43 | Շին. կազմակերպման գլխավոր հատակագիծ                                                                  | ՇԿ-1  |
| 44 | Կամրջի վերականգման համար կալարամածի եվ կրունկի տեղակայման սխեմա                                      | ՇԿ-2  |
| 45 | Մուտքային հանգույց                                                                                   | ՇԿ-3  |
| 46 | ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ                                                      | ՇԿ-4  |
| 47 | Պահանջվող մեքենա-մեխանիզմ                                                                            | ՇԿ-5  |
| 48 | Պահանջվող մեքենա-մեխանիզմ, Անվադողերի լվացման կետ, Ամրանների տեսակները                               | ՇԿ-6  |
| 49 | Ժամանակացույց                                                                                        | ՇԿ-7  |

|         |              |                                                                                       |                                                                                         |      |                        |        |                      |             |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------|----------------------|-------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ | թերթ                   | թերթեր | պատվեր               |             |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Ն    | ԿԼ-1                   | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |             |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        |      | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           |        |                      | ԿԱԴ-Բ1Ա-002 |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ                                                                              |      | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |        |                      | ՔՊԼ 18032   |
|         |              |                                                                                       |                                                                                         |      |                        |        |                      |             |




|         |              |                                              |                            |        |                            |                       |
|---------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| Տեղանք  | Մ. Կապիկյան  | ԿՊ Շիրազի մարզ Արցախի հանրապետության         | Վրաց                       | Թիֆլիս | Թիֆլիս                     | Այսպիսով              |
| Տեղանք  | Ա. Դանիելյան | Երևանի քաղաքի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման | Ն.                         | Կի-2   | 49                         | № 2249/ՄՄԱՀ/ՍԶԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                             | ԿԱՄՐՁԱՅԻ ՄԽԸ               |        | ԿԱՄՐՁԱՅԻ ՄԽԸ               |                       |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   | ԿԱՄՐՁԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ                   | ԿԱՄՐՁԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ |        | ԿԱՄՐՁԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ |                       |

ԽԵԼԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՄԽԵՄԱ Մ1:100



|         |               |                                                                                       |                     |      |             |                         |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|-------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան   | ՀՀ Շիրակի մարզ Աշոցք համայնք, Կրասնար թաղամասի 19-րդ թաղի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                | թերթ | թերթեր      | պատկեր                  |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան  |                                                                                       | Լ                   | ԿԴ-3 | 49          | № 22/ԳՊՄՆ/Գ.2022/Բ.2235 |
| Կոնստր. | Գ. Գաբրիելյան | Կոնստրուկտորական                                                                      | «ՎԱՄԱՏ» ՍՊԸ         |      | ԿԱՂ-ԲՈՒ-002 |                         |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան    | Խելեքի ամրացման մոնտաժային սխեմա                                                      | ՆՁՈՒ ԱՏ ՆԱԽԱԳԻՐ ՍՊԸ |      | ԲՊՆ 18032   |                         |

ՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՄԽԵՄԱ Մ1:100





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Ե/բետոնե կոնստրուկցիաների չափերը ճշտել շինարարության ընթացքում.
- Ե/բետոնե հենապատերի համար օգտագործել B25 դասի ծանր լցանյութերով բետոն, որի ծավալը կազմում է 13,0 խմ.
- Ե/բետոնե հենապատերի համար օգտագործել՝ աշխատանքային ամրան Ø16A500c.p.200 ամրաններ 1890,0կգ. բաշխիչ ամրան Ø10A500c.
- Ե/բետոնե հենապատերի հետնամասի գրունտին հարող մասերում նախատեսել ջրա-մեկուսացում :

|         |              |  |                                                                                       |  |  |  |                        |      |         |                      |             |
|---------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|------|---------|----------------------|-------------|
| Տնօրեն  | Մ. Կասիկյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ Աշոցք համայնք Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ |  |  |  | Վնյ                    | Թեղթ | Թեղթերի | պատվեր               |             |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                       |  |  |  | Ն                      | Կղ-4 | 49      | № 2249/ՄՄԱ/ՂՁԶԲ-2235 |             |
| Գեներալ | Գ. Պարոնյան  |  | Գեներալ-կոորդական                                                                     |  |  |  | «ԱՄՄԱՐ» ՍՊԸ            |      |         |                      | ԳՈՂ-ԲՈՒ-002 |
| Գեներալ | Հ. Բաբայան   |  | Միանոց կբետոն սրանդի և հեծանակի մետաղյալե փակես                                       |  |  |  | «ԼՆՈՒ» ԱՄՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՍՊԸ |      |         |                      | ԲՊ, 18032   |








Խելերի ներսից հողից ազատելուց հետո պետք է կատարվի գոյություն ունեցող կառուցարարական մանրամասն զննում և նոր արդյունքների հիման վրա ճշգրտվի նոր հենարանի հիմքի ամրացումը և գոյություն ունեցող հիմքում նարարկման նյութը և տեխնոլոգիան

|         |              |                                                                                         |                        |      |        |                       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |                                                                                         | Ն                      | ԳԼ-7 | 49     | № ՀՀ ԿԳՄՄՆԳՀՇՁԲ-22/35 |
| Գոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Գոնստր. | Հ. Բաբայան   | Կտրվածք 2-2, պատերի ամրացում, որմնամույթեր                                              | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |      |        | ՔՊԼ 18032             |

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ1:50



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Խելի հիմնատակերի գրունտներում նախատեսել ամրացումներ, որոնց տեսակը որոշել հիմնատակերը բացելուց հետո:
- Երթևեկելի մասի ե/բետոնե սալի մակերեսի որակը պետք է համապատասխանի կամուրջների համար նախատեսված ստանդային ջրամեկուսիչ շերտի կպցման համար: Անհրաժեշտություն դեպքում իրականացնել հարթեցնող ծերտ մանրահատիկ բետոնից (բետոնի դասը B20, W6, հաստությունը 2-3 սմ):

Խելերի մեջի գանգվածներում իրականացնել ցեմենտի կամ պոլիմեր ցեմենտի ներարկում ներարկվող նյութը, քանակը որոշվում է խելերի բացումից հետո

|         |              |  |                                                                                         |                   |      |        |                       |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ              | թերթ | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |  |                                                                                         | Ն                 | Կլ-8 | 49     | № ՀՀ ԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Գոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  |                                                                                         | Գոնստրուկտորական  |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Գոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | Կտրվածք 3-3 Մ1:50 |      |        | ՔՊԼ 18032             |

ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ


| Դիրք<br>N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                       | ՔԱՆ.<br>Հատ | ՔԱՇՈ<br>կգ | ԸՆԴԱՄ.<br>կգ |
|-----------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|
|           | ԽԵԼԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ/2 ՀԱՏ/           |             |            |              |
| 21        | Ø12 A500c L=1070               | 174         | 0.95       | 165          |
| 22        | Ø16 A500c L=800                | 174         | 1.26       | 219          |
| 23        | Ø12 A500c L=1020               | 174         | 0.91       | 158          |
| 24        | Ø16 A500c L=167100             | 1           | 264        | 264          |
| 25        | Ø16 A500c L=1800               | 340         | 2.84       | 966          |
| 25`       | Ø12 A500c L=925500             | 1           | 822        | 822          |
| 26        | Ø8 Ac-I L=250                  | 280         | 0.10       | 28.0         |
| 27        | Ø12 A500c L=650                | 130         | 0.58       | 75.4         |
| 28        | Ø12 A500c L=900                | 348         | 0.80       | 278          |
| 29        | Ø8 Ac-I L=500                  | 86          | 0.20       | 17.2         |
| 30        | Ø8 Ac-I L=410                  | 86          | 0.16       | 13.8         |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=24.5Մ <sup>3</sup> |             |            |              |
|           |                                |             |            |              |
|           | Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԹԱՂԵՐ /1 ՀԱՏ/         |             |            |              |
| 31        | Ø12 A500c L=7460               | 150         | 6.62       | 993          |
| 32        | Ø12 A500c L=7250               | 150         | 6.44       | 966          |
| 33        | Ø12 A500c L=7400               | 600         | 6.57       | 3942         |
| 34        | Ø8 Ac-I L=180                  | 164         | 0.07       | 11.5         |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=25.0Մ <sup>3</sup> |             |            |              |
|           | Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐ /1 ՀԱՏ/         |             |            |              |
| 38        | Ø12 A500c L=9120000            | 1           | 8098       | 8098         |
| 37        | Ø8 Ac-I L=180                  | 700         | 0.07       | 49.0         |
| 36        | Ø12 A500c L=1480               | 300         | 1.31       | 393          |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=45.0Մ <sup>3</sup> |             |            |              |
|           | Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՈՐՄԱՆԵՑՈՒԿ /8ՀԱՏ/     |             |            |              |
| 38        | Ø12 A500c L=85000              | 1           | 76         | 76           |
| 37        | Ø8 Ac-I L=180                  | 8           | 0.07       | 49.0         |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=0.5Մ <sup>3</sup>  |             |            |              |

ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


| Դիրք | ԷՍՔԻԶ |  |
|------|-------|--|
| 23   |       |  |
| 21   |       |  |
| 24   |       |  |
| 27   |       |  |
| 29   |       |  |
| 30   |       |  |
| 31   |       |  |
| 32   |       |  |
| 38   |       |  |
| 36   |       |  |

|         |              |  |                                                                                         |                  |      |                        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|----------------------|
| Տնօրեն  | Կ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ             | թերթ | թերթեր                 | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Ն                | ԿԼ-9 | 49                     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  |                                                                                         | Կոնստրուկտորական |      | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | ՄԱՍՆԱԳԻՐ         |      | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | ՔՊԼ 18032            |

ՊԱՏԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ԴՐՎԱԳ /ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ1:40



Տեսք Ա-Ա, Մ1:40




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ԿԼ-3, ԿԼ-4 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ


|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                     |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր              |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Ն                      | ԿԼ-10 | 49     | № ՀՀԳՍՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002         |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | ՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ, ՏԵՐՔ Ա-Ա °                                                                  | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032           |

ՖԵՐՄԱ Ֆ-1 Մ1:50


ողնարկի(крыжало) տախտակ 150x30 քայլը 150մմ, տեղադրել կողք կողքի հաջորդաբար, ամրացնել ինքնապարուրակող պտուտակներով (самонарезающие шурупы) մետաղական ֆերմաներին, վերականգնվող թաղի ամբողջ մակերեսով




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ1:10




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2 Մ1:10



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4 Մ1:10



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3 Մ1:10



ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ


| Դիրք N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                                                  | ՔԱՆ. Հատ | ՔԱՇՈ կգ | ԸՆԴԱՄ. կգ |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|        | ՖԵՐՄԱ Ֆ1/6ՀԱՏ/                                            |          |         |           |
| 1      | Труба 60x60x3.5 ГОСТ 8639-82 Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=6250   | 2        | 37.75   | 75.50     |
| 2      | Труба 80x60x4 ГОСТ 8545-80 Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=4600     | 2        | 37.12   | 74.24     |
| 3      | Труба 40x40x3 ГОСТ 8639-82 Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=1660     | 10       | 5.58    | 55.80     |
| 4      | Труба 40x40x3 ГОСТ 8639-82 Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=1200     | 6        | 4.03    | 24.18     |
| 5      | Лист 10x185x185 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005        | 2        | 2.5     | 5         |
| 6      | Лист 10x210x210 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005        | 2        | 3.4     | 6.8       |
| 7      | Лист 8x100x480 ГОСТ 19903-74* Ст3сп ГОСТ 380-2005         | 18       | 3.4     | 61.2      |
|        | ԿԱՊԵՐ                                                     |          |         |           |
| 8      | Труба 40x40x3.5 ГОСТ 8545-80 Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=200000 | 1        | 750.0   | 750.0     |
|        | ԹԱԴԻ ՓԱՅՏԱՄԱԾ                                             |          |         |           |
|        | ՏԱԽՏԱԿ 150x30 V = 5.00 Մ³                                 |          |         |           |
|        |                                                           |          |         |           |
|        |                                                           |          |         |           |

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Է-42Ա ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՆԵՐՈՎ

|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԳԼ                     | ԳԼ-11 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ          |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | ՖԵՐՄԱ Ֆ-1, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ                                                        | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |

ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ Մ1:20




ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:20



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:20


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ1:20



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |















|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

| Դիրք<br>N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                      | ՔԱՆ.<br>Հատ | ՔԱՇՈ<br>կգ | ԸՆԴԱՄ.<br>կգ |
|-----------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
|           | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ /2 ՀԱՏ/ |             |            |              |
| 1         | Ø25 A500c L=7270              | 13          | 28.0       | 364          |
| 2         | Ø25 A500c L=4530              | 13          | 17.4       | 226          |
| 3         | Ø25 A500c L=6350              | 13          | 24.4       | 317          |
| 4         | Ø25 A500c L=7010              | 13          | 27.0       | 351          |
| 5         | Ø25 A500c L=1665              | 26          | 6.41       | 167          |
| 6         | Ø16 A500c L=6100              | 2           | 9.64       | 19.3         |
| 7         | Ø25 A500c L=1665              | 26          | 6.41       | 167          |
| 8         | Ø8 A240 L=4342                | 46          | 1.72       | 79.1         |
| 9         | Ø8 A240 L=4150                | 20          | 1.64       | 32.8         |
| 10        | Ø16 A500c L=750               | 52          | 1.19       | 61.9         |
| 11        | Ø8 A240 L=1500                | 12          | 0.59       | 7.08         |
| 12        | Ø8 A240 L=200                 | 40          | 0.08       | 3.20         |
| 13        | Ø8 A240 L=2410                | 40          | 0.95       | 38.0         |
| 14        | Ø8 A240 L=1930                | 276         | 0.76       | 210          |
| 15        | Ø8 A240 L=2215                | 20          | 0.87       | 17.4         |
| 16        | Ø8 A240 L=1740                | 120         | 0.69       | 82.8         |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=6.2U³             |             |            |              |
|           | ՖԵՐՄԱՏԱԿ ՄԱԼ /2 ՀԱՏ/          |             |            |              |
| 17        | Ø8 A240 L=6200                | 13          | 2.45       | 31.9         |
| 18        | Ø8 A240 L=1100                | 52          | 0.43       | 22.4         |
| 19        | Ø16 A500c L=370               | 186         | 0.58       | 108          |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=7.4U³             |             |            |              |
|           |                               |             |            |              |
|           |                               |             |            |              |
|           |                               |             |            |              |
| 1         | 2                             | 3           | 4          | 5            |





|         |              |  |                                                                                         |                                                    |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                                               | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                                                 | ԿԼ-12 | 49     | № ՀՀԳՊՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Գոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  |                                                                                         | Կոնստրուկտորական                                   |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Գոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1,2-2,3-3 ՄԱՍՆԱԳԻՐ |       |        | ՔՊԼ 18032            |



|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                       |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-13 | 49     | № ՀՀ ԿԳՄՄՆԳՀՇՁԲ-22/35 |
| Գոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Գոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | Անուրնների էսքիզներ                                                                     | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032             |
|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                       |

Հեծանների հենարանային մասեր, Մ1:10




Թռիչքային կառուցվածքների հենման համար նախատեսված են գործարանային արտադրության РОУ 200x200x40 ռետինամետաղական հենարանային մասեր (առավելագույն թույլատրելի հորիզոնական տեղափոխություն  $\pm 21$ մմ, առավելագույն ուղղադայած բեռնվածք 790կՆ):

- ընդհանուր հաստություն - 40մմ, ռետինե շերտերի քանակը - 3 հատ, մեկ ռետինե շերտի հաստությունը - 9մմ, պողպատյա թիթեղի հաստությունը - 3մմ, պողպատյա թիթեղների քանակը - 4 հատ, ռետինե պաշտպանիչ շերտի հաստությունը - 1.5մմ, կառուցուկի տեսակը - խլորոպրենա - նիտրիլային:






Ուղեանցի համար հենարանային մասերի քանակը -42 հատ:

|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                     |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր              |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-14 | 49     | № ՀՀԿՍՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002         |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱՆԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032           |
|         |              |  | L=18մ հեծանների հենարանային մասեր:                                                      |                        |       |        |                     |


ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆ Մ1:50





ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:20





ԿՏՐՎԱԾՔ A-A Մ1:20












ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ A-A Մ1:20






|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                       |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-15 | 49     | № ՀՀ ԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Գոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Գոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍԱՐ» ՍՊԸ            |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Գոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2                                                     | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032             |



ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

| ԴԻՐՔ N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                 | ՔԱՆ. Հատ. | ՔԱՇՈ Կգ | ԸՆԴԱՄ. Կգ |
|--------|--------------------------|-----------|---------|-----------|
|        | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔ /4 ՀԱՏ/ |           |         |           |
| 1`     | Ø20 A500c L=900          | 84        | 2.22    | 186       |
|        | ԲԵՏՈՆ B25 V=0.52U³       |           |         |           |
|        | ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼ /4 ՀԱՏ/  |           |         |           |
| 1      | Ø28 A500c L=4165         | 32        | 20.1    | 643       |
| 2      | Ø28 A500c L=2970         | 20        | 14.3    | 286       |
| 3      | Ø8 A240 L=3700           | 35        | 1.46    | 51.1      |
| 4      | Ø8 A240 L=3150           | 105       | 1.24    | 130       |
| 5      | Ø18 A500c L=1500         | 12        | 3.00    | 36.0      |
| 6      | Ø8 A240 L=2780           | 5         | 1.10    | 5.50      |
| 7      | Ø8 A240 L=2380           | 10        | 0.94    | 9.40      |
| 8      | Ø8 A240 L=960            | 48        | 0.38    | 18.2      |
| 9      | Ø8 A240 L=750            | 72        | 0.30    | 21.6      |
| 10     | Ø8 A240 L=810            | 20        | 0.32    | 6.40      |
| 11     | Ø8 A240 L=625            | 24        | 0.25    | 6.00      |
| 12     | Ø18 A500c L=2320         | 14        | 4.64    | 65.0      |
|        | ԲԵՏՈՆ B25 V=0.52U³       |           |         |           |
| 1      | 2                        | 3         | 4       | 5         |

|         |              |  |                                                                                         |                              |       |                        |                     |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                         | թերթ  | թերթեր                 | պատվեր              |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                           | ԿԼ-16 | 49                     | № ՀՀԳՍՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  |                                                                                         | Կոնստրուկտորական             |       | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ          | ԿԱԴ-Բ1Ա-002         |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | Անուրների էքսիզներ, մասնագիր |       | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | ՔՊԼ 18032           |





ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ




| ԴԻՐԲ<br>N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                            | ՔԱՆ.<br>Հատ | ՔԱՇԸ<br>կգ | ԸՆԴԱՄ.<br>կգ |
|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|           | Ափամերձ հենարան /2 ՀԱՏ/             |             |            |              |
|           | Ափամերձ հենարան հիմք                |             |            |              |
| 1         | Ø16 A500c L=4820                    | 68          | 7.62       | 518          |
| 2         | Ø12 A500c L=2480                    | 26          | 2.20       | 57.2         |
| 3         | Ø8 Ac-I L=1040                      | 12          | 0.41       | 4.92         |
| 4         | Ø16 A500c L=6620                    | 31          | 10.5       | 326          |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=20.0Մ <sup>3</sup>      |             |            |              |
|           | Ափային հենարանի ուղահայած պատի իրան |             |            |              |
| 5         | Ø12 A500c L=4900                    | 34          | 4.35       | 148          |
| 6         | Ø12 A500c L=4790                    | 34          | 4.25       | 144          |
| 7         | Ø12 A500c L=3850                    | 34          | 3.42       | 116          |
| 8         | Ø8 Ac-I L=1100                      | 31          | 0.43       | 13.3         |
| 9         | Ø8 Ac-I L=500                       | 34          | 0.20       | 6.80         |
| 10        | Ø12 A500c L=6560                    | 42          | 5.83       | 245          |
| 11        | Ø12 A500c L=1280                    | 34          | 1.14       | 38.8         |
| 12        | Ø12 A500c L=190                     | 34          | 0.17       | 5.78         |
| 13        | Ø20 A500c L=190                     | 7           | 0.47       | 3.29         |
|           | ԲԵՏՈՆ B25 V=25.0Մ <sup>3</sup>      |             |            |              |
| 1         | 2                                   | 3           | 4          | 5            |

|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-17 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | Ափամերձ հենարանի երկրաչափական տվյալներ                                                  | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |
|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                      |


Ափային հենարանի հիմքի ամրանավորման սխեմա: 1:50





Վերևի ու ներքևի ցանցերի հատակագիծ 1:50




|         |              |                                                                                         |                        |       |        |                      |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                         | Կ1                     | Կ1-18 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ          |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   | Ափային հենարանի հիմքի ամրանավորման սխեմա:                                               | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |



Անցումային սալի կոնստրուկցիան 1:20  
Structure of run-on slab 1:20




Հատակագիծ Մ 1:20  
Layout M 1:20



Անցումային սալի ամրաստվածության մասնագիր


| NN       | Տրամագիծ և դաս | Երկարություն, մ | Քանակ, հատ | Ընդհանուր երկարություն, մ | Լ գծ. մ քառ. կգ | Ընդհանուր քառ. կգ |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1        | Ø18A500C       | 3940            | 41         | 161.54                    | 2               | 323.08            |
| 2        | Ø10A500C       | 3940            | 41         | 161.54                    | 0.616           | 99.51             |
| 3        | Ø12A500C       | 6100            | 20         | 122                       | 0.887           | 108.21            |
| 4        | Ø8A500C        | 6100            | 20         | 122                       | 0.395           | 48.19             |
| 5        | Ø8A240         | 310             | 110        | 34.10                     | 0.395           | 13.47             |
| 6        | Ø12A500C       | 970             | 40         | 38.8                      | 0.887           | 34.42             |
| 7        | Ø8A500C        | 960             | 40         | 38.4                      | 0.395           | 15.17             |
| Ընդամենը |                |                 |            |                           |                 | 642.05            |
| Որոշ     |                | Ø18A500C        |            |                           |                 | 323.08            |
|          |                | Ø12A500C        |            |                           |                 | 142.63            |
|          |                | Ø10A500C        |            |                           |                 | 99.51             |
|          |                | Ø8A500C         |            |                           |                 | 63.36             |
|          |                | Ø8A240          |            |                           |                 | 13.47             |

Մոնոլիտ ե/բետոնյա անցումային սալի նկարագրություն  
բետոն՝ B25  
1 հատի ծավալը՝ 6.3մ³, կամուրջի վրա՝ 12.6մ³



|         |              |  |                                                                                         |                               |       |        |                                     |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                          | թերթ  | թերթեր | պատվեր                              |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                            | ԿԼ-20 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀՇՁԲ-22/35               |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  |                                                                                         | Կոնստրուկտորական              |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002                         |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | Անցումային սալի կոնստրուկցիան |       |        | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ<br>ՔՊԼ 18032 |

Տապաստի կոնստրուկցիան 1:10  
Structure of grating beam 1:10



Տապաստի ամրանալիքման մասնագիր



| NN | Տրամագիծ և դաս | Երկարություն, մմ | Քանակ, հատ | Ընդհանուր երկարություն, մ | 1գծ.մ քաշ, կգ | Ընդհանուր քաշ, կգ |
|----|----------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | Ø20A500C       | 6250             | 7          | 43.75                     | 2.46          | 107.63            |
| 2  | Ø16A500C       | 6250             | 7          | 43.75                     | 1.58          | 69.13             |
| 3  | Ø8A240         | 1832             | 84         | 153.888                   | 0.395         | 60.79             |
| 4  | Ø8A240         | 2170             | 21         | 45.57                     | 0.395         | 18.00             |

Ընդամենը 255.54

|      |          |        |
|------|----------|--------|
| Որից | Ø20A500C | 107.63 |
|      | Ø16A500C | 69.13  |
|      | Ø8A240   | 78.79  |

Մոնոլիտ ե/բետոնյա տապաստի նկարագրություն  
բետոն՝ B25  
1 հատի ծավալը՝ 1.9մ³, կամուրջի վրա՝ 3.8մ³

|         |              |                                                                                         |                        |       |        |                       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                         | ԳԼ                     | ԳԼ-21 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   | Տապաստի կոնստրուկցիան                                                                   | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032             |





Կցորդման հանգույցի հիմնական աշխատանքների ծավալներ

| No. | Աշխատանքների անվանում                                                                                                           | Ծանոթություն        | Չափ.միավ. | Քանակը    |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                 |                     |           | Հենարան 1 | Հենարան 4 |
| 1   | Անցումային սալերի խարթեցնող շերտ մանրահատիկ բետոնից                                                                             | B25, h=3սմ          | մ3        | 0.81      | 0.81      |
| 2   | Անցումային սալերի ու տապաստի տոնձային ջրամեկուսացում                                                                            |                     | մ2        | 24        | 24        |
| 3   | Անցումային սալերի պաշտպանիչ շերտ ամրանավորված բետոնից                                                                           | B25, h=4սմ          | մ3        | 0.68      | 0.68      |
|     | այդ թվում ամրանային ցանց                                                                                                        | Ø4Bp-I 100x100մմ    | կգ        | 39        | 39        |
| 4   | մակերեսների բտակային ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ                                                                         |                     | մ2        | 6         | 6         |
| 5   | Տապաստի բլոկների տակ խճային բարձիկի իրականացում                                                                                 |                     | մ3        | 4.5       | 4.5       |
| 6   | Անցումային սալերի տակ խճային նախապատրաստական շերտ                                                                               |                     | մ3        | 2.7       | 2.7       |
| 7   | Դեֆորմացիոն կարի հատվածում թրիչբային կառուցվածքի, պահարանային պատի ու անցումային սալի վրա տեղադրվող միջադիր ռուբերոյիդ /3 շերտ/ |                     | մ2        | 8.5       | 8.5       |
| 8   | Անցումային սալի վրա դեֆորմացիոն կարի մոնոլիտ բետոն                                                                              | B25                 | մ3        | 1.4       | 1.4       |
| 9   | Ափային հենարանների գրունտով ծածկվող մակերեսների ջրամեկուսացում                                                                  | տաք բիտումով 2 շերտ | մ2        | 110       | 110       |
| 10  | Պահարանային պատի վրա հարթեցնող շերտ մանրահատիկ բետոնից                                                                          | B25, h=3-5սմ        | մ3        | 0.1       | 0.1       |


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ափային 1 և 2 հենարանների մոտ նախատեսել 5,0 գմ չափով ասֆալտբետոնե շերտ, որի կոնստրուկցիան և շերտերի տեսակը կնախատեսվի II (<<Աշխատանքային փաստաթղթեր>>) փուլում,
2. Հանգույց - 3ա համանման է հանգույց - 3-ի հայելային տարբերակին:

|                     |                                                                                         |                        |       |        |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն Ա. Դանիելյան |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-22 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. Գ. Պարոնյան | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Կոնստր. Հ. Բաբայան  | Կցորդման հանգույցներ                                                                    | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032             |




Դեֆորմացիոն կարերի հատվածում ռուբերոիդից /3 շերտ/ միջադիր - 26սՄ



| Երթևեկի մասի հիդրոֆոր է/բետոնյա սալ լայնությունի մասնագիր |                 |                 |             |               |       |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------|------------------|
| №                                                         | Տրամադրվող շերտ | Երկարություն, մ | Բառակ, հա.ա | Մոխրակ, կգ/մ² | Կգ, մ | Մոխրակ, կգ       |
| 1                                                         | Ø12A500C        | 4000            | 620         | 2480          | 0.888 | 2202.24          |
| 2                                                         | Ø10A500C        | 12000           | 152         | 1824          | 0.616 | 1123.38          |
| 3                                                         | Ø12A500C        | 740             | 600         | 444           | 0.888 | 394.27           |
| 4                                                         | Ø8 Aс-1         | 280             | 200         | 56            | 0.395 | 22.12            |
| 5                                                         | Ø8 Aс-1         | 250             | 200         | 50.00         | 0.395 | 19.75            |
| M-1                                                       |                 | 3000            | 64          | 192           | 2     | 384.00           |
| 6                                                         | Ø18A500C        | 6230            | 60          | 373.8         | 0.887 | 331.56           |
| 7                                                         | Ø12A500C        |                 |             |               |       |                  |
| Ընդամենը                                                  |                 |                 |             |               |       | 4477.53          |
| Ուղե                                                      |                 |                 |             |               |       | Ø18A500C 384.00  |
|                                                           |                 |                 |             |               |       | Ø12A500C 2928.10 |
|                                                           |                 |                 |             |               |       | Ø10A500C 1123.58 |
|                                                           |                 |                 |             |               |       | Ø8 Aс-1 41.87    |



Ամրանային ցանց M-2 46,35x8,0մ, 1 հատ, A=278,1մ², 556,2կգ





ՄԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
1. Միաձուլ է/բետոնե սալի համար նախատեսել հիդրոֆոր բետոն՝ B30; W8, բետոնի ծավալը՝ 27,5կմ:

|                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ |
| Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ |
| Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ |
| Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ | Տրամադրվող շերտ |

ԿԱՐԿԱՄՆԵՐ K-1, K-2, K-3 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՒՄ  
1:50



ԿԱՐԿԱՄՆԵՐ K-1, K-2, K-3 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՒՄ  
1:50



Հիդրոֆոր Է/բետոնյա սալի խաղիսխային կարկասների ամրաձևի մասնագիր



| NN  | Տրամագիծ և դաս | Երկարություն, մ | Քանակ, հատ | Ընդհանուր երկարություն, մ | 1գծ.մ քաշ, կգ | Ընդհանուր քաշ, կգ |
|-----|----------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| K-1 |                |                 |            |                           |               |                   |
| 1   | Ø12A500C       | 586             | 21         | 12.306                    | 0.887         | 10.92             |
| 2   | Ø10A500C       | 3450            | 2          | 6.9                       | 0.616         | 4.25              |
| K-2 |                |                 |            |                           |               |                   |
| 1   | Ø12A500C       | 586             | 21         | 12.306                    | 0.887         | 10.92             |
| 2   | Ø10A500C       | 3450            | 2          | 6.90                      | 0.616         | 4.25              |
| K-3 |                |                 |            |                           |               |                   |
| 1   | Ø12A500C       | 586             | 29         | 16.994                    | 0.887         | 15.07             |
| 2   | Ø10A500C       | 4300            | 2          | 8.6                       | 0.616         | 5.30              |

Ընդհանուր կամրջի համար 18մ թրիչքներում


|          | Քանաքը, հատ | Կշիռը, կգ |          |
|----------|-------------|-----------|----------|
|          |             | Ø10A500C  | Ø12A500C |
| K-1      | 20          | 85.01     | 218.31   |
| K-2      | 20          | 85.01     | 218.31   |
| K-3      | 10          | 52.98     | 150.74   |
| Ընդամենը |             | 222.99    | 587.35   |

|         |              |  |                                                                                        |                                                                                                      |       |        |                        |             |
|---------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերակառնման նախագիծ | փուլ                                                                                                 | թերթ  | թերթեր | պատվեր                 |             |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |  |                                                                                        | ԿԼ                                                                                                   | ԿԼ-24 | 49     | № ՀՀԿՍՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/35   |             |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  |                                                                                        | Կոնստրուկտորական                                                                                     |       |        | «ԿՎՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ          | ԿԱԴ-Բ1Ա-002 |
| Կոնստր. | Հ. Բարսյան   |  |                                                                                        | ԹՈՒՂՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 18Մ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՐԿԱՄՆԵՐ K-1, K-2, K-3 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ և ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ |       |        | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | ՔՊԼ 18032   |
|         |              |  |                                                                                        |                                                                                                      |       |        |                        |             |




Կարկասներ K-3, K-4 տեղադրման սխեմա լայնական կտրվածքում  
1:50






Կարկասներ K-1, K-2, K-3 տեղադրման սխեմա երկայնական կտրվածքում  
1:50



Կարկաս K-4  
1:25



Կարկաս K-3  
1:25



Հիդրոֆոր Ե/Բետոնյա սալի խարխալային կարկասների ամրաանի մասնագիր


| NN  | Տրամագիծ և դաս | Երկարություն, մմ | Քանակ, հատ | Ընդհանուր երկարություն, մ | 1գծ.մ քաշ, կգ | Ընդհանուր քաշ, կգ |
|-----|----------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| K-4 |                |                  |            |                           |               |                   |
| 1   | Ø12A500C       | 586              | 12         | 7.032                     | 0.887         | 6.24              |
| 2   | Ø10A500C       | 2550             | 2          | 5.10                      | 0.616         | 3.14              |
| K-3 |                |                  |            |                           |               |                   |
| 1   | Ø12A500C       | 586              | 29         | 16.994                    | 0.887         | 15.07             |
| 2   | Ø10A500C       | 4300             | 2          | 8.6                       | 0.616         | 5.30              |

Ընդհանուր կամրջի համար 10մ թրիքներում

|           | Քանաքք, հատ | Կշիւրք, կգ |          |
|-----------|-------------|------------|----------|
|           |             | Ø10A500C   | Ø12A500C |
| K-4       | 5           | 15.71      | 31.19    |
| K-3       | 10          | 52.98      | 150.74   |
| Ընդամենը՝ |             | 68.68      | 181.92   |

|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ս. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-25 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Գոնատր. | Գ. Պարոնյան  |  | Գոնատրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Գոնատր. | Հ. Բարսյան   |  |                                                                                         | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |

L=18մ B1 հեծանի երկրաչափական տվյալներ







Հեծանի բետոն B35 (C class), R=44.95ՄՊա (458.2կգուժ/սմ²)

Հեծանի բետոնի ծավալը 6.25մ³, քաշը 16.3տոն:





|         |              |  |                                                                                         |                         |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                    | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                      | ԿԼ-26 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾԶԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | L=18մ B1 հեծանի երկրաչափական տվյալներ                                                   | «ՆՅՈՒՐ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |

ԹՈՒՂՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԵԾԱՆ L=10Մ:

(Ոչ նախալարված ամրանով ամրանալորման սխեմա) 3-3  
1:20




|         |             |                                                                                          |                       |       |             |                        |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վահանյան | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասնոյ բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                  | թերթ  | թերթեր      | պատվեր                 |
| Տնօրեն  | Ա. Նանիկյան |                                                                                          | Կլ                    | Կլ-27 | 49          | № 22-ԿԳՄՄՆ-ԳՀԾԶԲ-22/35 |
| Գլխավոր | Գ. Պարոնյան | Գլխավոր փորձագետ                                                                         | «ՎԱՍՄԱՆ» ՍՊԸ          |       | ԿԱՂ-ԲՈՒ-002 |                        |
| Գլխավոր | Հ. Բաբայան  | Թիվային կառուցվածքի հեծան 1-10մ, ցանցեր CP-1,2                                           | «ՆՅՈՒ» ԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՍՊԸ |       | ՔՊԼ 18032   |                        |




|         |              |  |                                                                                         |  |  |                         |       |        |                         |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|-------|--------|-------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ |  |  | փուլ                    | թերթ  | թերթեր | պատվեր                  |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         |  |  | ԿԼ                      | ԿԼ-28 | 49     | № 22 ԿԳՄՄՆ.Գ.202Բ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        |  |  | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ            |       |        | ԿԱԴ-ԲԻՍ-002             |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | Հեծան լ=10մ: Կտրվածք 1-1, 2-2 Ցանցեր CP-3, CP-3                                         |  |  | «ՆՅՈՒՆ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032               |


CP-11  
1:20




CP-12  
1:20




CP-13  
1:20






CP-14  
1:20



|         |              |  |                                                                                         |                         |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                    | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԳԼ                      | ԳԼ-29 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐ» ՍՊԸ            |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | Ցանցեր CP-11,12,13,14                                                                   | «ՆՅՈՒՐ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |



Technical drawing of a vertical reinforcement cage for a column. The cage consists of 2 longitudinal bars (2Ø32A240) and 16 transverse bars (-80x16). The total height is 821 mm. The top reinforcement is bent at 188 mm. The bottom reinforcement is bent at 190 mm. The cage is labeled with 'B' and 'C235'.


$$\frac{-400 \times 16}{L} = 940 \quad (1)$$

| L=18m հեծանի ոչ նախադարձած ամրանի ու պողպատի մասնագիր<br>Specification of not prestressed reinforcement and steel sheet for beam L=18m |                       |                                             |                                   |                                   |                                                 |                                          |                                            |                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ցանց<br>Steel mesh                                                                                                                     | Չողի No.<br>Rebar No. | Դասը և<br>տրամագիծը<br>Type and<br>diameter | Երկարություն,<br>մմ<br>Length, mm | Քանակ,<br>հատ<br>Quantity,<br>no. | Ընդհանուր<br>երկարություն, մ<br>Total length, m | 1զծ.մ<br>քաշ, կգ<br>1 l.m.<br>weight, kg | Ընդհանուր<br>քաշ, կգ<br>Total weght,<br>kg | Ցանցերի<br>քանակ<br>Steel mesh<br>quantity | Քաշը 1<br>հեծանի<br>համար, կգ<br>Weght for 1<br>beam, kg |
| CP-1                                                                                                                                   | 1                     | ø8A240                                      | 1260                              | 22                                | 27.72                                           | 0.394                                    | 10.93                                      | 2                                          | 31.77                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø8A240                                      | 3040                              | 4                                 | 12.16                                           | 0.394                                    | 4.80                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        | 3                     | ø8A240                                      | 400                               | 1                                 | 0.40                                            | 0.394                                    | 0.16                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 15.89                                      |                                            |                                                          |
| CP-2                                                                                                                                   | 1                     | ø8A240                                      | 920                               | 23                                | 21.16                                           | 0.394                                    | 8.35                                       | 2                                          | 26.28                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø8A240                                      | 3040                              | 4                                 | 12.16                                           | 0.394                                    | 4.80                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 13.14                                      |                                            |                                                          |
| CP-3                                                                                                                                   | 1                     | ø8A240                                      | 1260                              | 20                                | 25.20                                           | 0.394                                    | 9.94                                       | 4                                          | 59.50                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø8A240                                      | 3130                              | 4                                 | 12.52                                           | 0.394                                    | 4.94                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 14.88                                      |                                            |                                                          |
| CP-4                                                                                                                                   | 1                     | ø8A240                                      | 920                               | 20                                | 18.40                                           | 0.394                                    | 7.26                                       | 4                                          | 48.78                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø8A240                                      | 3130                              | 4                                 | 12.52                                           | 0.394                                    | 4.94                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 12.19                                      |                                            |                                                          |
| CP-8                                                                                                                                   |                       | ø6.5A240                                    | 260                               | 6                                 | 1.56                                            | 0.260                                    | 0.41                                       | 8                                          | 6.40                                                     |
|                                                                                                                                        |                       | ø8A240                                      | 500                               | 2                                 | 1.00                                            | 0.394                                    | 0.39                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 0.80                                       |                                            |                                                          |
| CP-11                                                                                                                                  | 1                     | ø12A500C                                    | 720                               | 15                                | 10.80                                           | 0.887                                    | 9.58                                       | 4                                          | 54.43                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø10A500C                                    | 1550                              | 3                                 | 4.65                                            | 0.616                                    | 2.87                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        | 3                     | ø10A500C                                    | 1880                              | 1                                 | 1.88                                            | 0.616                                    | 1.16                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 13.61                                      |                                            |                                                          |
| CP-12                                                                                                                                  | 1                     | ø6.5A240                                    | 720                               | 15                                | 10.80                                           | 0.260                                    | 2.81                                       | 10                                         | 61.03                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø6.5A240                                    | 3160                              | 4                                 | 12.64                                           | 0.260                                    | 3.29                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 6.10                                       |                                            |                                                          |
| CP-13                                                                                                                                  | 1                     | ø12A500C                                    | 720                               | 15                                | 10.80                                           | 0.887                                    | 9.58                                       | 2                                          | 27.21                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø10A500C                                    | 1550                              | 3                                 | 4.65                                            | 0.616                                    | 2.87                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        | 3                     | ø10A500C                                    | 1880                              | 1                                 | 1.88                                            | 0.616                                    | 1.16                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 13.61                                      |                                            |                                                          |
| CP-14                                                                                                                                  | 1                     | ø6.5A240                                    | 720                               | 15                                | 10.80                                           | 0.260                                    | 2.81                                       | 5                                          | 30.51                                                    |
|                                                                                                                                        | 2                     | ø6.5A240                                    | 3160                              | 4                                 | 12.64                                           | 0.260                                    | 3.29                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   | Ընդամենը / Total                                |                                          | 6.10                                       |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                        | A                     | ø6.5A240                                    | 920                               | 10                                | 9.20                                            | 0.260                                    |                                            |                                            | 23.95                                                    |
|                                                                                                                                        | B                     | ø32A240                                     | 1872                              | 2                                 | 3.74                                            | 6.310                                    |                                            |                                            | 47.25                                                    |
| պողպատյա թիթեղ/steel sheet                                                                                                             |                       |                                             | 190x80x16                         | 2                                 |                                                 |                                          |                                            |                                            | 3.82                                                     |
|                                                                                                                                        |                       |                                             |                                   |                                   |                                                 |                                          | Ընդամենը / Total                           |                                            | 420.95                                                   |


Ներդիր EP-1-ի ամրանի ու պողպատի մասնագիր  
Specification of the steel of embedded part EP-1

| Մակնիշ<br>Mark    | NN | Կտրվածք  | Երկարություն | Քանակ    | Ընդհանուր երկար. | 1գծ.մ քաշ   | Ընդհանուր քաշ |
|-------------------|----|----------|--------------|----------|------------------|-------------|---------------|
|                   |    | Section  | Length       | Quantity | Total length     | 1l.m weight | Total weight  |
|                   |    | մմ/mm    | մմ/mm        | հատ/piec | մ/m              | կգ/kg       | կգ/kg         |
| M - 1             | 1  | -400x16  | 940          | 1        | 0.94             | 23.1        | 21.7          |
|                   | 2  | Ø16A500C | 1175         | 2        | 2.35             | 1.58        | 3.71          |
| ԸՆԴԱՄԱՆՈՐ / Total |    |          |              |          |                  | 25.4        |               |

Ընդհանուր քանակը 1 հեծանի համար 2 հատ: Total number for 1 beam 2 pcs.

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                             |                        |        |                       |             |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | <br><br><br> | ՀՀ Երևակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասսար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                                                        | թերթ                   | թերթեր | պատվեր                |             |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Գլ                                                          | Գլ-30                  | 49     | № ՀՀ ԿԳՄՄՆ.ԳՀԾԲ-22/35 |             |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Կոնստրուկտորական                                                                         | 18 մետրանոց հեծանի ոչ նախալարված ամրանի մասնագիտ. ծանուց C8 | «ՎԱՍՄԱՐ» ՍՊԸ           |        |                       | ԿԱԴ-Բ1Ա-002 |
| Կոնստր. | Հ. Բարսեղյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                             | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |        |                       | ԲՊԼ 18032   |

L=10մ B1 հեծանի երկրաչափական տվյալներ




Հեծանի բետոն B35 (C class), R=44.95ՄՊա (458.2կգուժ/սմ²)







Հեծանի բետոնի ծավալը 3.47մ³, քաշը 9.1տոն:

|         |              |  |                                                                                         |                         |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                    | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Գլ                      | Գլ-31 | 49     | № ՀՀԳՊՄՄԼԳՀԾԶԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | L=10մ B1 հեծանի երկրաչափական տվյալներ                                                   | «ՆՅՈՒՐ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |


(Ոչ նախալարված ամրանով ամրանավորման սխեմա) 3-3  
1:20






|          |              |                                                                                                                                                                                                                       |                              |       |                         |            |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------|------------|
| Տնօրեն   | Գ. Վահանյան  | <br>ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և մարմնակուրքի միջոցառումների վարչության ղեկավարի պաշտոնի վարորդ | փուլ                         | թիվ   | թիվերը                  | պատվիր     |
| Տնօրեն   | Ա. Դանիելյան |                                                                                                                                                                                                                       | Կ                            | ԳՂ-32 | ՈՂ-24/ԳՄԻՍ-Բ.ՎՃԵԲ-22.03 |            |
| Կոնսուլտ | Գ. Պարթևյան  | <br>Կոնսուլտորություն<br>Միջնակարգ կարգավիճակի հիման վրա, օգտվել CP-1.2                                                          | «ՍՏԱՆԻՍ ԵՄԸ»                 |       |                         | ԿՄԲ-ԲՄՍ ՈՂ |
| Կոնսուլտ | Շ. Բաբայան   |                                                                                                                                                                                                                       | «ՆՈՒՅՈՒՆ ԱՐՏ ՆԱԽԱՐԱՅՈՒՆ ԵՄԸ» |       |                         | ԲՈՂ, 1002  |



|         |              |                                                                                       |                        |      |                        |        |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|--------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ Աշոցք համայնք Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր                 | պատվեր |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                       | ԿԼ-33                  | 49   | № 22-ԿԳՄՄՆ-ՂՀԾԶԲ-22/35 |        |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                                                                      | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           |      | ԿԱԴ-Բ1Ա-002            |        |
| Կոնստր. | Հ. Բարսյան   | Հեծան լ=10մ: Ցանցեր CP-11,12,13,14:                                                   | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |      | ՔՊԼ 18032              |        |




Technical drawing of a vertical reinforcement bar (B) with a U-shaped top. The bar has a total height of 821 mm and a top radius of R60. The top section is labeled 2Ø32A240 and L=1872. The main vertical section is labeled -80x16, 190, and C235. The base is labeled 35 and 190. The drawing shows the bar is bent 180 degrees at the top.




| Ցանց<br>Steel mesh         | Չողի No.<br>Rebar No. | Դասը և տրամագիծը<br>Type and diameter | Երկարություն, մմ<br>Length, mm | Քանակ, հատ<br>Quantity, no. | Ընդհանուր երկարություն, մ<br>Total length, m | 1գծ.մ քաշ, կգ<br>1 l.m. weight, kg | Ընդհանուր քաշ, կգ<br>Total weight, kg | Ցանցերի քանակ<br>Steel mesh quantity | Քաշը 1 հեծանի համար, կգ<br>Weght for 1 beam, kg |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CP-1                       | 1                     | ø8A240                                | 1260                           | 22                          | 27.72                                        | 0.394                              | 10.93                                 | 2                                    | 31.77                                           |
|                            | 2                     | ø8A240                                | 3040                           | 4                           | 12.16                                        | 0.394                              | 4.80                                  |                                      |                                                 |
|                            | 3                     | ø8A240                                | 400                            | 1                           | 0.40                                         | 0.394                              | 0.16                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 15.89                                 |                                      |                                                 |
| CP-2                       | 1                     | ø8A240                                | 920                            | 23                          | 21.16                                        | 0.394                              | 8.35                                  | 2                                    | 26.28                                           |
|                            | 2                     | ø8A240                                | 3040                           | 4                           | 12.16                                        | 0.394                              | 4.80                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 13.14                                 |                                      |                                                 |
| CP-3                       | 1                     | ø8A240                                | 1260                           | 20                          | 25.20                                        | 0.394                              | 9.94                                  | 3                                    | 49.79                                           |
|                            | 2                     | ø8A240                                | 4220                           | 4                           | 16.88                                        | 0.394                              | 6.66                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 16.60                                 |                                      |                                                 |
| CP-4                       | 1                     | ø8A240                                | 920                            | 20                          | 18.40                                        | 0.394                              | 7.26                                  | 3                                    | 41.74                                           |
|                            | 2                     | ø8A240                                | 4220                           | 4                           | 16.88                                        | 0.394                              | 6.66                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 13.91                                 |                                      |                                                 |
| CP-8                       |                       | ø6.5A240                              | 260                            | 6                           | 1.56                                         | 0.260                              | 0.41                                  | 8                                    | 6.40                                            |
|                            |                       | ø8A240                                | 500                            | 2                           | 1.00                                         | 0.394                              | 0.39                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 0.80                                  |                                      |                                                 |
| CP-11                      | 1                     | ø12A500C                              | 720                            | 15                          | 10.80                                        | 0.887                              | 9.58                                  | 4                                    | 54.43                                           |
|                            | 2                     | ø10A500C                              | 1550                           | 3                           | 4.65                                         | 0.616                              | 2.87                                  |                                      |                                                 |
|                            | 3                     | ø10A500C                              | 1880                           | 1                           | 1.88                                         | 0.616                              | 1.16                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 13.61                                 |                                      |                                                 |
| CP-12                      | 1                     | ø6.5A240                              | 720                            | 18                          | 12.96                                        | 0.260                              | 3.37                                  | 6                                    | 36.24                                           |
|                            | 2                     | ø6.5A240                              | 2560                           | 4                           | 10.24                                        | 0.260                              | 2.67                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 6.04                                  |                                      |                                                 |
| CP-13                      | 1                     | ø12A500C                              | 720                            | 15                          | 10.80                                        | 0.887                              | 9.58                                  | 2                                    | 27.21                                           |
|                            | 2                     | ø10A500C                              | 1550                           | 3                           | 4.65                                         | 0.616                              | 2.87                                  |                                      |                                                 |
|                            | 3                     | ø10A500C                              | 1880                           | 1                           | 1.88                                         | 0.616                              | 1.16                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 13.61                                 |                                      |                                                 |
| CP-14                      | 1                     | ø6.5A240                              | 720                            | 18                          | 12.96                                        | 0.260                              | 3.37                                  | 3                                    | 18.18                                           |
|                            | 2                     | ø6.5A240                              | 2580                           | 4                           | 10.32                                        | 0.260                              | 2.69                                  |                                      |                                                 |
|                            |                       |                                       |                                |                             | Ընդամենը / Total                             |                                    | 6.06                                  |                                      |                                                 |
|                            | A                     | ø6.5A240                              | 920                            | 6                           | 5.52                                         | 0.260                              |                                       |                                      | 8.62                                            |
|                            | B                     | ø32A240                               | 1872                           | 2                           | 3.74                                         | 6.310                              |                                       |                                      | 47.25                                           |
| պողպատյա թիթեղ/steel sheet |                       |                                       | 190x80x16                      | 2                           |                                              |                                    |                                       |                                      | 3.82                                            |
|                            |                       |                                       |                                |                             |                                              |                                    | Ընդամենը / Total                      |                                      | 351.75                                          |

| Մակնիշ<br>Mark | NN | Կտրվածք<br>Section | Երկարություն<br>Length | Քանակ<br>Quantity | Ընդհանուր երկար.<br>Total length | 1գծ.մ քաշ<br>1l.m weight | Ընդհանուր քաշ<br>Total weight |
|----------------|----|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                |    | մմ/mm              | մմ/mm                  | հառ/piec          | մ/մ                              | կգ/kg                    | կգ/kg                         |
| M - 1          | 1  | -400x16            | 940                    | 1                 | 0.94                             | 23.1                     | 21.7                          |
|                | 2  | Ø16A500C           | 1175                   | 2                 | 2.35                             | 1.58                     | 3.71                          |
|                |    |                    |                        |                   | Ընդամենը/ Total                  |                          | 25.4                          |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |       |      |                        |        |                                                             |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | <br><br><br> | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ  | թերթ | թերթեր                 | պատվեր |                                                             |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Գլ                                                                                      | Գլ-34 | 49   | № ՀՀԳԳՄՄՆ.Գ.ՀՉԶԲ-22/35 |        |                                                             |
| Գոնստր. | Գ. Պարոնյան  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Գոնստրուկտորական                                                                        |       |      | «ՎԱՄԱՐ» ՍՊԸ            |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002                                                 |
| Գոնստր. | Հ. Բարսյան   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |       |      |                        |        | 10 մետրանոց հեծանի ոչ նախալարված ամրանի վաննափող , ցանհա C8 |






ԵԼԹԱԿՈՒՆԿԱՅԻՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՅԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:100

- ՄԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ԿԼ-21, ԿԼ-22 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵԼ
  - ԵԼԹԱԿՈՒՆԿԱՅԻՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԲԵՐՈՒՆԵ ԹՈՒՄԲԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԳԵՏԻ ՀՈՒՆԻ ԱՓԱՄԵՐԶ ՄԱՍԵՐԸ ԱՄՐԱՅՈՒՄ:
  - ՀԱՏ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԵՏՈՆԵ ԹՈՒՄԲԵՐԻ ՆԵՐՔԱՆԵՐԸ ՑԱՆԿԱՆԻ Է ՏԵՂԱՌԻՆԵԼ ԽՈՇՈՐԱԲԵԿՈՐԱՅԻՆ, ՃԱՆՔԱՐԱԿՈՂԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ՎՐԱ, /3-րդ շերտ/:

|                     |                  |                                                                                        |                         |       |             |                        |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------------|
| Տնօրեն              | Կ. Դավթյան       | ՀՀ Երևանի մարզ Աշոցի համայնք, Կրասնոյ լեռնավարի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                    | թերթ  | թերթեր      | պատկեր                 |
| Տնօրեն              | Ա. Դանիելյան     |                                                                                        | Կլ                      | Կլ-37 | 49          | № ՀՀ ԿՍՄՆ. ԳՀՇՇԻ-22/35 |
| Կոնստր. Գ. Պարոնյան | Կոնստրուկտորական |                                                                                        | ԿՍՄՆ-Ն ՄԻՇ              |       | ԿՄՆ-ԲՍԱ-002 |                        |
| Կոնստր. Ն. Բաբայան  |                  | ԵԼԹԱԿՈՒՆԿԱՅԻՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՅԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ                     | ԼՆՁՈՒ ԱՄՏ ՆԱԽԱԲԱՐՈՒ ՄԻՇ |       | ՔՊԼ 18032   |                        |





Ենթակոունկային ֆերմա Ֆ-2 Մ1.50




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ԿԼ-, ԿԼ- ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ


|         |              |  |                                                                                         |                        |       |        |                      |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | ԿԼ                     | ԿԼ-39 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | Ենթակոունկային ֆերմա Ֆ-2                                                                | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱՆԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |




|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |              |       |      |                       |                        |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----------------------|------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | <br><br><br> | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ |              | փուլ  | թերթ | թերթեր                | պատվեր                 |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | Գլ           | Գլ-40 | 49   | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀՀԶԲ-22/35 |                        |
| Կոնստր. | Գ. Պարունյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ԿԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ |       |      |                       | ԿԱԴ-Բ1Ա-002            |
| Կոնստր. | Հ. Բադալյան  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1; ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2                                                                |              |       |      |                       | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:50




ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:50




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ԿԼ-, ԿԼ- ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ1:50





ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 Մ1:50





|         |              |                                                                                         |                        |       |        |                      |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ  | թերթեր | պատվեր               |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                         | ԳԼ                     | ԳԼ-41 | 49     | № ՀՀԿՍՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ          |       |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002          |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   | ԿԱԶՄՈՎԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ                                                          | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |       |        | ՔՊԼ 18032            |

ԴԻՐՔ 17



ՀԱՆԳՈՒՅՑ <<Ա>>Մ1:10



ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ



| ԴԻՐՔ N | ԱՆՎԱՆՈՒՄ                                | ՔԱՆ. Հատ | ՔԱՇՇ Կգ | ԸՆԴԱՄ. Կգ |
|--------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------|
|        | ԵՆԹԱԿՈՌՈՒՆԿԱՅԻՆ ՖԵՐՄԱ 5-2 /122ԱՏ/       |          |         |           |
| 1      | Труба 180x140x4 ГОСТ 30245-2003 L=10000 | 6        | 192.7   | 1156.2    |
| 2      | Труба 180x140x4 ГОСТ 30245-2003 L=3200  | 12       | 61.73   | 740.76    |
| 3      | Труба 180x140x4 ГОСТ 30245-2003 L=10000 | 6        | 192.7   | 1156.2    |
| 4      | Труба 140x100x4 ГОСТ 30245-2003 L=4500  | 9        | 64.13   | 577.17    |
| 5      | Труба 140x100x4 ГОСТ 30245-2003 L=3200  | 3        | 45.6    | 136.8     |
| 6      | Труба 180x140x4 ГОСТ 30245-2003 L=5000  | 6        | 96.35   | 578.1     |
| 7      | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1960   | 6        | 18.1    | 108.5     |
| 8      | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=2000   | 6        | 18.5    | 110.7     |
| 9      | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=660    | 3        | 18.3    | 54.81     |
| 10     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1310   | 3        | 12.1    | 54.81     |
| 11     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=570    | 9        | 5.26    | 47.34     |
| 12     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=2200   | 15       | 20.3    | 304.35    |
| 13     | Труба 180x140x4 ГОСТ 30245-2003 L=1980  | 3        | 38.16   | 114.48    |
| 14     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=2280   | 3        | 21.03   | 63.1      |
| 15     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=350    | 3        | 3.23    | 9.69      |
| 16     | Лист 6x370x400 ГОСТ 19903-74*           | 6        | 6.97    | 41.82     |
| 17     | Лист 6x150x390 ГОСТ 19903-74*           | 3        | 2.76    | 8.28      |
| 18     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1360   | 6        | 3.23    | 19.38     |
| 19     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1700   | 3        | 3.23    | 19.38     |
| 20     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=750    | 3        | 6.92    | 20.76     |
|        | ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ /ՄԵԿ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ/  |          |         |           |
| 21     | Труба 180x140x4 ГОСТ 30245-2003 L=1360  | 20       | 26.21   | 524.2     |
| 22     | Труба 140x100x4 ГОСТ 30245-2003 L=2500  | 16       | 35.63   | 570.1     |
| 23     | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1600   | 20       | 14.76   | 295.2     |
| 24     | Труба 140x100x4 ГОСТ 30245-2003 L=1360  | 8        | 19.38   | 155.1     |
| 25     | Труба 140x100x4 ГОСТ 30245-2003 L=1320  | 16       | 18.81   | 300.96    |
| 26     | Уголок 125x125x10 ГОСТ 8509-93 L=2600   | 4        | 49.66   | 198.64    |
| 27     | Уголок 125x125x10 ГОСТ 8509-93 L=3140   | 4        | 59.97   | 239.88    |
| 1      | 2                                       | 3        | 4       | 5         |

|    |                                       |    |       |        |
|----|---------------------------------------|----|-------|--------|
| 1  | 2                                     | 3  | 4     | 5      |
|    | ԿԱԶՄՈՎԻ ԷԼԵՄԵՆՏ 1 /12 հատ/            |    |       |        |
| 28 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=4400 | 6  | 40.57 | 243.42 |
| 29 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=700  | 3  | 6.46  | 19.38  |
| 30 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=650  | 6  | 6.0   | 36.0   |
| 31 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=2270 | 3  | 20.93 | 62.8   |
| 32 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1440 | 12 | 13.28 | 159.36 |
| 16 | Лист 6x370x400 ГОСТ 19903-74*         | 6  | 6.97  | 41.82  |
| 17 | Лист 6x150x390 ГОСТ 19903-74*         | 3  | 2.76  | 8.28   |
| 33 | Труба 30x2.5 ГОСТ 10704-91 L=3100     | 1  | 5.27  | 5.27   |
| 34 | Круг 30 ГОСТ 2590-2006 L=100          | 3  | 0.56  | 1.68   |
|    |                                       |    |       |        |
|    | ԿԱԶՄՈՎԻ ԷԼԵՄԵՆՏ 2 /2 հատ/             |    |       |        |
| 16 | Лист 6x370x400 ГОСТ 19903-74*         | 12 | 6.97  | 83.64  |
| 34 | Круг 30 ГОСТ 2590-2006 L=100          | 6  | 0.56  | 3.36   |
| 28 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=4400 | 3  | 40.57 | 121.71 |
| 29 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=700  | 6  | 6.46  | 38.76  |
| 30 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=650  | 3  | 6.0   | 18.0   |
| 32 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=1440 | 12 | 13.28 | 159.36 |
| 35 | Труба 100x60x4 ГОСТ 30245-2003 L=4330 | 3  | 39.92 | 119.77 |
|    |                                       |    |       |        |
|    | ՆԴ-1 /60 ՀԱՏ/                         |    |       |        |
| 36 | Ø16 A500с L=512                       | 9  | 0.81  | 7.29   |
| 37 | Лист 12x120x120 ГОСТ 19903-74*        | 1  | 1.36  | 1.36   |
| 38 | Лист 12x300x300 ГОСТ 19903-74*        | 1  | 8.48  | 8.48   |
|    |                                       |    |       |        |
|    | ԲԵՏՈՆԵ ԹՈՒՄԲԵՐ B15 V= 220.0 մ³        |    |       |        |
|    |                                       |    |       |        |
|    |                                       |    |       |        |
|    |                                       |    |       |        |

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ԿԼ- ----- ԿԼ- ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

|         |              |  |                                                                                         |  |                        |        |        |                       |             |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ |  | փուլ                   | թերթ   | թերթեր | պատվեր                |             |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         |  | ԿԼ                     | ԿԼ- 42 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀԾՁԲ-22/35 |             |
| Կոնստր. | Գ. Պարունյան |  | Կոնստրուկտորական                                                                        |  | «ՎԱՍԱՐՏ» ՍՊԸ           |        |        |                       | ԿԱԴ-Բ1Ա-002 |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  | ՄԱՍՆԱԳԻՐ                                                                                |  | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |        |        |                       | ՔՊԼ 18032   |

Շին. հրապարակի գիսավոր հատակագիծ Մ1:500



ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

| N  | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ                 |
|----|---------------------------|
| 1  | ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ                 |
| 2  | ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ               |
| 3  | ԱՇՂԵԿԻ ՍԵՆՑԱԿ             |
| 4  | ԲԱՆՎՈՐԱՆՆ ՍԵՆՑԱԿ          |
| 5  | ԱՎԱԶԻ ՊԱՀԵՍ               |
| 6  | ՔԱՐԻ ՊԱՀԵՍ                |
| 7  | ՑԵՄԵՆՏԻ ՊԱՀԵՍ             |
| 8  | ԱՍՐԱՆԻ ՊԱՀԵՍ              |
| 9  | ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍ         |
| 10 | ՊՈՂՊԱՏԵ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍ  |
| 11 | ԾԱԾԿԱՐԱՆ ՓԱՅՏԱՅՈՒԹԻ ՀԱՄԱՐ |

Շին. մոնտաժային աշխատանքների համար պահանջվող աշտարակային կոունկների տեղադիրքը ընտրել տեղում փաստացի իրավիճակից ելնելով:  
Կոունկների տեղադրման թույլտվությունը համաձայնեցնել իրավասու մարմինների հետ:

- MAX

MAX



Վերամբարձի սլաքի շարժման առավելագույն թռիչքի ուղղություն
- MIN

MIN

Վերամբարձի սլաքի շարժման նվազագույն թռիչքի ուղղություն
- →

Մեքենա-մեխանիզմի շարժման ուղղություն

|         |              |  |                                                                                         |                        |      |        |                       |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Շկ                     | Շկ-1 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀՄՀԲ-22/35 |
| Գոնատր. | Գ. Պարոնյան  |  | Շինարարության կազմակերպում                                                              | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ          |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Գոնատր. | Հ. Բաբայան   |  | Շին. կազմակերպման գլխավոր հատակագիծ                                                     | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |      |        | ՔՊԼ 18032             |



Տեղադրության փերմա Ֆ-2


3800 3500 3500 33000 3500 3500 3800

2250 2250 2250 2250 2250 2250 4500 2250 2250 2250 2250 2250 2200

0.000=1980.2

1370 2000 2000 1370

|          |               |                                                                                       |                                                                                                |                              |           |        |                          |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|--------------------------|
| Տնօրեն   | Կ. Կասիսյան   |  | ԴՀ Երևանի քաղաքի խորհուրդի Կապույտ Կուսակցության<br>քաղաքականի 18-րդ ընտրական ժամկետի թեկնածու | փուլ                         | թիվը      | թերթեր | պատվեր                   |
| Տնօրեն   | Ս. Դեմիրճեյան |                                                                                       |                                                                                                | ԸԿ                           | ԸԿ-2      | 49     | № 22-ԿՊ/ՄԴՆ.Գ.ՆՈՐԵ-22.05 |
| Կոնսուլտ | Գ. Պարսեղյան  |  | Երևան քաղաքի քաղաքապետի Կապույտ Կուսակցության<br>քաղաքականի 18-րդ ընտրական ժամկետի թեկնածու    | «ԿԱՊԱՆԱՍ» ՍՊԸ                |           |        | ԿՈՐԻ-ԲԱՍ-002             |
| Կոնսուլտ | Հ. Բաբայան    |                                                                                       |                                                                                                | «ՆՈՒՆ ԱՆՆ» ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՊԸ | ԹԳՂ 18032 |        |                          |



1. Պահեստների միջև նվազագույն հեռավորությունը՝ 12,0 մ-ից ոչ պակաս
2. Տարածքը հարթեցնել և պատել խճի 100մմ-ից ոչ պակաս շերտով
3. Մուտքի դիմաց տեղադրել նեքենա-մեխանիզմների վազման կետ
4. Ցանկապատի վրա տեղադրել գովազդային հրահանգներ
5. Ցույց տալ ջրագծի խողովակները
6. Ցանկապատի վրա տեղադրել էլեկտրական լուսավորությունը

- Եթե նշված հեռավորությունները բավարար չեն , ապա տարածքը լայնացնել
- Սլաքներով ցույց տալ մեքենա-մեխանիզմների ելումուտի հետագիծը
- Կարմիր սլաքներով ցույց է տրված մեքենա-մեխանիզմների հետագիծը

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                            |      |        |                        |               |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|------------------------|---------------|--------------------|
| Տնօրեն Գ. Վասիլյան  | <br><br><br> | ՀՀ Երևակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                       | թերթ | թերթեր | պատվեր                 |               |                    |
| Տնօրեն Ա. Դանիելյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | Եկ                         | Եկ-3 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.Գ.ԶՇԶԲ-22/35 |               |                    |
| Կոնստր. Գ. Պարոնյան |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | Շինարարության կազմակերպում |      |        |                        | «ՎԱՍՄԱՐՏ» ՍՊԸ | ԿԱԴ-Բ1Ա-002        |
| Կոնստր. Հ. Բաբայան  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                            |      |        |                        |               | Մուտքային հանգույց |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                            |      |        |                        |               |                    |

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԾԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող օբյեկտ`<< Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնում >> օբյեկտը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք շրջանի տարածքում:  
Օբյեկտի շինարարական աշխատանքները սկսել ժամանակավոր ցանկապատի կառուցումից հետո, որը ձևավորել գովազդային նյութերով և վերակառուցվող օբյեկտի վերջնական տեսքի ճակատային և եռաչափ տեսապատկերներով:  
Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:Շինհրապարակից դուրս տարածքում պահպանել պատշաճ մաքրություն:Շինարարական նյութերի պահեստավորումը իրականացնել շին. հրապարակի ներսում:Շինարարական նյութերի պահեստավորումը ելնել շինհրապարակի առկա վիճակից և դրանց ներկրումը կատարել պահեստավորման համար նախատեսված մակերեսներից:Ամրաժեշտ շինարարական բոլոր նյութերը բերվում են շինհրապարակ և բեռնաթափման հարթակներից: Շինհրապարակում առկա է էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում: *Շինարարության համար համայնքային հողատարածք չի զբաղեցնում:*  
Հրահանգվում է, որ սորուն շինանարարական նյութերը (ավազ, ցեմենտ, գաջ և այլն) տեղափոխել պարկերով: Առանձին ամրանային ծողերը և կմախքները ,մետաղական կոնստրուկցիաները, մոնտաժային իրերը, հարդարման նյութերը ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով` բերվում են շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց պահեստավորումը և տեղադրումը:  
Կոնստրուկցիաների ամրանավորումից առաջ` ամրանները պետք է մաքրված լինի կեղտից և ժանգից:  
Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող տեխնիկական, տնտեսագիտական և կազմակերպչական միջոցառումների համալիր:  
Բետոնի խտացումը անրաժեշտ է իրականացնել խորքային և մակերեսային թրթիչներով:Մարդկանց շարժումը բետոնացված մակերևույթների վրա և կաղապարամածի տեղադրումը թույլատրվում է բետոնի 1.5 ՄՊա ամրության ձեռքբերումից հետո:

ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ




- 1.Էլեկտրաեռակցման աշխատանքների և բետոնային շաղախի խտացման ժամանակ անհրաժեշտ է եռակցվող ամրանները և թրթիչը հողակցել:
  - 2.Ամրանների եռակցման ժամանակ եռակցողները պետք է ունենան անհատական պաշտպանության միջոցներ:
  - 3.Շինարարական աշխատանքներից առաջ,ամեն օր ստուգել շին հրապարակում առկա մեքենա-մեխանիզմների, սարքավորումների, ցանկապատերի և այլ շին գործիքների սարքինությունը ու կայունությունը:
  - 4.Չի թույլատրվում.
    - Օգտագործել ալկոհոլ աշխատանքային վայրում և աշխատանքի ժամանակ: Ծխել թույլատրվում է միայն հատուկ տրամադրված վայրերում,
    - Գտնվել աշտարակային կշունկով տեղաշարժվող բեռի շարժման գոտում,
    - Քաշել-ծգել բարձրացվող կամ իջեցվող բեռը,
    - Մարդկանց տեղափոխումը կշունկով:
- Շինարարական բեռի բարձրացման ժամանակ պահպանել մինիմում 1 մ հեռավորություն` բարձրացվող բեռից:  
Այն բեռները, որոնց երկարությունը գերազանցում է 6մ-ը, իսկ սեփական քաշը 3 տ-ն,պահանջվում է հատուկ զգուշություն տեղափոխման և մոնտաժման ժամանակ:

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

- 1.Կոնստրուկցիաների արտակաղապարումը կատարել բետոնի կողմից 70% R ամրություն ձեռք բերելուց հետո:
- 2.Բետոնացումից առաջ կաղապարամածը մաքրել ջրի շիթով , և փայտե վահանները թրջել:
- 3.Հորիզոնական գծային կոնստրուկցիաների բետոնացումը սկսել միջուկների բետոնացումից 1-2 ժամ հետո(բետոնացումը իրականացնել փուլերով):
- 4.Բետոնացման վերսկսումը իրականացնել, երբ բետոնը աշխատանքային կարերում ձեռք կբերի առնվազն 15կգ/սմ<sup>2</sup> ամրություն:
- 5.Ձմեռային պայմաններում բետոնացման եղանակը ակտիվ թերմոն է:
- 6.Բետոնախառնուրդը տաքացնել կոնքերում մինչև 60o...80oC ջերմաստիճանը:
- 7.Ամառվա ընթացքում կատարվող բետոնացումից հետո, այդ մակերևույթը թրջել ջրի շիթով(առավուտյան կամ երեկոյան):


ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է




ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է. ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԲԵՌԻ ԱՆԿՈՒՄ

ՍՈՒՏՔՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է




ԱՋԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ  
ՇՍՏ ՐՕՇՏ 12.4.059-89



1.ԾԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ԸԱՀԱԳՐԳԻՈՒ  
ԿԱՁԱՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ:  
2.ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՅՑՈՒՄ ԽՍՏԱԳՈՒՅՆ ՊԵՏՔ Է ՊԱՀՊԱՆՎԻ  
ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԹԵ՝ ԾԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ, ԹԵ՝  
ՆՐԱ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՄ ԸՍՏ СНиП III-4-80 "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ:

|         |              |  |                                                                                         |                        |      |        |                     |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|---------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր | պատվեր              |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Շկ                     | Շկ-4 | 49     | № ՀՀԳՍՄՆԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Գոնատր. | Գ. Պարոնյան  |  | Շինարարության կազմակերպում<br>ԾԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ           | «ՎԱՄԱՐՏ» ՄՊԸ           |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002         |
| Գոնատր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ |      |        | ՔՊԼ 18032           |


**ԲԵՆԱՍՏՐ ԿԱՄԱ3 - 53212**



**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**

1. Բեռնատարողությունը-----10000.0կգ
2. Տեղափոխվող բեռի առավելագույն երկարությունը-----6100.0մմ
3. Տեղափոխվող բեռի առավելագույն լայնությունը-----2320.0մմ
4. Բեռնատարի երկարությունը-----7435.0մմ
5. Բեռնատարի լայնությունը-----2500.0մմ
6. Բեռնատարի բարձրությունը-----2910.0մմ
7. Բեռնատարի համախառն քաշը-----18425.0կգ


**ԻՆՔՆԱԹՈՓ ԲԵՆԱՍՏՐ ԿԱՄԱ3-5511 (3 հաս)**



**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**

1. Բեռնատարողությունը-----10000.0կգ
2. Տեղափոխվող բեռի առավելագույն երկարությունը-----4530.0մմ
3. Տեղափոխվող բեռի առավելագույն լայնությունը-----1850.0մմ
4. Բեռնատարի երկարությունը-----7140.0մմ
5. Բեռնատարի լայնությունը-----2500.0մմ
6. Բեռնատարի բարձրությունը-----2700.0մմ
7. Բեռնատարի համախառն քաշը-----19150.0կգ
8. Թափքի ծավալը-----7.20խ.մ.


**ԹՐԹՈՒՐԱՎՈՐ ԲՈՒԼԴՈՋԵՐ T-130 (2 հաս)**



**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**

1. Բուլդոզերի համախառն քաշը-----18165.0կգ
2. Բուլդոզերի երկարությունը-----5963.0մմ
3. Բուլդոզերի բարձրությունը-----3180.0մմ
4. Բուլդոզերի լայնությունը-----3310.0մմ
5. Բուլդոզերի հարթաշերտի լայնությունը-----3310.0մմ
6. Բուլդոզերի հարթաշերտի բարձրությունը-----1310.0մմ


**ԲԵՏՈՆԱԽԱՐՈՋ V=7 խմ ԿԱՄԱ3 --53229 АБС -7 (4 հաս)**



**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**


1. Բետոնախառնիջի թմբուկի տարողությունը-----7.0խ.մ.
2. Բետոնախառնիջի երկարությունը-----8200.0մմ
3. Բետոնախառնիջի բարձրությունը-----3600.0մմ
4. Բետոնախառնիջի լայնությունը-----2500.0մմ
5. Բետոնախառնիջի համախառն քաշը-----24000.0կգ

**Ամբարձիչ տեխնոլոյիկ ՅՈՒ---5301 АРТЛ -17**



**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**


1. Բեռնատարողությունը-----220.0կգ
2. Կախալաստակի (шюлька) բարձրացման առավելագույն բարձրությունը-----14000.0մմ
3. Կախալաստակի առավելագույն թեխքը-----12000.0մմ



**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**


1. Շերտի պտտման անկյունը-----10°
2. Էքսկավատորի պտտման անկյունը-----180°
3. Առավելագույն փորման շառավիղը-----5750.0մմ
4. Բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը-----3920.0մմ
5. Առավելագույն փորման խորությունը-----3350.0մմ
6. Էքսկավատորի երկարությունը-----2100մմ
7. Էքսկավատորի բարձրությունը-----2500մմ
8. Էքսկավատորի լայնությունը-----1740մմ
9. Շերտի տարողությունը-----0.10խ.մ.

**ՀԻՂՐԱՎԻԿ ԹՐԹՈՒՐԱՎՈՐ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ZX50U-2**



|         |              |                                                                                         |                        |      |        |                       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                         | Շկ                     | Շկ-5 | 49     | № 22:ԳՊՄՆ-ԳՀՇՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   | Պահանջվող մեքենա-մեխանիզմ                                                               | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |      |        | ՔՊԼ 18032             |


ՄԻԱՇԵՐԵՓ ԱՆՎԱԿՈՐ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՒԷԿ-18  
(2 հատ)



ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Շերեփի պտտման անկյունը-----30°
2. Առավելագույն փորման շառավիղը-----10200.0մմ
3. Բերնաթափման առավելագույն բարձրությունը-----6750.0մմ
4. Առավելագույն փորման խորությունը-----6970.0մմ
5. Էքսկավատորի երկարությունը-----9400.0մմ
6. Էքսկավատորի բարձրությունը-----2500.0մմ
7. Էքսկավատորի լայնությունը-----3300.0մմ
8. Շերեփի տարողությունը-----0.65խ.մ.


ԱՎՏՈՐԵՏՈՆԱՊՈՄՊ (ՄԽՈՑԱՅԻՆ)  
Schwing BPL 900 HDR, ՄԼԱՔԸ-KVM31/27, ԸՆԹԱՑՔԱՅԻՆ ՄԱՍ-MB2224  
(2 հատ)




ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Հիմնական սլաքի մղման հեռավորությունը----- 16764.0մմ
2. Հիմնական սլաքի մղման բարձրությունը ----- 10977.0մմ
3. Լրացուցիչ սլաքի մղման հեռավորությունը----- 20186.0մմ
4. Լրացուցիչ սլաքի մղման բարձրությունը----- 1076.0մմ
5. Պոմպային միացի տեսակը----- Piston
6. Ավտոբետոնապոմպի աշխատանքային երկարությունը--- 9780.0մմ
7. Ավտոբետոնապոմպի աշխատանքային լայնությունը-----2500.0մմ
8. Ավտոբետոնապոմպի աշխատանքային բարձրությունը---3850.0մմ
9. Հակադարձման շառավիղը-----9000.0մմ
10. Բետոնամղիչ սարքի մղման մատակարարումը-----80.0 խ.մ./ժ
11. Հոսքի ճնշումը-----5.7 ՄՊա
12. Սլաքի մատակարարման առավելագույն բարձրությունը--30750.0մմ
13. Սլաքի մատակարարման առավելագույն հեռավորությունը-27000.0մմ
14. Սլաքի մատակարարման առավելագույն խորությունը----- 19500.0մմ

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՆՎԱԴՂԵՐԻ ԼՎԱՅՄԱՆ ԿԵՏ



ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ



1. Ac-I դասի շիկազոցված հարթ ամրան
2. A500-с դասի պարբերական կտրվածքով ամրան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակի ներսում կազմակերպել տրանսպորտային միջոցների անվտանգության լվացման կետեր շին հրապարակում դրսից և ներսից ապահովել լուսային ազդանշանային համակարգով:
2. Դեպի շինհրապարակ նախատեսվում է B=5.0 մ լայնությամբ ցանցապատ դարպասներ՝ դռնակով:

|         |              |  |                                                                                         |                        |      |        |                        |
|---------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|------------------------|
| Տնօրեն  | Գ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր | պատվեր                 |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |  |                                                                                         | Շկ                     | Շկ-6 | 49     | № 22ԿԳՄՄՆ.Գ.2ՄՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Կոնստրուկտորական                                                                        | «ՎԱՄԱՐ» ՍՊԸ            |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002            |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |  |                                                                                         | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |      |        | ՔՊԼ 18032              |

Կրասարի կամրջի շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց


| Հ/Հ | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ      | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄԻՍՆԵՐՈՎ /36 ԱՄԻՍ, ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ՝ 1080, ՀԱԶԱՐ ՈՒԹՍՈՒՆ ՕՐ/ |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|
|     |                             | 24                                                                                | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          | 24 | 24 | 24          |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |             |  |  |
| 1   | Նախապատրաստական աշխատանքներ | <div></div>                                                                       |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |    |    | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  | <div></div> |  |  |

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Սույն ժամանակացույցը կազմվել է նոր շինարարության թույլտվություն ձեռք բերելու համար,
2. Հիշյալ ժամանակացույցով աշխատանքների տեխնոլոգիական պահանջների կատարումը ելնում ենք СНиП 2.05.03-84, <Мосты и трубы> շինարարական նորմերի դրույթներից:
3. Աշխատանքների իրականացման ժամանակ հաշվի առնել կլիմայական պայմանները: Արգելվում է բետոնացման, արտաքին պատերի շարվածքի, երեսապատման աշխատանքները կատարել անձրևի, կամ օդի բացասական ջերմաստիճանի ժամանակ:
4. Այն աշխատանքները, որոնք տեխնոլոգիական պահանջներից ելնելով, պահանջում են խտացում, ապա, ըստ գրաֆիկի, հաջորդ աշխատանքների կատարումը իրականացնել ոչ անմիջապես (տևողու-թյունը ըստ ժամանակացույցի):
5. Այն աշխատանքները, որոնց կատարման հաջորդականությունը ազդում է լարվածադեֆորմացված վիճակի վրա, ապա աշխատանքների կատարումը իրականացնել նախապես ամրացնելով գոյություն ունեցող կոնստրուկ-ցիաները պահանգներով:

Համաձայնեցված է՝

Սեփականատեր՝

|         |              |                                                                                       |                                                                                       |                        |      |        |                       |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-----------------------|
| Տնօրեն  | Կ. Վասիլյան  |  | ՀՀ Շիրակի մարզ.Աշոցք համայնք.Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամրջի վերականգնման նախագիծ | փուլ                   | թերթ | թերթեր | պատվեր                |
| Տնօրեն  | Ա. Դանիելյան |                                                                                       |                                                                                       | ՇԿ                     | ՇԿ-7 | 49     | № ՀՀԿԳՄՄՆ.ԳՀԾՁԲ-22/35 |
| Կոնստր. | Գ. Պարոնյան  |  | Շինարարության կազմակերպում                                                            | «ԿԱՄԱՐՏ» ՍՊԸ           |      |        | ԿԱԴ-Բ1Ա-002           |
| Կոնստր. | Հ. Բաբայան   |                                                                                       |                                                                                       | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ |      |        | ՔՊԼ 18032             |