

**ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/7**

ք. Արմավիր

« 10 » նոյեմբերի 2025թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Սարգսյանի, որը գործում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրանդ Այանս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սամվել Գալստյանի, որը գործում է «Գրանդ Այանս» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/7** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **210 օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով լսատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնիթինգային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիթինգով հանձնարարված հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի

արումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով սահմանված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

մապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման մար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **348000000 (երեք հարյուր քառասունութ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 58000000 (հիսունութ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times K_9$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն իրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով քրադյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,8 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագրուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով

10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրեային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում **համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի ստորագրման պահից** և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը

տնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք անդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: ամաճայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար՝

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)

4.5.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Եղ. Թադևոսյան 82., բն. 29
Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570020110780100
ՀՎՀՀ՝ 02315342
Տնօրեն՝ Սամվել Գալստյան

Ս. Գալստյան

/ստորագրություն/

Տ.Տ. «ԳՐԱՆԴ ԱԼՅԱՆՍ»
"ГРАНД АЛЪЯНС"
"GRAND ALLIANCE"
02315342

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ
5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՀՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. արժեքը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	1	2	3	4	5	6
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	46-88	Բետոնե միջնորմների քանդում	100մ ²	2,95	132,132	389,79
2	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ ²	0,492	188,539	92,76
3	46-122	փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	100մ ²	0,967	325,062	314,34
4	46-35	գաջի սվաղի քանդում պատից	100մ ²	8,50	29,994	254,95
5	46-35	գաջի սվաղի քանդում առաստաղից	100մ ²	6,50	29,994	194,96
6	46-102	Տախտակե հատակների քանդում	100մ ²	3,10	71,977	223,13
7	46-109	խեցասալե հատակների քանդում	մ ²	60,0	0,683	40,95
8	23-171	հատակների լինոլեումի ծածկույթի քանդում	մ ²	280,0	0,232	64,91
9	46-99 գ-0,8	հատակների բետոնե նախաշերտի քանդում /650մ ² , 60մմ հաստությամբ/	մ ³	39,00	19,652	766,44
10	5-42-B	փայտյա շրիշակների քանդում	100մ	2,10	1,945	4,08
11	7-736 գ- 0,6,0,7	մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	100մ	0,22	148,462	32,66
12	1-1552	շին աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0,110	701,174	77,13
13	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	198,00	2,048	405,44
		<u>Ամրագման աշխատանքներ</u>	-	-		
		Պատուհանների բացվածքների ամրացում /ՊԲ-1, ՊԲ-2, ՊԲ-3/	-	-		
1	23-142	սրբատաշ տուֆե շարվածքի քանդում պատերում/2,7մ ² /	մ ³	0,54	18,751	10,13
2	46-188 գ-0,5	անցքերի շաղափում պատերում Φ17 L- 300մմ	100 հատ	6,88	75,952	522,55
3	46-188 գ-0,4	անցքերի շաղափում պատերում Φ17 L- 200մմ	100 հատ	0,48	62,379	29,94
4	շուկա	խարսխածողեր Φ16A500c	տն	0,791	358,703	283,73
5	6-106	Միաձույլ ե/ք կանգնակների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	5,16	109,490	564,97

6	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1082	396,525	42,91
7	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,5578	358,703	200,10
8	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	5,95	81,076	482,40
9	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0953	396,525	37,79
10	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,2665	358,703	95,59
11	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B-20բետոնով	մ ³	6,780	98,550	668,17
12	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1265	396,525	50,16
13	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,1332	358,703	47,78
14	շուկա	Ամրան Փ 18 A-500C	տն	0,2203	358,703	79,02
15	15-18-1	պատերի երեսապատում տուֆե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	44,10	20,440	901,39
		Դռների բացվածքների ամրացում/ՊԲ-1ԼԴԲ-1,ԴԲ-2, ԴԲ-3»ԴԲ-4,ԴԲ-5,ԴԲ-6,ԴԲ-7,ԴԲ-8/	-	-		
1	23-142	տուֆե շարվածքի քանդում պատերում	մ ³	7,01	18,751	131,44
2	23-142	սրբատաշ տուֆե շարվածքի քանդում պատերում/0,9մ2/	մ ³	0,18	18,751	3,38
3	46-188 գ-1,2	անցքերի շաղափում պատերում Փ24 L-400մմ	100 հատ	0,18	184,234	33,16
4	46-188 գ-0,5	անցքերի շաղափում պատերում Փ17 L-300մմ	100 հատ	1,78	75,952	135,20
5	46-188 գ-0,4	անցքերի շաղափում պատերում Փ17 L-200մմ	100 հատ	0,25	62,379	15,59
6	46-188 գ-0,4	անցքերի շաղափում պատերում Փ15 L-200մմ	100 հատ	0,03	62,379	1,87
7	46-188 գ-0,4	անցքերի շաղափում պատերում Փ17 L-150մմ	100 հատ	0,60	62,379	37,43
8	շուկա	խարսխածողեր Փ16A500c	տն	0,27085	358,703	97,15
9	շուկա	խարսխածողեր Փ10A500c	տն	0,0485	358,703	17,40
10	8-163	պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	6,78	34,377	233,07
11	3-44 գ-0,5	պատերի շարվածք սրբատաշ տուֆ քարով	մ ²	0,84	18,164	15,26
12	շուկա	Ամրան Փ 12 A-500C	տն	0,0032	358,703	1,15
13	6-106	Միաձույլ ե/բ կանգնակների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	1,68	109,490	183,94
14	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0338	396,525	13,40
15	շուկա	Ամրան Փ 16 A-500C	տն	0,07019	358,703	25,18
16	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,1251	358,703	44,87
17	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	0,72	81,076	58,37
18	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0164	396,525	6,50
19	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,0312	358,703	11,19
20	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B-20բետոնով	մ ³	1,420	98,550	139,94

21	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0354	396,525	14,04
22	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,0293	358,703	10,51
23	շուկա	Ամրան Փ 16 A-500C	տն	0,04760	358,703	17,07
24	շուկա	Ամրան Փ 18 A-500C	տն	0,0386	358,703	13,85
25	11 -126	պատերի սվաղում g/ա շաղախով շենքի ներսում	մ ²	29,7	2,377	70,59
26	15-18-1	պատերի երեսապատում տուֆե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	37,43	20,440	765,06
27	9-50	մետաղական շրջանակի կառուցում	տն	0,9932	226,129	224,59
28	շուկա	տաշտածև հեծանի արժեքը N14	տն	0,25584	476,124	121,81
29	շուկա	պողպատե անկյունակի արժեքը L75x6	տն	0,4907	505,552	248,07
30	շուկա	պողպատե շերտաթիթեղի արժեքը -70x6մմ	տն	0,2098	575,390	120,72
31	շուկա	հեղույս M20x360	կգ	29,6	1,464	43,34
32	շուկա	պտուտակ M20	կգ	5,714	1,464	8,37
33	շուկա	տափօղակ M20	կգ	2	1,464	2,23
34	շուկա	հեղույս-հարիսխ M12x120	հատ	60	0,146	8,78
35	շուկա	ց/ավազային շաղախ	մ ²	0,52	0,844	0,44
		Պատերի ամրացում	-	-	-	-
1	14-320	Պատերի մակերեսների մաքրում մետաղական խոզանակով	100մ ²	7,0852	22,395	158,68
2	13-33	Պատերի մակերեսների լվացում ջրի շիթի ճնշման տակ	100մ ²	7,0852	30,470	215,89
3	շուկա	պոլիմերցեմենտային շաղախի ներարկում պատերի առկա ճաքերում	մ ³	0,26	58,564	15,23
4	46-188 գ-2,0	անցքերի շաղափում պատերում Փ30, L-1000մմ	100 հատ	0,20	306,076	61,22
5	46-156	անցքերի շաղափում ե/ք առաստաղում Փ22, L-220մմ	100 հատ	0,40	117,704	47,08
6	46-188 գ-0,5	անցքերի շաղափում պատերում Փ15, L-400մմ ,անկյունը 30°	100 հատ	22,00	77,601	1707,22
7	46-188 գ-0,4	անցքերի շաղափում պատերում Փ11, L-400մմ ,անկյունը 30°	100 հատ	14,18	62,379	884,53
8	շուկա	պատերում շաղափած անցքերի լվացում ջրի շիթով	100 հատ	36,58	1,288	47,11
9	6-80	հարսխաձողերի տեղադրում Փ10A500C դասի ամրանով	տն	2,0104	74,553	149,88
10	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	1,5191	358,703	544,91
11	շուկա	Ամրան Փ 10 A-500C	տն	0,4913	358,703	176,23
12	շուկա	պոլիմերցեմենտային շաղախի ներարկում հիմքերում շաղափած անցքերում/20հատ/	մ ³	0,008	58,564	0,47
13	6-80	պատերի ուղղաձիգ և կապող ամրանների տեղադրում	տն	1,7364	74,553	129,45
14	շուկա	պատերը կապող ամրան Փ 18 A-500C	տն	1,5045	358,703	539,67
15	շուկա	պատերի վրա ուղղաձիգ դրվող ամրան Փ 20 A-500C	տն	0,2319	358,703	83,20

16	շուկա	պատերի վրա 8-1 Փ4Bp-1 150x150մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	708,52	0,428	302,90
17	6-247 6-249	պատերի տորկրետացում 5 սմ հաստ. 2 կողմից	մ ²	708,52	10,329	7318,53
		1-ին և 2-րդ հարկերի ծածկերի ուժեղացում	-	-		
1	23-77	տանիքում առկա աղբի հեռացում և պահեստավորում /32,6մ3/	տն	39,12	2,614	102,27
2	13-33	ծածկի սալերի լվացում ջրի շիթի ճնշման տակ	100մ ²	6,028	30,470	183,67
3	46-156 գ-0,5	անցքերի շաղափում ե/բ ծածկի սալերում Փ12, L-220մմ	100 հատ	16,86	59,391	1001,33
4	շուկա	Ամրան Փ8A240c	տն	0,4807	396,525	190,61
5	շուկա	ծածկի ե/բ սալերի վրա 8-1 Փ4Bp-1 150x150մմ ցանցի տեղադրում	մ ²	602,80	0,428	257,71
6	11-11	ծածկի հացաքովի ե/բ սալերի ուժեղացում ամրանավորված 5սմ հաստությամբ B -15 բետոնե շերտով	մ ³	30,14	49,828	1501,81
		Տանիքի գոտիների կառուցում	-	-		
1	46-188 գ-1,8	անցքերի շաղափում պատերում Փ20, L-1000մմ	100 հատ	0,40	275,618	110,25
2	46-188 գ-0,5	անցքերի շաղափում պատերում Փ18, L-350մմ	100 հատ	2,16	77,601	167,62
3	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	8,54	81,076	692,39
4	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1846	396,525	73,20
5	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0,9986	358,703	358,20
6	շուկա	Ամրան Փ 16 A-500C	տն	0,2386	358,703	85,59
7	շուկա	Ամրան Փ 18 A-500C	տն	0,1447	358,703	51,90
		<u>Միջնորոմներ</u>				
1	34-352	միջնորոմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	532,0	3,389	1802,99
2	34-352	միջնորոմների կառուցում գիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	1382,0	3,391	4685,78
3	շուկա	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	1298,0	0,515	668,94
4	շուկա	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՍԱ100x40x2	մ	155,0	0,460	71,26
5	շուկա	ուղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	1265,0	0,460	581,55
6	շուկա	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	1015,0	0,146	148,61
7	շուկա	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	2240,0	0,015	32,80
8	շուկա	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ ²	957,0	1,025	980,80
9	շուկա	խցուկ/դյուբել մեխ/ 70x6	հատ	1510	0,029	44,22
10	շուկա	պտուտակ/շուրուկ/35x35	հատ	30580	0,003	89,54

11	շուկա	հերմետիկ 560մգ	հատ	506	0,146	74,08
12	8-140	Միջնորմների շարուն թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ /400x200x200մմ/	մ ³	12,00	33,450	401,40
13	շուկա	միջնորմների մեջ մոնոլիտ բետոնե շաղախի լցում	մ ³	2,40	47,437	113,85
14	46-188 գ-0,2	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Φ10 L-100մմ	100 հատ	1,100	31,909	35,10
15	46-156 գ-0,3	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Φ10 L-100մմ	100 հատ	0,30	36,326	10,90
16	շուկա	ուղղահայաց ձողեր Φ8A240c	տմ	0,0273	396,525	10,83
17	շուկա	հորիզոնական ձողեր Φ8A240c	տմ	0,0393	396,525	15,58
18	շուկա	խարսխածողեր Φ8A240c	կգ	19,40	0,396	7,69
19	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0,080	96,787	7,74
20	շուկա	Ամրան Φ6A240c	տմ	0,0022	396,525	0,87
21	շուկա	Ամրան Φ 12 A-500C	տմ	0,0072	358,703	2,58
		<u>Հատակներ</u>	-	-		
1	1-968	բնահողի լիցք հատակների տակ օգտագործելով կուտակված բնահողը	մ ³	13,8	1,481	20,44
2	1-1184	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 20 սմ-ով	մ ³	13,8	0,335	4,62
3	11-11	հատակների գոյություն ունեցող բետոնե նախաշերտի նորոգում B12,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ.	մ ³	43,50	47,255	2055,58
4	11-11	բետոնե նախաշերտ B12,5 մ.բ100մմ հաստ. ամրանային ցանցի վրա	մ ³	0,800	47,255	37,80
5	Շուկա	մետաղական 4ՓԲp-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	8,0	0,329	2,64
6	8-27	հատակի քսուկային ջրամեկուսացում ցերիզիտ CR 65 նյութով 3մմ հաստությամբ	100մ ²	3,549	250,840	890,23
7	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	18,787	184,023	3457,24
8	11-55	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	3,549	132,701	470,96
9	5-119	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով, սպունգով/	մ ²	1135,2	4,757	5399,96
10	5-115	հատակներ մամլոգրամիտե սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	388,6	10,792	4193,89
11	5-115	հատակներ կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	354,9	9,133	3241,36
12	11-135	շրիշակների կառուցում մամլոգրամիտե սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²	0,23	1080,582	248,53
13	11-55 11-56	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,440	184,023	80,97
13	5-115	աստիճանահարթակների երեսապատում չսահող մամլոգրամիտե սալիկներով 8մմ հաստ.	մ ²	44,0	10,792	474,86

14	5-115	աստիճանների երեսապատում աստիճանային մամլոգրանիտե սալիկներով	մ ²	44,4	10,792	479,18
15	5-115	աստիճանաճակատների երեսապատում մամլոգրանիտե սալիկներով	մ ²	19,2	10,792	207,21
16	11-135	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներով 10սմ բարձր.	100մ ²	0,06	1080,582	64,83
17	6-90	թեքահարթակի կառուցում B-15 մակնիշի բետոնով	մ ³	1,56	58,771	91,68
18	11-55 11-56	թեքահարթակի Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30սմ հաստ.	100մ ²	0,104	184,023	19,14
19	5-115	թեքահարթակի երեսապատում մամլոգրանիտե սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	10,4	10,792	112,24
20	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	44,0	36,602	1610,51
		<u>Տանիք</u>	-	-		
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թերթերից տանիքի ծածկի քանդում	100մ ²	5,280	31,951	168,70
2	46--96	տանիքի ծածկի քանդում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից /հանձնելով պատվիրատուին/	100մ ²	0,21	15,660	3,26
3	10-71 գ-0,5	Ձեղնահարկի լուսամուտի քանդում	հատ	2	6,272	12,54
4	8-188	գոյություն ունեցող ջրհորդանի մետաղական ծածկույթի քանդում	100 գծմ	0,96	41,172	39,53
5	10-70 գ-0.8	տանիքի փայտանյութի ապամոնտաժում /փայտե հիմնակմախք, ջրհորդանի և կավարամածի փայտանյութ/հանձնելով պատվիրատուին	մ ³	8,6	39,601	340,57
6	9-122 գ- 0.6,0.7	մետաղական էլեմենտների ապամոնտաժում հանձնելով պատվիրատուին	տն	1,6	56,742	90,79
7	1-968	առաջացած շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	6,50	1,481	9,63
8	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	11,70	2,048	23,96
9	10-70	Տանիքի ընդհանուր փայտանյութի տեղադրում /առանց փայտանյութի արժեքի/	մ ³	19,80	58,852	1165,28
10	Շուկա	ընդհանուր փայտանյութի արժեքը	մ ³	19,800	170,812	3382,07
11	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հակաճեխման լուծույթով	մ ³	18,16	7,865	142,84
12	10-203	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակաճեխման լուծույթով	100մ ² մշակ. ճակ.	4,527	25,903	117,26
13	12-278	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ	0,96	890,841	855,21
14	Շուկա	ջրհորդանի հենակների տեղադրում ռոմբիկներից գունավոր ց/թիթեղով 0,55մմ	հատ	192	1,464	281,14
15	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21- 0.5	100մ ²	4,572	794,107	3630,66
16	8-279	պիպերի երեսապատում գունավորց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,4372	153,265	67,01

17	Շուկա	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	43,72	4,685	204,83
18	շուկա	խարսխային հեղույս M16x250	հատ	104	0,234	24,29
19	շուկա	ձողեր ամրանից Ф5A240	տմ	0,0057	396,228	2,26
20	շուկա	ճարմանդ Ф12A500C	տմ	0,0266	358,703	9,54
21	շուկա	հեղույս Ф16	հատ	8	0,146	1,17
22	շուկա	մանեկ Ф16	հատ	32	0,073	2,34
23	շուկա	հարթ տափօղակ Ф16	հատ	16	0,073	1,17
24	շուկա	միջադիր իզոգամից	մ ²	42,84	1,526	65,36
25	8-279	պատուհանի և կցումների գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	100մ ²	0,389	153,265	59,62
26	Շուկա	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	38,9	4,685	182,25
27	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф100մմ	100մ	0,528	382,297	201,85
28	Շուկա	Ջրթափ խողովակի ամրացման պլաստմասե էլեմենտներ գործարանային արտադրության	հատ	50	0,488	24,38
29	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր քիթեղից Ф100մմ	հատ	8	4,010	32,08
30	8-219-B	ծունկերի տեղադրում գունավոր քիթեղից Ф100մմ	հատ	16	2,773	44,36
31	8-291	գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոգամ	մ ²	358,5	1,950	698,93
32	12-288-1	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խարամով 200մմ բարձրությամբ /304,6մ2/	մ ³	60,9	10,242	623,97
33	10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	58,932	117,86
34	8-279	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,08	153,265	12,26
35	Շուկա	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	8,0	4,685	37,48
36	7-22	ձեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 2հատ/	մ ²	1,12	2,988	3,35
37	շուկա	փայտե չորսու 70x50	մ ³	0,04	170,812	6,83
38	շուկա	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ ³	0,03	170,812	5,12
39	շուկա	ծխնիններ	հատ	4	0,732	2,93
40	14-172	փայտե էլեմենտների յուղամերկում 2 շերտ	մ ²	6,0	2,659	15,96
41	12-283	տանիքի անվանգույն պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	2,37	65,445	155,11
42	Շուկա	Ամրան Ф16 A240	տմ	0,3968	622,241	246,91
43	Շուկա	Ամրան Ф14 A240	տմ	0,574	622,241	357,17
44	Շուկա	Շերտավոր պողպատե ժապավեն - 40x4մմ	կգ	49,7	0,731	36,36
45	Շուկա	հեղույս, մանեկ, տափօղակ	կգ	19,80	1,464	28,99
46	Շուկա	ինքնաշաղափող պտուտակ 8x70	կգ	9,80	1,464	14,35

47	14-398	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,483	125,139	60,49
		<i>Մետաղական հովանոց /հաբեհ/ 2հատ</i>	-			
1	9-153	հովանոցի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տմ	2,017	79,614	160,58
2	Շուկա	պողպատե խողովակ 100x100x5	մ	49,8	8,099	403,35
3	Շուկա	պողպատե խողովակ 100x60x5	մ	24,8	6,419	159,18
4	Շուկա	պողպատե խողովակ 100x40x3,5	մ	72,3	3,924	283,61
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 50x30x2	մ	198,4	1,186	235,29
6	շուկա	պողպատե թերթ b=4մմ/80x80,14 հատ/	մ ²	0,09	19,180	1,73
7	շուկա	հեղույս M20x700	հատ	14	1,171	16,40
8	շուկա	մանեկ M20	հատ	42	0,073	3,07
9	շուկա	տափօղակ M20	հատ	28	0,073	2,05
10	շուկա	պողպատե թերթ b=8մմ/200x200,5 հատ/	մ ²	0,40	36,739	14,70
11	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0,5	100մ ²	0,744	794,107	590,82
12	8-279	տանիքի ծածկույթի փոքր մասերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,1736	153,265	26,61
13	Շուկա	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	17,36	4,685	81,33
14	8-215-B	կախովի ջրհորդանի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	100մ	0,248	306,527	76,02
15	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում կախովի ջրհորդանի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ100մմ	100մ	0,240	382,297	91,75
16	8-227-B	Ձագսրների տեղադրում գունավոր թիթեղից Փ100մմ	հատ	4	4,010	16,04
17	8-219-B	Ժուլնեկների տեղադրում գունավոր թիթեղից Փ100մմ	հատ	8	2,773	22,18
18	15-614	հովանոցների մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,808	174,897	141,32
19	46-188	անցքերի շաղափում պատերում Փ24	100 հատ	0,14	153,763	21,53
		<i>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճան և դռնակ</i>				
1	9-122	Մետաղական աստիճանի կառուցում	տմ	0,0384	116,644	4,48
2	շուկա	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	4,00	2,660	10,64
3	շուկա	ծողեր ամրանից Փ16A500C	տմ	0,0057	358,703	2,04
4	շուկա	պողպատե ծող Փ16	տմ	0,0026	622,241	1,62
5	շուկա	պողպատե թերթ b=10մմ/120x120x10մմ,8 հատ/	մ ²	0,1152	45,955	5,29
6	շուկա	ինքնաշաղափող պտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L-120մմ	հատ	32	0,146	4,69
7	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,025	174,897	4,37

8	14-398	գոյություն ունեցող մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,025	174,897	4,37
9	9-122	տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի տեղադրում/ՄԴ-1/, 2 հատ	տն	0,060	116,644	7,00
10	6-83	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,016	407,857	6,53
11	շուկա	Պողպ.թերթ b10մմ	մ ²	0,23	45,955	10,57
12	շուկա	Ամրան Ф12А500С	տն	0,0072	358,703	2,58
13	Շուկա	պողպատե քառակուսի խողովակ 40x40x2	մ	5,52	1,186	6,55
14	շուկա	Անկյունակ L50x5	մ	6,0	1,684	10,10
15	Շուկա	Պողպ.թիթեղ b=1.5	մ ²	2,0	7,306	14,61
16	Շուկա	ծխնի	հատ	4	0,732	2,93
17	շուկա	փական	հատ	2	5,124	10,25
18	շուկա	մետաղական բռնակ	հատ	2	1,464	2,93
19	շուկա	փրփրապլաստե սալ 40մմ	մ ²	1,0	0,512	0,51
20	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,069	174,897	12,07
<u>Մանկապարտեզի ճակատների նորոգման աշխատանքներ</u>			-	-	-	-
1	23-143	բետոնե հովարների քանդում/կտրումով/	մ ³	0,90	12,299	11,07
2	23-142	տուֆե շարվածքի քանդում պատերում /պատուհանների բացվածքներում/	մ ³	3,00	18,751	56,25
3	23-142 գ-0,5	ճակատների խարխուլված սրբատաշ տուֆ քարերի շարվածքի քանդում /28մ2/	մ ³	5,60	9,363	52,43
4	3-44 գ-0,5	ճակատների սրբատաշ տուֆ քարերի շարվածքի վերականգնում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ ²	8,0	13,771	110,17
5	3-44 գ-0,5	ճակատների սրբատաշ տուֆ քարերի շարվածքի վերականգնում օգտագործելով նորը	մ ²	20,0	18,164	363,27
6	3-44 գ-0,5	ճակատների բացակայող սրբատաշ տուֆ քարերի վերականգնում նոր քարերով	մ ²	7,0	18,164	127,15
7	8-163	ճակատների քիլոնքային շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով /3,0մ2/	մ ³	0,6	34,377	20,63
8	11-157	ճակատների բացակայող տուֆե սալիկների տակ սվաղում ց/ավազյա շաղախով	մ ²	8,0	3,853	30,82
9	15-18-1	ճակատների բացակայող տուֆե սալիկների տեղադրում 30մմ հաստությամբ	մ ²	8,00	20,440	163,52
10	11-157	ճակատների սրբատաշ շարվածքի և սալիկապատված հատվածների քայքայված մասերի նորոգում տվյալ գույնի ց/ավազյա շաղախով	մ ²	40,0	3,853	154,12
11	15-18-1	ճակատների բետոնե սյուների երեսապատում տուֆե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	13,00	20,440	265,72
12	11-157	ներքին բակի անցումային սրահների ճակատների սվաղ ց/ավազյա շաղախով	մ ²	48,0	3,853	184,95
13	11-157	ճակատների բետոնե քիվերի նորոգում բետոնե շաղախով	մ ²	67,0	3,853	258,15

14	15-523	ներքին բակի անցումային սրահների և բետոնե քիվերի ներկում ճակատային ներկով մածկումով	100մ ²	1,150	110,469	127,04
15	13-261 Գ-0,8	որմնախարիսխի և պատերի սրբատաշ քարից արտաքին պատերի մակերևույթների մաքրում/հղկում/ ավազաշիթային եղանակով	մ ²	1512,0	2,648	4003,58
16	1-968	առաջացած շին աղբի բարձուն ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	6,90	1,481	10,22
17	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	12,42	2,048	25,43
18	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	7,15	117,952	843,36
		<u>հարդարում</u>				
1	34-352	առաստաղի երեսապատում ՊՎԲ նյութով հիմնականախքով	մ ²	263,8	7,364	1942,51
2	34-352	առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով հիմնականախքով	մ ²	1496,30	4,088	6117,06
3	11-178	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	2303,0	3,136	7221,49
4	11-157	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով մետաղական ցանցի վրա	մ ²	501,0	3,853	1930,37
5	Շուկա	մետաղական ցանցի արժեքը Փ3Բp-1 50x50մմ	մ ²	501,0	2,565	1285,11
6	11-188	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	3,18	531,890	1691,41
7	Շուկա	հարդարման ցինկապատ թիթեղյա անկյունակ	մ	2680,0	0,146	392,38
8	11-157	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և մետաղական էլեմենտների երեսապատում մետաղական „Ռաբիցա„ցանցով և սվաղում ց/ավազյա շաղախով	մ ²	88,0	3,853	339,07
9	Շուկա	մետաղական„Ռաբիցա„ցանցի արժեքը Փ2մմ 50x50մմ	մ ²	88,0	1,162	102,30
10	11-179	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	88,0	3,754	330,35
11	11-178	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	8,00	3,136	25,09
12	11-188	աստիճանավանդակի շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0,36	531,890	191,48
13	14-419	առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	14,963	169,553	2537,02
14	14-418	պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	35,97	149,295	5370,13
15	14-418	աստիճանավանդակի շեպերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0,36	149,295	53,75
16	14-418	աստիճանների և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0,96	149,295	143,32

17	15-82	պատերի երեսապատում գլազուրային սալիկներով հաստությամբ	100մ ²	8,39	986,455	8276,36
		<u>Քաղվածքներ</u>	-	-		
1	9-49	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0,033	348,850	11,51
2	շուկա	մետաղական դռան արժեքը	մ ²	2,31	51,243	118,37
3	շուկա	դռների ինքնավար կառավարման փական /աբեյլաք/	հատ	8	27,043	216,35
4	շուկա	Մետաղապլաստե բլոկով , ապակեփաթեթով ,սպիտակ, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հայկական /	մ ²	27,85	33,269	926,53
5	շուկա	Մետաղապլաստե բլոկով , ապակեփաթեթով ,սպիտակ, չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հայկական /	մ ²	59,49	20,390	1213,02
6	շուկա	ալյումինե բլոկով ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով ,սպիտակ, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ	մ ²	8,43	110,840	934,38
7	շուկա	ալյումինե բլոկով ապակեփաթեթով ,սպիտակ, ջերմակամրջակով չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ	մ ²	2,65	60,099	159,26
8	շուկա	ալյումինե բլոկով վիտրաժ ապակեփաթեթով ,ջերմակամրջակով ,սպիտակ, 60մմ հաստ 4x4մմ /բացվող մաս/	մ ²	25,20	123,417	3110,11
9	շուկա	ալյումինե բլոկով վիտրաժ ապակեփաթեթով ,ջերմակամրջակով ,սպիտակ, 60մմ հաստ 4x4մմ /չբացվող մաս/	մ ²	99,84	60,099	6000,32
10	շուկա	ալյումինե բլոկով դուռ ապակեփաթեթով ,սպիտակ, 60մմ հաստ 4x4մմ	մ ²	22,26	123,417	2747,26
11	շուկա	արտաքին ալյումինե բլոկով դուռ ապակեփաթեթով , ջերմակամրջակով ,սպիտակ, 60մմ հաստ 4x4մմ	մ ²	26,14	123,417	3226,12
12	շուկա	ալյումինե բլոկով դուռ ապակեփաթեթով , ջերմակամրջակով ,սպիտակ, 60մմ հաստ 4x4մմ/չբացվող/	մ ²	8,42	60,099	506,04
13	շուկա	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	126,20	43,464	5485,21
14	շուկա	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /չբացվող մաս/	մ ²	11,62	20,390	236,94
15	շուկա	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական /	մ ²	67,69	43,464	2942,11
16	շուկա	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ,չբացվող մաս /հայկական /	մ ²	2,13	20,390	43,43
17	շուկա	մետաղապլաստե բլոկով միջնորմի տեղադրում տեղադրում 60մմ	մ ²	40,50	20,390	825,81
18	7-84	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	1,022	120,849	123,51
19	շուկա	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	184,5	5,381	992,71
20	8-279	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 250մմ լայնութ.	մ ²	46,0	1,520	69,90
21	շուկա	գունավոր ցինկապատ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	46,0	4,685	215,51
		<u>Մետաղական հովար ՄՅ-1 /3հատ/</u>	-	-		

1	9-122	մետաղական հովարների կառուցում	տն	1,242	152,664	189,65
2	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x3	մ	26,10	4,930	128,66
3	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x50x3	մ	55,85	3,559	198,78
4	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 70x50x3	մ	65,94	2,824	186,23
5	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 50x50x3	մ	45,6	2,231	101,75
6	շուկա	Ամրանաձող $\Phi 14A500C$	տն	0,0018	358,703	0,65
7	34-352	երեսապատում ալյուկորոնոլ մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	48,0	24,133	1158,37
8	15-614	հովարի պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,69	174,897	120,68
9	9-24	Հովարի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ քիթեղով ԿՊ-21-0,5մմ	մ ²	18,0	7,632	137,37
10	8-279	գոգնոցի կառուցում ցինկապատ գունավոր քիթեղով 0,5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,063	142,589	8,98
11	շուկա	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	6,3	4,685	29,52
12	8-215-B	կախովի ջրհորդանի տեղադրում ց/քիթեղից 0,5մմ հաստության 150x200մմ	100մ	0,087	334,154	29,07
13	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/քիթեղից 150x100մմ	100մ	0,105	347,885	36,53
14	8-219-B	ծունկերի տեղադրում գունավոր քիթեղից 150x100մմ	հատ	3	2,590	7,77
15	Շուկա	ամրակ գործարանային արտադրության	հատ	18	0,488	8,78
16	1-961	հիմքերի բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	0,75	3,554	2,67
17	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 12.5 մակնիշի բետոնից	մ ³	0,75	62,654	46,99
		<u>Մետաղական հովար ՄՀ-2 /5հատ/</u>	-	-		
1	9-122	մետաղական հովարների կառուցում	տն	2,041	152,664	311,59
2	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x3	մ	43,5	4,930	214,44
3	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x50x3	մ	89,5	3,559	318,55
4	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 70x50x3	մ	97,75	2,824	276,07
5	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 50x50x3	մ	101,5	2,231	226,48
6	շուկա	Ամրանաձող $\Phi 14A500C$	տն	0,0030	358,703	1,08
7	34-352	երեսապատում ալյուկորոնոլ մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	85	24,133	2051,28
8	15-614	հովարի պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	1,10	174,897	192,39
9	9-24	Հովարի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ քիթեղով ԿՊ-21-0,5մմ	մ ²	25,0	7,632	190,79

10	8-279	գոգնոցի կառուցում ցինկապատ գունավոր քիթելով 0,5մմ/առանց քիթելի արժեքի/	100մ ²	0,075	142,589	10,69
11	շուկա	ցինկապատ գունավոր քիթելի արժեքը 0,5մմ	մ ²	7,5	4,685	35,14
12	8-215-B	կախովի ջրհորդանի տեղադրում ց/քիթելից 0,5մմ հաստության 150x200մմ	100մ	0,15	334,154	50,12
13	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/քիթելից 150x100մմ	100մ	0,175	347,885	60,88
14	8-219-B	ծունկերի տեղադրում գունավոր քիթելից 150x100մմ	հատ	5	2,590	12,95
15	Շուկա	ամրակ գործարանային արտադրության	հատ	30	0,488	14,63
16	1-961	հիմքերի բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	1,25	3,554	4,44
17	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 12.5 մակնիշի բետոնից	մ ³	1,25	62,654	78,32
		<u>Մետաղական հովար ՄՅ-3 /2հատ/</u>	-	-		
1	9-122	մետաղական հովարների կառուցում	տմ	0,9628	152,664	146,99
2	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x3	մ	17,4	4,930	85,78
3	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x50x3	մ	47,14	3,559	167,78
4	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 70x50x3	մ	50,20	2,824	141,78
5	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 50x50x3	մ	40,0	2,231	89,25
6	շուկա	Ամրանաձող Φ14A500C	տմ	0,0018	358,703	0,65
7	34-352	Երեսապատում ալյուկոբոնդով մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	33,4	24,133	806,03
8	15-614	հովարի պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,44	174,897	76,95
9	9-24	Հովարի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ քիթելով ԿՊ-21-0,5մմ	մ ²	11,6	7,632	88,53
10	8-279	գոգնոցի կառուցում ցինկապատ գունավոր քիթելով 0,5մմ/առանց քիթելի արժեքի/	100մ ²	0,03	142,589	4,28
11	շուկա	ցինկապատ գունավոր քիթելի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3,0	4,685	14,06
12	8-215-B	կախովի ջրհորդանի տեղադրում ց/քիթելից 0,5մմ հաստության 150x200մմ	100մ	0,062	334,154	20,72
13	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/քիթելից 150x100մմ	100մ	0,07	347,885	24,35
14	8-219-B	ծունկերի տեղադրում գունավոր քիթելից 150x100մմ	հատ	2	2,590	5,18
15	Շուկա	ամրակ գործարանային արտադրության	հատ	12	0,488	5,85
16	1-961	հիմքերի բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	0,50	3,554	1,78
17	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 12.5 մակնիշի բետոնից	մ ³	0,50	62,654	31,33
		<u>Մետաղական հովար ՄՅ-4 /2հատ/</u>	-	-		

1	9-122	մետաղական հովարների կառուցում	տմ	0,8204	152,664	125,25
2	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x3	մ	17,8	4,930	87,75
3	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x50x3	մ	35,80	3,559	127,42
4	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 70x50x3	մ	39,10	2,824	110,43
5	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 50x50x3	մ	40,6	2,231	90,59
6	շուկա	Ամրանաձող Φ14A500C	տմ	0,0012	358,703	0,43
7	34-352	երեսապատում ալյուկոբոնդով մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	34,0	24,133	820,51
8	15-614	հովարի պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,22	174,897	38,48
9	9-24	Հովարի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ թիթեղով ԿՊ-21-0,5մմ	մ ²	10,0	7,632	76,32
10	8-279	գոգնոցի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	142,589	7,13
11	շուկա	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5,0	4,685	23,43
12	8-215-B	կախովի ջրհորդանի տեղադրում ց/թիթեղից 0,5մմ հաստության 150x200մմ	100մ	0,06	334,154	20,05
13	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից 150x100մմ	100մ	0,07	347,885	24,35
14	8-219-B	ծունկերի տեղադրում գունավոր թիթեղից 150x100մմ	հատ	2	2,590	5,18
15	Շուկա	ամրակ գործարանային արտադրության	հատ	12	0,488	5,85
16	1-961	հիմքերի բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	0,50	3,554	1,78
17	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 12.5 մակնիշի բետոնից	մ ³	0,50	62,654	31,33
		<u>Մետաղական սանդղավանդակ ՄՍՎ-1</u> <u>/4հատ/</u>	-	-		
1	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,90	3,554	3,20
2	1-968	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,90	1,481	1,33
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում հեմասյունների տակ- B 7.5 մ.բ.	մ ³	0,90	57,478	51,73
4	6-83	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տմ	0,0156	407,857	6,36
5	շուկա	Պողպ.թերթ b-10մմ	մ ²	0,090	45,955	4,14
6	շուկա	Ամրան Φ22A500C	տմ	0,006	358,703	2,15
7	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տմ	0,1184	79,614	9,43
8	շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	24,967	249,67

9	9-153	Մետաղական սանդղավանդակների /4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տմ	1,975	79,614	157,24
10	շուկա	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N18	մ	13,60	9,364	127,36
11	շուկա	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N16	մ	97,64	6,710	655,16
12	շուկա	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N8	մ	30,64	2,075	63,57
13	շուկա	Պողպ.թերթ b=10մմ	մ ²	0,058	45,955	2,67
14	շուկա	Պողպ.թերթ b=6մմ	մ ²	0,156	29,597	4,62
15	շուկա	Պողպ.անկյունակ 70x5մմ	մ	3,2	2,574	8,24
16	9-122	մետաղական աստիճանների աստիճանահարթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տմ	2,5588	1288,715	3297,56
17	7-736	սանդղավանդակի պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 զծմ	0,94	347,416	326,57
18	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ40x2,5	մ	94,0	0,993	93,31
19	Շուկա	պողպատե քառակուսի ձող 14x14մմ	մ	584,3	0,927	541,51
20	Շուկա	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	364,0	0,562	204,65
21	15-614	սանդղավանդակների պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	3,44	174,897	601,65
		Պատշգամբների մետաղական բազրիք Բ-1 /4հատ/				
1	7-736	սանդղավանդակի պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 զծմ	0,68	347,416	236,24
2	Շուկա	պողպատե խողովակ 30x30x2	մ	96,8	0,914	88,44
3	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ40x2,5	մ	68,0	0,993	67,50
4	Շուկա	պողպատե քառակուսի ձող 10x10մմ	մ	334,4	0,458	153,24
5	Շուկա	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	136,0	0,562	76,46
6	46-193	Անցքի բացում Φ50մմ , L=230մմ , ե/բ հեծաններում	100 հատ	0,88	204,534	179,99
7	Շուկա	անցքերի պոլիմերցեմենտյա շաղախ	մ ³	0,05	58,564	2,93
8	15-614	բազրիքների պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,43	174,897	74,33
		<u>Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում</u>				
1	16-266 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ63մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զծմ	64,0	6,979	446,68
2	16-265 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զծմ	75,0	4,587	344,02

3	16-264 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	8,0	3,373	26,98
4	16-263 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	10,0	2,380	23,80
5	16-262 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	48,0	1,528	73,33
6	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	154,0	1,428	219,91
7	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	112,0	2,027	227,03
8	շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	124	0,439	54,46
9	շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	360	0,439	158,12
10	16-135	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 50$ մմ	հատ	8	9,227	73,81
11	16-135	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	14	5,465	76,51
12	16-135	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 32$ մմ	հատ	2	5,577	11,15
13	16-135	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	143	5,326	761,65
14	շուկա	ձկուն խողովակ $\Phi 15$, L-300մմ	հատ	114	0,439	50,07
15	17-53	լվացարանի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	32	11,936	381,94
16	17-53	խոհանոցակոնքի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	6	16,125	96,75
17	17-53	ցնցուղ խառնիչով $\Phi 15$	հատ	9	23,648	212,84
18	շուկա	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 80լ	հատ	19	127,752	2427,29
19	շուկա	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 200լ	հատ	1	274,162	274,16
20	շուկա	հակահրդեհային ծորակ պահարանի մեջ $\Phi 50$	լրակազմ	6	36,602	219,61
21	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր	հատ	680	0,102	69,69
22	34-352	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎԲ նյութով	մ ²	12,0	7,041	84,50
23	23-117	Անցքի բացում ե/բետոնե ծածկերում 60x60մմ, L=300մմ	100 հատ	0,13	75,750	9,85
24	23-44	Անցքի բացում քարե պատերում 100x100 մմ L=400մմ	հատ	7	2,885	20,19
25	23-115	Անցքի բացում միջնորմներում 100x100մմ	100 հատ	0,27	139,421	37,64
26	23-116	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում 200x200մմ, L=600մմ	հատ	2	3,941	7,88

27	շուկա	Պատյան ՊՎՔ խողովակից Φ 160մմ	մ	3,0	2,038	6,11
28	շուկա	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/2 հատ/	մ ³	0,02	42,013	0,84
29	շուկա	առաձգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	2	0,439	0,88
		Նրբաջրային համակարգ				
1	շուկա	նրբաջրային հրդեհաշիջման մոդուլ „TPB-Гарант„(85)	լրա կազմ	63	175,693	11068,66
2	8-400-2	Մալուխ КПСВЭВНГ-LS 1x2x0,8	մ	550,0	2,200	1209,80
3	շուկա	մոդուլների միացման տուփեր/ներառյալ ամբողջ սարքավորումները/	լրա կազմ	3	36,603	109,81
<i>Ներքին կոյուղի</i>						
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	24,0	3,554	85,31
2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	24,0	1,481	35,54
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	5,00	5,813	29,06
4	22-119	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	120,0	2,180	261,61
5	16-269 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Φ 110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	116,0	4,331	502,37
6	16-265 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ 50 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	102,0	3,478	354,79
7	17-16 շուկա	ճեմնապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմպ	10	22,745	227,45
8	17-16 շուկա	մանկական լվացարան	կոմպ	22	22,406	492,94
9	17-62 շուկա	զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	10	55,682	556,82
10	17-62 շուկա	մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	22	50,517	1111,36
11	17-83	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	6	21,580	129,48
12	17-36	հոսակ Φ 50	հատ	9	1,855	16,69
13	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Φ 110	հատ	15	3,437	51,56
14	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Φ 50	հատ	3	2,620	7,86
15	22-366	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Φ 110	հատ	3	3,437	10,31
16	22-366	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Φ 50	հատ	11	2,620	28,82
17	22-366	օդային կափույր Φ 50	հատ	4	7,891	31,56
18	շուկա	քառաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 110 x 110 x 110x 110	հատ	11	1,464	16,11

19	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	29	0,903	26,20
20	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 110 \times 50 \times 110$	հատ	5	0,659	3,29
21	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 110 \times 110 \times 50$	հատ	4	0,659	2,64
22	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 50 \times 50 \times 50$	հատ	40	0,290	11,60
23	շուկա	արմունկ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 110 \times 110$	հատ	66	0,622	41,07
24	շուկա	արմունկ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 50 \times 50$	հատ	38	0,171	6,51
25	շուկա	սանցում պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 50 \times 110$	հատ	11	0,391	4,30
26	շուկա	Պատյան պոլիվինիլքլորիդե խողովակից $\Phi 200$ մմ $\text{L}=600$ մմ, 8 հատ	մ	4,8	3,129	15,02
27	շուկա	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/8հատ/	մ ³	0,08	42,013	3,36
28	շուկա	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	8	0,220	1,76
29	46-99	բետոնե մախաշերտի քանդում	մ ³	3,20	24,649	78,88
30	11-11	բետոնե մախաշերտի վերականգնում B 12.5 բետ.	մ ³	3,20	47,255	151,21
31	23-116	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում 400×400 մմ $\text{L}=600$ մմ	100 հատ	0,08	395,146	31,61
		Ջեռուցում				
		Կաթսայատան սարքավորումներ				
1	18-165	շրջանառու պոմպ H=10մ , G=5 խմ/ժամ/առանց արժեքի/	հատ	1	27,173	27,17
2	18-215	Ֆիլտր $\Phi 75$ մմ /լատուներ/	հատ	1	51,416	51,42
3	18-213	Ֆիլտր $\Phi 32$ մմ /լատուներ/	հատ	4	10,074	40,30
4	18-133	Սեմբրամային ընդարձակման բաք V=50լ	հատ	1	37,601	37,60
5	18-179	հիդրոկոլեկտոր $\Phi 100$ L=800մմ	հատ	1	21,089	21,09
6	16-127	Հետադարձ փական $\Phi 70$ մմ	հատ	1	13,919	13,92
7	16-127	Հետադարձ փական $\Phi 32$ մմ	հատ	4	8,063	32,25
8	16-135	գնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	4	15,262	61,05
9	16-136	գնդիկավոր փական $\Phi 70$ մմ	հատ	3	30,024	90,07
10	16-136	ապահովիչ փական $\Phi 20$ մմ 3 բար	հատ	3	6,761	20,28
11	16-136	թիթեռնիկավոր փական $\Phi 75$ մմ	հատ	3	25,632	76,90

12	18-228	թերմոմանոմետր	հատ	3	15,285	45,85
13	Շուկա	Ավտոմատ օդահանիչ $\Phi 20$ փականով	հատ	1	11,713	11,71
14	18-228	Ջերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,357	12,36
15	22-365	եռաբաշխիչ $75 \times 32 \times 75$	հատ	8	2,829	22,63
Ջեռուցման համակարգ						
1	18-71	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 60կկտ/առանց արժեքի/	հատ	4	94,823	379,29
2	շուկա	մեաղյա արտանետման-մերժման համառանցքային ծխնելույզ	գծմ	16,0	1,464	23,43
3	18-112	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	424,9	1,043	443,23
4	շուկա	ալյումինե մարտկոց $h = 500, 100 \times 80$ մմ	հատ	1214	6,019	7306,94
5	19-389	սրբիչի չորանոցի տեղադրում	հատ	2	8,595	17,19
6	18-229	օդահանիչ $\Phi 15$ „Սաևակու,,	հատ	120	0,615	73,78
7	16-265 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	գծմ	104,0	5,698	592,62
8	16-264 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	գծմ	206,0	4,080	840,44
9	16-263 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	գծմ	84,0	2,203	185,04
10	16-262 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	գծմ	189,0	1,905	360,11
11	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	գծմ	177,0	1,708	302,25
12	16-134	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	238	5,326	1267,64
13	շուկա	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 25 \times 32$	հատ	6	0,122	0,73
14	շուկա	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 32 \times 40$	հատ	4	0,187	0,75
15	շուկա	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 25 \times 40$	հատ	1	0,173	0,17
16	շուկա	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 32 \times 50$	հատ	2	0,310	0,62
17	շուկա	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	3	0,294	0,88
18	շուկա	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 50 \times 25$	հատ	1	0,293	0,29
19	22-366 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	2	1,015	2,03

20	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	228	0,941	214,66
21	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	334	0,795	265,55
22	շուկա	Ամրակցում $\Phi 50$	հատ	54	0,537	29,02
23	շուկա	Ամրակցում $\Phi 40$	հատ	294	0,245	71,88
24	շուկա	Ամրակցում $\Phi 32$	հատ	120	0,102	12,30
25	շուկա	Ամրակցում $\Phi 25$	հատ	270	0,073	19,77
26	շուկա	Ամրակցում $\Phi 20$	հատ	252	0,045	11,44
27	շուկա	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	234	0,611	142,86
28	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 50$ մմ	մ	3,1	3,892	12,06
29	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 40$ մմ	մ	7,2	2,587	18,63
30	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 32$ մմ	մ	4,16	1,427	5,94
31	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 25$ մմ	մ	4,40	0,794	3,49
32	շուկա	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկանկա/ $\Phi 20$	հատ	238	0,293	69,69
33	շուկա	ծևավոր մասեր /օտստուպ/	հատ	120	0,293	35,14
34	23-42	Անցքի բացում քարե պատերում 100×50 մմ, $L=500$ մմ	հատ	24	2,292	55,02
35	23-115	Անցքի բացում միջնորմներում 100×50 մմ, $L=100$ մմ	100 հատ	0,19	139,421	26,49
36	46-99	բետոնե հատակների քանդում	մ ³	1,00	24,649	24,65
37	11-11	բետոնե հատակների վերականգնում B 12.5 բետ.	մ ³	1,00	47,255	47,25
38	23-116	Անցքի բացում քարե պատերում ծխաօդատար խողովակի համար $\Phi 150$ մմ, $L=600$ մմ	հատ	4	3,941	15,76
Սարքավորումներ						
1	շուկա	շրջանառու պոմպ H=10մ , G=5 խմ/ժամ	հատ	1	105,087	105,09
2	շուկա	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոմստուրանի պատի ջեռուցման կաթսա իզոթ. 60կվտ	հատ	4	722,475	2889,90
Օդափոխություն						
1	23-145	անցքերի բացում ե/բ ծածկի սալերում	մ ³	2,2	35,634	78,40
2	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	2,2	1,481	3,26
3	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,96	2,048	8,11

4	8-140	խարամաբետոնե սալերի շարուն $n=90$ մմ	մ ³	24,93	48,878	1218,52
5	շուկա	Ամրան Փ6A240c /խարամաբետոնե շարվածքի միջև /	տն	0,254	396,525	100,72
6	11-98	օդափոխության բլոկների ց/ավազային սվաղ	մ ²	277,0	2,172	601,51
7	15-523	նույնի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	2,77	115,825	320,83
8	20-106	Ցինկապատ օդատար խողովակ Φ 150մմ 0.5մմ հաստ . /685գծմ/	մ ²	323,0	6,247	2017,64
9	շուկա	շերտապողպատ գլխանոցների ամրացման համար -30x3մմ	մ	132,0	0,422	55,66
10	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից 0.5մմ Φ 150մմ	հատ	26	3,425	89,04
11	15-614	շերտապողպատի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,08	174,897	13,99
12	Շուկա	խողովակների ամրացնող էլեմենտների տեղադրում Φ 150մմ	հատ	228	0,439	100,14
13	34-352	խողովակների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստությամբ	մ ²	148,0	4,372	646,99
14	20-407	պլաստմասե ճաղաշարի տեղադրում 200x200մմ	հատ	110	3,350	368,47
15	12-280	օդափոխության գլխանոցների երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ. 2,1x0,6մ/1 հատ/, 1,7x0,6մ/3 հատ/ 0,9x0,6մ/2 հատ/, 1,4x0,6մ /3 հատ/, 1,0x0,6մ/12 հատ/, 0,6x0,6մ /5 հատ/ /առանց արժեքի/	100մ ²	0,1692	150,200	25,41
16	Շուկա	գլխանոցների ց/թիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	16,92	3,542	59,92
17	12-280	օդափոխության բլոկների և տանիքի հպման մասերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ. /առանց արժեքի/	100մ ²	0,16	150,200	24,03
18	Շուկա	գլխանոցների ց/թիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	16,0	3,542	56,67
<i>Ներքին գազամատակարարում</i>						
1	16-52	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում $d_{\text{պ}} = 32$ մմ	մ	6,0	2,454	14,72
2	16-50	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում $d_{\text{պ}} = 20$ մմ	մ	1,0	1,674	1,67
3	25-945	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0,007	937,260	6,56
4	19-73	Գազատարի փորձարկում	մ	7,0	0,798	5,59
5	15-614	խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,02	176,212	3,52
6	16-135	էլեկտրամագնիսական փական /առանց արժեքի/	հատ	2	3,670	7,34
7	11-157-2	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	2	5,151	10,30
8	16-134	հցանային փական $d_{\text{պ}} = 15$ մմ	հատ	4	6,111	24,44

10	16-134	խցանային փական ձև =32մմ	հատ	2	11,601	23,20
11	23-42	Անցքի բացում բարավորներում Φ60x60, L-600մմ	հատ	2	2,292	4,58
12	շուկա	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	8	0,146	1,17
13	21-103	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար ՊՊՎ 2x2,5մմ²	100մ	0,40	54,626	21,85
14	շուկա	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	200	0,029	5,86
15	շուկա	ճկախողովակ սարքա-վորումների տեղադրման համար Φ 15,L=500մմ	հատ	4	1,171	4,69
16	8-591-7	վարդակների տեղադրում	100 ՑՊ	0,08	162,565	13,01
17	16-45	Պողպատե պատյան Φ40, 2հատ,660մմ	գծմ	1,32	3,481	4,60
18	24-359 գ-0,8	գազատարի խցափակում Φ32մմ	հատ	2	19,452	38,90

Սարքավորումներ

						0,00
1	շուկա	էլեկտրամագնիսական փական	հատ	2	32,840	65,68
2	շուկա	ազդանշանային սարք	հատ	2	19,704	39,41
		<i>Ներքին լուսավորություն</i>				
		Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1		գլխավոր բաշխիչ վահան , 380V,	լրակազմ	1		
1,1	8-612-2	բաշխիչ վահան ՈՐ11-3056-54 1000x750x200	հատ	1	107,599	107,60
1,2	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 150Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	10,424	10,42
1,3	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,899	8,90
1,4	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,899	8,90
1,5	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,820	9,64
1,6	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,820	19,28
2	8-612-2	վահանակ պոլիստիրոլե 36մոդուլ/550x330x86մմ/	հատ	2	12,433	24,87
3	8-612-2	վահանակ պոլիստիրոլե 18մոդուլ/430x330x86մմ/	հատ	5	10,969	54,85
4	8-612-2	վահանակ պոլիստիրոլե 12մոդուլ/330x330x86մմ/	հատ	2	9,505	19,01
5	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա 380վ /ներանցման/ Շղասի	հատ	1	8,899	8,90

6	8-525-1	եռաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման / Շղասի	հատ	1	8,899	8,90
7	8-525-1	եռաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/ Շղասի	հատ	1	7,814	7,81
8	8-525-1	միաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 220վ/ներանցման/ Շղասի	հատ	4	4,820	19,28
9	շուկա	միաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,820	19,28
10	8-525-1	միաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ/ներանցման,բաշխման/ Շղասի	հատ	3	4,317	12,95
11	շուկա	միաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /բաշխման/	հատ	45	4,317	194,28
12	շուկա	միաբլեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	11	4,317	47,49
13	շուկա	պաշտպանիչ քառաբլեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,856	5,86
14	շուկա	պաշտպանիչ երկբլեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	2	5,124	10,25
15	շուկա	պաշտպանիչ երկբլեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	3	5,124	15,37
16	շուկա	պաշտպանիչ երկբլեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	32	4,392	140,55
17	շուկա	բեռի անջատիչ 220v,40A	հատ	7	2,928	20,50
18	8-591-6	վարդակ և խրոցակ եռաբլեռ 5-րդ հողանցման կոնտուրով 380Վ 25Ա IP44 բաց տեղադրման	100 հատ	0,01	260,569	2,61
19	8-591-7	երկստեղ վարդակ շտեպսելային երկբլեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220Վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,23	187,015	43,01
20	8-591-7	վարդակ շտեպսելային երկբլեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220Վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	1,12	187,015	209,46
21	10-975-8	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	0,93	166,984	155,29
22	10-975-8	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման	100 հատ	1,58	166,984	263,83
23	10-975-8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման /գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	0,56	166,984	93,51
24	10-975-8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100 հատ	0,94	166,984	156,96
25	23-48	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	401	0,850	340,84
26	23-48	խողովի բացում 335x285x60մմ /2 հատ/	մ ³	0,012	27,985	0,34
27	23-48	խողովի բացում 435x335x60մմ /5 հատ/	մ ³	0,044	27,985	1,23
28	23-48	խողովի բացում 555x335x60մմ /2հատ/	մ ³	0,022	27,985	0,62

29	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x16մմ ²	մ	15,0	6,747	101,20
30	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	35,0	4,886	171,00
31	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x6մմ ²	մ	105,0	3,009	315,92
32	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4մմ ²	մ	45,0	2,638	118,72
33	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով և երեսաշերտով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ ²	մ	20,0	3,129	62,58
34	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով և երեսաշերտով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4մմ ²	մ	90,0	2,638	237,45
35	8-400-2	պղնձե քիդերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով և երեսաշերտով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5մմ ²	մ	1490,0	2,404	3582,05
36	8-402-2	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ ²	100մ	0,20	169,621	33,92
37	46-189	Անցքի բացում Φ25մմ , L=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,06	149,002	8,94
38	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	55,0	0,977	53,72
39	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	հատ	6	5,974	35,84
40	շուկա	լարման կարգավորիչ, ANDELI, 220V, 0,5KW /ջեռուցման կաթսաների ,/	հատ	4	4,392	17,57
41	շուկա	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	450,0	0,146	65,88
42	շուկա	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=25մմ	մ	105,0	0,176	18,45
43	շուկա	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=32մմ	մ	140,0	0,190	26,65
44	շուկա	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=40մմ	մ	15,0	0,220	3,29
45	շուկա	ՊՎՔ խողովակ 40x25մմ ամրացման դետալներով	մ	20,0	0,293	5,86
46	շուկա	ՊՎՔ խողովակ 100x60մմ ամրացման դետալներով	մ	6,0	0,732	4,39
47	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	4400	0,029	128,84
		Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				

1	8-603-1	լուսատու 36W LED լամպով ներկառուցվող 4100k,3960lm, IP20	հատ	205	9,944	2038,44
2	8-603-1	լուսատու 36W LED լամպով ներկառուցվող 4100k,3960lm, IP20,վթարային սնուցման բլոկով, վթարային ռեժիմում աշխատելու ժամանակը 1 ժամ	հատ	32	30,441	974,11
3	8-603-1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3300lm,IP20	հատ	6	8,480	50,88
4	8-603-1	լուսատու 10W LED լամպով ներկառուցվող 4000k,900lm, IP44	հատ	42	5,551	233,16
5	8-603-1	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5000k,1800lm,IP65	հատ	12	7,015	84,19
6	8-603-1	Լուսադիոդային լուսատու LED պատի,IP65, 6w, „EXIT,, ցուցանակով մարտկոցի հետ միասին	հատ	41	8,772	359,67
7	8-603-1	Լուսադիոդային լուսատու LED „սլաք,, ցուցանակով, 6w, պատի,IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	3	8,772	26,32
8	8-591-2	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա, IP20	հատ	95	2,130	202,39
9	8-591-2	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա,IP20	հատ	25	2,570	64,24
10	8-400-2	պղնձե բազմալար ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x2,5մմ ²	մ	140,0	2,262	316,69
11	8-400-2	պղնձե բազմալար ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	1690,0	2,234	3775,84
12	8-402-2	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ ²	100մ	1,50	48,101	72,15
13	շուկա	տուփախողովակ ՊՎԲ /գոֆրա/ d=16մմ	մ	400,0	0,117	46,85

Սարքավորումներ

1	շուկա	վերհան սարք DC-04 տիպի 220V,1500W, ներքին երկարությունը 1250մմ, ներքին լայնությունը /800-1100մմ/	լրակազմ	4	3106,205	12424,82
Ջրդեփի ազդարարման համակարգ						
1	10-318-5	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	46,684	46,68
2	8-746-3	Երկլարանի գծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,361	3,36
3	10-743-4	Հասցեային ռելեային բլոկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,460	2,46
4	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	5,666	5,67
5	10-745-2	Մարտկոց 12Վ,7ԱԺ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,911	2,91

6	10-745-2	ջերմային հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	4	2,911	11,64
7	10-743-4	Ծխի հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	81	2,460	199,24
8	10-743-4	Ձեռքի դեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	11	2,460	27,06
9	10-743-4	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեոսի)/առանց արժեքի/	հատ	8	2,460	19,68
10	10-743-4	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,460	2,46
11	10-743-4	կրակմարիչ ՕՊ-4/առանց արժեքի/	հատ	6	2,460	14,76
12	շուկա	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,717	11,43
13	շուկա	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,836	1,84
14	շուկա	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,255	2,25
15	շուկա	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի թողարկիչ սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,266	2,53
16	8-149-1	Հրակայուն մալուխ KIC-PBHR (A)-FRLS 1x2x0.80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	մ	20,0	0,361	7,21
17	8-149-1	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0.97մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	մ	740,0	0,423	313,38
18	46-189 46-203	անցքի բացում Φ25մմ , L=420մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,30	149,492	44,85
19	շուկա	պլաստմասե ճկախողովակ Φ25/ամրացման դետալներով/	մ	740,0	0,264	195,02
20	10-975-8	ճյուղավորման տուփի մալուխների անցիչով 80x40 IP44	100 հատ	0,18	144,403	25,99
21	շուկա	ճարմանդ մալուխի անցկացման համար	հատ	1400	0,044	61,49
22	շուկա	Մոնտաժային կյուրեր	լրակազմ	1	2,928	2,93
Սարքավորումներ						
1	շուկա	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրա կազմ	1	70,803	70,80
2	8-746-3	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,553	23,55

3	10-743-4	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	1	16,906	16,91
4	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	39,736	39,74
5	10-745-2	Մարտկոց 12Վ, 7ԱԺ	հատ	1	13,872	13,87
6	10-745-2	ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,548	42,19
7	10-743-4	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	81	10,548	854,40
8	10-743-4	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	11	7,658	84,24
9	10-743-4	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (մերսի)	հատ	8	4,479	35,83
10	10-743-4	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,479	4,48
11	շուկա	կրակմարիչ ձեռքի ՕՊ-4	հատ	6	22,331	133,99
		<i>Մանկական խաղասարքեր</i>				
1	շուկա	ճոճանակ հավասարակշռող	հատ	3	58,564	175,69
2	շուկա	ճոճվող ճոճանակ	հատ	3	73,205	219,61
3	շուկա	պտտվող ճոճանակ 6 տեղանոց	հատ	3	117,128	351,38
4	շուկա	մանկական խաղի կոմպլեկտ/սղարան, ճոճվող ճոճանակ, և բասկետբոլի վահան/	հատ	3	146,410	439,23
		<i>Արտաքին լուսավորություն</i>				
		<i>էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>				
1	շուկա	մեկուսիչի պողպատե ցցածողերի տեղադրում Φ16մմ	կգ	0,30	0,622	0,19
2	շուկա	Մեկուսիչ ТФ -16	հատ	2	0,439	0,88
3	շուկա	խարիսխ պողպատե ձողից Φ16	կգ	1,0	0,622	0,62
4	8-364-1	Տրավերս պողպատե անկյունակից L 40x40x4 երկ.0.4մ, $0,742 \times 0.4 = 0,2968$	հատ	2	2,508	5,02
5	8-150-4	ալյումինե քիղերով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենասյունով ԱՎՎԳ 4x70մմ ²	մ	50,0	3,112	155,62
6	8-402-2	Հաղորդալար ալյումինե քիղերով ԱՊՎ 1x2.5 մմ ²	մ	2,0	0,282	0,56

7	Շուկա	կանգնակ պողպատե խողովակից $\Phi 60 \times 3$ մմ	մ	2,0	2,928	5,86
8	Շուկա	կանգնակի ամրացման էլեմենտ	կգ	3,0	0,732	2,20
		Շինարարական աշխատանքներ	-	-		
1	1-961	հենասյան հիմքի փորում ձեռքով	մ ³	0,16	3,554	0,57
2	Շուկա	Հենասյուների բետոն B -12.5 մակմիշի	մ ³	0,16	42,013	6,72
3	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0,16	1,481	0,24
4	9-33	Պողպատե հենասյան մոնտաժում $\Phi 108 \times 4$, L = 7մ	տմ	0,072	123,323	8,88
5	Շուկա	Պողպատե խողովակ $\Phi 108 \times 4$	մ	7,0	5,489	38,42
6	շուկա	մետ. վրադիրների /խցան/ տեղադրում 4մմ հաստ. թերթից D=110մմ	մ ²	0,01	19,180	0,19
7	8-471-1	էլեկտրոդ պողպատե անկյունակից L50x50x5 L=1.5 /հողանցման համար/	հատ	60	4,356	261,36
8	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	27,0	0,996	26,89
9	15-614	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում /մոխրագույն/ 2 անգամ	100մ ²	0,04	156,785	6,27
10	8-613-2	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,623	1,62
11	շուկա	պլաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,320	7,32
12	Շուկա	հեղույս d=14մմ	հատ	4	0,146	0,59
13	8-53-1	Հոսանքի տրամաֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V ,n=150/5A /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	3	3,902	11,71
		<u>Ստորգետնյա մայրխալիմ գիծ</u> <u>0.4ԿՎ/խրամուղու փորում/</u>	-	-		
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով /գործող կոմունիկացիաներին զուգահեռ/	մ ³	20,0	6,285	125,69
2	1-961	նույնը 3-րդ կարգի բնահողում	մ ³	3,5	3,554	12,44

3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	15,1	1,481	22,36
4	1-968	Ավելորդ բնահողի կուտակում տեղում /հետագա օգտագործման համար/	մ ³	8,40	1,481	12,44
5	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	1,00	1,481	1,48
6	Գ130 -5	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	2,00	2,048	4,10
		<u>Ստորագետնյա մայուխային գիծ 0.4կվ/մոնտաժման աշխատանքներ/</u>	-	-		
1	8-140-1	ավազի փռում մալուխի տակ	100մ	0,90	36,948	33,25
2	Շուկա	ավազի արժեքը	մ ³	7,00	8,550	59,85
3	8-141-1	ուժային մալուխի ազատ փռում խրամուղում ԱՎՎԳ-1 4x70մմ2	100մ	0,80	28,281	22,62
4	8-141-1	ալյումինե մալուխի ծգում խողովակով խրամուղում ԱՎՎԳ-1 4x70մմ2	100մ	0,10	28,281	2,83
5	8-143-1	մալուխի ծածկում աղյուսով	100մ	0,80	33,716	26,97
6	Շուկա	աղյուս /250x120x65մմ/	հատ	700	0,488	341,28
7	8-150-4	ուժային մալուխի մոնտաժում Տե-ում 0,4կվ մալուխային անցումներով ԱՎՎԳ-1 4x70մմ2	մ	10,00	0,644	6,44
8	8-150-4	ուժային մալուխի մոնտաժում օբյեկտում խողովակով ԱՎՎԳ-1 4x70մմ2	մ	10,00	0,644	6,44
9	Շուկա	ալյումինե մալուխի արժեքը 4x70մմ2 ԱՎՎԳ-1	մ	114,0	2,468	281,41
10	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380վ , 200Ա	հատ	1	11,888	11,89
11	Շուկա	ստուգողական մալուխի ԿՎՎԳ 10x2,5մմ2	մ	10,0	0,439	4,39
12	Շուկա	ՊՎՔ խողովակ Փ110մմ	մ	20,0	1,442	28,84
13	Շուկա	ճարմանդ	հատ	13,0	0,146	1,90
14	Շուկա	մալուխային ծայրապանակ TA-11	հատ	8	0,732	5,86
		Պուրակային լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ	-	-		
1	9-33	Պողպատե կանգնակի մոնտաժում քառակուսի խողովակից 80x80x3 , L = 3,8մ /14 հատ/	տն	0,392		48,34

					123,323	
2	Շուկա	Պողպատե խողովակի արժեքը 80x80x3մմ	մ	53,2	3,773	200,72
3	շուկա	մետ. վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթից 100x100x5 մմ	մ ²	0,14	24,452	3,42
4	Շուկա	Պողպատե քառակուսի ձող 10x10x2500մմ	մ	70,0	0,927	64,87
5	շուկա	խարիսխ պողպատե ձողից Φ16.մմ , L-0,3մ/28 հատ/	կգ	14,0	0,622	8,71
6	Շուկա	բացվող պատուհան 150x150մմ	հատ	14	1,171	16,40
7	շուկա	բաժանարար տուփ Y994	հատ	14	1,757	24,60
8	8-619-4	պուրակային լուսատուի դեկորատիվ կախովի տեղադրում IP44	հատ	28	12,019	336,53
9	շուկա	էկոնոմ տեսակի LED լամպ E27,220Վ,20ՎՏ	հատ	28	0,549	15,37
10	8-402-2	Հաղորդակար ալյումինե ջիղերով ԱՊՊՎ 2x2.5մմ ²	մ	112,0	0,316	35,41
11	շուկա	ՊՎԹ խողովակ d=20մմ	մ	112,0	0,366	40,99
12	շուկա	մեկուսիչի պողպատե ցցածողային կեռիկ	հատ	1	0,732	0,73
13	շուկա	Սեկուսիչ ТФ -16	հատ	1	0,439	0,44
14	շուկա	ճյուղավորման սեղմակ Y-733M	հատ	56	0,750	42,02
15	14-415	մետաղական հեմասյունների յուղամերկում մոխրագույն ներկով 2 անգամ	100մ ²	0,42	133,759	56,18
		Շինարարական աշխատանքներ	-	-		
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,4	1290,062	1806,09
2	շուկա	Հեմասյունների բետոն B-12.5 մ.բ.	մ ³	1,4	42,013	58,82
3	1-968	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1,4	1,481	2,07
		Կառավարման վահան	-	-		

1	8-612-2	կառավարման վահան կազմված ա/մետաղյա արկղ 500x400x250մմ - n=1 բ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v16A , n=1 գ/ժամանակի ռելե 220v2/16/A , n=1 դ/ էլ. մագնիսական գործարկիչ ,220V 25A , n=1	լրա-կազմ	1	86,344	86,34
2	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե ՊՎ 1x2.5 մմ ²	մ	5,0	0,397	1,98
		Ստորգետնյա մալուխային գիծ 0.22ԿՎ /խրամուղու փորում/	-	-		
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0,050	738,277	36,91
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	7,0	3,554	24,88
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	39,00	1,481	57,76
4	1-968	Ավելորդ բնահողի կուտակում տեղում /հետագա օգտագործման համար/	մ ³	16,0	1,481	23,70
5	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	2,00	1,481	2,96
6	Գ130 5	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	3,60	2,048	7,37
		Ստորգետնյա մալուխային գիծ	-	-		
1	8-140-1	ավազի փռում մալուխի տակ	100մ	2,17	36,948	80,18
2	Շուկա	ավազի արժեքը	մ ³	16,00	8,550	136,81
3	8-141-1	ալյումինե մալուխի ձգում ՊՎՔ խողովակով Φ50 , ABBF 2x10մմ2	100մ	2,17	28,281	61,37
4	8-141-1	ալյումինե մալուխի ձգում պաշտպանիչ խողովակով Φ32 ABBF 2x10մմ2	100մ	0,28	28,281	7,92
5	8-150-4	ալյումինե մալուխի մոնտաժում սնման կետում ABBF 2x10մմ2 տուփախողովակով	մ	30,0	0,644	19,32
6	Շուկա	ալյումինե մալուխի արժեքը ABBF 2x10մմ2	մ	283,0	0,231	65,47
7	Շուկա	ՊՎՔ խողովակ Φ50մմ	մ	210,0	0,684	143,58
8	Շուկա	ՊՎՔ խողովակ Φ32մմ	մ	28,0	0,512	14,35
9	Շուկա	տուփախողովակ 40x25մմ	մ	30,0	0,732	21,96

		Սարքավորումներ			0,000	
1	շուկա	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա	հատ	1	65,680	65,68
2	շուկա	Հոսանքի տրամաֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V ,n=100/5A	հատ	3	13,136	39,41
		<u>Արտաքին ջուր</u>				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում եքսկավատորով	1000մ ³	0,076	738,277	56,11
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	7,0	3,554	24,88
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100մմ	մ ³	6,0	5,813	34,88
4	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ75x6,8/16մթն/ /փորձարկումով/	մ	6,0	2,363	14,18
5	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ63x5,8/16մթն/ /փորձարկումով/	մ	89,0	1,802	160,39
6	22-366	պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ DN75x75x75	հատ	1	16,797	16,80
7	22-366	պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ DN63x63x63	հատ	2	7,207	14,41
8	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN63x63	հատ	6	3,320	19,92
9	22-399	միացում գործող ջրագծին DN75մմ խողովակով	հատ	1	7,230	7,23
10	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Φ1500 h=1մ / 2հատ/	մ ³	2,0	66,319	132,64
11	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, h=890մմ	հատ	2	66,047	132,09
12	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1680x150մմ թուլե մտոցի հետ միասին ՈՈ15	հատ	2	179,352	358,70
13	Շուկա	ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ1680x120 ՈՈ15	հատ	2	43,923	87,85
14	8-27	դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,10	53,328	5,33
15	22-384	պողպատե փական Φ63մմ	հատ	4	26,559	106,24
16	22-436	Φ63մմ տրամ. պողպատե կցաշուրթի տեղադրում	հատ	8	10,645	85,16
17	16-199	հաշվիչ հանգույցի տեղադրում Φ50մմ	լրա-կազմ	1	78,389	78,39
18	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0,095	96,647	9,18

19	22-88	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi 108$ մմ	մ	6,0	6,546	39,28
20	26-79	պատյանի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ^2	0,02	170,632	3,41
21	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ^3	0,051	106,864	5,45
22	1-1635	ավազի լիցք մեխանիզմով տոփանումով /100մմ հաստությամբ/	1000մ^3	0,017	106,864	1,82
23	1-968	նույնը ձեռքով	մ^3	7,0	1,481	10,37
24	Շուկա	ավազի արժեքը	մ^3	24	2,928	70,28
25	1-1184	բնահողի և ավազի տոփանում	մ^3	75,0	0,335	25,11
26	1-1552	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ^3	0,025	701,174	17,53
27	Գ130 -3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	տն	40,0	1,352	54,09
Հիդրանտի հոր						
1	6-1	Բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7.5 /10սմ հաստ./	մ^3	0,225	40,250	9,06
2	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1500$ / 1հատ/	մ^3	0,6	48,397	29,04
4	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի պատի օղակ 1,5մ	հատ	1	43,923	43,92
5	6-83	մետաղական աստիճան	տն	0,0066	1169,187	7,72
6	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի ծածկի սալ 1,5մ բուշե մտոցի հետ $\Phi 700$	հատ	1	152,510	152,51
7	22-383	հակահրդեհային հիդրանտ $\Phi 80$ մմ	լրա-կազմ	1	119,922	119,92
8	22-365	պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$	ՆՊ	1	3,561	3,56
9	22-365	պողպատե կցորդիչ $\Phi 89$ մմ, L-0,2	ՆՊ	1	3,561	3,56
10	6-15	բետոնե բարձիկ B - 7,5մ.բ.	մ^3	0,08	40,116	3,21
<u>Արտաքին կոյուղի</u>						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ^3	0,129	738,277	95,24
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	12,0	3,554	42,65
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ^3	11,0	5,813	63,94
4	22-121	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 160$	մ	179,0	5,588	1000,28
5	23-155	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	1	30,924	30,92
6	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում $\Phi 1000$ h=1մ	մ^3	6,40	61,399	392,96

7	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ $\Phi 1000$ h=1մ	հատ	8	41,910	335,28
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	8	120,381	963,05
9	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ 1200	հատ	8	29,282	234,26
10	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	1,20	43,712	52,45
11	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000 մ ³	0,048	106,864	5,13
12	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000 մ ³	0,062	106,864	6,63
13	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	12,0	1,481	17,77
14	1-1552	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0,019	701,174	13,32
15	Գ130-3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	30,4	1,597	48,55
16	23-116	բացվածքի բացում հեմապատում 400x400 մմ	հատ	1	3,941	3,94
17	22-91	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi 219$ մմ	մ	2,0	23,452	46,90
18	26-79	պատյանի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	0,015	170,632	2,56
19	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0,5	1,481	0,74
20	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	1,00	2,048	2,05
		<u>Բարեկարգում</u>				
		<u>Ավազաման /6 հատ/</u>	-			
1	27-87	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0,48	661,030	317,29
2	11-2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,204	39,528	8,06
3	1-967	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ./20,4մ2/	մ ³	4,488	10,745	48,22
		<u>Մետաղական ծածկարան /6հատ/</u>	-			
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6,00	3,554	21,33
2	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով.	մ ³	6,00	51,071	306,43
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	6,00	1,481	8,89
4	9-153	զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	5,0634	79,614	403,12
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	192,3	5,135	987,38

6	Շուկա	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	114,0	6,505	741,57
7	Շուկա	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	110,1	4,486	493,91
8	շուկա	Պողպ.ծող Φ10մմ	տմ	0,0432	622,241	26,88
9	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	334,8	1,186	397,05
10	9-24	ծածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 21-0.5	100մ ²	1,788	688,020	1230,18
11	8-215-B	կախովի ջրհորդան գունավոր ցինկապատ թիթեղից գործարանային 0,5մմ	100մ	0,369	277,976	102,57
12	շուկա	ջրհորդանի ամրակներ	հատ	50	0,488	24,38
13	8-227-B	Ձագարների տեղադրում ցինկապատ գունավոր թիթեղից	հատ	6	4,220	25,32
14	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	100մ	0,138	382,473	52,78
15	8-219-B	Արմունկի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ100մմ	հատ	6	2,984	17,90
16	15-614	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,68	174,897	293,83
<i>ՓՏՍ-ից վահանների կառուցում / 6 ծածկարանի համար/</i>			-			
1	9-153	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տմ	0,2982	79,614	23,74
2	Շուկա	լամինատե վահաններ	մ ²	127,80	4,281	547,11
3	Շուկա	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	353,28	0,555	196,03
4	Շուկա	շերտապողպատ -4x30	մ	21,60	0,732	15,81
5	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,190	174,897	33,23
<i>փայտե նստարան / 6 հատի համար/</i>			-			
1	9-153	փայտե նստարանների պողպատե կարկասի պատրաստում	տմ	0,1542	79,614	12,28
2	Շուկա	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	40,80	1,684	68,70
3	5-22	փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի իրականացում	մ ²	21,0	0,875	18,37
4	Շուկա	ռանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ ³	0,84	170,812	143,48
5	15-563	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	177,064	118,99
6	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	174,897	14,69
<i>խաղաղապարակի կառուցում /6 հատի համար/</i>			-			

1	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,16	919,314	1985,72
2	1-1183	բնահողի տոփանում /սալիկապատման տակ/	100մ ²	4,68	6,813	31,89
3	5-67	հարթակի խճային նախաշերտ 80մմ հաստ/468մ2/	մ ³	37,44	17,513	655,69
4	5-64	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 468մ2	մ ³	46,80	14,647	685,47
5	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	1,404	63,444	89,07
6	5-111	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	234,0	7,319	1712,73
7	5-111	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	234,0	7,803	1825,79
		<u>Տարածքի բարեկարգում</u>	-	-		
1	23-162	գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	100մ ²	4,20	67,779	284,67
2	16-60	բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	450,0	1,417	637,48
3	1-1550	քանդված ա/բետոնի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0,021	432,313	9,08
4	Գ130-5	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	42,00	2,048	86,00
5	1-1552	քանդված բազալտե եզրաքարերի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0,030	701,174	21,04
6	Գ130-5	քանդված բազալտե եզրաքարերի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	60,00	2,048	122,86
7	1-1587	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով/170մմ հաստ./ բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,2363	676,538	159,87
8	1-1183	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	13,90	6,813	94,71
9	1-961	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հատվածում բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	26,00	3,554	92,41
10	Գ130-3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	419,7	2,048	859,40
11	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	4,15	1297,490	5384,58
12	27-144	խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2/հաստ. 120մմ/	100մ ²	13,90	222,254	3089,33
13	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ.-50մմ	100մ ²	13,90	506,964	7046,80
14	27-87	սիզամարզի և հետիոտն ճանապարհի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,40	919,314	2206,35
15	27-22-1	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հիմքի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ ³	62,40	10,856	677,43

16	27-169	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա- բետոնե ծածկույթ 40մմ հաստ. „Ղ„ տիպի”	100մ ²	5,20	445,906	2318,71
17	16-130	գոյություն ունեցող կանաչ տարածքի մաքրում և փխրեցում ձեռքով	100մ ²	21,10	29,247	617,11
18	48-168	Սիզամարգերի հիմքի պատրաստում բուսաբեր հողի շերտի ներմուծմամբ ձեռքի մեթոդով 15 սմ հաստ.	100մ ²	1,75	76,991	134,73
		<u>Ներքին բակի բարեկարգում/սալվածք/</u>	-	-		0,00
1	1-961	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հատվածում բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	16,10	3,554	57,23
2	5-67	խճալին նախաշերտ 80մմ հաստ.սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հատվածում	մ ³	5,6	17,513	98,07
3	11-11	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.ք 80մմ հաստ.սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հատվածում	մ ³	5,6	42,079	235,64
4	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 40մմ հաստ.սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հատվածում	100մ ²	0,70	235,332	164,73
5	5-111	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հատվածում ծածկույթների երեսապատում բազալտե սալիկների ջարդոնով „բրեկչա„տիպի 3սմ հաստ.	մ ²	70,0	6,964	487,48
6	48-168	Սիզամարգերի հիմքի պատրաստում բուսաբեր հողի շերտի ներմուծմամբ ձեռքի մեթոդով 15 սմ հաստ.	100մ ²	0,820	76,991	63,13
7	27-87	սիզամարգի և սալվածքի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,62	919,314	569,97
8	23-264	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ձեռքի սայլակով մինչև 50մ /16,1մ3/	տն	25,8	1,455	37,55
9	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	16,10	1,481	23,84
10	Գ130-5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	25,80	2,048	52,83
		<u>Հետիոտն ճանապարհի նորոգում</u>	-	-		
1	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	1,10	3,554	3,91
2	5-67	խճալին նախաշերտ 80մմ	մ ³	0,57	17,513	9,98
3	6-1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.ք 100մմ հաստ.	մ ³	0,57	40,250	22,94
4	11-221	Հետիոտն ճանապարհի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,071	1580,227	112,20
5	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,017	2061,313	35,04
6	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	1,10	1,481	1,63
7	Գ130-3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	1,8	1,597	2,87
		<u>արտաքին աստիճաններ Ա-1 և քերահարթակ</u>				

1	23-143 գ-0,6	խարխլված բազալտե հենապատի քանդում	մ ³	1,28	7,379	9,45
2	23-143 գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	1,98	7,379	14,61
3	23-140 գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	1,56	24,907	38,85
4	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	1,6	3,554	5,69
5	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	1,6	1,481	2,37
6	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,084	39,528	3,32
7	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	3,15	42,692	134,48
8	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,06	115,612	6,94
9	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,08	184,023	14,72
10	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,08	1580,227	126,42
11	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,006	2061,313	12,37
12	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,021	2061,313	43,29
13	Շուկա	ամրանային ցանց Ф3Вр1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	2,10	0,641	1,35
14	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	36,602	219,61
15	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	4,82	1,481	7,14
16	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	8,7	2,048	17,81
<u>արտաքին աստիճաններ U-2 և թեքահարթակ /2 հատ/</u>						
1	23-143 գ-0,6	խարխլված բազալտե հենապատի քանդում	մ ³	1,7	7,379	12,54
2	23-143 գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	4,5	7,379	33,21
3	23-140 գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	2,20	32,234	70,92
4	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,7	3,554	16,71
5	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	4,7	1,481	6,96
6	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,246	39,528	9,72
7	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	7,00	42,692	298,84
8	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,40	115,612	46,24

9	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,216	184,023	39,75
10	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,216	1580,227	341,33
11	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,056	2061,313	115,43
12	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,024	2061,313	49,47
13	Շուկա	ամրանային ցանց Փ3Bp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	2,40	0,641	1,54
14	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	9,0	36,602	329,42
15	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	8,40	1,481	12,44
16	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	15,12	2,048	30,96
		<u>Աստիճան Ա-3</u>				
1	23-143 Գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	0,9	7,379	6,64
2	23-140 Գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	0,50	32,234	16,12
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	0,65	3,554	2,31
4	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	0,65	1,481	0,96
5	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,032	39,528	1,26
6	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների տակ	մ ³	1,65	42,692	70,44
7	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,08	115,612	9,25
8	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,023	184,023	4,23
9	11-221	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,023	1580,227	36,35
10	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,016	2061,313	32,98
11	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,015	2061,313	30,92
12	Շուկա	ամրանային ցանց Փ3Bp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	1,50	0,641	0,96
13	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	3,0	36,602	109,81
14	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	1,40	1,481	2,07
15	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	2,52	2,048	5,16
		<u>Աստիճան Ա-4 և թեքահարթակ /2 հատ/</u>				
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5,16	3,554	18,34

2	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	5,16	1,481	7,64
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,26	39,528	10,28
4	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	12,60	42,692	537,92
5	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,30	115,612	34,68
6	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,24	184,023	44,17
7	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,24	1580,227	379,25
8	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,046	2061,313	94,82
9	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,084	2061,313	173,15
10	Շուկա	ամրանային ցանց Փ3Բp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	8,40	0,641	5,39
11	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	26,4	36,602	966,30
		<u>աստիճան և-5 և թեքահարթակ</u>				
1	23-143 գ-0,6	խարխլված բազալտե հենապատի քանդում	մ ³	8,25	7,379	60,88
2	23-143 գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	12,9	7,379	95,19
3	23-140 գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	1,70	32,234	54,80
4	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	2,1	3,554	7,46
5	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	2,1	1,481	3,11
6	6-90	հենապատի կառուցում B-15 բետոնով	մ ³	5,80	58,565	339,68
7	1-968	բնահողի լիցք ձեռքով օգտագործելով կուտակված բնահողը	մ ³	11,2	1,481	16,59
8	1-1184	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ	մ ³	11,2	0,335	3,75
9	Շուկա	ամրանային ցանց Փ3Բp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	27,00	0,641	17,31
10	11-11	բետոնե նախաշերտի B -15 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ ³	2,70	49,828	134,53
11	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և հենապատի տակ	մ ³	2,40	42,692	102,46
12	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,15	115,612	17,34
13	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,37	184,023	68,09
14	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,37	1580,227	584,68
15	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,027	2061,313	55,66

16	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,132	2061,313	272,09
17	Շուկա	ամրանային ցանց Ф3Вр1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	13,2	0,641	8,46
18	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	23,0	36,602	841,86
19	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	22,85	1,481	33,84
20	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	41,13	2,048	84,22
<u>աստիճան Ա-6 և թեքահարթակ</u>						
1	23-143 գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	1,92	7,379	14,17
2	23-140 գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	0,96	32,234	30,95
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	1,83	3,554	6,50
4	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	1,83	1,481	2,71
5	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,091	39,528	3,60
6	6-21	հիմքերի կառուցում В-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	3,23	42,692	137,90
7	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում В 15 մ.բ.	մ ³	0,04	115,612	4,62
8	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,085	184,023	15,64
9	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,085	1580,227	134,32
10	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,016	2061,313	32,98
11	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,009	2061,313	18,55
12	Շուկա	ամրանային ցանց Ф3Вр1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	0,9	0,641	0,58
13	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	3,0	36,602	109,81
14	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	2,88	1,481	4,27
15	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	5,2	2,048	10,65
<u>աստիճան Ա-7 և թեքահարթակ</u>						
1	23-143 գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	0,4	7,379	2,95
2	23-140 գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	0,55	32,234	17,73
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	0,82	3,554	2,91
4	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	0,82	1,481	1,21

5	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,041	39,528	1,62
6	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	1,20	42,692	51,23
7	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,041	184,023	7,54
8	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,041	1580,227	64,79
9	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,009	2061,313	18,55
10	Շուկա	ամրանային ցանց Ф3Bp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	0,9	0,641	0,58
11	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	1,5	36,602	54,90
12	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0,95	1,481	1,41
13	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	1,71	2,048	3,50
<u>աստիճան U-8 և թեքահարթակ 2 հատ/</u>						
1	23-143 Գ-0,6	խարխլված խամքարաբետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի քանդում	մ ³	4,96	7,379	36,60
2	23-140 Գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	2,6	32,234	83,81
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5,2	3,554	18,48
4	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ ³	5,2	1,481	7,70
5	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,26	39,528	10,28
6	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	13,0	42,692	555,00
7	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,3	115,612	34,68
8	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,24	184,023	44,17
9	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,24	1580,227	379,25
10	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,054	2061,313	111,31
11	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,064	2061,313	131,92
12	Շուկա	ամրանային ցանց Ф3Bp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	6,4	0,641	4,10
13	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	17,2	36,602	629,56
14	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	7,56	1,481	11,20

15	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	13,6	2,048	27,85
		<u>աստիճան U-9 և թեքահարթակ</u>				
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ³	3,06	3,554	10,88
2	1-968	բնահողի կուտակում հետագա օգտագործման նպատակով	մ³	3,06	1,481	4,53
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0,152	39,528	6,01
4	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մակնիշի խամքարաբետոնով աստիճանահարթակի և թեքահարթակի տակ	մ³	5,20	42,692	222,00
5	6-126	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ³	0,20	115,612	23,12
6	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ²	0,14	184,023	25,76
7	11-221	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ²	0,14	1580,227	221,23
8	15-77	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ²	0,036	2061,313	74,21
9	15-77	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ²	0,03	2061,313	61,84
10	Շուկա	ամրանային ցանց Ф3Вр1 ,100x100մմ բջիջով	մ²	3,0	0,641	1,92
11	շուկա	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	12,0	36,602	439,23
		Բետոնե հենապատ ԶՊ-1-ի նորոգում			0,000	
1	11-98 Գ-1,2	գոյություն ունեցող հենապատի /ԶՊ-1/դեկորատիվ ց/ավազային սվաղի նորոգում	մ²	15,0	3,407	51,10
2	15-523	հենապատի ներկում ճակատային ներկով մածկումով	100մ²	0,360	110,469	39,77
		Բետոնե հենապատի կառուցում ԶՊ-2 /90,0 գծմ/				
1	23-143 Գ-0,8	խարխլված բետոնե հենապատի քանդում	մ³	18,00	9,839	177,10
2	46-99 Գ-0,5	բետոնե հիմքի քանդում	մ³	21,6	12,286	265,38
3	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	21,60	3,554	76,78
4	6-20	ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 12.5 մ.բ.	մ³	43,20	59,724	2580,08
5	6-90	բետոնե հենապատի կառուցում միաձույլ B-12,5 բետոնով	մ³	18,00	58,297	1049,35
6	23-248	խարխլված հենապատի և բետոնե հիմքի բետոնե բեկորների բարձում և տեղափոխում մինչև 50մ ձեռքի սայլակով կատարելով լիցք գոյություն ունեցող խարխլված լողավազանի մեջ/39,6մ3/	տն	71,28	1,005	71,60
7	23-248	բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 50մ ձեռքի սայլակով կատարելով լիցք գոյություն ունեցող խարխլված լողավազանի մեջ/21,6մ3/	տն	35,64	1,005	35,80
		Մետաղական ցանկապատի կառուցում ՄՑ-1				
1	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	1,90	3,554	6,75

2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1,90	1,481	2,81
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	1,90	51,071	97,03
4	9-153	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	1,7314	68,674	118,90
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	74,80	2,824	211,25
6	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x2	մ	222,72	1,217	271,04
7	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 20x20x1,5	մ	767,10	0,536	411,44
8	Շուկա	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	21,0	0,622	13,07
9	Շուկա	պողպատե թերթ 60x60x3	մ ²	0,1224	14,659	1,79
10	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,18	174,897	206,38
		Մետաղական դարպաս ՄԴ-1				
1	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,20	3,554	0,71
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,20	1,481	0,30
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,20	51,071	10,21
4	9-49	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,1757	348,850	61,29
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	4,40	6,480	28,51
6	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	16,18	1,186	19,19
7	Շուկա	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	78,80	0,523	41,19
8	Շուկա	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	24,452	0,49
9	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x40x5	մ	0,10	1,359	0,14
10	Շուկա	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	1,3	0,622	0,81
11	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,118	174,897	20,64
12	շուկա	պողպատե 2 մմ հաստության թերթից դեկորատիվ էլեմենտների պատրաստում ՄՏ-1 ցանկապատի ,դարպասի և դռնակի վրա	հատ	187	5,236	979,17
13	շուկա	ծխնի	հատ	6	0,732	4,39
14	15-614	Մետաղական դեկորատիվ էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,420	174,897	73,46
		Մետաղական դռնակ ՄԴՌ-1				
1	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,20	3,554	0,71
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,20	1,481	0,30
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,20	51,071	10,21
4	9-49	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,1303	348,850	45,46
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	4,40	6,480	28,51

6	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	12,14	1,186	14,40
7	Շուկա	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	44,18	0,523	23,09
8	Շուկա	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	24,452	0,49
9	Շուկա	պողպատե անկյունակ L40x40x5	մ	0,10	1,359	0,14
10	Շուկա	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	1,3	0,622	0,81
11	շուկա	ծխնի	հատ	6	0,732	4,39
12	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,088	174,897	15,39
		Մետաղական ցանկապատի կառուցում ՄՑ-2 /200,0 գծմ/				
1	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6,40	3,554	22,75
2	23-248	բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 50մ ձեռքի սայլակով կատարելով լիցք գոյություն ունեցող խարխլված լողավազանի մեջ/6,4մ3/	տն	10,56	1,005	10,61
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	6,40	51,071	326,85
4	9-153	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	4,186	68,674	287,47
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	236,00	2,824	666,52
6	Շուկա	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	644,00	1,684	1084,31
7	Շուկա	պողպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	259,7	0,622	161,60
8	Շուկա	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	58,3	0,622	36,28
9	Շուկա	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	49,20	0,878	43,22
10	Շուկա	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ ²	259,0	1,162	301,09
11	Շուկա	պողպատե թերթ ,60x60x3	մ ²	0,425	14,659	6,23
12	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,12	174,897	545,68
		Փայտե մատարան / 7 հատի համար/				
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,030	3,554	14,32
2	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում մատարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	3,36	51,071	171,60
3	1-963	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,36	1,481	4,98
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,481	1,04
5	9-33	փայտե մատարանների կանգնակների տեղադրում պողպատե խողովակից	տն	0,3171	138,759	44,00
6	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 40x30x3	մ	13,11	1,621	21,25
7	Շուկա	հեղույս-մանեկ M 8	հատ	168	0,037	6,15
8	Շուկա	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	13,3	0,622	8,28
9	5-22	փայտե չորսուններից մատարանների մատատեղի և թիկնամասի իրականացում	մ ²	13,44	0,875	11,76

10	Շուկա	ռանդված փայտե չորսուներ 80x40մմ	մ ³	0,196	170,812	33,48
11	Շուկա	ռանդված փայտե չորսուներ 50x40մմ	մ ³	0,126	170,812	21,52
12	15-563	փայտե էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0,144	168,446	24,26
13	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,130	174,897	22,74
Մետաղական աղբաման / 2 հատի համար/						
1	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,08	3,554	0,28
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,08	1,481	0,12
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,08	51,071	4,09
4	9-33	աղբամանի մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	0,0386	138,759	5,36
5	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x3	մ	0,50	1,779	0,89
6	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 40x20x2	մ	1,40	0,914	1,28
7	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 15x15x1,5	մ	1,60	0,367	0,59
8	Շուկա	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	0,8	0,622	0,50
9	Շուկա	պողպատե թերթ 2մմ հաստ	մ ²	0,80	9,641	7,71
10	Շուկա	պողպատե խողովակ Φ25մմ	մ	0,1	0,769	0,08
11	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,020	174,897	3,50
Ընդամենը						317108,94
ԱԱՀ 20%						63421,79
Ընդհանուրը						380530,73
Պայմանագրի ընդհանուր գին						348000000
Գործակից			ՄԳ/ՆԳ=348000000/380530730=0,914512213			

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Եղ. Թադևոսյան 82., բն. 29
Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԲ
Հ/Հ՝ 1570020110780100
ՀՎՀՀ՝ 02315342
Տնօրեն՝ Սամվել Գալստյան

Ս. Գալստյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ
5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՀՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	210 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			210 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար՝

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Եղ. Թադևոսյան 82., բն. 29
Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570020110780100
ՀՎՀՀ՝ 02315342
Տնօրեն՝ Սամվել Գալստյան

Ս. Գալստյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ. 02315342

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամ ենը
1	45261167/501	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մտուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ													

* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա սնրաժամանեղի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Եղ. Թադևոսյան 82., բն. 29
Բանկը՝ «Ամերիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570020110780100
ՀՎՀՀ՝ 02315342
Տնօրեն՝ Սամվել Գալստյան

Ս. Գալստյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ վճարման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ
ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ
մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը

պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.