

**ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Ջատիկ Երեխաների աջակցության կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հիմնանորոգման աշխատանքներ /Երևան, Ջաքարիա Քանաքեռցու (Սարկավազի)
փող., 145/2 շենք 3 ուղղոց/**

Սարքեր և սարքավորումներ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխային ժամկետ //տարի//
1	2	4
	Սարքեր և սարքավորումներ	
1	Կոմունիկացիոն պահարան համալրված էլ. սնուցման վարդակների բլոկով	3,0
2	Կոմունացիոն ղեկավարվող սարք Սվիտչ 24 port	3,0
3	Համակցման վահանակ 5e ստանդարտի Patch panel	3,0
4	Մալուխային կարգավորիչ 19", 1U	3,0
5	Անխափան սնուցման աղբյուր 650 կՎԱ	2,0
6	Wi-Fi սարքավորում	3,0
7	Ներածման ագրեգատ Կենտրոնախույզ օդամուղ L=2000մ3/ժամ, P=180ՊԱ լեկտրական օդատաքացուցիչ Q= 20ԿՎՏ Ավտոմատ կառավարման - սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով. ֆիլտր F-5 Մոնտաժային կոմպլեկտ	3,0
8	Աղմկախլացուցիչ ITA 500*300 L=900	3,0
9	Կանալային օդամուղ մղման արագության կարգավորիչով - մոնտաժային կոմպլեկտով L=500մ3/ժամ P250ՊԱ	3,0
10	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ , 1,Ներածման օդամուղ L=1500մ3/ժամ, P=300ՊԱ 2,Արտածման օդամուղ L=1300մ3/ժամ, P=300ՊԱ 3,Ներածման և արտածման ֆիլտրեր 4,Ջերմոփոխանակիչ 5,Էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q= 13ԿՎՏ Ավտոմատ կառավարման - սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվիչներով. Մոնտաժային կոմպլեկտ	3,0
11	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական արտածող d=300 չափի	3,0
12	FUJHD չինական արտադրության վերելակի տեղադրում	3,0
13	Վերելակ ամբարձիչ	3,0
14	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 40Ա / ABB տեսակի	3,0
15	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա / ABB տեսակի	3,0
16	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա / ABB տեսակի	3,0
17	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա / ABB տեսակի	3,0
18	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	5,0
19	Տեղեկատվական վահանակ / Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն / C2000 BI SMD	5,0
20	Ինտերֆեյսային ծ-ափոխիչ C2000-PI	5,0
21	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12V, 3A РИП 12	3,0
22	Մարտկոց DTM 1207	3,0
23	Հասցեային ռելային մոդուլ C2000-SP1	5,0
24	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք IPR - 513- 3AM	3,0
25	Ջերմային տվիչ ИР 103/4	3,0
26	Կոմունացիոն սարք, Ռելե 12В	3,0
27	Ծխային տվիչ IPR 212 -45	3,0
28	Լուսածայնային ազդարար ОРОР 124-7	3,0
29	Լուսածայնային ազդարար Молния -24-3	3,0
30	Կրակմարիչ ОП-12	5,0
31	Մալինկերային ջրի խողովակ տեղադրում / Tyco Ty 3151 560 վարդակը ներքև տեսակի կամ նմանատիպ այլ տեսակի, համաբժեք գնի և որակի /	3,0
32	Կենտրոնախույզ պոմպի տեղադրում Grundfos NB 40-160/158 AA-F2- AESBAQELW1, Q=40մ3/ժամ, H=30,0մ, N=5,5ԿՎտ, n=2950պտ/րոպե / ABB հակահրդեհային համակարգի ղեկավարման վահանակով էլեկտրական պաշտպանությունով /	3,0
33	Մալինկերային ջրմուղի սարքի կառավարման հանգույց BC-150 կափույրով TY-22-3867-77	3,0
34	Հիդրոմարտկոցի տեղադրում DE 500 BU 10/4b G1/4 Ф700, <1,4	3,0
35	Կաթսա կոնդենսացիոն համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով ,ծխատարով մոնտաժային կոմպլեկտով N=120ԿՎՏ	3,0
36	Շրջանառու պոմպի տեղադրում ջերմատարիG=10 մա/ժամ H=15 մ N=1,5 կՎՏ	3,0
37	Շրջանառական բաքի 200լ	3,0
38	Ցաք ջրի կոտակիչ ճունշումային բաք կաթսայից սնվող ջերմափոխանակիչով 1000 և	3,0
39	Շրջանառու պոմպի տեղադրում/տաք ջրի/G=2 մ³/ժամ H=15 մ N=1,2 կՎՏ	3,0
40	Հողի տակ տեղադրվող ցրտադիմացկուն պոլիպրոպիլեն ջրի պահուստային բաք 100000լ	3,0
41	պոմպի տեղադրում Q=5մ3/ժամ, H=34,0մ, N=5,0ԿՎտ, մեմբրանային բաքով էլեկտրական սնուցման բլոկով և մոնտաժային բլոկով	3,0