Հավելված 7[1]
ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31 ծածկագրով
ԳՀ իրավերի

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՁՈՒՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՅԳՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
**N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31**

ք. Ալավերդի

«05» 11 2025թ.

«Ալավերդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան -ի, որը գործում է --- համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս **տնօրեն Լ.Հայրապետյանի**,, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների** ձեռք բերման (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **60 օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

## 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

## 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

---
[1] *Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:*

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 3 օրվա ընթացքում:Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված

ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:[2]

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[3]

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

---

[2] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ*

[3] *4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:*

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **8400000** (ութ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից **1400000** (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված

կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[4]

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[5] Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները[6].

---

6 6 *Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»*

6 *Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:*

*Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:*

6 *եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 2 | Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 3 | Հասարակությանն իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 4 | Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով |
| 5 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 6 | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[7]

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

[7] *Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:*

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:[8]

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է __8__ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

-------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

-------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:*

---

[8] *Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:*

Հավելված թիվ 1
«ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31» 20  թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

# ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցման
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

| NN | Աշխատանքների անվանումը | չ/մ | ծավալը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը /հազ դրամ/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հուշաղբյուրի տարածքում այգու կառուցում** | | | | |
| | Շինարարական աշխատանքներ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Մետաղական ցանկապատի ռաբիցա ցանցի ապամոնտաժում /1մ2-0,88կգ/ 7մ2 | կգ | 6.160 | 0.052 | 0.32 |
| 2 | Մետաղական ցանկապատի քանդում | գմ | 31.500 | 0.685 | 21.58 |
| 3 | Բետոնե եզրաքարերի քանդում | գմ | 87.600 | 1.285 | 112.55 |
| 4 | Բազալտե սալերից հարթակի քանդում | $մ^2$ | 8.10 | 0.631 | 5.11 |
| 5 | Բետոնե նախաշերտի քանդում | $մ^3$ | 0.950 | 22.923 | 21.78 |
| 6 | Բետոնե քայքայված հարթակների քանդում ներառյալ շերտերը | $մ^3$ | 3.450 | 22.923 | 79.08 |
| 7 | Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը | $մ^3$ | 0.200 | 3.105 | 0.62 |
| 8 | Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | $մ^3$ | 4.600 | 0.867 | 3.99 |
| 9 | Շին. աղբի տեղափոխում 4կմ | տն | 8.700 | 1.790 | 15.57 |
| 10 | Բուսահողի մշակում էքսկավատորով տեղում պահեստավորելով | $մ^3$ | 15.200 | 0.570 | 8.66 |
| 11 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա | $մ^3$ | 4.300 | 0.867 | 3.73 |
| 12 | Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | $մ^3$ | 4.100 | 0.675 | 2.77 |
| 13 | Բուսահողի և բնահողի տեղափոխում 4կմ լցակույտ /4,3+4,1/մ3 | տն | 15.120 | 1.790 | 27.06 |
| 14 | Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով,տոփանումով նյութի ավելացումով ավազակոպիճ 66մ3-10000մ2 | $մ^2$ | 233.100 | 0.391 | 91.24 |
| 15 | Տարածքի համահարթեցում ձեռքով,տոփանումով նյութի ավելացումով ավազակոպիճ 66մ3-10000մ2 | $մ^2$ | 26.100 | 0.666 | 17.37 |
| 16 | Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | $մ^3$ | 10.200 | 2.909 | 29.67 |
| 17 | Բուսահողի տեղափոխում 4կմ հեռավորությունից /10,2*1,2/ | տն | 12.240 | 1.790 | 21.91 |
| | Կանաչապատում | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Բուսահողի փռում ձեռքով h-120մմ հաստությամբ | $մ^2$ | 126.40 | 0.534 | 67.55 |
| 2 | Միջամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով | $մ^2$ | 126.40 | 0.160 | 20.23 |
| 3 | 100x200մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գմ | 74.00 | 9.126 | 675.32 |
| | Բետոնե սալիկներից հատակ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Բնահողի տոփանում | $մ^3$ | 18.360 | 0.383 | 7.03 |
| 2 | Խճի շերտ տոփանումով 100մմ հաստ. | $մ^3$ | 9.180 | 16.918 | 155.30 |
| 3 | 60մմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում | $մ^3$ | 5.51 | 14.965 | 82.43 |
| 4 | Բետոնե զունավոր մայթի սալիկներից հատակի պատրաստում 40մմ հաստ, | $մ^2$ | 91.8 | 5.899 | 541.51 |
| | Բազալտե սալերից հարթակ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Բնահողի տոփանում | $մ^3$ | 1.320 | 0.383 | 0.51 |
| 2 | Խճի շերտ տոփանումով 100մմ հաստ. | $մ^3$ | 0.660 | 16.918 | 11.17 |
| 3 | Բետոնի հարթաշերտի պատրաստում B-12,5 | $մ^3$ | 0.330 | 45.894 | 15.15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | դասի բետոնից 50մմ հաստությամբ բազալտե հարթակի տակ | | | | |
| 4 | Բետոնե հարթաշերտի ամրանավորում Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցով 1մ2-0,78կգ | տն | 0.005 | 25.309 | 0.13 |
| 5 | Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցի արժեքը | $մ^2$ | 6.600 | 0.435 | 2.87 |
| 6 | Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով | $մ^2$ | 6.600 | 15.253 | 100.67 |
| 7 | 200x100մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գմ | 7.70 | 9.126 | 70.27 |
| | Ռետինե ծածկույթ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Բնահողի տոփանում | $մ^3$ | 4.580 | 0.383 | 1.75 |
| 2 | Խճի շերտ տոփանումով 100մմ հաստ. | $մ^3$ | 2.290 | 16.918 | 38.74 |
| 3 | Բետոնի հարթաշերտի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 50մմ հաստությամբ | $մ^3$ | 1.145 | 48.512 | 55.55 |
| 4 | Բետոնե հարթաշերտի ամրանավորում Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցով 1մ2-0,78կգ | տն | 0.018 | 25.309 | 0.45 |
| 5 | Bp150x150x3մմ ամրանային ցանցի արժեքը | $մ^2$ | 22.900 | 0.435 | 9.96 |
| 6 | Ռետինե ծածկույթ 40մմ հաստ. /մասթերֆայբեր կամ համարժեք/ | $մ^2$ | 22.900 | 9.669 | 221.43 |
| 7 | 200x100մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գմ | 15.00 | 9.126 | 136.89 |
| | Խաղասարքեր,նստարաններ,աղբամաններ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Կարուսել | հատ | 1.000 | 55.560 | 55.56 |
| 2 | Ուղղահայաց ճոճանակ երկտեղանոց | հատ | 1.000 | 27.766 | 27.77 |
| 3 | Հորիզոնական ճոճանակ | հատ | 1.000 | 29.326 | 29.33 |
| 4 | Խաղասարքերի հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից | $մ^3$ | 1.700 | 69.262 | 117.74 |
| 5 | Նստարաններ | հատ | 8.000 | 73.727 | 589.81 |
| 6 | Աղբամաններ | հատ | 8.000 | 29.488 | 235.91 |
| | Մետաղական ցանկապատ 1 | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | $մ^3$ | 0.810 | 3.212 | 2.60 |
| 2 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ /0,49մ3/ | տն | 0.882 | 2.228 | 1.96 |
| 3 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | $մ^3$ | 0.320 | 1.343 | 0.43 |
| 4 | Բնահողի տոփանում խճով | $մ^2$ | 1.350 | 0.387 | 0.52 |
| 5 | Բետոնե հիմքի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով | $մ^3$ | 0.500 | 55.149 | 27.57 |
| 6 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.28910 | 109.051 | 31.53 |
| 7 | 60x60x3,խողովակի արժեքը | գմ | 15.400 | 2.788 | 42.93 |
| 8 | 60x40x2,խողովակի արժեքը | գմ | 38.880 | 1.491 | 57.96 |
| 9 | 20x20x1,խողովակի արժեքը | գմ | 134.980 | 0.421 | 56.89 |
| 10 | Ф16A500c ամրանի արժեքը | կգ | 11.000 | 0.459 | 5.05 |
| 14 | Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում | $մ^2$ | 20.500 | 1.621 | 33.24 |
| 15 | 20x20x1,խողովակի կորացում /դեկոր/ | գմ | 135.000 | 1.277 | 172.34 |
| | Մետաղական ցանկապատ 2 H=1մ և դռնակ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | $մ^3$ | 0.400 | 3.212 | 1.28 |
| 2 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ /0,28մ3/ | տն | 0.504 | 2.228 | 1.12 |
| 3 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | $մ^3$ | 0.120 | 1.343 | 0.16 |
| 4 | Բնահողի տոփանում խճով | $մ^2$ | 0.740 | 0.387 | 0.29 |
| 5 | Բետոնե հիմքի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով | $մ^3$ | 0.270 | 55.149 | 14.89 |
| 6 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.15370 | 109.051 | 16.76 |
| 7 | 60x60x3,խողովակի արժեքը | գմ | 8.400 | 2.788 | 23.42 |
| 8 | 60x40x2,խողովակի արժեքը | գմ | 22.480 | 1.491 | 33.51 |
| 9 | 20x20x1,խողովակի արժեքը | գմ | 61.800 | 0.421 | 26.05 |
| 10 | Ф16A500c ամրանի արժեքը | կգ | 6.000 | 0.459 | 2.76 |
| 11 | Ծխնի | հատ | 4.000 | 0.894 | 3.57 |
| 12 | Դռան բռնակ | հատ | 2.000 | 1.191 | 2.38 |
| 13 | Դռան փական | հատ | 1.000 | 3.723 | 3.72 |
| 14 | Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում | $մ^2$ | 11.550 | 1.621 | 18.73 |
| 15 | 20x20x1,խողովակի կորացում /դեկոր/ | գմ | 62.000 | 1.277 | 79.15 |
| | Մետաղական ցանկապատ 3 | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | $մ^3$ | 0.270 | 3.212 | 0.87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ /0,19մ3/ | տն | 0.342 | 2.228 | 0.76 |
| 3 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | մ$^3$ | 0.080 | 1.343 | 0.11 |
| 4 | Բնահողի տոփանում խճով | մ$^2$ | 0.500 | 0.387 | 0.19 |
| 5 | Բետոնե հիմքի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով | մ$^3$ | 0.180 | 55.149 | 9.93 |
| 6 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.08880 | 109.051 | 9.68 |
| 7 | 60x60x3,խողովակի արժեքը | գմ | 5.600 | 2.788 | 15.61 |
| 8 | 60x40x2,խողովակի արժեքը | գմ | 11.160 | 1.491 | 16.64 |
| 9 | 20x20x1,խողովակի արժեքը | գմ | 35.940 | 0.421 | 15.15 |
| 10 | Φ16A500c ամրանի արժեքը | կգ | 4.000 | 0.459 | 1.84 |
| 14 | Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում | մ$^2$ | 4.300 | 1.621 | 6.97 |
| 15 | 20x20x1,խողովակի կորացում /դեկոր/ | գմ | 36.000 | 1.277 | 45.96 |
| | Նստարան /0,57x1,8մ/ 8հատ | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ$^3$ | 1.480 | 3.212 | 4.75 |
| 2 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ | տն | 2.664 | 2.228 | 5.93 |
| 3 | Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70մմ հաստ. | մ$^2$ | 12.320 | 0.561 | 6.91 |
| 4 | Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով | մ$^3$ | 1.480 | 65.361 | 96.73 |
| 5 | Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.20936 | 105.533 | 22.09 |
| 6 | 40x20x2,խողովակի արժեքը | գմ | 104.800 | 0.911 | 95.52 |
| 7 | 40x3,շերտապողպատի արժեքը | գմ | 4.000 | 0.558 | 2.23 |
| 8 | Մետաղական թիթեղ 4մմ 150x150 արժեքը | մ$^2$ | 0.720 | 19.386 | 13.96 |
| 9 | Նստատեղեր տեղադրում 50x30մմ փայտյա չորսուներից | մ$^3$ | 0.238 | 248.315 | 59.00 |
| 10 | Փայտյա մասերի լաքապատում | մ$^2$ | 25.344 | 0.547 | 13.85 |
| 11 | Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում | մ$^2$ | 12.576 | 1.621 | 20.39 |
| | Արտաքին լուսավորություն | | | 0.000 | 0.00 |
| 1 | Հենասյուն 4 լամպով լուսատուների համար պուրակային Φ108x4մմ H=3,5մ, | հատ | 10.000 | 34.874 | 348.74 |
| 2 | Բարձակ (Φ40x3, L=1.5մ, m=4.11կգ) | հատ | 40.000 | 4.286 | 171.44 |
| 3 | Լուսատու գնդիկավոր 'Էներգիա խնայող լամպով 36վտ | հատ | 40.000 | 9.441 | 377.63 |
| 4 | Տուփ ճյուղավորիչ | հատ | 10.000 | 0.493 | 4.93 |
| 5 | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում փոսորակում կողլիցք | մ$^3$ | 3.500 | 10.746 | 37.61 |
| 6 | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցք | մ$^3$ | 21.000 | 0.923 | 19.39 |
| 7 | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա | մ$^3$ | 15.000 | 1.170 | 17.54 |
| 8 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ | տն | 28.500 | 1.790 | 51.01 |
| 9 | Հետլիցք տեղի գրունտով ձեռքով | մ$^3$ | 24.500 | 1.343 | 32.91 |
| 10 | Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ | մ$^3$ | 0.600 | 9.152 | 5.49 |
| 11 | Ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ$^3$ | 1.100 | 71.391 | 78.53 |
| 12 | Ամրան A III Φ 14մմ | կգ | 54.500 | 0.459 | 25.03 |
| 13 | Ավազից անկողնակի պատրաստում | գմ | 110 | 0.352 | 38.67 |
| 14 | Ավազի արժեքը | մ$^3$ | 11.500 | 2.979 | 34.25 |
| 15 | Պատյան (խողովակ) պողպատե 133x4մմ,L=0.3մ (m=3.82կգ),10հատ տեղադրում | տն | 0.0382 | 131.284 | 5.02 |
| 16 | Պատյան (խողովակ) պողպատե 133x4մմ,L=0.3մ արժեքը | հատ | 10.000 | 2.253 | 22.53 |
| 17 | Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով АПВ2.5 | հատ | 20 | 1.338 | 26.76 |
| 18 | Տուփ բաժանարար | հատ | 10.000 | 4.706 | 47.06 |
| 19 | Մալուխ ալյումինե АВВГ - 3x10մմ2 | գմ | 110.000 | 0.652 | 71.69 |
| 20 | Խողովակ PVC Φ 70մմ | գմ | 110.000 | 0.953 | 104.85 |
| 21 | Խողովակ ճկուն PVC Φ 50մմ | գմ | 51.000 | 0.764 | 38.97 |
| 22 | Հենասյուների յուղաներկում 2շերտ | մ$^2$ | 24.200 | 1.609 | 38.94 |
| 23 | Յողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ L=1.5մ m=5.65կգ | հատ | 10.000 | 4.191 | 41.91 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m=3.29կգ,10հատ | | | | |
| 25 | Արտաքին լուսավերության բաշխիչ պահարան համալրի սարքավորումների տեղադրման համար 400x600x220մմ չափերի | հատ | 1 | 35.015 | 35.02 |
| 26 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա | հատ | 1 | 50.392 | 50.39 |
| 27 | Թողարկիչ եռաբևեռ 100Ա | հատ | 1 | 64.797 | 64.80 |
| 28 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա | հատ | 3.000 | 7.618 | 22.85 |
| 29 | Ժամային ռելե | հատ | 1.000 | 14.984 | 14.98 |
| | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցում | | | | |
| 1 | Կարուսել | հատ | 1.000 | 376.000 | 376.00 |
| 2 | Ուղղահայաց ճոճանակ երկտեղանոց | հատ | 1.000 | 180.000 | 180.00 |
| 3 | Հորիզոնական ճոճանակ | հատ | 1.000 | 191.000 | 191.00 |
| | Ընդամենը | | | | 6731.13 |
| | Ընդամենը սարքավորումներ | | | | 747.00 |
| | Ընդամենը շին. մոնտաժային աշխատանքներ,սարքավորումներ | | | | 7478.13 |
| | ԱԱՀ | 20% | | | 1495.63 |
| | Ընդհամենը | | | | 8973.76 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ալավերդի համայնքում,Օձուն բնակավայրում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

---------------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

---------------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Հավելված թիվ 2*
« **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31** » *20 թ. կնքված*
*ծածկագրով պայմանագրի*

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ***
« Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման »
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
|---|---|---|---|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման | Տեխնիկական հսկողության պայմանագրի կնքման պահից | 60օրացուցային օր |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | | |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:*
*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:*

*Հավելված N 3*
*« **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31** » 20 թ. կնքված*
*ծածկագրով պայմանագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | | Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 |

*** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

--------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

--------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Հավելված թիվ 4*
*«          »                 20   թ. կնքված*
*ծածկագրով պայմանագրի*

Պայմանագրի կողմ
____________________
____________________
գտնվելու վայրը ____________
հհ ____________
հվհհ ____________

Պատվիրատու
____________________
____________________
գտնվելու վայրը ____________
հհ____________
հվհհ____________

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

*«     » «            » 20    թ.*

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝
________________________________________
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝  __________
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «     »   «              » 20    թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների | | | | | | | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | |
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
____________________
ստորագրություն
____________________
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց
____________________
ստորագրություն
____________________
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

*Հավելված 4.1*
*«      »              20   թ. կնքված*
*ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ________________-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և ________________-ի
Պատվիրատուի անունը — Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20   թ. ____________________-ին կնքված N ________________
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը — պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20  թ. ________-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|---|---|---|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

КОՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

________________________
ազգանուն, անուն

________________________
ստորագրություն

**Ընդունեց**
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

________________________
ազգանուն, անուն

________________________
ստորագրություն

**Հավելված 5.1**
*2025թ. կնքված*
**«-ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31»** *ծածկագրով պայմանագրի*

## *ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ*

| N | ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ | Երաշխիքային ժամկետ |
|---|---|---|
| 1 | Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի հին աղբյուրի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման | 3 տարի |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

---------------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

---------------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Հավելված N 6*
*2025թ. կնքված*
**«-ԼՄԱՀ-ԳՀԱԾՁԲ-25/31-»** *ծածկագրով պայմանագրի*

**ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ**
**իրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին**

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «**ԼՄԱՀ-ԳՀԱԾՁԲ-25/31**»* Ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Կ.Տ.

**լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*Հավելված N 6*
*2025թ. կնքված*
**«ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/31»** *ծածկագրով պայմանագրի*

## ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները. Մասնակիցը ներկայացնում է պահանջվող լիցնեզիայի պատճենը:
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

ըստ « շինարարության իրականացման լիցենզիա» ՝ 2 դաս

| *չափաբաժին* | *Պահանջվող լիցենզիայի(ների) ներդիրները* |
|---|---|
| *1* | *2* |
| *1* | լիցենզիայի դասը՝ 2-րդ դաս,<br>բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ<br>էլեկտրամատակարարում(էլեկտրամատակարարման,էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր ,էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Ղումաշյան

---------------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝<<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Հավելված թիվ 2*
*«        »              20   թ.  կնքված*
*ծածկագրով պայմանագրի*

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ***

« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ »

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
|---|---|---|---|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատանքների ձեռք բերման | Տեխնիկական հսկողության պայմանագրի կնքման պահից | 70 օրացուցային օր |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | | |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795
Բանկը՝ <<Ֆասթ Բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2623575139991001
Տնօրեն՝ Է. Հայրապետյան

------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:*

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:*