

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԷՑ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Բացատրագիր: Անվանացանկ: Պայմանական նշաններ	
2	Էլեկտրական ցանցի լուսավորության հատակագիծ	
3	Էլեկտրական ցանցի վարդակների հատակագիծ	
4	Բաշխիչ վահանի էլեկտրական սխեմա և մասնագիր	
5	Վահանների սնուցման գլխավոր հատակագիծ	
6	Խրամուղի և մասնագիր	
7	Պոմպակայանի էլ. ցանցի հատակագիծ	
8	Պոմպակայանի էլ.սնուցում եվ սխեմա	
9	Պոմպակայանի մասնագիր	


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
Պայմ. նշան	Անվանում
	Միացման տուփ
	Վարդակ երկբևեռ, ներկառուցվող
	Լույսի անջատիչ մեկստեղն 10Ա, ներկառուցվող
	Լույսի անջատիչ երկստեղն 10Ա, ներկառուցվող
	Լույսի փոխանջատիչ երկստեղն 10Ա, ներկառուցվող
	LED լուսատու, կետային, առաստաղին մոնտաժվող
	LED լուսատու, կետային, առաստաղին մոնտաժվող
	LED լուսատու, դրսի

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Գործիս համայնքի Գործիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագծի էլեկտրական ցանցերը նախագծված է հետևյալ կերպ՝ ենթակայնից նախատեսվում է սնել պոմպակային և շենքի ԲՎ.1 և ԲՎ.2 վահանների համապատասխան ուժային և լուսավորության խմբերը: Նշված խմբերը հատակգծում նշված է տարբեր գույներով: Լուսատուների խմբերը մոնտաժել BBΓ ԽԴ 3x1,5 մմ² մալուխներով, իսկ վարդակները BBΓ ԽԴ 3x4.0 մմ² և BBΓ ԽԴ 3x2.5 մմ² մալուխներով: Վարդակների հաջորդաբար միացումը բացառել: Ելնելով նրանից, որ շենքը վերանորոգվում է ամբողջությամբ էլ. մոնտաժը կատարվում է փակ եղանակով: Լուսատուների երաշխիքային ժամկետ 3 տարի: Մոնտաժվող մալուխները և հաղորդալարերը մոնտաժվում են սվաղի շերտի տակ: Հաղորդալարերը մոնտաժել առաստաղից 300 մմ ցածր հորիզոնական ուղղությամբ, իսկ սարքավորումներին՝ վարդակներին և անջատիչներին հաղորդալարի իջեցումը կատարել ուղղահայաց կերպով: Վարդակները մոնտաժել հատակից 1,8մ, իսկ անջատիչները 1,4մ բարձրության վրա: Նախագիծը կազմված է ըստ ՀՀ-ում գործող նորմերի և պահանջների:

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գործիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գործիս համայնքի Գործիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ՃԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	9
			Բացատրագիր: Անվանացանկ: Պայմանական նշաններ	2025թ.		
				«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


Հատակագիծ Մ 1:100



N	Սենյակների անվանում	Մակերես
1	Միջանցք	8.6 ք/մ
2	Հանդերձարան, լվացարաններով	11.2 ք/մ
3	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
4	Սանհանգույց	1.4 ք/մ
5	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
6	Սանհանգույց	1.3 ք/մ
7	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
8	Փակ Լողավազան	46.9 ք/մ
9	Միջանցք	14.2 ք/մ
10	Սանհանգույց, հանդերձարան	4.9 ք/մ
11	Սանհանգույց (Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար)	3.9 ք/մ
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
13	Նախամուտք /տամբուր/	4.2 ք/մ
14	Կաթսայատուն	14.7 ք/մ


ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ԸԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	2	9
			2025թ.		
			Էլեկտրական ցանցի լուսավորության հատակագիծ		

Հատակագիծ լողավազանի հատված Մ 1:100




N	Սենյակների անվանում	Մակերես
1	Միջանցք	8.6 ք/մ
2	Հանդերձարան, լվացարաններով	11.2 ք/մ
3	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
4	Սանհանգույց	1.4 ք/մ
5	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
6	Սանհանգույց	1.3 ք/մ
7	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
8	Փակ Լողավազան	46.9 ք/մ
9	Միջանցք	14.2 ք/մ
10	Սանհանգույց, հանդերձարան	4.9 ք/մ
11	Սանհանգույց (Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար)	3.9 ք/մ
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
13	Նախամուտք /տամբուր/	4.2 ք/մ
14	Կաթսայատուն	14.7 ք/մ

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ՃԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	3	9
			Էլեկտրական ցանցի վարդակների հատակագիծ	2025թ.		
				«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		




ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1/ՃԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	5	9
				2025թ.		
				 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Վահանների սնուցման գլխավոր հատակագիծ			




Սնուցման էլ. ցանցի անվանացուցակ			
№	Աշխատանքների և նյութերի	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
Բաժին 1. Էլեկտրահաղորդման գծերի			
1	Մալուխ ABBԴԻ(A)-LS 4x16 մմ ² ստորգետնյա մալուխային գծի մոնտաժումով	մ	55
2	Մալուխ ABBԴԻ(A)-LS 4x6 մմ ² ստորգետնյա մալուխային գծի մոնտաժումով	մ	25
Բաժին 2. Խրամուղի			
1	Ճկախողովակ ՈԻԺ Փ=63մմ	մ	70
2	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն 125x0.01	մ	70
3	Խրամուղու փորում էքսկավատորով/ 4-րդ կարգի գրունտ	խմ	12,6
4	Ավազի շերտ՝ ԷԼ. մալուխի նախաշերտ h=100մմ	խմ	2
5	Ավազի շերտ՝ ԷԼ. մալուխի պաշտպանիչ շերտ h=100մմ	խմ	2,2
6	Խրամուղու հետլիցք տոփանումով	խմ	8,4

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք				
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան						
			Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ hՍՏՈՐ 1-1 /ԿՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
				ԱՆ	6	9	
				Խրամուղի և մասնագիր	 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ 2025թ.		

ԿՏՐՎԱԾՔ A-A Մ1:100




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100




գրառում լուսատուների մոտ $\frac{20 \times (1 \times 36)}{3.2}$ լուսատուների քանակը x հզորությունը (Վտ) լուսատուի բարձրությունը գետնից, մ-ով

ԿՏՐՎԱԾՔ A-A Մ1:100




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100




Ծանոթագրություն.
1. Լուսավորման և ուժային էլ. սարքավորումների ցանցի լարումը ~380/220Վ լուսատուների~36Վ:

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան	Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ճՀ/			
		Պոմպակայանի էլ. ցանցի հատակագիծ			
		2025թ.			
		«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

Պոմպակայանի լուսավորության և ուժային սարքավորումները սնող ԲՎ.1 վահանի էլ.սխեմա



Դրենաժային պոմպի կարավարման էլ.սխեմա



ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ՃՀ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	8	9
			Պոմպակայանի էլ.սնուցում եվ սխեմա	2025թ.		
				«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Անվանացուցակ					
N/N	Անվանում	Պայմանական նշանակում	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	Էլ. վահան կախովի մետաղական 800x800x250մմ	ԲՎ.1 IP65	հատ	1	
2	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 4P	3f 63Ա ΔY=30mA	հատ	1	
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	3P, C50 Ա	հատ	1	
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	3P, C16 Ա	հատ	2	
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ	1P, C16 Ա	հատ	1	
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ	1P, C10 Ա	հատ	3	
7	Մագնիսական թողարկիչ եռաֆազ	In=16 Ա Vc~220V	հատ	3	
8	Կոճակային անջատիչ,երկու կոճակով	10 Ա 	հատ	3	տեղադրել դռան վրա
9	Ազդանշանային լամպ կանաչ	~220V 	հատ	3	EL1--EL3 տեղադրել դռան վրա
10	Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի 1-0-2	10Ա KY	հատ	1	KY1 տեղադրել դռան վրա
11	Արկղ տրանսֆորմատորով և վարդակներով ЯТП-025	~220/36Վ;250Վտ 	հատ	1	
12	Շարժական LED Լամպ L=10մ	~36Վ;10Վտ	հատ	1	
13	LED լուսադիոդային լուսատու-պատի LA-10	245x150x95մմ ~36Վ;10Վտ IP54 	հատ	6	
14	Միաբևեռ լուսավորության անջատիչ պատի	6Ա 	հատ	1	
15	Ուժային մալուխ ВВГнгLS-066 4x4 մմ² կտրվածքով		մ	10	
16	Ուժային մալուխ ВВГнгLS-066 3x1.5մմ²կտրվածքով		մ	20	
17	Համալրող նյութեր		լրակազմ	1	

Անվանացուցակ					
N/N	Անվանում	Պայմանական նշանակում	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
	Հողանցման հանգույց				
18	Մետաղական էլ.տեխնիկական ալիքավոր խողովակ	Φ40մմ	մ	10	
19	Մետաղական էլ.տեխնիկական ալիքավոր խողովակ	Φ32մմ	մ	17	
20	Մետաղական էլ.տեխնիկական ալիքավոր խողովակ	Φ15մմ	մ	45	
21	Էլ.տեխնիկական պատյան,պլաստմասյա	20x10մմ	մ	34	
22	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	25 Ա	հատ	1	
23	Հողանցման էլեկտրոդ պողպատե անկյունակ	Պ50x50x5մմ L=2.5մ	հատ/կգ	6/55.4	
24	Հողանցման պողպատաշերտ	Պ40x4մմ	մ/կգ	50/63	
25	Հողանցման պողպատաշերտ	Պ25x4մմ	մ/կգ	20/15.9	
26	Ցինկապատ մալուխային վաք	300x50մմ	մ	8	
27	Ցինկապատ պողպատե քառակուսի	32x32x3մմ L=300մմ	հատ	9	
28	Ցինկապատ զամասեղ	M8x500մմ	հատ	18	
29	Գրունտի փորում ձեռքով և հետիցք		մ³	10	
30	Անցքերի բացում պատերում D63		հատ	1	

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային Նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ՃՎ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	9	9
			2025թ.		
			 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Հրդեհային ազդանշանման համակարգ

Էջ	Անվանում	Նշումներ
ՀԱՅ-1	ՀԱՀ: Անվանացանկ, բացատրագիր, պայմանական նշաններ	
ՀԱՅ-2	ՀԱՀ: Հատակագիծ լողավազանի հատված	
ՀԱՅ-3	ՀԱՀ: Կառուցվածքային սխեմա, ծավալաթերթ	
ՀԱՅ-4	ՀԱՀ: Միացումների սկզբունքային սխեմաներ	

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ա) Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր

ռաման N237-Լ Հավելված - Քնակեի, հասարակական, արտադրական շենքերի եվ շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը եվ բովանդակությունը սահմանող կանոնները;
ՀՀԸՆ 31-03 - Հասարակական շենքեր և շինություններ;
ՀՀԸՆ 21-01-2014 - շենքերի եվ շինությունների հողեային անվտանգություն
Հրաման N 595-Լ Հավելված 1 - Հրդեհային անվտանգություն կանոններ;
ԵԿԿ - Ելեկտրասարքային միջոցների տեղակայման կանոնները:

բ) Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանում

Հիդրոէլեկտրակայանի ազդանշանման ավտոմատ համակարգը իրականացված է «Гранит» և «Рубеж» ապրանքանիշների սարքավորումների օրինակով: Նախագծի իրականացման փուլում հնարավոր է վերոնշյալ ապրանքանիշների սարքավորումների փոխարկման համար օգտագործման համար հավաստագրված այլ արտադրողի տեխնիկայետե համարժեք սարքավորումներով:

Հրդեհային ազդանշանման ավտոմատ համակարգն իրականացնում է օբյեկտի հրդեհային ազդանշանման կապուղիների (առեժծ) վիճակի ազդանշանների հավաքագրում, մշակում փոխանցում, արտացոլում և գրանցում:

Համակարգի կազմում ընդգրկված են հետևյալ կառավարման և կատարող սարքերը

- Պահակաիրոգեալի կառավարող սարք,
- Ինդիկացիոն և կառավարման բլոկ,
- Շանուցիչ անհասցե, ծխի,
- Շանուցիչ անհասցե, ջերմային,
- Շանուցիչ անհասցե, ձեռքի,
- Երկրորդային սնուցման աղբյուր,
- Պահակաիրոգեալի ազդարարիչ, լուսաձայնային

Ինֆորմացիայի հավաքագրման և շենքից մարդկանց տարիանման հրամանների արձակման հիմնական գործառույթն իրականացնում է պահակաիրողության կառավարող սարքը: Սարքը տեղակայվում է 2-րդ հարկի միջնացքում: Շենքի սենյակներում և միջանցքներում իրողիչի հայտնաբերման համար կիրառված են ծխի անհասցե ծանուցիչներ, խոհանարարներում կիրառված են ջերմային անհասցե իրողիչային ծանուցիչներ:

ՀԱՅ վերահսկվող տարածքը բաժանված է հսկման գոտիների:

Համաձայն Հրաման N 595-Ե Հավելված 1 պահանջների՝ իրոցի մասին որոշումների կայացումն իրականացվում է «B» ալգորիթմով, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր հսկման գոտու համար նախատեսված է առնվազն մեկ հասցեային ծառայության միավոր (կետային կազմակերպություն):

Հորդեհային ծանուցիչների քանակն ընտրված է համաձայն Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջների: Տարիսկանման ուղիների երկայնքով տեղակայված են արձանագրության ձեռքի կապերային հորդեհային ծանուցիչներ: Ձեռքի կապերային տեղակայված հատարակի կիցից 1,5մ բարձրության վրա, դռան շղթանակից՝ 0,1մ հեռավորության վրա: Հորդեհային ծանուցիչները տեղակայվել ներկայացված հատակագծերին համապատասխան: Թույլատրվում է փոխել ծանուցիչ տեղակայման վայրն ըստ տեղանքի Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջների համապատասխան: Ծխի կետային հորդեհային ծանուցիչների տեղակայումն անհրաժեշտ է իրականացնել, հաշվի առնելով պաշտպանվող սենյանը ռայիին հուսքերի ուղղությունը, որոնք առաջանում են ներածման և/կամ արտածման օգափոխության կողմից, ընդ որում՝ հեռավորությունը ծանուցիչից մինչև օգափոխության քաղցածքը պետք է լինի 1 մետրից ոչ պակաս: Հորդեհական և ուղղակիաց հեռավորությունը ծանուցիչից մինչև մուտակ առարկաները, սարքավորումները, էլեկտրական լուսանյութները և այլն, հավաքած պարագայում պետք է լինի 0,5մ-ից ոչ պակաս:

Հրդեհային ծանուցիչների տեղակայումը պետք է իրականացվի այնպես, որպեսզի մոտակա առարկաներն ու արքայազուկները (խողովակներ, ռադիոարձեր, սաքայգի ռուկներ և այլն) չխցնդոտեն հրդեհային գործոնների ազդեցությանը ծանուցիչի վրա, իսկ տասարմակման աղբյուրները, էլեկտրամագնիսական իտուսմանը զարգեն ծանուցիչի աշխատունակության վրա: Ծանուցիչները, որոնք տեղակայվում են կենդ առատաաղի վրա, անհրաժեշտ է տեղակայել կոշտ ամրանների վրա, ապահովելով ծանուցիչի հուսայի ամրացում կրող կոնստրուկցիաների: Ազդանշանման կապուղիներն անցկացնել կենդ առատաաղի տակ բաց՝ ԴԿԵ ճկալատողվակներով, և պատերի վրայով թաքնված՝ ԴԿԵ կոշտ խողովակներով: Խողովակները պետք է ունենան հրդեհային հավաստագրում: Հանգանակային անվտանգության համակարգի մալուխների գուգահեռ խմբային անցկացման պարագայում մալուխատար կոնստրուկցիաների լցվածությունը չպետք է գերազանցի 40%-ը: Ուժային մալուխի անցկացումն իրականացնելիս ապահովել ցածրահոս մալուխային ռուգճերից 0,5մ-ից ոչ պակաս հեռավորություն:

Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
 DP1	Էլեկտրաբաշխիչ վահան
 PU1	Հրդեհային ազդանշանման վահանակ
 BTH	Ծխի ծանուցիչ
 BTH	Զերմային ծանուցիչ
 BTF	Բոցի ծանուցիչ
 BTM	Ձեռքի ծանուցիչ
 BIALS	Լուսաձայնային ազդարարիչ
 EXIT	Լուսային «Ելք» ազդանշան
	Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПЧнр(А)-FRLS 1x2x0,5)
	Ռեբեյային կապի գիծ (КПЧнр(А)-FRLS 1x2x0,75)
	Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПЧнр(А)-FRLS 1x2x0,5)

գ) Հրդեհային ազդարարում

Համաձայն Հրաման N 595-Ն Հավելված 1 պահանջների՝ օբյեկտում անհրաժեշտ է նախատեսել 4-րդ տիպի ազդարարման և տարահանման կառավարման համակարգ (ԱՏԿՀ, СОУЭ), որոնցիկ հայտնաբերման դեպքում իրականացնում է լուսանկարային ազդանշան:

դ) Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանման էլեկտրական սնուցումը

Համաձայն էՏԿ պահանջների՝ հորդեային ազդանշանման ու ազդարարման տեղակայանքները էլեկտրասուղման հուսալիության ապահովման առումով անշկվում են 1 կարգի էլեկտրաընդունիչներին, այդ իսկ պատճառով ցանցից էլեկտրասուղմում իրականացվում է պահուստավորված սուղման աղբյուրների միջոցով: Պահուստավորված սուղման աղբյուրին անցումն իրականացվում է ավտոմատ կերպով՝ հիմնական սուղման անհետացման դեպքում, առանց տազնապի ազդանշանի արձանանման

- հիմնական սնուցում – էլ. ցանց 220 Վ, 50 Հց,
- պահուստային սնուցում
- ակումուլյատորային մարտկոց 12Վ:

Հրդեհային ազդանշանման ու ազդարարման սարքերի ու սարքավորումների սնուցման համար օգտագործվում է երկրորդային սնուցման աղբյուր: ԴԴՎՍ սարքի ու հրդեհային ազդանշանման սարքավորումների սնուցման համար օգտագործվում է պահուստավորված սնման աղբյուր: ԱՎՍ ունակությունն ընտրված է այնպիսի հաշվարկով, որպեսզի հուսանելազրկման պարապայումս ապահովվի համակարգի անխափան աշխատանքը հերթապահ ռեժիմում՝ մինչև 24 ժամ և "Յրդեհ" ռեժիմում՝ մինչև 1 ժամ:


Հաստատունն հոսանքի սնուցման արդյունքների միացումը էլեկտրական վահանին իրականացնել BBFHr (A)-FRLS 3 x 1,5 մակնիշի մալուխով՝ առանձին ավտոմատ անջատիչի միջոցով (նախատեսվում է էլեկտրասնուցման և լուսավորության նախագծով):

ե) Կապի մալուխային գծեր

- Ջրդեղիային ազդարարման հասցեային կապուղի - КПСН- FRLS 1 x 2 x 0,5,
 - Ազդարարման համակարգի գծեր - КПСН- FRLS 2x2x0,75,
 - 220 В սնուցման գծեր - ВВГН- FRLS 3 x 1,5,
- Մալուխները անցկացվում են.
- Ճկախողովակ ՊՎՔ d=16մմ

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան					
			Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ hUSՈՐ 1-1 /ԸՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	4
			ԴԱԶ: Անվանացանկ, բացատրագիր, պայմանական նշաններ	 2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Հատակագիծ լողավազանի հատված Մ 1:100



N	Սենյակների անվանում	Մակերես
1	Միջանցք	8.6 ք/մ
2	Հանդերձարան, լվացարաններով	11.2 ք/մ
3	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
4	Սանհանգույց	1.4 ք/մ
5	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
6	Սանհանգույց	1.3 ք/մ
7	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
8	Փակ Լողավազան	46.9 ք/մ
9	Միջանցք	14.2 ք/մ
10	Սանհանգույց, հանդերձարան	4.9 ք/մ
11	Սանհանգույց (Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար)	3.9 ք/մ
12	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
13	Նախամուտք /տամբուր/	4.2 ք/մ
14	Կաթսայատուն	14.7 ք/մ



- Բազալտե երեսապատում
- Նոր կառուցվող միջնորմներ
- Բացվածքների մեծացում /պատերի քանդում/
- Թեքահարթակներ
- Աստիճաններ
- Հանդերձարաններ

Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
DP1	Էլեկտրաբաշխիչ վահան
PU1	Հրդեհային ազդանշանման վահանակ
BTH	Ծխի ծանուցիչ
BTH	Ջերմային ծանուցիչ
BTF	Բողի ծանուցիչ
BTM	Ձեռքի ծանուցիչ
BIALS	Լուսաձայնային ազդարարիչ
EXIT	Լուսային «Ելք» ազդանշան
	Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,5)
	Ռելեային կապի գիծ (КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,75)
	Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,5)

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԿՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	2	4
			ՀԱՅ: Հատակագիծ լողավազանի հատված	2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Չարկ 2 (Этаж 2)




Պայմանական նշաններ

Նշանը	Անվանումը
DP1	Էլեկտրաբաշխիչ վահան
PU1	Հրդեհային ազդանշանման վահանակ
BTH	Ծխի ծանուցիչ
BTH	Ձերմային ծանուցիչ
BTF	Բոցի ծանուցիչ
BTM	Ձեռքի ծանուցիչ
BIALS	Լուսաձայնային ազդարարիչ
EXIT	Լուսային «Ելք» ազդանշան
	Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,5)
	Ռելեային կապի գիծ (КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,75)
	Երկհաղորդիչ կապի գիծ (КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,5)

№, հ/հ	Անվանում	Տիպ, մոդել	Չափ. Միավ.	Քանակ
1	2	3	4	5
Լողավազան				
1 Հրդեհային ազդանշանման համակարգ				
1.1	Հրդեհային ազդանշանման կառավարման և վերահսկման սարք, 3 ազդանշանային շղթա	Гранит-3А GSM	հատ	1
1.2	Կուտակիչ մարտկոց 12Վ 7Աժ		հատ	1
1.3	Ծանուցիչ ձեռքի	ИПР 513	հատ	3
1.4	Ծանուցիչ կետային, ծխի	ИП 212	հատ	7
1.5	Ծանուցիչ կետային, բոցի	Тюльпан 2-16	հատ	2
1.6	Մալուխ հրդեհային ազդանշանման, 1x2x0,5 մմ2 իրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ	КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,5	մ	116
1.7	Մալուխ հրդեհային ազդանշանման, 1x2x0,75 մմ2 իրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ	КПЧг(А)-FRLS 1x2x0,75	մ	33
1.8	ՊՎԷ ճկախողովակ ø16մմ		մ	150
1.9	ՊՎԷ կլիպս ø16մմ		հատ	300
1.10	Բաշխիչ տուփ		հատ	1
1.11	Միացման / ամրացման պարագաներ, տարբեր		լր-զմ	1
1.12	Համակարգի ծրագրային ապահովում		հատ	1
1.13	Համակարգի ծրագրային ապահովում		հատ	2
1.14	Վնցքերի բացում պատերում, D=20		հատ	25
2 Տարիանման ազդարարման համակարգ				
2.1	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային 12В	ОПОП 124-7 12В	հատ	4
2.2	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսային (Ելք) 12В		հատ	3

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	3	4
			ՀԱՅ: Կառուցվածքային սխեմա, ծավալաթերթ	2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Սարքերի արտաքին միացումների դիագրամներ
"Гранит-3 Эк"



VD– выносной диод типа 1N4007.
устанавливать в конце шлейфа
на клеммах оповещателя
с соблюдением полярности.

R– резистор 7,5 кОм
устанавливать рядом
с диодом VD.

Схема подключения комбинированного оповещателя ОПОП 124-7 12В




Схема подключения источника вторичного электропитания резервированного ИВЭПР





Схема подключения дымового извещателя оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212



ՆՊՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԿՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	4	4
			ՀԱՀ: Միացումների սկզբունքային սխեմաներ	2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ելակետային տվյալներ

Շենքի ջեռուցման նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով

- պատվիրատույի առաջադրանքը
- ճարտարապետաշինարարական գծագրերը
- գործող շինարարական նորմերը և կանոնները

ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 <<Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում>>

ՀՀՇՆ 22-01-2024 << Շինարարական կլիմայաբանություն>>

ՀՀՇՆ II-7.102-95 << Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների

СНиП2.08.02-89 << Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ

Ջեռուցման և օդափոխության հաշվարկային ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակահատվածի համար t=-21°C(Բ հարաչափ)

Սենյակների ներքին ջերմաստիճանները ընդունված է ըստ վերը նշված նորմերի:

Ջեռուցում

Նախագծով նախատեսված է Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի ջեռուցման համակարգի կառուցում: Նախատեսված է տաքացվող հատակով և արհեստական շրջանառությամբ ջերմատարի ստորին մատակարարումով փակուղային երկխողովականի ջրային ջեռուցման համակարգ:

Առաջին մասում մատակարարող գիծը տաքացվող հատակի համար նախատեսված կոլլեկտորից բաժանվւմ է 2 ուղղությունների միջև, որոնց հետադարձ գծերը միանում են հետադարձ գծի կոլլեկտորին:

Մյուս մասում մայրուղային մատակարարող և հետադարձ խողովակները տեղադրվում են հարկի հատակի վրա: Խողովակաշարի բաժանարար ճյուղերի վրա տեղադրվում են կարգավորման փականներ: Ջեռուցման համակարգում նախատեսվում է տեղադրել այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ և պոլիպրոպիլենե խողովակներ: Հարմարավետության և էներգոխնայողության նպատակով բոլոր ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրվում են թերմոստատիկ և կարգավորող փականներ: Օդի հեռացումը համակարգից կատարվում է բարձր կետերում ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրվող օդի հեռացման փականներով: Պատերի միջով անցնող խողովակների անցման տեղերում տեղադրվում են պողպատե խողովակից պատյաններ:

Ջեռուցման համակարգի ջերմամատակարարումը իրականացվում է 1 հատ 32 կՎտ ջերմատվությամբ փակ այրման խցով կաթսայից: Ջեռուցման համակարգում շրջանառություն կատարող ջերմատարը հանդիսանում է ջուր 80-60⁰ C ջերմաստիճանային էջքով:

Աշխատանքային թերթերի լրակազմ		
h/h	Անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Ջեռուցման համակարգի գլխավոր հատակագիծ	
3	Ջեռուցման համակարգի սխեմա	
4	Ջերմամատակարարման հանգույցի սխեմա	
5	Տաքացվող հատակի կոլլեկտորների տեղադրման սխեմա	
6	Տաքացվող հատակի կոլլեկտորների և խողովակների տեղադրման սխեմա	
7	Ջեռուցման համակարգի մասնագիր	

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԵՐԸ ՋՕ ՄԱԿՆԻՇԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Շենքի անվանումը	Շենքի ծավալը	Տարվա ժամանա-կաշրջանը t ⁰ C դեպքում	Ջերմության ծախսը Վտ		
			Ջեռուցման համարՎտ	Օդափոխու-թյան համար	Ընդամենը
Սպորտդպրոցի շենք		-19°C	23700		23700

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
	Ջերմամատակարարման մատակարարող խողովակ
	Ջերմամատակարարման հետադարձ խողովակ
	գնդային փական
	Այլումինե ջեռուցման սարք 12սեկցիա սխեմայում
	Այլումինե ջեռուցման սարք 12 սեկցիա հատակագծում

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ԻՍՏՈՐ 1-1 /ՃՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	7
			Ընդհանուր տվյալներ	2025թ.		
				 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


Հատակագիծ լողավազանի հատված Մ 1:100




N	Սենյակների անվանում	Մակերես
①	Միջանցք	8.6 ք/մ
②	Հանդերձարան, լվացարաններով	11.2 ք/մ
③	Ցնցուղարան	1.4 ք/մ
④	Սանհանգույց	1.4 ք/մ
⑤	Հանդերձարան, լվացարաններով	9.7 ք/մ
⑥	Սանհանգույց	1.3 ք/մ
⑦	Ցնցուղարան	1.3 ք/մ
⑧	Փակ Լողավազան	46.9 ք/մ
⑨	Միջանցք	14.2 ք/մ
⑩	Սանհանգույց, հանդերձարան	4.9 ք/մ
⑪	Սանհանգույց (Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար)	3.9 ք/մ
⑫	Բուժաշխատողի սենյակ	8.2
⑬	Նախամուտք /տամբուր/	4.2 ք/մ
⑭	Կաթսայատուն	14.7 ք/մ

- Բազալտե երեսապատում
- Նոր կառուցվող միջնորմներ
- Բացվածքների մեծացում /պատերի քանդում/
- Թեքահարթակներ
- Աստիճաններ
- Հանդերձարահարաններ

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԳՃ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	2	7
			2025թ.		
		Ջեռուցման համակարգի գլխավոր հատակագիծ	«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		



ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ԽՍՀՈՐ 1-1/ՃԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	3	7
				2025թ.		
				 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Ջեռուցման համակարգի սխեմա			




ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ՃԵ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	4	7
				2025թ.		
			Ջերմամատակարարման հանգույցի սխեմա	 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


№	Անվանումը	Քանակը
1A	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ տաքացվող հատակի համար Pex-a d=16	ոչ ավելի, քան 80 մ մեկ օղակում
1Ե	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 d=25	ըստ նախագծի
1B	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 d=32	ըստ նախագծի
2a	Գնդիկավոր փական 1"	4
2c	Գնդիկավոր փական 1 1/4"	2
3	Ուղիղ հոսքով փական 1"	1
4	Մեմբրանային ջեռուցման բաք	1
5	Ծրջանառու պոմպ	2
6	Հակադարձ փական 1"	2
7	Անվտանգության խումբ 1"	1
8	Երեքուղի խառնարան փական	1
9	Կոլեկտորային բլոկ 1"x3/4"xP	1 կոմպ. (2 օղակ)
10	Ինքնասեղմվող խցան 1"	2
11	Միակցիչ 16 (2,0)	2P
12	Օդահան 1/2"	N
13	Բաշխիչ պահարան	1
14	Ջեռուցման մարտկոց	N (քանակ)
15	Ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	N
16	Կարգավորիչ փական 1/2"	N
17	Ռադիատորային խցան 1"	N
18	Ռադիատորային ֆուտորկա 1" x 1/2"	3N
19	Ռադիատորների կրոնշտեյններ	3N
20	Ջերմազիլիկ վերադիր սենսորով	1
21	Էլեկտրոնային սենյակային ջերմակարգավորիչ	1
22	Էլեկտրոջերմային սերվոպրիվով	2

Բաշխիչ պահարանում տարրերի տեղակայման օրինակ



ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԿՇ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	5	7
			Տաքացվող հատակի կոլեկտորների տեղադրման սխեմա	2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


<<Տաքացվող հատակի>> կոլեկտորների տեղադրման սխեմա




- 1. կոլեկտոր՝ կոմպլեկտում հավաքված ամրակներով հատակի ջեռուցման համար՝ ներկառուցված էլեկտրական շարժաբեռով կարգավորիչ փականներով, օդահան փականներով և դատարկման կցամասերով, հոսքի կարգավորիչներով
- 2. գնդավոր փական 1 1/2" - 2 հատ
- 3. կցամաս արտաքին ռեզբայով d40 x 1 1/2" - 2 հատ
- 4. միացման կցամաս d16 - 1/2" - 14 հատ խողովակ Pex- a d16
- 5. պոլիէթիլեն խողովակ Pex-a Ø16x2.0
- 6. պոլիպրոպիլեն խողովակ d40

Թերմոստատը պետք է տեղադրել սենյակի լուսային անջատիչի կողքին


Հատակի մեջ ջեռուցման խողովակների տեղադրման սխեմա



Ջեռուցման և ջրամատակարարման/կոյուղու խողովակների խաչման հանգույցը հատակի կառուցվածքում



Խողովակաշարերի անցման հանգույցներ միջնորմների միջով



ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան	Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒԳ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային Նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ՃՀ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	6	7
		Տաքացվող հատակի կոլեկտորների և խողովակների տեղադրման սխեմա	2025թ. «ՆՅՈՒ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Նյութերի և սարքավորումների մասնագիր				
№, Դ/Դ	Անվանում	Չափ. Միավ.	Քանակ	Նշումներ
1	2	3	4	5
Ջեռուցում				
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ	սեկցիա	79	$Q=0.1544S$ $H=500$
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ տաքացվող հատակի համար Pex-a	մ	130	$d=16$
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20	մ	20	$d=20$
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20	մ	100	$d=25$
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20	մ	10	$d=32$
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր տեղադրումով	հատ	160	$d=16 - d=25$
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր տեղադրումով	հատ	8	$d=32$
8	Ջեռուցման մարտկոցների թերմոստատիկ փական	հատ	9	$d_{uy}=15$
9	Ջեռուցման մարտկոցների ներքևի փական	հատ	9	$d_{uy}=15$
10	Օդի հեռացման փական	հատ	9	$d_{uy}=15$
11	Ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	9	
12	Գնդավոր փական	հատ	3	$d_{uy}=20$
13	Գնդավոր փական	հատ	4	$d_{uy}=25$
14	Գնդավոր փական	հատ	3	$d_{uy}=32$
15	Անցքերի բացում պատերում, միջհարկային ծածկում, միջնորմներում և անցքերի փակում	հատ	7	150x150
16	Մետաղական խողովակից պատյան L=0.3 մ	հատ	7	
17	խողովակների ամրակապիչներ	հատ	65	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում	մ	7	
19	Պատին տեղադրվող փակ այրման խցով կաթսա համալրված ծխատարով և մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-վտ	1	Q=32
20	Ընդարձակման բաք մոնտաժային կոմպլեկտով	լ	1	18
21	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2	Star-RS 25/6
22	Կոլեկտորային բյուկ 1"x3/4"xP , 2 օղակ	կոմպլեկտ	1	
23	Ջրի ֆիլտր	հատ	2	
24	Դատարկման փական	հատ	1	$d_{uy}=20$
25	Մանոմետր	հատ	1	
26	Անվտանգության խումբ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1	
27	Համակարգի ճնշափորձարկում և կարգաբերում	հատ	1	
28	Հակադարձ փական 1"	հատ	1	
29	Երեքուղի խառնարան փական	հատ	1	
30	Ինքնասեղմվող խցան 1"	հատ	2	
31	Միակցիչ 16 (2,0)	հատ	4	
32	Բաշխիչ պահարան	հատ	1	
33	Ջերմազխիկ վերադիր սենսորով	հատ	1	
34	Էլեկտրոնային սենյակային ջերմակարգավորիչ(թերմոստատ)	հատ	1	
35	Էլեկտրոջերմային սերվոպրիվող	հատ	2	
36	Ուղիղ հոսքով փական 1"	հատ	1	
37	Դեմֆերային ժապավեն 5 մմ	մ	30	
38	Մետաղական ցանց Ø3 մմ 50x50 մմ	մ ²	20	
39	Այլումինաթերթ(ֆոլգա)	մ ³	20	

ՆԳՃ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք			
Նախագծեց	Ն. Սաֆարյան				
		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքնային նախագիծ ԽՍՈՐ 1-1 /ՃՀ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	7	7
			2025թ.		
			 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		