

	. ´ ø ´		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք	ø Û 1	
Նախագծեց					
			Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման **աշխատանքնային նախագիծ** ԻԱՏՈՐ 1-1 / /	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	Ճ2-1	22
			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500	2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Հ/Հ	Անվանումը	Արտադրողականությունը	Չափսը	Չափ. միավորը	Քանակը
1	2	3	4	5	6
	Օդափոխություն				
1	Օդի կանալային չորացուցիչ	Q=3600 մ3/ժ H=240 Պա N=4.3կՎտ		կոմպլ.	1
2	Օդասառեցուցիչ	N=3.0կՎտ	800x500	կոմպլ.	1
3	Կանալային օդամուղ կլոր կտրվածքով	Q=540 մ3/ժ H=80 Պա	Φ200	կոմպլ.	2
4	Առաստաղային կենցաղային օդամուղ	Q=50 մ3/ժ H=30 Պա		կոմպլ.	8
5	Աղմկախլացուցիչ		800x500	հատ	1
6	Օդամուղի ինվերտորային պտուտաթվերի կարգավորիչ			հատ	2
7	Արտաքին մետաղական ճաղաշար		250x250	հատ	2
8	Ճկուն միացում կլոր կտրվածքով		Φ500	հատ	2
9	Ճկուն միացում կլոր կտրվածքով		Φ200	հատ	4
10	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար		800x300	հատ	8
11	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական ձեռքի		800x300	հատ	8
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից		δ=0.7մմ	մ2	66
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից		δ=0.5մմ	մ2	18
14	Օդատարի ջերմամեկուսիչ ինքնակպչուն		δ=5մմ	մ2	93
15	Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ			կգ	21

	. ՝ ՝		ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք	Ի 1		
Նախագծեց						
			Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թիվ 2 ՆՈՒՅ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման **աշխատանքային նախագիծ** ԻԱՏՈՐ 1-1 / /	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	Ճ2-1	22
			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500	2025թ. «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		