

«ԻՆՏԵՐԵՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ՈՒՂԻ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱՅԱԾԻՎ

Գլխք 5

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՂՈՒՄՔ՝ № 35

Լիցենզիա՝ № 16994

«ԻՆՏԵՐԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԿԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ՈՒՂԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախահաշիվ

Գիրք 5

Ծրագրի առաջադրանք՝ N 35

Լիցենզիա՝ № 16994

Պատվիրատու՝ Վեդու համայնքապետարան

Տնօրեն՝



Եսայան

Երևան 2023 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԱՆԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԻՆՅՈՒՆԻՆԳ

թիվ 16994

(իջևերգրի համարը)

ԻՄՐԱՔԱՆԻՐՈՒԹՅԱՆ ՓԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՏԱՆԻ ՍԵՐԻԱԿԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՏՈՐԻ ԿՏՈՐՈՒՄԱՆ ՄԱՍԻՆ) ԻՆՉՊԻՏՆԱԾԱԿԻ ՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՆՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉՊԱՏԱՏՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱՆ ՔԵՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « ԻՆՏԵՐՆԵՐԳԻԱ » ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՂԱԿԻԹԱՇԵՆ, ՂԱԿԻԹԱՇԵՆ 3 ԹՎՄ., 12, 70

(իջևերգրի տարվա ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱՆՓԱՄԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ԲԱՂԱՔԱՆԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Ա. ՂԱԿԻԹԱՇ

(անուն, ազգանուն)

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Նախագծի նշանակումը	Ա ն վ ա ն ու մ ը	Գրքի համարը
ԳՀ, ՃԼ, ՏՀ	Գլխավոր հատակագիծ, ճարտարապետական լուծումներ, Տարածքի հանույթ	Գիրք 1
ԵԿ	Կոնստրուկտորական մաս	Գիրք 2
Գ, Ջ, Օ, ՋԿ, Ա, ԷՏ, ՀԱ	Գազամատակարարում, Ջեռուցում, Օդափոխություն, Ջրամատակարարում և կոյուղի, Արևային տաք ջրամատակարարում, Էլեկտրատեխնիկական մաս , Հակահրդեհային ազդանշումներ	Գիրք 3
ՇԱԿ	Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում	Գիրք 4
	Նախահաշիվ	Գիրք 5
	Նախահաշիվ - ծավալաթերթ	Գիրք 6

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 10. 2022թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝	13.30%
Վերադիր ծախսեր	11.00%
Շահույթը	1.20%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0.60%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	3.00%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	20.00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում գրառված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը- (դրամ) 2152,61
233020

2. Մեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը 3325,7

3. Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա. նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր 1.07

բ. նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր 1.05

գ. նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր 1.02

Կազմեց  1
14.09.2022

ՀՀ Արարատի մարզի վեդի համայնքի տնտեսական տարածքի մանկապարտեզի կառուցում

Հավաք նախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը
Այդ քվում վերադարձը
374344.27
հազ.դրամ
հազ.դրամ

N/N	Հավաքումների և համարների	Օբյեկտների անվանումներ	Հինարար կամ աշխատանք ներ	Մոնիթորինգ աշխատանքներ	Մարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	Ընդամենը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Ենթաբաժնի հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբ. մաս 1/անցում 1/	Համաշինարարական աշխատանքներ	253266.46	0.00	7650.01	0.00	260916.47
		Ընդամենը ըստ գլ.2	253266.46	0.00	7650.01	0.00	260916.47
		Գլուխ 4					
2	Լուկ. մաս Լ-5	Արտաքին մայրուհային գիծ 0.4կմ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ընդամենը ըստ գլ.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ընդամենը ըստ գլ.2-4	253266.46	0.00	7650.01	0.00	260916.47
		Գլուխ 6					
		Արտաքին հիմնական գծեր և կառույցներ					
	Լուկ. մաս 3-1	Ջրամբար	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Օբ. մաս 2/	Դոմայակայան	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Լուկ. մաս Լ-1	Դոմայակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Լուկ. մաս Լ-2	Արտաքին ջրամատակարարում /մանկապարտեզ	1362.64	0.00	0.00	0.00	1362.64
5	Լուկ. մաս Լ-3	Արտաքին կոյուղի /կենցաղային կոյուղի/մանկապարտեզ	1364.70	0.00	2800.00	0.00	4164.70
	Լուկ. մաս Լ-5	Արտաքին գազ	731.46	0.00	500.00	0.00	1231.46
		Ընդամենը ըստ գլ.6	3458.80	0.00	3300.00	0.00	6758.80
		Ընդամենը ըստ գլ.2-6	256725.26	0.00	10950.01	0.00	267675.27
		Գլուխ 7					
		Բարելավում					
10	Լուկ. մաս Բ-1	Մետաղական ջանկապատ	4230.14	0.00	0.00	0.00	4230.14
	Լուկ. մաս Բ-2	Քարե պարիսպ	3965.05	0.00	0.00	0.00	3965.05
11	Լուկ. մաս Բ-3	Բարելավում/	11794.69	0.00	0.00	0.00	11794.69
	Լուկ. մաս Բ-4	Արտաքին լուսավորություն	1493.09	0.00	0.00	0.00	1493.09
	Լուկ. մաս Բ-5	Տարածքի կանաչապատում	1384.34	0.00	0.00	0.00	1384.34
		Ընդամենը ըստ գլ.7	22867.32	0.00	0.00	0.00	22867.32
		Ընդամենը ըստ գլ.2-7	279592.58	0.00	10950.01	0.00	37539.45
		Գլուխ 8					
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
13	Քաղ. մաս 1.5	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1.5%	4193.89	0.00	0.00	0.00	4193.89
		Ընդամենը ըստ գլ.8	4193.89	0.00	0.00	0.00	4193.89
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	283786.47	0.00	10950.01	0.00	294736.48
		Գլուխ 9					
		Զմեռային բանկայություններ					

14	Քաղ. Լախ. 0.6	Չմեռային բանկացումներ 0,8%	2270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.29
15		Շին. մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած շին աղբի տեղափոխման աշխատանքային ծախսեր 0,15%	0.00	0.00	0.00	0.00	425.68	425.68
		Ընդամենը ըստ գլ. 9	2270.29	0.00	0.00	0.00	425.68	2695.97
		Ընդամենը ըստ գլ. 2-9	286056.76	0.00	0.00	10950.01	425.68	297432.45
		Գում. 10						
16	Քաղ. Լախ.	Տեխնիկական հսկողություն 1,3%	0.00	0.00	0.00	0.00	3718.74	3718.74
17		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.34	1716.34
		Ընդամենը ըստ գլ. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	5435.08	5435.08
		Ընդամենը ըստ գլ. 2-10	286056.76	0.00	0.00	10950.01	5860.76	302867.53
18	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	8581.70	0.00	0.00	328.50	175.82	9086.03
		Ընդամենը	294638.47	0.00	0.00	11278.51	6036.58	311953.56
19		ԱԱՀ 20%	58927.69	0.00	0.00	2255.70	1207.32	62390.71
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	353566.16	0.00	0.00	13534.21	7243.90	374344.27
Այդ բոլոր վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից			629.08	հազ. դրամ				

Կազմեց

Վ.Ս. Գևորգյան



ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Օբյեկտային մախահաշիվ N 1

N/N	Նախա հաշվի և հաշվարկի համարը	3	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Հին.աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Մարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ և ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախ. 1-1	ճարտարապետական մաս	116799.49	0.00	0.00	0.00	116799.49
2	Նախ. 1-2	Կոնստրուկտիվ մաս	113332.27	0.00	0.00	0.00	113332.27
3	Նախ. 1-3	Ներքին թեռուցում	7246.70	0.00	686.99	0.00	7933.69
4	Նախ. 1-4	Օդակոխություն	2673.30	0.00	4225.19	0.00	6898.49
5	Նախ. 1-5	Ներքին սառը ջրամատակարարում	1261.05	0.00	0.00	0.00	1261.05
6	Նախ. 1-6	Ներքին տաք ջրամատակարարում	820.12	0.00	0.00	0.00	820.12
7	Նախ. 1-7	Ներքին սառը ջրամատակարարում /ապաստարան/	1046.35	0.00	200.42	0.00	1246.77
8	Նախ. 1-8	Արևային տաք ջրամատակարարում	815.30	0.00	600.40	0.00	1415.71
9	Նախ. 1-9	Ներքին ջրիտ /ապաստարան/	148.12	0.00	207.37	0.00	355.49
10	Նախ. 1-10	Կոյուղի /ներքին ցանց/	1704.30	0.00	500.00	0.00	2204.30
11	Նախ. 1-11	Կոյուղի /ապաստարան/	576.91	0.00	425.25	0.00	1002.16
12	Նախ. 1-12	Ներքին գազամատակարարում	40.94	0	66.166	0	107.11
13	Նախ. 1-13	Էլեկտրասարքավորումներ	5987.61	0.00	557.25	0.00	6544.86
14	Նախ. 1-14	Հողեռային ազդարարման ցանց	813.98	0.00	180.98	0.00	994.96
		Ընդամենը	253266.46	0.00	7650.01	0.00	260916.47

Կազմեց

Վ.Ս. Գևորգյան

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-1

Համաշինարարական աշխատանքներ

N/N	Արժեքի և քանակի միավորներ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Մեք. քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ. գններով	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
							Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Նյութի արժեքը հազ.դրամ	Սիմանտ	Կիրառ. ծախսեր	Սիմանտ	Սիմանտ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		ճարտարապետական մաս												
2		Պատեր												
3	8-163	Հենքի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400մմ	մ²	210.0	2.9	0.95	5.09	6.24	3.16					
4														
5														
6	8-140	Հենքի պատերի իրականացում պեմզաբլոկով b=400մմ	մ²	5.2	1.59	0.92	3.4	2.98	2.80					
7														
8														
9														
10	8-59	Շարվածքի ամրամակրում ցանցով ամրան 6A-1c	տ	0.425	27.80	1.38	54.3	59.84	4.59					
11		Ընդամենը												
12		Տանիք												
13	6-1	Թունքեր կանգնեցնելու տակ. բետոն B20 400x200	մ³	0.61	0.70	0.28	1.4	1.51	0.93					
14														

[illegible]

[illegible]

53	12-280 կիրառ	Արցունքաբախի փռչեներված ցիմ. արոժ. քիթել $\delta=0.5մ$, $b=250, 500մ$	$մ^2$	48.5	0.46	0.00	0.83	0.99	0.01	Փռչեներված ցիմնապատ քիթել	տ	0.001	0.05	905.60	1.15	2.15	104.35
54		Ամրամային ոլորք	տն	0.06	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ամրամային ոլորք	տ	1.00	0.06	482.00	552.36	552.36	33.14
55	10-203	Տամիքի կապարամածի հրապաշտպանություն	$մ^2$	607.4	0.02	0.004	0.0	0.03	0.01						0.39	0.44	265.23
56								0.00		Ամրամային ֆուֆատ	կգ	0.2310	140.32	1.20	0.32		
57								0.00		Ամրամային սուլֆատ	կգր	0.0580	35.23	0.80	0.05		
58								0.00		Կերտինե իպակ	կգ	0.0350	21.26	0.45	0.02		
59	12-289	Տամիքի գուրոշանեկուսիչ շերտ (իզոգամ)	$մ^2$	406.3	0.19	0.02	0.32	0.40	0.08						2.18	2.65	1077.78
60										Քիտուն. հիմնամեր կուն	տ	0.0008	0.33	208.00	0.19		
61										Քիտունային մածուկ	տ	0.0024	0.98	208.00	0.57		
62										իզոգամ	$մ^2$	1.11	450.99	1.11	1.41		
63	12-286	Տամիքի ջերմամեկուսացում խարամով	$մ^3$	131.0	1.170	1.060	2.320	2.52	3.53						1.26	7.30	956.87
64								0.00		խարամ	$մ^3$	1.10	144.10	1.00	1.26		
65	12-283	Չնարգել $\delta=0.5մ$, $L=1250$	գծ.մ	60.0	0.06	0.0038	0.1	0.13	0.01	Չնարգել $\delta=0.5մ$, $L=2000$	գծ.մ	1.0000	60.00	2.47	2.83	2.97	178.32
66	12-283	Տամիքի մետաղական բազրիքի տեղադրում $h=600մ$	գծ.մ	61.0	0.06	0.0038	0.1	0.13	0.01	Տամիքի մետաղական բազրիքի	տ	0.0031	0.19	482.00	1.68	1.83	111.68
67	33-82	Տամիքի մետաղական բազրիքներվում 2 անգամ հավակորդիոն ներկով	տ	0.190	1.56	0.00	2.66	3.36	0.00						9.87	13.23	2.51
68										Հավակորդի ոն մեկի	կգ	6.90	1.31	0.80	6.33		
69										Օլիֆ	կգ	3.65	0.69	0.85	3.54		

86	Տեղեկագիր	60նմ մետաղապատն սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեխաբեքով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//բացվող /կորագիծ/	0 ²	40.4	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Պատուհան	0 ²	1.00	40.40	41.67	42.50	42.50	1717.01
87	Տեղեկագիր	60նմ մետաղապատն սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեխաբեքով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// չբացվող /կորագիծ/	0 ²	28.4	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Պատուհան	0 ²	1.00	28.40	33.33	34.00	34.00	965.59
88	Տեղեկագիր	60նմ մետաղապատն սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեխաբեքով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//բացվող / ուղղանկյուն/	0 ²	18.54	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Պատուհան	0 ²	1.00	18.54	35.83	36.55	36.55	677.63

89	Տեղեկագիր	60մմ մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեխաբեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// /չբացվող // ուղղանկյուն/	մ ²	5.6	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Պատուհան	մ ²	1.00	5.60	26.67	27.20	27.20	152.32
90	10--103	Պատուհանագրգի տեղադրում պատմասե կոմստրուկցիայով, d=400մմ	մ ² բացվածք	92.80	0.34	0.03	0.6	0.73	0.10							0.96	1.80	166.63
91									0.00		Փրկիչ	տուփ	0.5000	46.40	1.80	0.96		
92		Պատուհանագրգի խարժեքը d=400մմ	գմ	54.9	0.00	0	0.0	0.00	0.00		Պատուհանագրգ	գմ	1.00	54.90	3.92	4.20	4.20	230.49
93	15--78	Արտաքին պատուհանագրգի իրականացում բազալտե 200x50(h)մմ կտրվածքի քարով 51գծ.մ	մ ²	10.1	2.50	0.048	3.9	5.38	0.16							7.60	13.14	132.73
94											Բազալտե սալեր	մ ²	1.00	10.10	6.32	6.77	*	
95											Ցեմ ավազե շաղախ	մ ³	0.03	0.25	31.00	0.83		
96		Ընդամենը																4042.41
97		Դրներ																

98	Այուժինն ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 12մ ² (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ ²	15.90	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Այուժինն ապակեպատ դուռ)	մ ²	1.00	15.90	95.83	97.75	97.75	1554.22
99	գունավոր թաղանթ ապակիների համար	մ ²	6.20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Վիտրաժի գունավոր թաղանթ ապակիների համար	մ ²	1.02	6.32	2.50	2.92	2.92	18.12
100	Այուժինն գունավոր ապակեպատ դռան տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 3.0մ ² (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ ²	6.20	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Այուժինն ապակեպատ դուռ)	մ ²	1.00	6.20	60.83	62.05	62.05	384.71
101	Այուժինն, արտաքին, ջերմակամրջակով, ապակեպատ դռան տեղադրում, տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ ²	21.10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Այուժինն ապակեպատ դուռ)	մ ²	1.00	6.20	60.83	62.05	62.05	1309.18

102	Մետաղապատե ա/հ դրճեր ուրից անշարժ վերնահինկը 2բառ.մ	մ²	7.10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղապատե ա/հ դրճեր	մ²	1.00	6.20	60.83	62.05	62.05	440.53
103	ՄՐՖ, ապակեպատ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)	մ²	46.4	0.67	0.13	1.2	1.44	0.43								45.38	47.25	2193.57
104											ՄՐՖ-ից դուռ	մ²	1.00	46.42	35.00	40.11		
105											Եզրակալ	գծ.մ	5.40	250.67	0.83	5.15		
106											Տախտակ	մ³	0.00	0.04	127.08	0.12		
107																		
108	ՄՐՖ, խուլ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)	մ²	38.5	0.67	0.13	1.2	1.44	0.43								39.65	41.52	1598.71
109											ՄՐՖ-ից դուռ	մ²	1.00	38.50	30.00	34.38		
110											Եզրակալ	գծ.մ	5.40	207.90	0.83	5.15		
111											Տախտակ	մ³	0.00	0.03	127.08	0.12		
112	Մետաղական դուռ մետաղական ճաղավանդակով	մ²	3.6	0.00	0	0.0	0.00	0.00			Մետաղական դուռ մեղկումով	մ²	1.00	3.60	109.04	124.96	124.96	449.84
113	Դռան արգելակիչներ բացվող դրճերի համար	հատ	75	0	0	0	0.00	0.00			Դռան արգելակիչներ	հատ	1.00	3.60	4.50	7.37	7.37	552.52
114	Ընդամենը																	8501.41
115	Հատակներ																	
116	Հատակների տակ գրունտի տոփանում խճով	մ²	320.9	0.04	0.0099	0.1	0.08	0.03			խիճ	մ³	0.04	12.84	3.80	0.17	0.28	91.12
117	Հատակների նախապատրաստակ ան շերտի իրականացում խճով 100մմ հաստ.	մ³	32.09	1.82	1.06	3.5200	3.92	3.53			խիճ	մ³	1.0400	33.37	3.80	4.53	11.97	384.18
118	Հատակների բետոնե ենթաշերտի ամրամակրում 320 9բառ.մ	տ	0.3	6.76	1.4	12.3	14.55	4.66								0.00	19.21	5.76
119	48բլ ամրամ բ.150x150	մ²	320.9	0.00	0	0.0	0.00	0.00			48բլ ամրամ բ.150x150	մ²	1.02	327.32	0.79	0.91	0.91	293.52

120	11-11	Հատակների խարամաբետոնե ենթաշերտ 140մմ հաստ.	մ³	56.20	1.62	0	2.9	3.49	0.00	Քետոն	մ³	1.02	57.32	27.00	31.18	34.67	1948.44
121	11-11	Հատակների ենթաշերտ 100մմ հաստ.	մ³	32.10	1.62	0	2.9	3.49	0.00	Քետոն	մ³	1.02	32.74	28.08	32.83	36.31	1165.65
122	11-18	Ջրամեկուսացում իզոլանով 1 շերտ ներառյալ պատերի կողքով	մ²	429.1	0.33	0.0694	0.5	0.72	0.23						2.85	3.80	1631.38
123										Իզոլամ	մ²	1.12	480.59	1.11	1.41		
124										Քիտումային մախաներկու	տ	0.01	2.27	208.00	1.26		
125										Քիտումի մանուկ	կգ	0.76	326.12	0.21	0.18		
126	11-55- 11-56	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 30մմ հաստությամբ	մ²	333.40	0.10	0.0141	0.2	0.22	0.05	Ցեմ.շաղախ	մ³	0.03	10.17	31.00	1.08	1.35	450.08
127	11-55- 11-56	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 40մմ հաստությամբ	մ²	566.70	0.11	0.0187	0.2	0.23	0.06	Ցեմ.շաղախ	մ³	0.04	23.12	31.00	1.45	1.74	984.96
128	11-205 կիրառ	Վինիլային հատակի իրականացում 2մմ հաստ, շոշակների հետ միասին	մ²	370.1	0.44	0.0075	0.8	0.94	0.02						12.32	13.28	4915.73
129										Վինիլային հատակ	մ²	1.00	370.10	9.50	10.89		
130										Սոսինձ	տ	0.0005	0.19	678.00	0.39		
131										Երեշակ	գճ.մ	1.07	396.01	0.85	1.04		
132	11-198	Լամինատե հատակի իրականացում սպունգի և տոյմոնի հետ միասին 12.մմ	մ²	17.7	0.74	0.03	1.3	1.59	0.10						5.11	6.81	120.49

174	15-665	Սոստատի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	մ ³	833.5	0.51	0.01	0.9	1.11	0.04								0.70	1.84	1536.19
175													Լատեքսանե րկ	կգ	0.63	525.11	0.71		
176													Մածուկ	կգ	0.92	766.82	0.18		
177	15-569	Սոստատի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ ²	36.5	0.28	0.008	0.5	0.59	0.03								0.47	1.09	39.77
178													Սախամերկ	կգ	0.09	3.25	0.42		
179													Ցուղամերկ	կգ	0.21	7.67	0.80		
180													Մածուկ	կգ	0.55	20.08	0.17		
181													Օլիֆ	կգ	0.1300	4.75	0.85		
182		Կախովի առատատալ «Արմսթրոնգ» տիպի սալերից /ներառյալ անրացման ղեկավարներ/	մ ²	57.3	0.00	0	0.0	0.00	0.00				Կախովի առատատալ «Արմսթրոնգ»	մ ²	1.00	57.30	2.88	3.30	189.11
183	15-277-1	Դռների և պատուհանների շեփերի գաջի սկալ	մ ²	124.1	1.50	0.2279	2.6	3.23	0.76								1.13	5.12	635.51
184													Գաջ	տ	0.05	6.55	18.70		
185													Ջուր	մ ³	0.02	1.95	0.18		
186	15-264	Դռների և պատուհանների շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքսային մածիկ պատումով	մ ²	124.1	0.40	0.01	0.7	0.85	0.03								0.67	1.56	193.39
187													Լատեքսանե րկ	կգ Խ	0.63	78.18	0.71		
188													Մածուկ	կգ Խ	0.79	98.04	0.18		
189																	0.00		
190																	0.00		
191	11-55 11-56	Պատուհանի և պատուհանագրդի տակ լիցք հարթեցնող շերտով 3մ հաստ	մ ²	0.69	0.10	0.0141	0.2	0.22	0.05				Ցեմ.շաղախ	մ ³	0.03	0.02	31.00	1.17	0.81

192	10-45 կրառ կապկ ացիա	Սանկական սամահագուցներում լամինատե միջնորմների և դռնակների իրականացում (ներառյալ ամրացման դետալները)	մ²	29.00	0.60	0.06	1.2	1.29	0.20	լամինատե միջնորմներ	մ²	1.00	29.00	14.41	16.52	18.01	522.26
193		Երկնակապտ դեկորատիվ կանգնակ Փ32	զմ	55.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Երկնակապտ դեկորատիվ կանգնակ Փ50	զմ	1.00	55.00	2.68	3.07	3.07	168.92
194		Ծխմի	հատ	42.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ծխմի	հատ	1.00	1.50	2.68	3.07	3.07	128.99
195		Բռնակ-փական	հատ	14.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Բռնակ- փական	հատ	1.00	1.50	3.50	4.01	4.01	56.15
196		Շերտավարագույր	մ²	108.5	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Շերտավարա գույր	մ²	1.00	1.50	4.50	5.16	5.16	559.52
197		Հալելիներ սամահագուցներում	հատ	14.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Հալելիներ սամահագույ ցներում	հատ	1.00	1.50	8.33	9.55	9.55	133.69
198		Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	77.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	1.00	1.50	0.80	0.92	0.92	70.59
199		Զուգ. բոթի կախիչներ	հատ	14.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Զուգ. բոթի կախիչներ	հատ	1.00	1.50	1.50	1.72	1.72	24.07
200		Շերտամեղ															21154.75
201		Արտաքին հարդարում															
202		Արտաքին հարդարման աշխատանքներ															
203	15-201	Տ/ա հարթեցնող շերտի իրականացում մետաղական ցանցի վրա 300մ	մ²	576.4	0.36	0.049	0.6	0.77	0.16						1.36	2.29	1318.97
204										Ցած ավազե շաղկապ	մ³	0.019	10.89	31.00	0.67		
205										Ցանց	մ²	1.000	576.40	0.60	0.69		

206	Հուլիս	Արտաքին պատերի և շենքերի ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալիկներով 50 մմ հաստությամբ	մ ²	576.40	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	բազալտե մանրաթելային սալիկ	մ ³	0.05	29.68	15.00	0.89	0.89	510.26
207	15-203	Դռների և պատուհանների շենքերի սկալ ցեմենտալավային շաղախով	մ ²	71.2	0.51	0.032	0.8	1.11	0.11							0.67	1.89	134.41
208											Ցեմ ավազե շաղախ	մ ³	0.019	1.35	31.00	0.67		
209		Մետաղական խցարուքակ d-12mm L-250mm	կատ	574.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Մետաղական խցարուքակ d-12mm L- 250mm	կատ	1.00	574.00	0.35	0.40	0.40	230.23
210		Մետաղական ցանց ամրան Փ 4Bp-1	տ	0.2550	0	0	0	0.00	0.00	0.00	ամրան Փ 4Bp-1	տ	1.00	0.26	454.00	520.27	520.27	132.67
211		Ցինկապատ քիթեղ δ=0.7 մմ	մ ²	3.10	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ցինկապատ քիթեղ δ=0.7 մմ	մ ²	2.00	6.20	4.41	10.10	10.10	31.31
212	15-201	Գ/ավազե սկալ ցանցի վրա	մ ²	272.0	0.36	0.049	0.6	0.77	0.16							0.67	1.60	435.39
213								0.00	0.00	0.00	Ցեմ ավազե շաղախ	մ ³	0.019	5.14	31.00	0.67		
214	15-525	Ճակատների ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	մ ²	272.0	0.05	0.007	0.1	0.11	0.02							0.41	0.54	147.99
215											Ճակատային ներկ	կգ	0.38	103.36	0.89	0.39		
216											Ցեմ ավազե շաղախ	մ ³	0.00060	0.16	31.00	0.02		

217	15-10 15-59	Ունեւորակների երեսնամյակում բազային 30մ հաստ սալիկներով (ներառյալ գլխադիրները 8,2.0մ ²)	մ ²	67.9	7.22	0.115	9.2	15.54	0.38									6.49	22.41	1521.81
218												9մ. շաղախ	մ ³	0.028	1.87	31.00		0.98		
219												Բազային սալիկներ	մ ²	0.97	65.86	4.96		5.51		
220	15-10 15-59	Պատուհանների շուրջ շրջանակների իրականացում 30մ հաստ. բազային սալիկներով (b=200մմ, 30մ հաստ., L=2200մմ)	մ ²	37.0	7.22	0.115	9.2	15.54	0.38									6.49	22.41	829.26
221												9մ. շաղախ	մ ³	0.028	1.02	31.00		0.98		
222												Բազային սալիկներ	մ ²	0.97	35.89	4.96		5.51		
223	15-20 15-60 տեխ մաս կետ 1.5	Պատերի երեսնամյակում տրավերտին սալիկներով, հաստ 3մ 5.8-(0.06*7), 0.13-կետ 1.5 (0.005*7), 8.9-(0.1*7).	մ ²	53.100	5.38	0.095	8.1	11.58	0.32									4.99	16.88	896.58
224												9մ. շաղախ	մ ³	0.028	1.46	31.00		0.98		
225												Տրավերտին սալիկներ	մ ²	1.00	53.10	3.50		4.01		
226	15-20 15-60 տեխ մաս կետ 1.5	Պատերի և շեմերի երեսնամյակում Արթիկի քարհանքի տուֆն սալիկներով, հաստ 3մ 5.8-(0.06*7), 0.13-կետ 1.5 (0.005*7), 8.9-(0.1*7).	մ ²	404.5	5.38	0.095	8.1	11.58	0.32									3.84	15.74	6366.36
227												9մ. շաղախ	մ ³	0.028	11.12	31.00		0.98		
228												Տուֆից սալիկներ	մ ²	1.00	404.50	2.50		2.86		
229	15-20 15-60	Փակատների վրա դիզայնից բխող գունավոր քարիկների տեղադրում	մ ²	14.0	5.38	0.095	8.1	11.58	0.32									4.13	16.03	224.35

[illegible]

245	1-961	III կարգի հողի փորում հարթակների և թեքահարթակի տակ	մ ³	25.05	1.10	0	2.1	2.37	0.00								0.00	2.37	59.32
246	310-7	Բարձրում ձեռքով ը Տեղափոխում մինչև 24մ 24.55*	տ	40.10	0.18	0.33	0.306	0.39	1.10								0.00	1.48	59.55
247	6--	Խամբարաբեռն B12,5 դասի	մ ³	49.8	3.37	0.29	5.760	7.25	0.96								26.90	35.12	1749.01
248													մ ³	Բետոն			24.67	20.07	
249													մ ²	Վահան			3.50	3.68	
250													մ ³	Տախտակ			127.08	1.47	
251													մ ³	Բուք քար			3.33	1.68	
252	6-1	Բետոն B15 դասի բետոն 150մ հաստ.	մ ³	6.24	0.70	0.28	1.4	1.51	0.93				մ ³	Բետոն			29.81	34.84	232.61
253	11-55 11-56	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ գեմենտավազե սկալ 30մ հաստ.	մ ²	69.7	0.10	0.0141	0.2	0.22	0.05				մ ³	Ցեմ.շաղախ			31.00	1.09	94.34
254	15-77	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մ հաստ.	մ ²	43.7	3.76	0.034	5.8	8.09	0.11								6.83	15.03	656.92
255													մ ²	Բազալտե սալիկներ			4.96	5.74	

271		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովակ 20*20*1,5մմ/	զժ.մ	28.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	խողովակ	զժ.մ	1.00	28.00	0.60	0.68	0.68	19.12
272		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովակ 20*20*3մմ/	զժ.մ	33.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	խողովակ	զժ.մ	1.00	33.30	0.94	1.08	1.08	36.02
273	6-83	Ներդիր էլեմենտ	տ	0.026	124.00	1.4	210.0	266.92	4.66	0.00	0.00	0.03	482.00	552.36	823.94	ՆԷ-1 Ներդիր բլեմենտ	տ	1.0000	0.03				21.50
274		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ ամկյունակ 75*75*5մմ/	զժ.մ	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	6.00	3.23	3.70	3.70	ամկյունակ	զժ.մ	1.0000					22.23
275	6-173	Սիւժետայն երթ ծածկի իրականացում B- 20դասի բետոնից	մ³	5.20	4.61	0.81	8.4	9.92	2.69												51.28	63.89	332.25
276																բետոն	մ³	1.02	5.28	34.777	40.45		
277																վահան	մ²	1.37	7.12	3.50	5.49		
278																Տախտակ	մ³	0.04	0.19	127.08	5.33		
279		8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.1060	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	454.2	520.46	520.46	ամրանի	տ	1.0000	0.00				55.17
280		16A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.7960	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.80	379.2	434.51	434.51	ամրանի	տ	1.00	0.80				345.87
281	12-274 կիրառ	Տամիքի ծածկի իրականացումը մետաղակոնկրետով (կակարամածով)	մ²	11.00	0.45	0.06	0.84	0.98	0.20												9.70	10.88	119.64
282																Մետաղակոնկրետ ինքն	մ²	1.15	12.65	5.28	6.96		
283																պիսի մետաղակոնկրետ ինքն	հատ	0.40	4.40	3.33	1.53		
284																Հորտու	մ³	0.0035	0.04	127.08	0.50		
285																Տախտակ	մ³	0.0006	0.01	127.08	0.09		
286																Ցիմկապատ բլեքեր	տ	0.00	0.01	793.00	0.45		
287																Մետ	կգ	0.08	0.83	0.56	0.05		
288																Պտուտակ	կգ	0.10	1.10	1.00	0.11		

289	15-10, 15-59	Աստիճանների կողային մասերի, հարթակի, պատերի և հատակի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7.7-(0.08*7), 0.15-(0.0055*7), 10.2- (0.155*7)	մ ²	85.0	7.14	0.1462	9.1	15.37	0.49									6.49	22.34	1899.23	
290														Ցեմ. շաղախ	մ ³	0.028	2.34	31.00	0.98		
291														Բազալտե սալիկներ	մ ²	0.97	82.45	4.96	5.51		
292	15-77	Հարթակների, և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. զԼԽՄԴԻՐ ԽԱՄՈՏ»ի հետ միասին	մ ²	5.3	3.76	0.034	5.8	8.09	0.11									6.83	15.03	79.67	
293														Բազալտե ալիկներ	մ ²	1.01	5.35	4.96	5.74		
294														Ցեմշաղախ	մ ³	0.03	0.16	31.00	1.09		
295	11-55 11-56	Հարթակների, թեթևահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտալաճե սվաղ 30մմ հաստ.	մ ²	85.0	0.10	0.0141	0.2	0.22	0.05					Ցեմշաղախ	մ ³	0.03	2.60	31.00	1.09	1.35	115.05
296	9-34	Մետաղական ճաղալանդակով դուռ, իր սարքավորումներով, ներկումով	մ ²	1.2	0.00	0	0.0	0.00	0.00					Մետաղական դուռ ներկումով	մ ²	1.00	1.20	109.04	124.96	124.96	149.95
297	7-735	Այլումինե բոնամոդի տեղադրում	զմ	12.0	0.97	0.04	1.42	2.09	0.12					Այլումինե բոնամոդ	զմ	1.00	12.00	11.00	12.61	14.81	177.76

298	Շուկա	Նկուղ իջնուղ ուղահայաց ամբարձիչ, բեռնատարողությունը 250կգ, բարձրացման բարձրությունը 3.0մ, չափերը՝ 960*1250մմ	հատ	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	820.00	820.00	820.00	
299		Ընդամենը																4289.44	
300		Սպալե հովիտ 1																	
301		Հովար օրգանական 8մմ հատ/հատ/ 4*1,6մ, CM1, ГОСТ 30826-2014, 15 кг/м ² , ներառյալ ամրացման դետալներ ցիմենտա ծղ. հատ ապակու ամրացվող դետալներ 16հատ, պատին ամրացվող դետալներ 16 հատ./տեղափոխումը և տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/	մ ²	2.300	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	Հովար օրգանական 1հատ/ 1.80x10.	մ ²	1.00	2.30	150.00	169.84	169.84	390.63
302		Ընդամենը																390.63	
		Ընդհանուրը																93040.68	

Սարքավորում	820.00
Վերադիր ծախսեր 13.3%	12265.35
Ընդամենը	105306.03
Հախոյթ 11%	11493.46
Ընդամենը	116799.49

ՀՀ Արարատի մարզի վեղի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-2

Կոնստրուկտորական մաս

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ զմեռով		Միավոր արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր						Միավոր արժեքը հազ.դրամ				
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըրնդի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դր ամ	Միավոր	Ընդամենը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. Հողային աշխատանքներ																
2	1--15878	III կարգի գրունտի քանդում փոտրակում և խրամուղիներում լքակավատորով 0,65մ3 շերեայի տարողությամբ բարձեղով ան վրա	մ ³	1120.0	0.005	0.119	0.010	0.01	0.40						0.00	0.41	455.42
3	1--1545	III կարգի գրունտի քանդում փոտրակում և խրամուղիներում լքակավատորով 0,65մ3 շերեայի տարողությամբ կողից	մ ³	214.4	0.005	0.119	0.010	0.01	0.40						0.00	0.41	87.18
4	1--961	III կարգի գրունտի վերջնաշակում ձեռքով փոտրակում	մ ³	53.6	1.100	0.000	2.060	2.37	0.00						0.00	2.37	126.92
5	310-2	Տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	1650.0	0.000	0.330	0.000	0.00	1.10						0.00	1.10	1810.84
6	1--1635	Քանդված գրունտի հեղիցք բուրդեղով տափանումով	մ ³	214.4	0.000	0.003	0.000	0.00	0.01						0.00	0.01	1.78
7	1--968	Նույնը ձեռքով	մ ³	53.6	0.460	0.000	0.990	0.99	0.00						0.00	0.99	53.07

8	1--1184	Բնակողի տոփանում պնմատոփանիչներով	մ³	268.00	0.074	0.042	0.134	0.16	0.14							0.00	0.30	80.12
9		Ընդամենը						0.00	0.00									2615.35
10		2. Դիմքեր						0.00	0.00									
11	6--1	Բետոն նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի h=10սմ	մ³	20.1	0.70	0.26	1.4	1.51	0.86	Բետոն	մ³	1.02	20.50	24.67	28.83	31.20	627.21	
12	6--13	Մետաղական աստիճանների տակ բետոն և փետային հիմքերի իրականավում բետոն B15	մ³	4.5	2.78	0.34	5.07	5.98	1.13						41.35	48.47	218.11	
13								0.00	0.00	Բետոն	մ³	1.020	4.59	29.806	34.84			
14								0.00	0.00	Վահան	մ²	1.17	5.27	3.500	4.69			
15								0.00	0.00	Տախտակ	մ³	0.0125	0.06	127.083	1.82			
16	6--20	Բետոն ժապավենածն հիմքերի իրականացում միջնորմների տակ բետոն B15	մ³	18.0	1.55	0.76	2.86	3.34	2.53						38.63	44.49	800.87	
17								0.00	0.00	Բետոն	մ³	1.020	18.36	29.806	34.84			
18								0.00	0.00	Վահան	մ²	0.80	14.45	3.500	3.22			
19								0.00	0.00	Տախտակ	մ³	0.0039	0.07	127.083	0.57			
20	8--27	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ երկու անգամ	մ²	370.0	0.195	0.015	0.336	0.42	0.05	Բիտում	տ	0.0024	0.89	208.00	0.57	1.04	385.43	
21	6--160	Ե/ք հիմնային հեծանի իրականացում B25	մ³	93.1	6.18	0.96	11.1	13.30	3.19						55.00	71.50	6656.40	
22										Բետոն	մ³	1.015	94.50	36.36	42.29			

90	ամրան 22 A500C	տն	1.2306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ամրանի	մ ²	0.83	1.02	379.167	360.65	360.65	443.81
91	ամրան 25 A500C	տն	3.9001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ամրանի	մ ²	0.83	3.24	379.167	360.65	360.65	1406.56
92	ամրան 28 A500C	տն	0.2648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ամրանի	մ ²	0.83	0.22	381.250	362.63	362.63	96.02
93	6--83 ներդիր մաս	տն	0.7148	124.00	1.4	2.1	266.92	4.66	0.71	ներդիր մաս	տն	1.00	0.71	482.00	552.36	823.94	588.95
94	6--162 Ե/բ հեռանմանի իրականացում բետոն B25	մ ³	2	7.41	1.18	12.2	15.95	3.92							58.14	78.02	156.04
95										բետոն	մ ³	1.00	2.00	36.36	41.67		
96										վահան	մ ²	2.37	4.74	3.50	9.51		
97										Տախտակ	մ ³	0.0267	0.05	127.08	3.89		
98										Էլեկտրոդ	տ	0.0031	0.01	867.00	3.08		
99										ամրանի	տ	1.00	0.09	345.8	396.31	396.31	35.11
100										ամրանի	մ ²	0.83	0.00	379.167	360.65	360.65	125.07
101	6--106 Ե/բ կանգնակի իրականացում բետոն B15	մ ³	2.7	7.43	3.36	13.3	15.99	11.17							55.47	82.64	223.13
102										բետոն	մ ³	1.02	2.75	29.806	34.84		
103										վահան	մ ²	2.42	6.53	3.500	9.71		
104										Տախտակ	մ ³	0.0648	0.17	127.083	9.44		
105										Էլեկտրոդ	տ	0.0015	0.00	867.00	1.49		
106										ամրանի	տ	1.00	0.05	345.8	396.31	396.31	18.67
107										ամրանի	մ ²	0.83	2.24	381.250	362.63	362.63	60.92
108	6--145 Ե/բ պարամետի իրականացում բետոն B 25	մ ³	9.5	7.63	1.43	13.2	16.42	4.76							65.03	86.21	818.97
109										բետոն	մ ³	1.00	9.50	36.361	41.67		
110										վահան	մ ²	2.64	25.08	3.500	10.59		
111										Տախտակ	մ ³	0.06	0.56	127.083	8.59		
112										Ջեղոտ	տ	0.0032	0.03	1.19	0.00		
113										Էլեկտրոդ	տ	0.0042	0.04	867.00	4.17		
114										ամրանի	տ	1.00	0.02	345.8	396.31	396.31	9.71
115										ամրանի	մ ²	0.83	0.00	433.333	412.17	412.17	234.52
116										Մետաղական ցանց	տ	1.00	0.60	682.0	781.55	781.55	466.82
117										Ստանդին ամրանաձողեր ամրան 12A500C	տ	1.00	0.08	381.250	436.90	436.90	36.70
118	6--170 Ե/բ բարավոր բետոն B15	մ ³	12.32	7.85	1.12	13.5	16.90	3.72							53.57	74.20	914.09

[illegible]

[illegible]

ՀՀ Արարատի մարզի վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում
Նախահաշիվ 1-3
Ցեռուցում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Միավոր արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ				
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Անվանումներ	Չափեր	Կոդեր	Նյութի քանակ	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	19-5	Ցեռուցման տուրքը կաթսա մեխանիկական ջնջման համար	կ-տ	2	2.68	0.13	4.4	5.77	0.43						15.00	6.20	12.40
2		Կաթսայի արժեքը	կ-տ	2	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Կաթսայի արժեքը	կ-տ	1.00	2.00	325.00	325.00	325.00	650.00
3	18-115	Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ 1,08կմ 50*50սմ	կմ	183.0	0.22	0.03	0.38	0.47	0.10							0.57	104.92
4		Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ 1,08կմ 50*50սմ	հատ	18	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ	հատ	1.00	18.00	42.36	48.54	48.54	873.80
5		Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ 1,295կմ 50*60սմ	հատ	15	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ	հատ	1.00	15.00	51.99	59.58	59.58	893.70
6		Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ 1,51կմ 50*70սմ	հատ	4	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ	հատ	1.00	4.00	60.62	69.47	69.47	277.88
7		Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ 2,59կմ 50*120սմ	հատ	5	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ցեռուցման պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ	հատ	1.00	5.00	103.00	118.03	118.03	590.17
9		Ցեռուցման շրջանառության պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ G=303/մամ	հատ	1	7.89	0.39	13.3	16.98	1.30						0.00	18.28	18.28
10		Շրջանառության պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ H=6մ N=0,55կմ G=303/մամ	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Շրջանառության պողպատե պաշտոնի մարտկոցներ	կ-տ	1.00	1.00	36.99	36.99	36.99	36.99
11	18-186	Մետաղական կոլեկտոր d=89*3,5մ L=1U	հատ	2	3.18	0.51	0.3	6.85	1.70	Մետաղական կոլեկտոր d=89*3,5մ L=1U	հատ	1.00	2.00	3.74	4.29	12.83	25.65
12		Օդախեցացուցիչի d=150մ	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Օդախեցացուցիչի d=150մ	հատ	1.00	1.00	1.61	1.85	1.85	1.85
13		Շերմամանոցներ	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Շերմամանոցներ	հատ	1.00	1.00	2.50	2.86	2.86	2.86
14	18-215	Ձիթի զսիչ d=206մ	հատ	2	0.77	0.23	1.23	1.66	0.76	Ձիթի զսիչ	հատ	1.00	2.00	2.528	2.90	5.32	10.64
15	18-215	Ձիթի զսիչ d=156մ	հատ	2	0.77	0.23	1.23	1.66	0.76	Ձիթի զսիչ	հատ	1.00	2.00	2.528	2.90	5.32	10.64

16	Խցափակիչ d=89*3,5մ	Խցափակիչ d=89*3,5մ	հատ	4					0.00	0.00	Խցափակիչ d=89*3,5մ	հատ	1.00	4.00	26.80	30.71	30.71	122.85
17	16-266 Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=63*8,6մ փորձարկումով	Խողովակ	գծ.մ	6.0	0.83	0.03	1.4	1.79	0.10	Խողովակ	գծ.մ	1	6.00	4.44	5.08	6.97	41.81	
18	16-265 Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=50*6,9մ փորձարկումով	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=50*8,4մ	գծ.մ	7.0	0.83	0.03	1.35	1.79	0.10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=50*8,4մ	գծ.մ	1.00	7.00	3.52	4.03	5.92	41.44	
19	16-264 Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=40*5,5մ փորձարկումով	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=40*6,7մ	գծ.մ	19.0	0.96	0.02	1.56	2.07	0.07	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=40*6,7մ	գծ.մ	1.00	19.00	2.24	2.57	4.70	89.30	
20	16-263 Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=32*4,4մ փորձարկումով	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32*5,4մ	գծ.մ	133.0	0.72	0.02	1.17	1.55	0.07	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32*5,4մ	գծ.մ	1.00	133.00	1.14	1.31	2.93	389.34	
21	16-262 Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=25*3,25մ փորձարկումով	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25*4,2մ	գծ.մ	181.0	0.88	0.03	1.43	1.89	0.10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25*4,2մ	գծ.մ	1.00	181.00	0.69	0.79	2.78	503.63	
22	16-261 Պոլիպրոպիլենային խողովակներ PN20 d=20*2,8մ ներառյալ ձևավոր մասերը փորձարկումով	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=20*3,4մ	գծ.մ	76.0	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=20*3,4մ	գծ.մ	1.00	76.00	0.48	0.55	3.07	233.51	
23	16-134 Արույն փականներ d=15մ	Գնդիկավոր փականներ	հատ	2.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Գնդիկավոր փականներ	հատ	1.00	2.00	1.61	1.85	4.37	8.73	
24	16-134 Արույն փականներ d=20մ	Արույն փականներ d=20մ	հատ	4.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Արույն փականներ d=20մ	հատ	1.00	4.00	2.11	2.42	4.94	19.75	
25	16-134 Արույն փականներ d=25մ	Արույն փականներ d=25մ	հատ	4.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Արույն փականներ d=25մ	հատ	1.00	4.00	3.19	3.66	6.18	24.72	
26	16-135 Արույն փականներ d=32մ	Արույն փականներ d=32մ	հատ	4.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Արույն փականներ d=32մ	հատ	1.00	4.00	3.50	4.01	6.53	26.13	
27	16-136 Արույն փականներ d=50մ	Արույն փականներ d=50մ	հատ	2.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Արույն փականներ d=50մ	հատ	1.00	2.00	4.12	4.72	7.24	14.48	
28	16-134 Պատարկման փականներ d=15մ	Պատարկման փականներ d=15մ	հատ	2.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Պատարկման փականներ d=15մ	հատ	1.00	2.00	1.61	1.85	4.37	8.73	
29	16-134 Կարգավորող փականներ d=15մ	Կարգավորող փականներ d=15մ	հատ	42.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Կարգավորող փականներ d=15մ	հատ	1.00	42.00	7.80	8.94	11.46	481.28	
30	16-134 Չեստարար գծի փականներ d=15մ	Չեստարար գծի փականներ d=15մ	հատ	42.0	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Չեստարար գծի փականներ d=15մ	հատ	1.00	42.00	1.61	1.85	4.37	183.35	
31	Պարկուճների տեղադրում միջնումներում d=25*2,5մ L-1000մ 2 հատ	Պարկուճների	գծ.մ	0.2	0.21	0.01	0.35	0.45	0.03	Պարկուճների	գծ.մ	1.00	0.20	0.78	0.89	1.37	0.27	
32	Պարկուճների տեղադրում միջնումներում d=38*2,5մ L-2000մ 4 հատ	Պարկուճների	գծ.մ	0.8	0.21	0.01	0.35	0.45	0.03	Պարկուճների	գծ.մ	1.00	0.80	1.27	1.45	1.94	1.55	

33	Պարկուճների տեղադրում միջմոմենտում d=38*2,5մ L-100մմ 6հատ	գծ.մ	0.6	0.21	0.01	0.35	0.45	0.03	Պարկուճների	գծ.մ	1.00	0.60	1.27	1.45	1.94	1.16
34	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում d=25*2,5մ L-400մմ 20հատ	գծ.մ	8.0	0.21	0.01	0.35	0.45	0.03	Պարկուճների	գծ.մ	1.00	8.00	0.78	0.89	1.37	10.99
35	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում d=38*2,5մ L-400մմ 16հատ	գծ.մ	6.4	0.21	0.01	0.35	0.45	0.03	Պարկուճների	գծ.մ	1.00	6.40	1.76	2.02	2.51	16.04
36	Պարկուճների տեղադրում միջիակային ծածկերում d=57*3մ L-350մմ 2հատ	գծ.մ	0.7	0.27	0.03	0.4	0.58	0.10	Պարկուճների	գծ.մ	1.00	0.70	1.76	2.02	2.70	1.89
37	Ռետին ջերմամեկուսիչ խողովակ d=25մմ	գծ.մ	14.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ռետին ջերմամեկուսիչ խողովակ d=25մմ	գծ.մ	1.00	14.00	0.78	0.89	0.89	12.43
38	34-317 Լամինացված փայտաշեղջային սալերով խողովակների երեսապատման համար մետաղական կարկասի խուլանագում	մ ²	49.5	0.91	0.0244	1.6	1.96	0.08						0.03	2.07	102.68
39									Դյուբել	հատ	1.50	74.25	0.03	0.03		
40	Մետաղական պողպատի արձեղ անկյունակ 25*25*2մմ 537մ մեղված	կգ	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղական պողպատի արձեղ	կգ	1.00	390.00	0.75	0.86	0.86	335.20
41	34-342 Մետաղական կարկասի երեսապատում լամինացված փայտաշեղջային սալերով	մ ²	49.5	0.49	0.0039	0.8	1.05	0.01						4.36	5.42	268.10
42									Փայտաշեղջային սալ	մ ²	1.03	50.99	3.092	3.54		
43									Պտուտակ	հատ	20.00	990.00	0.010	0.01		
44									Ֆելոն ժապավեն	գծ.մ	1.50	74.25	0.350	0.40		
45									Կարամների ժապավեն	գծ.մ	1.20	59.40	0.350	0.40		
46	Ընդամենը															6449.18

Սարքավորում		686.99
Վերադիր ծախսեր 13,3%		766.37
Ընդամենը		7215.55
Շահույթ 11%		718.14
Ընդամենը		7933.69

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախաձեռնիչ 1-4

Օրգախոսություն

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի նկարագրի նշանակումը	Չափի միավոր	Կառույց	Միավորի արժեքը 1984թ զմերով		Միավորի մոտոմիջոց		Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր					Արժեքը հազ.դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Չափի միավոր	Բնակ.	Նյութի ընդհ. ծախսը	Միավոր արժ. հազ.դր.	Նյութի միավոր արժեքը	Միավոր	Ընդամենը
	Աշխատանքների և ծախսերի նկարագրի նշանակումը	Չափի միավոր	Կառույց	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Չափի միավոր	Բնակ.	Նյութի ընդհ. ծախսը	Միավոր արժ. հազ.դր.	Նյութի միավոր արժեքը	Միավոր	Ընդամենը

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Անուղային հարկ															
1	20-786	Օդի ներածնան ազդեցատի կոմպլեկտ L-2000Մ՝/ժամ	Կ-տ	1	31.80	5.5	54.0	68.45	18.29						0.00	86.74	86.74
2		Օդի ներածնան ազդեցատի կոմպլեկտ L-2000Մ՝/ժամ /արժեքը/	Կ-տ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Օդի ներածնան ազդեցատի	Կ-տ	1	1.00	1468.00	1468.00	1468.00	1468.00
3	20-786	Աննորոնային ազդեցատի կոմպլեկտ L-2000Մ՝/ժամ, P2507Պ	Կ-տ	1	31.80	5.5	54.0	68.45	18.29	Աննորոնային ազդեցատի կոմպլեկտ L-2000Մ՝/ժամ արժեքը					0.00	86.74	86.74
4		Աննորոնային ազդեցատի կոմպլեկտ L-2000Մ՝/ժամ արժեքը P2507Պ	Կ-տ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Աննորոնային ազդեցատի կոմպլեկտ L-2000Մ՝/ժամ արժեքը	Կ-տ	1	1.00	66.19	66.19	66.19	66.19
5		Էլեկտրական օդաչուի շնչվառ	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Էլեկտրական օդաչուի շնչվառ	հատ	1	1.00	73.77	73.77	73.77	73.77
6		Ավտոմատ կառավարման և աննորոնային ազդեցատի համակարգ համապատասխան սովորական EFD50-25	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ավտոմատ կառավարման և աննորոնային ազդեցատի համակարգ համապատասխան սովորական EFD50-25	հատ	1	1.00	3.22	3.22	3.22	3.22
7	20-478	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական	հատ	1	1.16	0.06	2.0	2.50	0.20	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական	հատ	1	1.00	5.29	6.06	8.76	8.76
8	20-410	Օդաչուի զսպանակավոր հետադարձ փական ITA 50-25	հատ	1	1.00	0.06	1.3	2.15	0.20	Օդաչուի զսպանակավոր հետադարձ փական ITA 50-25	հատ	1	1.00	6.50	7.45	9.80	9.80
9	20-630	Արմատուրային զսպանակավոր LDR 50-25	հատ	1	0.3	0.1	0.56	0.65	0.17	Արմատուրային զսպանակավոր LDR 50-25	հատ	1.000	1.00	103.18	103.18	103.99	103.99
10		Թայմեր T-120	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Թայմեր T-120	հատ	1	1.00	79.10	79.10	79.10	79.10
11	20-764	Զսպանակավոր EU-5 BETTA /2000/5	հատ	1	2.82	0.1	4.5	6.07	0.33	Զսպանակավոր EU-5 BETTA /2000/5	հատ	1	1.00	108.48	108.48	114.89	114.89
12	20-764	Զսպանակավոր EU-7 BETTA 2000/7	հատ	1	2.82	0.1	4.5	6.07	0.33	Զսպանակավոր EU-7 BETTA 2000/7	հատ	1	1.00	151.87	151.87	158.27	158.27
13	20-691	Զսպանակավոր DS 50-25	հատ	2	0.67	0.02	1.2	1.44	0.07	Զսպանակավոր DS 50-25	հատ	1.000	2.00	6.62	7.59	9.10	18.19
14		Զսպանակավոր DS 50-25	հատ	1	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Զսպանակավոր DS 50-25	հատ	1	1.00	30.40	30.40	30.40	30.40
15	200-116	Օդաչուի զսպանակավոր փական 0,7մմ 500*250մմ 15գժ.ձ	ձ ²	22.5	0.67	0.04	1.2	1.44	0.13	Օդաչուի զսպանակավոր փական 0,7մմ 500*250մմ 15գժ.ձ	ձ ²	1	22.50	4.60	5.27	6.85	154.03
16	20-116	Օդաչուի զսպանակավոր փական 0,7մմ 500*200մմ 10գժ.ձ	ձ ²	14	0.67	0.04	1.2	1.44	0.13	Օդաչուի զսպանակավոր փական 0,7մմ 500*200մմ 10գժ.ձ	ձ ²	1	14.00	4.60	5.27	6.85	95.84

17	20-116	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից 0,7մ 300*200մմ 15գծ.մ	մ²	15	0.67	0.04	1.2	1.44	0.13	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից	մ²	1	15.00	4.60	5.27	6.85	102.68
18	20-410	Օդափոխության ճաղաշար 300*150	հատ	15	0.84	0.06	1.3	1.81	0.20	Օդափոխության ճաղաշար	հատ	1	15.00	6.50	7.45	9.46	141.85
19	20-408	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ	հատ	2	0.84	0.06	1.3	1.81	0.20	Օդափոխության ճաղաշար	հատ	1	2.00	0.50	0.57	2.58	5.16
20		Չեղբով աշխատող Ներածնան օդամուղ L-2000U3/ժամ	հատ	1	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Չեղբով աշխատող Ներածնան օդամուղ L-2000U3/ժամ	հատ	1	1.00	33.60	33.60	33.60	33.60
21	20-386	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	2	2.79	4.6	4.67	6.01	15.23	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	1	2.00	152.25	152.25	173.49	346.97
22		Օդափոխության արտածնան համակարգ														0.00	0.00
23	20-737	Կամուրային օդամուղ L2000 U3/ժամ P-250պա	կ-տ	1.0	3.58	0.1	5.94	7.71	0.40						0.00	8.11	8.11
24		Կամուրային օդամուղ L2000U3/ժամ P-250պա արժեքը	կ-տ	1.0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Կամուրային օդամուղ L2000U3/ժամ P-250պա արժեքը	կ-տ	1.000	1.00	1468.00	1468.00	1468.00	1468.00
25	20-116	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից 0,7մ 500*250մմ 12գծ.մ	մ²	18	0.67	0.04	1.2	1.44	0.13	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից	մ²	1	18.00	4.60	5.27	6.85	123.22
26	20-116	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից 0,7մ 300*200մմ 22գծ.մ	մ²	22	0.67	0.04	1.2	1.44	0.13	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից	մ²	1	22.00	4.60	5.27	6.85	150.60
27	20-112	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից 0,5մ 150*150մմ 2գծ.մ	մ²	1.2	0.56	0.04	1.2	1.21	0.13	Օդատար ցիմնապատ թիթեղից	մ²	1	1.20	3.30	3.78	5.12	6.14
28	20-407	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ	հատ	5	0.84	0.1	1.34	1.81	0.17	Օդափոխության ճաղաշար	մ²	1	5.00	6.50	7.45	9.42	47.12
29	20-408	Օդափոխության ճաղաշար 300*150մմ	հատ	10	0.84	0.1	1.34	1.81	0.17	Օդափոխության ճաղաշար 300*150մմ	հատ	1	10.00	0.50	0.57	2.55	25.47
30		Չեղբով աշխատող արտածնան օդամուղ L-2000U3/ժամ	կ-տ	1	0	0.0	0.00	0.00	0.00	Չեղբով աշխատող արտածնան օդամուղ L-2000U3/ժամ	կ-տ	1	1.00	33.60	33.60	33.60	33.60
31		Օդատարների քերմաներևույթով քերմանուսիչով	մ²	90.0	0	0	0	0.00	0.00	Քերմաներևույթով քերմանուսիչով	մ²	1	90.00	2.43	2.79	2.79	250.93
32	20-386	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	2	2.79	4.6	4.67	6.01	15.23	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	1	2.00	152.25	152.25	173.49	346.97
33		Սանհանգույցներից օդի արտածնում											0.00			0.00	0.00

34	20--113	Օդատար ցինկապատ փրփրոյից 0.5մմ 150*150մմ 30գծ.մ	ժ²	18	0.88	0.04	1.54	1.89	0.13	Օդատար ցինկապատ փրփրոյից 0.5մմ 200*200մմ 30գծ.մ	ժ²	1.00	18.00	3.30	3.78	5.81	104.56
35	20--407	Օդափոխութեան ճաղաշար 150*150մմ 30գծ.մ	հատ	3	0.84	0.1	1.34	1.81	0.17	Օդատար ցինկապատ փրփրոյից	ժ²	1	3.00	3.30	3.78	5.76	17.27
36		1-ին և 2-րդ հարկերի օդափոխութեան համակարգ														0.00	0.00
37	20--786	Կամալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ	հատ	1.0	2.37	0.1	3.8	5.10	0.33					0.00	0.00	5.43	5.43
38		Կամալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ արժեքը	հատ	1.0	0	0	0	0.00	0.00	Կամալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ արժեքը	հատ	1.00	1.00	40.75	40.75	40.75	40.75
39	20--786	Կամալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ	հատ	2.0	2.37	0.1	3.8	5.10	0.33					0.00	0.00	5.43	10.87
40		Կամալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ արժեքը	հատ	2.0	0	0	0	0.00	0.00	Կամալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ	հատ	1.00	2.00	28.50	28.50	28.50	57.00
41	20--735	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ	հատ	3.0	2.37	0.1	3.8	5.10	0.33					0.00	0.00	5.43	16.30
42		Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ արժեքը	հատ	3.0	0	0	0	0.00	0.00	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ արժեքը	հատ	1.00	3.00	48.00	48.00	48.00	144.00
43	20--735	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ	հատ	2.0	2.37	0.1	3.8	5.10	0.33					0.00	0.00	5.43	10.87
44		Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ արժեքը	հատ	2.0	0	0	0	0.00	0.00	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ արժեքը	հատ	1.00	2.00	25.33	25.33	25.33	50.66
45	230--534	Գլխանոց ցինկապատ փրփրոյից 1300*820*500մմ 0.9մմ 1հատ	ժ²	0.5	0.77	0.06	1.34	1.66	0.20	Գլխանոց ցինկապատ փրփրոյից	ժ²	1.00	0.53	9.95	9.95	11.81	6.26
46		Պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/ յուրամեծրկու մուկ 4.9կգ	գծ.մ	8.6	0	0	0	0.00	0.00	Պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/ 4.9կգ	գծ.մ	1.00	8.60	0.33	0.33	0.33	2.86
47	20-106	Օդատար ցինկապատ փրփրոյից 0.5մմ D-100մմ-45գծ.մ	ժ²	15.3	0.53	0.04	1.54	1.14	0.13	Օդատար ցինկապատ փրփրոյից	ժ²	1.00	15.30	3.75	3.75	5.02	76.87

48	20-106	Օդատար ցինկ ապատ քիթերից 0.5մ D-120մ L-14գծ.մ	մ²	6.0	0.53	0.04	1.54	1.14	0.13	Օդատար ցինկապատ քիթերից	մ²	1.00	6.00	4.75	4.75	6.02	36.14
49		Մետաղական շերտափերիկ D-100մ	հատ	2.0	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղական շերտափերիկ D-100մ	հատ	1.00	2.00	0.35	0.35	0.35	0.70
50		Մետաղական ցանց D-100մ	մ²	0.11	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղական շերտափերիկ D-100մ	մ²	1.00	0.11	0.43	0.43	0.43	0.05
51		Մետաղական ցանց D-120մ	մ²	0.1	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղական ցանց D-100մ	մ²	1.00	0.10	0.43	0.43	0.43	0.04
52		Դեկորատիվ շերտափերիկ 150*150մ	հատ	20	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղական ցանց D-120մ	հատ	1.00	20.00	1.20	1.20	1.20	24.00
53		Ամրացման դետալներ գլխանցի և օդատարների համար	կգ	15	0	0	0	0.00	0.00	Դեկորատիվ շերտափերիկ 150*150մ	կգ	1.00	15.00	0.48	0.48	0.48	7.23
54		Կոմունիկացիոն տուփերի հիմնականից/պատրաստում	մ²	12.5	0.91	0.0244	1.6	1.96	0.08					2.07	4.11	51.42	
55										Մետաղական պրոֆիլներ	գծ.մ	2.70	33.75	0.75	2.03		
56										Դյուբեր	կգ	0.05	0.63	0.97	0.05		
57		Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում 58սմ*58սմ ցիլանդրաձևից	մ²	12.5	0.49	0.0039	0.8	1.05	0.01					2.08	3.14	39.20	
										Գիպսատվարաթ ռլոթ	մ²	1.03	12.88	1.628	1.68		
										Դուրստակ25մմ	հատ	20.00	250.00	0.020	0.40		
																6350.86	
		Ընդամենը															

Սարքավորում	4225.19
Վերադիր ծախսեր 13.3%	282.71
Ընդամենը	6633.57
Հախույթ 11%	264.92
Ընդամենը	6898.49

ՀՀ Արարատի մարզի Վերի համայնքի Նոր Ռիկի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում
Լախառաշիվ 1-5

Ներքին սառը ջրամատակարարում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի մանրամասնագրություն	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Չափի միավոր	Սափա	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումներ	Չափի միավոր	Խոցակ	Նյութի ընդհ. ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Սանտեխնիկական աշխատանքներ															

2	16--265	խորդակաշարի անցկացում արդիարդպիւնային խորդակներով d=50*4,4մմ, փորձարկումով	զմ	5	0.96	0.02	1.56	2.07	0.07	Պոլիարդպիւնային խորդակներ	զժ.մ	1.00	5.00	1.62	1.85	3.98	19.92
3	16--264	խորդակաշարի անցկացում արդիարդպիւնային խորդակներով d=40x3,7մմ, փորձարկումով	զմ	32	0.96	0.02	1.56	2.07	0.07	Պոլիարդպիւնային խորդակներ	զժ.մ	1.00	32.00	1.18	1.35	3.48	111.42
4	16--262	խորդակաշարի անցկացում արդիարդպիւնային խորդակներով d=32*3մմ, փորձարկումով	զմ	9	0.88	0.03	1.43	1.89	0.10	Պոլիարդպիւնային խորդակներ	զժ.մ	1.00	9.00	0.63	0.73	2.72	24.49
5	16--261	խորդակաշարի անցկացում արդիարդպիւնային խորդակներով d=25*2,3մմ, փորձարկումով	զմ	40	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պոլիարդպիւնային խորդակներ	զժ.մ	1.00	40.00	0.34	0.39	2.91	116.44
6	16--261	խորդակաշարի անցկացում արդիարդպիւնային խորդակներով d=20x1,9մմ, փորձարկումով	զմ	63	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պոլիարդպիւնային խորդակներ	զժ.մ	1.00	63.00	0.26	0.29	2.82	177.39
7		Սնյունայ d=15մմ,	հատ	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյունայ	հատ	1.00	29.00	0.04	0.05	0.05	1.43
8		Սնյունայ d=20մմ,	հատ	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյունայ	հատ	1.00	14.00	0.07	0.07	0.07	1.04
9		Սնյունայ d=25մմ,	հատ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյունայ	հատ	1.00	3.00	0.07	0.07	0.07	0.22
10		Սնյունայ d=32մմ,	հատ	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյունայ	հատ	1.00	4.00	0.07	0.07	0.07	0.30
11		Սնյունայ d=40մմ,	հատ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյունայ	հատ	1.00	3.00	0.04	0.05	0.05	0.14
12		Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ,	հատ	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	6.00	0.066	0.08	0.08	0.45
13		Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ,	հատ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	2.00	0.066	0.08	0.08	0.15
14		Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ,	հատ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	2.00	0.066	0.08	0.08	0.15
15		Եռաբաշխիկ d=25*15*25մմ,	հատ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	2.00	0.083	0.10	0.10	0.19
16		Եռաբաշխիկ d=25*25*20մմ,	հատ	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	1.00	0.083	0.10	0.10	0.10
17		Սնյուն d=25*20մմ	հատ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյուն	հատ	1.00	2.00	0.072	0.08	0.08	0.17
18		Սնյուն d=25*15մմ	հատ	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյուն	հատ	1.00	1.00	0.072	0.08	0.08	0.08
19		Սնյուն d=20*15մմ	հատ	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սնյուն	հատ	1.00	8.00	0.072	0.08	0.08	0.66
20	17--52	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	15	0.51	0.01	0.8	1.10	0.03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	15.00	5.14	5.89	7.02	105.30
21	17--52	Խոհանոցակոնքների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5	0.51	0.01	0.8	1.10	0.03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	5.00	5.14	5.89	7.02	35.10
22	17--52	Տնայտուղի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5	0.51	0.01	0.8	1.10	0.03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	5.00	9.86	11.30	12.43	62.16
23		Ճյուղի խորդակների տեղադրում D=15մմ	հատ	32	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ճյուղի խորդակների	հատ	1	32.00	0.80	0.92	0.92	29.34
24	16--134	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	17	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	17.00	1.61	1.85	4.37	74.23
25	16--134	Փական գնդային dy=20մմ	հատ	7	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	7.00	2.11	2.42	4.94	34.58
26	16--134	Փական գնդային dy=25մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	1.00	3.19	3.66	6.18	6.18
27	16--135	Փական գնդային dy=32մմ	հատ	2	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	2.00	3.25	3.72	6.24	12.49
28	16--134	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	21	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	21.00	1.61	1.85	4.37	91.70

29	22-312	խորդակաշարի վացում վարակաշարում	գմ	149	0.03	0	0.1	0.06	0.00	Հուր	մ³	0.03	4.63	0.180	0.21	0.27	40.29
30		Ընդամենը															946.11
31		Հիմնարակաճ աշխատանքներ															
32	16-71	Անցքում արդյատես պատյանի Փ159*433, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ	գծ.մ	0.70	0.41	0.74	0.09	0.88	2.46	խորդակ	գծ.մ	1.00	0.70	7.80	8.94	12.28	8.60
33	15-613	արդյատես պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ²	0.44	0.21	0.0003	0.4	0.46	0.00						2.98	3.44	1.51
34										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0.24	0.11	1.25	1.43		
35										Տորոնեկ	կգ	0.00	0.00	0.60	0.69		
36										Օլիֆ	կգ	0.03	0.01	0.75	0.86		
37		խորդակների ջերմամեղմացում ռետինե խորդակաճ ջերմամեղմաչիլով	գծ.մ	110	0.00	0	0.0	0.00	0.00	խորդակների ջերմամեղմաչիլ	գծ.մ	1.00	110.00	0.30	0.34	0.34	37.82
38		խցափակում պատյանի և խորդակի միջև առածգական կյուֆով	մ³	0.017	0.00	0	0.0	0.00	0.00	խցափակում պատյանի և խորդակի միջև առածգական կյուֆով	մ³	1.00	0.02	15.00	17.19	17.19	0.29
39	46-73	խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0.07	38.70	1.1	74.2	83.31	3.66						32.83	119.80	8.39
										բետոն	մ³	1.04	0.07	28.08	32.18		
										սնի	կգ	5.90	0.40	0.57	0.65		
										շորսու	մ³	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Ընդամենը															56.61
		Ընդամենը															1002.72

Սարքավորում	0.00
վերադիր ծախսեր 13,3%	133.36
Ընդամենը	1136.08
Հախույթ 11%	124.97
Ընդամենը	1261.05

ՀՀ Արարատի մարզի Վերդի վերին համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Ներդրված տաք ջրամատակարարում
Նախահաշիվ 1-6

վնդող միջոց	մսի	Միավորի արժեքը 1984թ գնորով	Միավոր արժեքը հազ. դրամ	Ելք	Նյութեր	Արժեքը հազ. դրամ
		5				

N/N	Լճակի կոդ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միջ	Խմբի	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Մեք/ը տող/շո վումը	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միջ	Խմբի	Նյութի ընդհ. ծավալը	Միավոր արժ. հազ. դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ. դրա մ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00	16	17	18
1		Սանտեխնիկական աշխատանքներ															
2	16-262	Խողովակաշարի անցկացում արդիարդիվեմային խողովակներից d=32*3մմ, փորձարկումով	զմ	9	0.88	0.03	1.43	1.89	0.10	Պոլիարդիվեմային խողովակներ	զծ.մ	1.00	9.00	1.12	1.28	3.28	29.49
3	16-261	Խողովակաշարի անցկացում արդիարդիվեմային խողովակներից d=25*2.3մմ, փորձարկումով	զմ	30	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պոլիարդիվեմային խողովակներ	զծ.մ	1.00	30.00	0.66	0.76	3.28	98.36
4	16-261	Խողովակաշարի անցկացում արդիարդիվեմային խողովակներից d=20x1.9մմ, փորձարկումով	զմ	103	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պոլիարդիվեմային խողովակներ	զծ.մ	1.00	103.00	0.41	0.47	2.99	308.32
5		Մնյունակ d=15մմ,	հատ	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մնյունակ	հատ	1.00	38.00	0.04	0.05	0.05	1.87
6		Մնյունակ d=20մմ,	հատ	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մնյունակ	հատ	1.00	14.00	0.07	0.07	0.07	1.04
7		Մնյունակ d=25մմ,	հատ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մնյունակ	հատ	1.00	2.00	0.07	0.07	0.07	0.15
8		Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ,	հատ	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	6.00	0.066	0.08	0.08	0.45
9		Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ,	հատ	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	2.00	0.066	0.08	0.08	0.15
10		Մնցում 20*15մ	հատ	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մնցում	հատ	1.00	8.00	0.072	0.08	0.08	0.66
11		Ծկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	20	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ծկուն խողովակների	հատ	1	20.00	0.80	0.92	0.92	18.34
12	16-134	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	1.00	1.61	1.85	4.37	4.37
13	16-134	Փական գնդային dy=20մմ	հատ	3	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	3.00	2.11	2.42	4.94	14.82
14	16-134	Փական գնդային dy=25մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	1.00	3.19	3.66	6.18	6.18
15	16-134	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	21	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	21.00	1.61	1.85	4.37	91.70
16	22-312	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	142	0.03	0	0.1	0.06	0.00	Ջուր	մ³	0.03	4.42	0.180	0.21	0.27	38.40
17		Ընդամենը															614.30
18		Երեսարկային աշխատանքներ															
19		Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զծ.մ	110	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Խողովակների ջերմամեկուսիչ	զծ.մ	1.00	110.00	0.30	0.34	0.34	37.82
20		Ընդամենը															37.82
21		Ընդամենը															652.12

Մարդավորում	0.00
Վերադարձված	86.73

Ընդամենը	738.85
Հախույթ 11%	81.27
Ընդամենը	820.12

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Ներքին սառը ջրամատակարարում /մկուղ/ապատարարան/

Նախահաշիվ 1-7

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Չափի միավոր	Մեթոդ	Միավորի				Միավոր արժեքը				Նյութեր					Միավոր	Ընդամենը
				Աշխ. վարձ	Սեբ. շահագ	Սեբ. շահագ	Սեբ. շահագ	Աշխ. վարձ	Սեբ. շահագ	Աշխ. վարձ	Սեբ. շահագ	Չափի միավոր	Բացակ	Նյութի թղթի ծավալը	Միավոր արժեքը	Նյութի միավոր արժեքը հազ. դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Սանտեխնիկական աշխատանքներ																
2	16-40	Պողպատե ջրագազատի խողովակների տեղադրում d=50մմ, փ	զմ	4	0	0	0	0.58	0.10	խողովակ	զմ.մ	1	4.00	1.33	1.53	2.21	8.83	
3	16-261	խողովակաշարի անցկացում փորվածքով, փորվածքով խողովակներից d=25*2,3մմ, փորվածքով	զմ	10	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պողպատե խողովակներ	զմ.մ	1.00	10.00	0.34	0.39	2.91	29.11	
4	16-261	խողովակաշարի անցկացում փորվածքով, փորվածքով խողովակներից d=20x1,9մմ, փորվածքով	զմ	14	1.11	0.04	1.82	2.39	0.13	Պողպատե խողովակներ	զմ.մ	1.00	14.00	0.26	0.29	2.82	39.42	
5		Անկյունային զ=15մմ, փորվածքով	հատ	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Անկյունային	հատ	1.00	10.00	0.04	0.05	0.05	0.49	
6		Անկյունային զ=25մմ, փորվածքով	հատ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Անկյունային	հատ	1.00	3.00	0.07	0.07	0.07	0.22	
7		Եռաբաշխիկ զ=15*15*15մմ, փորվածքով	հատ	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	4.00	0.066	0.08	0.08	0.30	
8		Եռաբաշխիկ զ=20*15*20մմ, փորվածքով	հատ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	3.00	0.066	0.08	0.08	0.23	
9		Եռաբաշխիկ զ=20*25*15մմ, փորվածքով	հատ	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ	հատ	1.00	1.00	0.083	0.10	0.10	0.10	
10		Պողպատե անցում 150*25մմ	հատ	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Պողպատե անցում 150*25մմ	հատ	1.00	1.00	1.931	2.21	2.21	2.21	
11		Անցում 20*15մմ	հատ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Անցում	հատ	1.00	3.00	0.072	0.08	0.08	0.25	
12	17-62	Լվացարանների ծորակ	հատ	5	0.51	0.01	0.8	1.10	0.03	Լվացարանի խամարան	հատ	1	5.00	4.03	4.62	5.75	28.74	
13		Ճյուղի խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	10	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ճյուղի խողովակների	հատ	1	10.00	0.80	0.92	0.92	9.17	
14	16-134	Փական գնդալիսի զ=15մմ	հատ	5	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	5.00	1.61	1.85	4.37	21.83	
15	16-134	Փական գնդալիսի զ=25մմ	հատ	2	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	2.00	3.19	3.66	6.18	12.36	
16	16-134	Փական անկյունային զ=15մմ	հատ	5	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	5.00	1.61	1.85	4.37	21.83	
17	16-134	Հետադարձ փական զ=25մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	1	2.79	3.20	5.72	5.72	

18	18-186	Դրձալային տեղակայանք /ընկավարման բլոկով, ճնշման ռեշերով և ճնշումային փիտորաբլոկ, Q=263/ժ H=15մ/	Կ-տ	1	7.89	0.39	13.3	16.98	1.30									0.00	18.28	18.28
19		Դրձալի արժեքը	Կ-տ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Դրձալի արժեքը	Կ-տ	1	1.00	200.42	200.42		200.42	200.42	200.42	
20	22-312	Խողովակաշարի լվացում վարակաշեռնումով	զմ	28	0.03	0	0.1	0.06	0.00	Զուր	Ճ	0.03	0.87	0.180	0.21		0.27	7.57		
21		Ընդամենը																398.25		
22		Շինարարական աշխատանքներ																		
23	18-145	Զրի բաք չճանաչողով պողպատից 2*1,7*1,9մ 4մ հատ, մեղին կոշտությամբ կտրելով	հատ	1	7.91	0.75	13.8	17.03	2.49	Զրի բաք չճանաչողով պողպատից	հատ	1.00	1.00	440.00	504.23		523.75	523.75		
24	26-16	Բաքի ջերմամեկուսացում համաքաբախակով	Ճ	1.05	8.37	0.17	13.8	18.02	0.57						10.88	29.46	30.94			
25										Հ/բանքակ	Ճ	1.03	1.1	8.50	9.74					
26										ժապավեն	կգ	10.60	11.1	0.40	0.46					
27										Մետ. լար	կգ	1.00	1.1	0.60	0.68					
28		Լողանային փական	հատ	1	0	0	0	0.00	0.00	Լողանային փական	հատ	1.00	0.0	3.00	3.44		3.44	3.44		
29		Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զձ.մ	28	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Խողովակների ջերմամեկուսիչ	զձ.մ	1.00	28.00	0.30	0.34		0.34	9.63		
30		Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	զձ.մ	4	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Տաշտապողպատ 16	զձ.մ	1.00	4.00	8.10	9.28		9.28	37.13		
		Կրակմարիչ փոփոխյին	հատ	2	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Կրակմարիչ փոփոխյին ՕՊ- 9	հատ	1.00	2.00	12.78	14.65		14.65	29.29		
32		Ընդամենը															634.17			
33		Ընդամենը															1032.42			

Սարքավորում		200.42
Վերադիր ծախսեր 13.3%		110.66
Ընդամենը		1143.08
Հահույթ 11%		103.69
Ընդամենը		1246.77

ՀՀ Աղարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում
Նախահաշիվ 1-8
Արևային տաք ջրամատակարարում

N/N	Անվանումը վերականգնողի	Նյութեր	Միավոր արժեքը հազ. դրամ		Միավոր արժեքը հազ. դրամ	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Անվանումը	Սիւմմա															Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	Սիւմմա	

12	18-229	Ավտոմատ օդահան կապիտուլ dy150մ	հատ	1	0.08	0.00	0.1	0.17	0.00	Օդահեռացման փական	հատ	1.00	1.00	2.33	2.67	2.84	2.84
13	16--134	PPR փական dy20մ	հատ	6	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	6.00	2.04	2.34	4.86	29.16
14	16--134	PPR հետադարձ փական dy20մ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	1.00	1.81	2.07	4.59	4.59
15	16--134	PPR դատարկման փական dy15մ	հատ	3	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	3.00	2.78	3.18	5.70	17.11
16		Պղնձե խողովակներ Ø22մ, ներառյալ ձևավոր մասերը	գծ.մ	12.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Պղնձե խողովակներ Ø22մ, ներառյալ ձևավոր մասերը	գծ.մ	1	12.00	3.53	4.05	4.05	48.56
17	16--263	Պողպատափեղային ջերմամեկուսիչ խողովակներ d=25x3.5մ, ներառյալ ձևավոր մասերը	գծ.մ	30.0	0.88	0.03	1.43	1.89	0.10	Պողպատափեղ ային խողովակներ	գծ.մ	1.00	30.00	0.93	1.07	3.06	91.90
18		UPS 0.8-1.0 կՎտ	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	UPS 0.8-1.0 կՎտ	հատ	1.00	1.00	90.58	90.58	90.58	90.58
19		Ռետինե ջերմամեկուսիչ d=32մ պղնձե և պողպատափեղային խողովակները ջերմամեկուսացնելու համար	գծ.մ	42.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ռետինե ջերմամեկու	գծ.մ	1	42.00	0.30	0.30	0.30	12.60
20	22--312	Համակարգի վազուս և փորձարկում	գծ.մ	42.0	0.03	0	0.1	0.06	0.00	Ջուր	մ ³	0.03	1.31	0.180	0.18	0.24	10.25
		Հակաստեղծուցիչ հեղուկ (անտիֆրիզ)	լ	42.0	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Հակաստեղծուց իչ հեղուկ (անտիֆրիզ)	լ	1	42.00	0.45	0.45	0.45	19.03
		Ընդամենը															1248.69

Սարքավորում	600.40
Վերադարձի ծախսեր 13,3%	86.22
Ընդամենը	1334.91
Հախույթ 11%	80.80
Ընդամենը	1415.71

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի տնտեսական կառուցման ծրագրի ընդհանուր արժեքի հաշվարկ

Ներդրում քիմիա/ապակապարտում/

Ներդրվող քրիտ/ապագաարարան/																	
N/N	Աշխատանքի նշանակումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Շաբաթի օրը	Խառնուրդ	Միավորի		Միավորի արժեքը		Նյութեր				Արժեքը հազ.դրամ				
					Աշխ. վարձ	Սեբ. շահագ	Սեբ. վարձ	Սեբ. շահագ	Միավոր արժ.	Նյութի ընդհ. ծախսը	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Սիվոր	Ընդամենը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Սկզբնական մարտ. 10/20										

1	16--105	Պողպատե պատյան D=150*4մ	զծ.մ	0.7	1.44	0.28	2.3	3.10	0.93	խողովակ	զծ.մ	1.00	5.00	7.80	8.94	12.97	9.08
2		հցափակում պատյանի և խողովակի միջև առանձնական ճյուղով	մ ³	0.012	0.00	0	0.0	0.00	0.00	առանձնական ճյուղով	մ ³	1	0.70	15.00	17.19	17.19	0.21
3	15--613	Պատյանի յուղաներկում ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ ²	0.26	0.21	0.0003	0.4	0.46	0.00						3.09	3.55	0.92
4										հակաքայքայիչ ներկ	լգ	0.24	0.06	1.25	1.43		
5										Տրոր ներկ	լգ	0.00	0.00	0.60	0.69		
6										Օլիֆ	լգ	0.03	0.01	0.85	0.97		
	46--73	Անցքերի հցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.04	38.70	1.1	74.2	83.31	3.66						32.83	119.80	4.79
										Բետոն	մ ³	1.04	0.04	28.08	32.18		
										Սնն	լգ	5.90	0.40	0.57	0.65		
										Հողորտ	մ ³	0.00	0.00	0.00	0.00		
7																	
8	16--33	Պողպատե խողովակներ խողովակների տեղադրում ֆ50մմ, ռետինե սերմիչ օղակներով, փորձաշարով	զմ	17	0.38	0	0.6	0.82	0.00	խողովակ	զծ.մ	1.00	17.00	0.38	0.44	1.26	21.37
9	16--33	Պողպատե խողովակների տեղադրում ֆ50մմ, ռետինե սերմիչ օղակներով, փորձաշարով	զմ	20	0.38	0	0.6	0.82	0.00	խողովակ	զծ.մ	1.00	20.00	0.46	0.53	1.34	26.88
10		Սուզապոմպ CC-7 Q=1.23- 2.7լ/վրկ H-4.3մ N=2.6- 3.7կՎտ n= 3356պտ/րոպե	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Սուզապոմպ SS-7 Q-1.23- 2.7լ/վրկ H-4.3մ N- 3356պտ/րոպե	հատ	1	1.00	207.37	207.37	207.37	207.37
11	16--135	Հետադարձ փական d=50մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Հետադարձ փական	հատ	1	1	5.83	6.68	9.20	9.20
12	16--135	Սողնակ d=50մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Սողնակ	հատ	1	1	10.83	12.41	14.93	14.93
13	17--36	Նիվելապատ հոսանքների տեղադրում D=50մմ	հատ	3	0.29	0.02	0.5	0.62	0.07	Նիվելապատ հոսանքների D=50մմ	հատ	1.00	3	3.47	3.98	4.67	14.01
14		Թեք եռաբաշխակ D=50*50*50մմ	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Թեք եռաբաշխակ D=50*50*50մմ	հատ	1.00	1	0.22	0.25	0.25	0.25
15		Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	3	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	1.00	3	0.29	0.33	0.33	1.00
16		Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	4	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	1.00	4	0.12	0.13	0.13	0.54

[illegible]

ԿԱՏԱՐԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻ																	
N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Խառնուրդ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ				
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Քանակ	Չափի միավոր	Նյութի ընդհի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00	16	17	18
1		Սահ.տեխնիկական աշխատանքներ															
2	16--73	Պատշաճ պողպատե խողովակներից Dy=275*4մմ, L=0,7մ	զմ	0.7	1.24	0.23	2.05	2.67	0.76	խողովակ	զծ.մ	1.00	0.70	14.48	16.60	20.03	14.02
3	15--513	Պատշաճի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.44	0.21	0.0003	0.4	0.46	0.00						0.37	0.84	0.37
4										հավաքաբալիչ ներկ	կգ	0.24	0.11	1.25	0.35		
5										Տրոր ներկ	կգ	0.00	0.00	0.60	0.00		
6										Օլիֆ	կգ	0.03	0.01	0.75	0.02		

7		հացափական պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.02	0.00	0	0.0	0.00	0.07	38.70	1.1	74.2	83.31	0.00	0.00	0.00	հացափական պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	1.00	0.02	15.00	17.19	17.19	0.34
8	46-73	հացափական B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.07										3.66										
9																		մ ³	1.04	0.07	28.08	33.47	33.47	
10																		կգ	5.90	0.40	0.40	2.70	2.70	
11																		մ ³	0.00	0.00	127.08	0.57	0.57	
12	17-22	խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով	կ-տ	2	1.37	0.07	2.2	2.95	0.23								խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով	կոմպլ	1.00	0.00	13.03	14.93	18.11	36.22
13	17-22	խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	13	1.37	0.07	2.2	2.95	0.23								խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով (մանկական)	կոմպլ	1.00	0.00	20.00	22.92	26.10	339.32
14	17-62	Չուգարանակոթերի տեղադրում թեթ թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակադիրով, ճկուն միացումով	կ-տ	1	1.86	0.14	3.0	4.00	0.47								Չուգարանակոթ ցածր տեղադրվող խեցե բացով, ճկուն միացումով	հատ	1.00	0.00	35.28	40.43	44.90	44.90
15	17-62	Չուգարանակոթերի տեղադրում թեթ թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակադիրով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	11	1.86	0.14	3.0	4.00	0.47								Չուգարանակոթ ցածր տեղադրվող խեցե բացով, ճկուն միացումով (մանկական)	հատ	1.00	2.00	25.05	28.71	33.18	364.99
16	17-87	Երկտեղ արդյաատե խոհանոցավորների տեղադրում սիֆոնով և չմանցուցվող արդյաատեից	կ-տ	5	1.14	0.05	1.8	2.45	0.17								Երկտեղ արդյաատե խոհանոցավորների տեղադրում սիֆոնով և չմանցուցվող	կ-տ	1.00	13.00	25.00	28.65	31.27	156.35

17	17-32	Տաշտակների / տակիր / տեղադրում կոնսոլիդացիոն / ակրիլային/ կոնկրետ , ներառյալ սիֆոնը	Կ-տ	2	0.96	0	2	2.07	0.50	Տաշտակների / տակիր / կոնսոլիդացիոն / ակրիլային/ կոնկրետ , ներառյալ սիֆոնը	Կ-տ	1	1.00	30.00	34.38	36.94	73.89
18	17-32	Նոյնը մանկական	Կ-տ	3	0.96	0	2	2.07	0.50	Նոյնը մանկական	Կ-տ	1	11.00	20.00	22.92	25.48	76.45
19	17-36	Նիկելապատ հրսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	8	0.29	0.02	0.5	0.62	0.07	Նիկելապատ հրսակների D=50մմ	հատ	1.00	5.00	3.47	3.98	4.67	37.36
20		Լվանքի մեքենա	հատ	2	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Լվանքի մեքենա	հատ	1.00	2.00	250.00	250.00	250.00	500.00
21		Ստուգիչ D=110մմ	հատ	6	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ստուգիչ D=110մմ	հատ	1.00	3.00	0.97	1.11	1.11	6.66
22		Ստուգիչ D=50մմ	հատ	2	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Ստուգիչ D=50մմ	հատ	1.00	8.00	0.75	0.86	0.86	1.72
23		Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	4	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	1.00	2.00	0.52	0.60	0.60	2.39
24		Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	12	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	1.00	6.00	0.52	0.60	0.60	7.16
25		Եռաբաշխիկ 110*50 ուղիղ	հատ	5	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	1.00	0.45	0.45	0.52	0.52	2.58
26		Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	6	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	1.00	0.45	0.45	0.52	0.52	3.09
27		Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ	հատ	14	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ	հատ	1.00	0.45	0.20	0.23	0.23	3.18
28		Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	3	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	1.00	0.45	0.20	0.23	0.23	0.68
29	16-34	Նեղին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիդրոիդային խողովակների տեղադրում Գ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	գմ	45	0.37	0.01	0.6	0.80	0.03	Նեղին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիդրոիդային խողովակների տեղադրում Գ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	գմ	1.00	3.00	0.94	1.07	1.90	85.71
30	16-33	Նեղին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիդրոիդային խողովակների տեղադրում Գ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, Ն	գմ	21	0.38	0	0.6	0.82	0.00	Նեղին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիդրոիդային խողովակների տեղադրում Գ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, Ն	գմ	1.00	45.00	0.49	0.56	1.38	29.02
31		Պլաստմանե դռնակ ստուգիչների համար 300*300մմ	հատ	8	0	0	0.0	0.00	0.00	Պլաստմանե դռնակ	հատ	1.00	21.00	4.05	4.64	4.64	37.13
32		Մեցուլ D=100*50մմ	հատ	4	0	0	0	0.00	0.00	Մեցուլ D=100*50մմ	հատ	1	8.00	0.21	0.24	0.24	0.95
33		Մեկուլման D=110մմ 90	հատ	5	0	0	0	0.00	0.00	Մեկուլման	հատ	1	4.00	0.29	0.33	0.33	1.67

7		հացափական պատյանի և խողովակի միջև առանձնական նյութով	Ջ ³	0.012	0.00	0	0.0				հացափական պատյանի և խողովակի միջև առանձնական նյութով	մ ³	1.00	0.01	15.00	17.19	17.19	0.21
8	46-73	հացափական B12.5 դասի բետոնով	Ջ ³	0.04	38.70	1.1	74.2	83.31	3.66							178.27	265.24	10.61
9												մ ³	1.04	0.04	28.08	32.18		
10												կգ	5.90	0.40	0.40	0.46		
11												մ ³	0.00	0.00	127.08	145.63		
12	17-22	խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով	կ-տ	2	1.37	0.07	2.2	2.95	0.23		խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով	կոմպլ	1.00	2.00	13.03	14.93	18.11	36.22
13	17-22	խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	3	1.37	0.07	2.2	2.95	0.23		խեցե լվացարանների տեղադրում տուփայով և սիֆոնով (մանկական)	կոմպլ	1.00	3.00	20.00	22.92	26.10	78.30
14	17-62	Չուգարամակների տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակադիրով, ճկուն միացումով	կ-տ	2	1.86	0.14	3.0	4.00	0.47		Չուգարամակներ տեղադրվող լվացման տակադիրով, ճկուն միացումով	հատ	1.00	2.00	35.28	40.43	44.90	89.79
15	17-62	Չուգարամակների տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակադիրով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	3	1.86	0.14	3.0	4.00	0.47		Չուգարամակներ տեղադրվող լվացման տակադիրով, ճկուն միացումով (մանկական)	հատ	1.00	3.00	25.05	28.71	33.18	99.54
16		Տակադիր պոմպ Sololit 2CWC3 Q-1.6/կրկ, H-5մ N-0.7կվտ n2800պտ/րոպե	կ-տ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00		Տակադիր պոմպ Sololit 2CWC3 Q-1.6/կրկ, H-5մ N-0.7կվտ n2800պտ/րոպե	կ-տ	1.00	1.00	425.25	425.25	425.25	425.25

17	16--34	Նեղին կոյուղու խողովակաշարի արվարձանային խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, ռետինե սերմիչ օղակներով:	զմ	22	0.37	0.01	0.6	0.80	0.03	խողովակ	զծ.մ	1.00	22.00	0.94	1.07	1.90	41.90
18	16--33	Նեղին կոյուղու խողովակաշարի արվարձանային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սերմիչ օղակներով, և	զմ	5	0.38	0	0.6	0.82	0.00	խողովակ	զծ.մ	1.00	5.00	0.49	0.56	1.38	6.91
19	16--33	Դոլիտիտի են խողովակների տեղադրում $\Phi 50/63 \times 5.8$ մմ,	զմ	17	0.38	0	0.6	0.82	0.00	խողովակ	զծ.մ	1.00	17.00	1.25	1.43	2.25	38.30
20		Դլատոման ստուգատեղ $D=110$ մմ	հատ	1	0	0	0	0.00	0.00	Դլատոման ստուգատեղ	հատ	1	1.00	0.68	0.78	0.78	0.78
21		Դլատոման մացրիչ $D=110$ մմ	հատ	1	0	0	0	0.00	0.00	Դլատոման ստուգատեղ	հատ	1	1.00	0.68	0.78	0.78	0.78
22		Սնկունակ $D=110$ մմ 90	հատ	1	0	0	0	0.00	0.00	Սնկունակ	հատ	1	1.00	0.29	0.33	0.33	0.33
23		Սնկունակ $D=50$ մմ 90	հատ	2	0	0	0	0.00	0.00	Սնկունակ	հատ	1	2.00	0.12	0.13	0.13	0.27
24		Սնկունակ $D=100$ մմ 45	հատ	3	0	0	0	0.00	0.00	Սնկունակ	հատ	1	3.00	0.29	0.33	0.33	1.00
25		Սնկունակ $D=50$ մմ 45	հատ	4	0	0	0	0.00	0.00	Սնկունակ	հատ	1	4.00	0.12	0.13	0.13	0.54
26		Եռաբաշխիկ 110×110	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ 110×110	հատ	1.00	1.00	0.52	0.60	0.60	0.60
27		Եռաբաշխիկ թեք 110×110	հատ	7	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ թեք 110×110	հատ	1.00	7.00	0.52	0.60	0.60	4.18
28		Եռաբաշխիկ 110×50 թեք	հատ	1	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ թեք 110×50	հատ	1.00	0.45	0.45	0.52	0.52	0.52
29		Եռաբաշխիկ 50×50 թեք	հատ	3	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Եռաբաշխիկ 50×50 ուղիղ	հատ	1.00	0.45	0.20	0.23	0.23	0.68
30		Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	2	0	0	0	0.00	0.00	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1	0.45	0.48	0.55	0.55	1.10
31		Ինքնապարուկող պտուտակ $d=6$ mm	հատ	20	0	0	0	0.00	0.00	Ինքնապարուկող պտուտակ $d=6$ mm	հատ	1	0.45	0.15	0.17	0.17	3.44
32	15--613	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ ²	1	0.21	0.0003	0.4	0.46	0.00						2.98	3.44	3.44
33										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0.24	0.24	1.25	1.43		
34										Տողոց ներկ	կգ	0.00	0.00	0.60	0.69		
35										Օլիֆ	կգ	0.03	0.03	0.75	0.86		

36	2ուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, սիկեթապատ/	հատ	5	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Չուգարանի թղթի կախիչի /մետաղական, սիկեթապատ/ հատ	1	5	3.00	3.44	3	17
37	16--220 Համակարգի փորձարկում	զմ	44.0	0.04	0	0.1	0.08	0.00	0.00	0.00	Տուր	0.10	4.40	0.18	0.21	0.29	12.61
38	Ընդամենը																883.98

Սարքավորում	425.25
Վերադիր ծախսեր 13.3%	61.01
Ընդամենը	944.99
Հախույթ 11%	57.17
Ընդամենը	1002.16

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-12

Ներքին գազամատակարարում

N/N	Աշխատանքի նկարագրություն	Չափի միավոր	Բանակ	Միավորի արժեքը 1984թ զմբով		Միավորի արժեքը 1984թ զմբով	Ներդրումը	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր materials						Արժեքը հազ.դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափի միավոր	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդ. ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1.05*1.067 1*1.02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ներքին գազամատակարարում																
2	Դողպատե գազատար խողովակ d=150 մմ ներառյալ ծաւրը	զմ	3	0.21	0.01	0.01	0.36	0.45	0.03	խողովակ	զմ	1.000	3	0.53	0.61	1.09	3.28
3	Դողպատե գազատար խողովակ d=32 մմ ներառյալ ծաւրը	զմ	1.5	0.21	0.01	0.01	0.36	0.45	0.03	խողովակ	զմ	1.000	1.5	0.53	0.61	1.09	1.64
4	Մետաղական ճկախողովակ պատյան d=150 մմ L=0.60	հատ	2	0	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղական ճկախողովակ	հատ	1.000	2	0.80	0.92	0.92	1.83
5	Մետաղական խողովակի պատյան d=57*300 L=0.40 հատ	զմ	0.4	0.27	0.03	0.03	0.47	0.58	0.10	Մետաղական խողովակից	զմ	1.000	0.4	1.78	2.04	2.72	1.09
6	Մետաղական խողովակի պատյան d=108*4 մմ L=0.40 հատ	զմ	0.8	0.88	0.17	0.17	1.39	1.89	0.57	Մետաղական խողովակից	զմ	1.000	0.8	4.67	5.35	7.81	6.25
7	Գազի խցանային փական d=150 մմ	հատ	2	0.97	0.13	0.13	12.36	2.09	0.43	Փական	հատ	1.00	2.00	3.33	3.82	6.34	12.68
8	Խցանային փական d=38*2.50 մմ	հատ	1	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Խցանային փական d=38*2.50 մմ	հատ	1.00	1.00	0.35	0.40	0.40	0.40

9	Ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական էլեկտրամագնիսական կապույժ=32նմ	հատ	1	0	0	0	3.36	0.00	0.00	0.00	կապույժ	հատ	1.00	1.00	25.33	25.33	25.33
10	Ազդանշանային սարք	հատ	1	0	0	0	4.36	0.00	0.00	0.00	ազդանշանային սարք	հատ	1.00	1.00	40.83	40.83	40.83
11	15-514	մ ²	0.5	0.38	0.00	0.00	5.36	0.83	0.00	0.00					0.25	1.08	0.54
12																	
13											Յուրաներկ	կգ	0.24	0.12	0.83	0.23	
14	19-73	գծ.մ	4.5	0.25	0	0	9.36	0.54	0.00	0.00	Օլիֆ	կգ	0.03	0.01	0.80	0.02	
15	19-73	գծ.մ	4.5	0.25	0	0	10.36	0.54	0.00	0.00					0.00	0.54	2.42
16	Ընդամենը																98.72

Սարքավորումներ		66.166
Վերադարձված 13.3%		4.33
Ընդամենը		103.05
Հախալք 11%		4.06
Ընդամենը		107.11

33 Արարատի մարզի Վերի համայնքի տնտեսական տարածքի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-13

Էլեկտրատեխնիկական մաս

N/N	Նկարագրող տվյալներ	Չափի միավոր	Կոմպ	Միավորի արժեքը 1984թ				Միավոր արժեքը հազ.դրամ				Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
				Այլ. վարձ	Մեք. շահագ.	Մոտո/լ/մ	Մոտո/լ/մ	Այլ. վարձ	Մեք. շահագ.	Մեք. շահագ.	Մեք. շահագ.	Չափի միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհանուր ծախս	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը	
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Մոնտաժ																		
2	21-57 Փոխարկիչ չեռարկեր 160Ա/ապահովող անջատումը բերի տակ/	հատ	1	4.41	0	0	7.24	9.49	0.00	Փոխարկիչ չեռարկեր 160Ա/ապահովող անջատումը բերի տակ/	հատ	1	1.00	134.125	134.13	143.62	143.62		
3	21-57 Փոխարկիչ չեռարկեր 100Ա/ապահովող անջատումը բերի տակ/	հատ	1	4.41	0	0	7.24	9.49	0.00	Փոխարկիչ չեռարկեր 125Ա/ապահովող անջատումը բերի տակ/	հատ	2	2.00	35.18	70.37	79.86	79.86		

4	8-612-2	Պահարան դռնակով վահանի կոնսիդերացիոն համար 715*655*215	հատ	2	3.03	0.06	5.03	6.52	0.20	Պահարան դռնակով ծալաֆ	հատ	1	2.00	12	12.00	18.72	37.44
5	8-612-7	Պահարան դռնակով վահանի կոնսիդերացիոն համար 300*450*128 18 տեղի համար	հատ	3	3.03	0.06	5.03	6.52	0.20	Պահարան դռնակով ծալաֆ	հատ	1	3.00	18.00	18.00	24.72	74.17
6	8-612-8	Պահարան դռնակով վահանի կոնսիդերացիոն համար 450*450*128 36 տեղի համար	հատ	2	3.66	0.06	6.02	7.88	0.20	Պահարան դռնակով ծալաֆ	հատ	1	2.00	36.00	36.00	44.08	88.16
7	8-612-2	Պահարան դռնակով վահանի կոնսիդերացիոն համար 225*210*970 8 տեղի համար	հատ	1	1.48	0.08	2.43	3.19	0.27	Պահարան դռնակով ծալաֆ	հատ	1	1.00	8.00	8.00	11.45	11.45
8	8-612-2	Պահարան դռնակով վահանի կոնսիդերացիոն համար 6 տեղի համար	հատ	3	1.48	0.08	2.43	3.19	0.27	Պահարան դռնակով ծալաֆ	հատ	1	3.00	6.00	6.00	9.45	28.36
9	8-610-2	Արկղ չեցնող տրամաֆոնատորով 025/36	հատ	1	0.94	0.03	1.6	2.02	0.10	Արկղ չեցնող տրամաֆոնատորով 025/36	հատ	1	1.00	7.50	8.59	10.72	10.72
10	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 160Ա եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	1.00	13.24	15.18	17.42	17.42
11	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	1.00	10.34	11.85	14.09	14.09
12	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 80Ա եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	1.00	6.62	7.58	9.82	9.82
13	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	1.00	5.21	5.97	8.21	8.21
14	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 40Ա եռաբևեռ	հատ	2	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	2.00	3.31	3.79	6.03	12.06
15	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 32Ա եռաբևեռ	հատ	2	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	2.00	2.65	3.03	5.27	10.54
16	8-525-2	Անջատիչ բաժանիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	3	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Անջատիչ բաժանիչ	հատ	1	3.00	1.85	2.12	4.36	13.08
17	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1.00	0.83	0.95	3.19	3.19
18	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	2	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2.00	3.96	4.54	6.78	13.55
19	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1.00	3.22	3.69	5.93	5.93

20	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա Եռաբևեռ	հատ	3	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	3.00	3.22	3.69	5.93	17.78
21	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա Եռաբևեռ	հատ	2	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2.00	3.22	3.69	5.93	11.85
22	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	5	0.9	0.005	1	1.94	0.02	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	5.00	0.83	0.95	2.90	14.52
23	8-525-1	Դիֆերենցիալ հոսանքի երդրված 25Ա	հատ	2	0.9	0.005	1	1.94	0.02	Դիֆերենցիալ հոսանքի	հատ	1	2.00	2.43	2.78	4.74	9.47
24	8-525-1	Պաշտպանիչ անջատման սարք 32Ա Y30	հատ	3	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Պաշտպանիչ անջատման սարք	հատ	1	3.00	4.50	5.16	7.40	22.19
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա Եռաբևեռ	հատ	2	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2.00	3.96	4.54	6.78	13.55
26	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա Եռաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1.00	3.22	3.69	5.93	5.93
27	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա Եռաբևեռ	հատ	2	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2.00	3.22	3.69	5.93	11.85
28	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 10Ա միաբևեռ	հատ	9	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	9.00	0.83	0.95	3.19	28.72
29	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա միաբևեռ	հատ	15	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	15.00	0.83	0.95	3.19	47.86
30	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա միաբևեռ	հատ	15	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	15.00	0.83	0.95	3.19	47.86
31	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1.00	0.83	0.95	3.19	3.19
32	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաբևեռ	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1.00	0.83	0.95	3.19	3.19
33	8-525-2	Կոմտակտոր մոդուլային երկբեռ 9Ա/6Ա	հատ	3	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Կոմտակտոր մոդուլային Ե	հատ	1	3.00	2.64	3.02	5.26	15.79
34	8-525-2	Կոմտակտոր մոդուլային Եռաբեռ 9Ա/9Ա	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Կոմտակտոր մոդուլային	հատ	1	1.00	3.60	4.13	6.37	6.37
35	8-525-2	Կոմտակտոր մոդուլային Եռաբեռ 65Ա/50Ա	հատ	1	1.04	0.0006	2	2.24	0.00	Կոմտակտոր մոդուլային	հատ	1	1.00	44.31	44.31	46.55	46.55
36	8-525-2	Դեկավարման կոճուկ	հատ	5	0	0	0	0.00	0.00	Դեկավարման կոճուկ	հատ	1.00	5.0	2.50	2.86	2.86	14.32
37	8-593-1	Լուսադիտային լուսատուներ 1*36վտ	հատ	46	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսադիտային լուսատուներ	հատ	1.00	46.0	7.50	8.59	11.00	506.19
38	8-593-1	Լուսադիտային առաստաղի լուսատուներ 1*18վտ	հատ	9	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսադիտային լուսատուներ	հատ	1.00	9.0	4.50	5.16	7.57	68.10
39	8-593-1	Լուսադիտային լուսատուներ սամիանյութերում տեղադրվող 1*10վտ	հատ	17	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսադիտային լուսատուներ	հատ	1.00	17.0	3.00	3.44	5.85	99.40
40	8-593-1	Լուսադիտային լուսատուներ էլեկտրացիոն 1*15վտ	հատ	22	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսադիտային լուսատուներ	հատ	1.00	22.0	3.50	4.01	6.42	141.25

41	8-593-1	Լուսափողային լուսատուներ պատի 1*14վտ	հատ	10	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսափողային լուսատուներ	հատ	1.00	10.0	3.50	4.01	6.42	64.20
42	8-593-2	Լուսափողային լուսատուներ առաստաղի 1*12վտ	հատ	28	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսափողային լուսատուներ	հատ	1.00	28.0	3.10	3.55	5.96	166.93
43	8-593-3	Լուսափողային լուսատուներ առաստաղի 1*11վտ	հատ	28	0.319	0.518	0.57	0.69	1.72	Լուսափողային լուսատուներ	հատ	1.00	28.0	3.00	3.44	5.85	163.72
44	8-591-7	Խցակի վարդակներ երկբևե հողանցիչով 10Ա	հատ	27	0.125	0.0002	0.22	0.27	0.00	Վարդակներ	հատ	1.00	27.0	1.42	1.62	1.89	51.10
45	8-591-7	Խցակի վարդակներ երկբևե հողանցիչով երկտեղանի 10Ա	հատ	10	0.125	0.0002	0.22	0.27	0.00	վարդակներ	հատ	1	1.00	1.6	1.83	2.10	21.03
46	8-591-7	Խցակի վարդակներ երկբևե հողանցիչով էլ. սալիկ	հատ	1	0.125	0.0002	0.22	0.27	0.00	խցակի վարդակ	հատ	1	1.00	1.42	1.62	1.89	1.89
47	8-591-7	Խցակի վարդակներ երկբևե հողանցիչով կափարիչով	հատ	5	0.125	0.0002	0.22	0.27	0.00	խցակի վարդակ	հատ	1	1.00	1.42	1.62	1.89	9.46
48	8-591-7	Խցակի վարդակներ երկբևե հողանցիչով երեք տեղանի 10Ա	հատ	1	0.125	0.0002	0.22	0.27	0.00	խցակի վարդակ	հատ	1	1.00	1.80	2.06	2.33	2.33
49	8-591-2	Անկ տներում և/կամ անջատիչներ	հատ	55	0.113	0.0005	0.083	0.24	0.00	անջատիչներ	հատ	1.00	55.0	1.00	1.15	1.39	76.50
50	8-591-2	Երկտեղանակող անջատիչներ	հատ	7	0.113	0.0005	0.083	0.24	0.00	Անջատիչ	հատ	1.00	7.0	1.25	1.43	1.68	11.74
51		Տուփ ճյուղավորման	հատ	40	0	0	0	0.00	0.00	Տուփ ճյուղավորման	հատ	1.00	40.0	0.15	0.17	0.17	6.88
52		Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	116	0	0	0	0.00	0.00	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	1.00	116.0	0.03	0.03	0.03	3.99
53	8-148-9	ԴԻՅՈՒՄ 1.5 մմ2 հատվածով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	2100.0	0.0283	0	0.049	0.06	0.00	Հաղորդալար	գծ.մ	1.02	2142.0	0.08	0.09	0.15	314.48
54	8-148-9	ԴԻՅՈՒՄ 2.5 մմ2 հատվածով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	750.0	0.0283	0	0.049	0.06	0.00	Հաղորդալար	գծ.մ	1.02	765.0	0.11	0.13	0.19	140.37
55	8-148-9	ԴԻՅՈՒՄ 4 մմ2 հատվածով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	400.0	0.0283	0	0.049	0.06	0.00	Հաղորդալար	գծ.մ	1.02	408.0	0.16	0.19	0.25	100.11
56	8-148-9	ԴԻՅՈՒՄ 25 մմ2 հատվածով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	20.0	0.0283	0	0.049	0.06	0.00	Հաղորդալար	գծ.մ	1.02	20.4	1.27	1.49	1.55	31.00
57	8-149-1	ԲԲԻ 3*2,5մմ2 հատվածով պղնձե ջրհեռով մալուխ	գծ.մ	70.0	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	71.4	0.43	0.50	0.64	45.05

58	8--149-1	BBF 3*4մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	108.0	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	110.2	0.66	0.77	0.91	98.67
59	8--149-1	BBF 3*70մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	3.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	3.1	10.99	12.85	12.99	38.97
60	8--149-1	BBF 5*4մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	35.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	35.7	1.15	1.34	1.49	52.06
61	8--149-1	BBF 5*6մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	82.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	83.6	1.38	1.61	1.76	144.02
62	8--149-1	BBF 5*16մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	35.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	35.7	4.38	5.12	5.26	184.12
63	8--149-1	BBF 5*25մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	15.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	15.3	7.39	8.64	8.79	131.79
64	8--149-1	BBF 1*35մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	85.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	86.7	2.55	2.98	3.12	265.34
65	8--149-1	BBF 4*16մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	45.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	45.9	3.50	4.09	4.24	190.71
66	8--149-1	BBF 4*4մ2 հատվածով պրճեն ջրերով մայրուխ	գծ.մ	3.00	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գծ.մ	1.02	3.1	0.92	1.08	1.22	3.66
67		Միջառաքյալին անցնելուն տեղադրվող կոշտ խողովակի 32մ	գծ.մ	3.00	0	0	0	0.00	0.00	խողովակ	գծ.մ	1.00	3.0	0.81	0.93	0.93	2.80
68		Դիզելային զենքատոր 35կ-կո 44 կվա 1600*850*1850	հատ	1.00	0	0	0	0.00	0.00	Դիզելային զենքատոր 44 կվա	հատ	1.00	1.0	920.00	920.00	920.00	920.00
69	8--472-2	Գինյապատ շերտապրդպատ 40*5մ	գծ.մ	12	0.068	0.009	0.12	0.15	0.03	Գինյապատ շերտապրդպատ 5*40մ	գծ.մ	1.00	12.0	1.07	1.23	1.40	16.83
70	8--471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ ամկունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	10 հատ	0.4	4.60	0.7	9.0	9.90	2.33	Ուղղահայաց հողանցիչ ամկունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	հատ	1.00	0.4	4.74	5.44	17.67	7.07
71	8--472-2	Շերտավոր պողպատ 4*25մ ճյուղավորումների համար	գծ.մ	30.0	0.068	0.009	0.12	0.15	0.03	Շերտավոր պողպատ 4*25մ ճյուղավորումնե րի համար	գծ.մ	1.00	30.0	0.79	0.90	1.08	32.41
72		Ճկախողովակ ԴՎՍ 20	գծ.մ	1083.0	0	0	0	0.00	0.00	Ճկախողովակ ԴՎՍ 20	գծ.մ	1.00	1083.0	0.20	0.23	0.23	248.22
73		խողովակ ԴՎՍ 100	գծ.մ	2.0	0	0	0	0.00	0.00	Ճկախողովակ ԴՎՍ 21	գծ.մ	1.00	2.0	1.50	1.72	1.72	3.44
74		Տուփախողովակ 150*50	գծ.մ	10.0	0	0	0	0.00	0.00	Տուփախողովակ 150*50	գծ.մ	1.00	10.0	0.73	0.83	0.83	8.34
75		Մարդիկատար աստիճանում 250*50մ	գծ.մ	40.0	0	0	0	0.00	0.00	Մարդիկատար աստիճանում	գծ.մ	1.00	40.0	3.64	4.17	4.17	166.85

76		Մետաղական իրեր ամրակապման համար	Կգ	15.0	0	0	0	0.00	0.00	Մետաղական իրեր ամրակապման համար	Կգ	1.00	15.0	0.48	0.55	0.55	8.29
77	1--961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4	1.1	0	2.06	2.37	0.00						0.00	2.37	9.47
78	1--968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4.0	0.46	0	2.99	0.99	0.00						0.00	0.99	3.96
		Ընդամենը															5465.43

Սարքավորումներ	1275.62
Վերադիր ծախսեր 13.3%	557.25
Ընդամենը	6022.68
Հախույթ 11%	522.18
Ընդամենը	6544.86

ՀՀ Արարատի մարզի վերի համայնքի տր 08-ի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-14

Հորեհային ազդարարում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի նկարագրը	Չափի միավոր	Մագ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ			
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Շահագ	Կաշի	Նյութի թղթի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00	16	17	18
1	Հակահրդեհային ազդանշումների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեք/	Լ-գմ	1	0	0	0	0.00	0.00	Հակահրդեհային ազդանշումների պանել 2 օղակի	հատ	1.00	1.0	25.98	25.98	25.98	25.98
2	Հրդեհային տվիչ, ժխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	28	0.88	0	1.496	1.89	0.00	Հրդեհի ծխային ազդանշան	հատ	1.00	28.0	1.17	1.32	3.22	90.13
3	Հրդեհային տվիչ, ձեռնամարմնով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	9	0.88	0	1.496	1.89	0.00	Հրդեհի տվիչ, ձեռնամարմնով	հատ	1.00	9.0	1.90	2.15	4.05	36.42
4	Հեղմանիկ կոտակիային մարտկոց 24B, 6.5A	հատ	2	0.00	0	0.0	0.00	0.00	Հեղմանիկ կոտակիային մարտկոց	հատ	1	2.0	45.00	50.95	50.95	101.90
5	ԿԱՅԵՐ 2x0.75 հատվածով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000	0.062	0.003	0.11	0.13	0.01	Մալուխ	գմ	1.00	2000.0	0.09	0.10	0.25	491.82

6	911-ծառայության հետ կապի վիճակ / Tandem-2M-ին /կամ համարձեցը/	հատ	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	911- ծառայության հետ կապի վիճակ /Tandem- 2M-ին	հատ	1.00	1.0	65.00	73.60	73.60	73.60
7	10--744-5 Հչակ	հատ	1	2.22	0	3	4.78	0.00	0.00	Հչակ	հատ	1.00	1.0	3.16	3.58	8.36	8.36	8.36	8.36
	Ընդամենը																		828.21
Սարքավորում																			
վերադիր ծախսեր 13,3%																			
Ընդամենը																			
Հատույթ 11%																			
Ընդամենը																			
																		180.98	86.08
																		914.29	80.66
																		994.96	

ՀՀ Արարատի մարզի Վերի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-2

Արտաքին ջրամատակարարում /մանկապարտեզ/

N/N	Աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Կանգ	Ստորագրություն	Միավորի արժեքը 1984թ զմեռով		Ընդամենը հազ.դրամ	Նյութեր							Արժեքը հազ.դրամ		
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափի միավորը	Նորմ. ծախս	Նյութի քանակը	արժ. հազ. դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,0572*	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		1. Հողային աշխատանքներ													1,02		
4	1--960	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռով խրամուղու կողքը	մ³	2	0.75	0.00	1.54	1.61	0.00						0.00	1.61	3.21
5	1--1545	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	38	0.00	0.12	0.01	0.01	0.40						0.00	0.41	15.45
6	1--968	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	4	0.46	0	0.99	0.99	0.00						0.00	0.99	3.96
8	310-1	Ավելցուկային հողի տեղափոխում և փռում տարածքում /մինչև 1 կմ/	տ	5.4	0.000	0.270	0.000	0.00	0.90						0.00	0.90	4.85
9	1--1635	Տեղի բնահողի հետիցք բույրացնելով	մ³	33.0	0	0.025	0	0.00	0.08						0.00	0.08	2.74
10	1--1184	Բնահողի խտացում օդամուկ խտացուցիչներով	մ³	37.0	0.074	0.042	0.1258	0.16	0.14						0.00	0.30	11.06
17		Ընդամենը															41.28
18		2. Սոնտաժային աշխատանքներ															
19	23-1	Ավազից նախապատրաստված շերտի իրականացում	մ³	2	0.892	0	1.8	1.92	0.00	Ավազ	մ³	1.100	2.20	2.00	2.52	4.44	8.88

21	22--66	Պողպատե էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Ø89*4մմ հավակոռոզին մեկուսացումով	գծ.մ	3	0.22	0.04	0.35	0.47	0.13	խողովակ	գծ.մ	2.00	1.00	4.67	10.71	11.31	33.94
	22-120	Պոլիէտիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN40 կոորդնացումով	գծ.	30	0.1	0.08	0.17	0.22	0.27	Պոլիէտիլեն ե խողովակ	գծ.մ	1.000	30.00	0.56	0.64	1.12	33.69
24	16--135	Փական $d_y=20$ մմ	հատ	1	0.97	0.13	1.5	2.09	0.43	Փական	հատ	1	1.00	1.30	1.49	4.01	4.01
	16-192 գ-04	Փ20 ջրաչափական հանգույցի ապամոնտաժում	հատ	1	2.64	0.25	4.4	5.68	0.83					0.00	0.00	6.51	6.51
	16--192	Փ20 ջրաչափական հանգույցի մոնտաժում	հատ	1	6.6	0.63	11.1	14.21	2.10					0.00	0.00	16.30	16.30
27		Պողպատե կցաշուրթ Փ20	հատ	2	0	0	0	0.00	0.00	կցաշուրթ Փ20	հատ	1.00	2.00	0.80	0.92	0.92	1.83
28		Պոլիէտիլեն միջադիր կցաշուրթ Փ20մմ	հատ	2	0	0	0	0.00	0.00	Պոլիէտիլեն մե միջադիր կցաշուրթ	հատ	1.000	2.00	1.8	2.06	2.06	4.13
		Ազատ կցաշուրթ Փ20	հատ	2	0	0	0	0.00	0.00	կցաշուրթ Փ20	հատ	1.00	2.00	0.80	0.92	0.92	1.83
29	22--395	Հիդրամտ տակդիրով Փ80մմ	հատ	1	0.96	0.12	1.7	2.07	0.40	Հիդրամտ տակդիրով Փ100մմ	հատ	1.000	1.00	38.85	44.52	46.99	46.99
35	22-446	$h=1.8$ մ և $D=1.5$ մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1.30	5.86	7.14	9.932	12.61	23.75						120.10	156.46	203.40
36								0.00	0.00	ե/բ-ից դիտահոր	մ³	1.00	1.30	75.00	85.95		
37								0.00	0.00	Բետոն 200	մ³	0.41	0.54	29.81	34.16		

[illegible]

վրադի ծախսեր 13.3%		144.11
Ընդամենը		1227.60
Շահույթ 11%		135.04
Ընդամենը		1362.64

ՀՀ Արարատի մարզի վերի համայնքի տրոհի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-3

Արտաքին կոյուղի /մանկապարտեզ/

N/N	Աշխատանքի և ծախսերի փուլերը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափավոր փուլը	կոդ	Միավորի արժեքը 1984թ զննման		Ընդամենը մոտոտվյալ միավոր	Ընդամենը հազ.դրամ		Ելույթներ						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.ը д.измер	Նորմ. ծախս норм расход	Ելույթի քանակը	արժ. հազ.դր	Ելույթի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,0572* 1,02	Միավոր единицы	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Հողային աշխատանքներ															
2	1-960	III կարգի բնակողի մշակում խրամուղիներում ձեռքով խրամուղու կողքը	մ ³	1	0.745		1.54	1.60	0.00						0.00	1.60	1.60
3	1-1545	III կարգի բնակողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կրատակելով խրամուղու կողքը	մ ³	15	0.00491	0.11909	0.00996	0.01	0.40						0.00	0.41	6.10
6	1-1635	Տնի բնակողի հետևից բույսերով	մ ³	11	0	0.025	0	0.00	0.08						0.00	0.08	0.91
7	1-968	Բնակողի հետևից ձեռքով	մ ³	3	0.46	0	0.99	0.99	0.00						0.00	0.99	2.97
8	1-1184	Բնակողի խտացում օդանոցի խտացումներով	մ ³	14	0.074	0.042	0.1258	0.16	0.14						0.00	0.30	4.19
9	1-1609	Ավելի վերջին փուլի հարթեցում տեղում մեխանիզմով	մ ³	2.00	0.0	0.03	0	0.00	0.09						0.00	0.09	0.18
10		Ընդամենը						0.00	0.00						0.00		15.95
11		Մոնտաժային աշխատանքներ						0.00	0.00						0.00		

[illegible]

[illegible]

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-3

Արտաքին գազամատակարարում

N/N	Ավելի քան 2 միլիոն ժամանակահատված	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Միավոր	Կոդ	Միավորի արժեքը 1984թ զմեռով ՀՀ-ում		Ընդամենը հազ.դրամ	Նյութեր материалы							Սրժեքը հազ.դրամ		
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Անվանումը	Չափ միավ	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդի ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,06 71*1,02	Միավոր	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Հողային աշխատանքներ															
2	1-961	Հենարանների և հաշվի հանգույցի հարթակի տեղադրման համար գրունտի փորում ձեռքով	մ ³	2.5	1.1	0	2.06	2.06	0.00						0.00	2.06	5.16
3	6-13	Բոստոն հիմքեր հենարանների և հաշվի հանգույցի հարթակի համար B12,5	մ ³	2.5	2.78	0.34	5.7	5.22	1.04						39.34	45.59	113.98
4										Բետոն	մ ³	1.020	2.55	28.083	32.83		
5										Վահան	մ ²	1.170	2.925	3.5	4.69		
6										Տախտակ	մ ³	0.013	0.03125	127.083	1.82		
7		12A III 500c ամրան	տ	0.02	0	0	0	0.00	0.00	Ամրան	տ	1.000	0.02	381.25	436.90	436.90	8.74
8	8-10 8-11-1	Բետոն հիմքերի և հաշվի հանգույցի տակ խնամված շերտ	մ ³	1	0.425	0.345	0.845	0.80	1.05						7.01	8.86	8.86
9										Խիճ	մ ³	0.900	0.9	3.8	3.92		
10										Ավազ	մ ³	1.350	1.35	2	3.09		
11	26 -- 228 310 316	Ավելորդ բնակողի բաղձում և տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	4.5	0.18	0.27	0	0.34	0.82						0.00	1.16	5.22

[illegible]

[illegible]

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի նոր Ռեդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Բ-1

Մետաղական ցանկապատ

N/N	Ավելի մեծ և փոքր հարկերի միջակայ ընդհանուր	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Խոյր	Միավորի		Երկրորդ մասնիկի միավոր	Ընդամենը		Ելքեր						Մոմենտ, հազ. դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Ելքի ընդհանուր ծավալը	արժ. հազ. դր.	Ելքի միավոր արժեքը հազ. դրամ 1,05*1,05 72*1,02			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Հողային աշխատանքներ															
2	23-228 310-2	Ավելորդ բնակողի բարձու ա/ի վրա ծնողով և տնավորս* ուն մինչև 2լմ	տ	15.1	0.18	0.33	0.306	0.39	1.10						0.00	1.48	22.35
3		Ընդամենը															22.35
4		Մոնտաժային աշխատանքներ															
5	7-312	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 3,8416տ	գ.ծ.մ	126.00	1.12	1.02	3.12	2.41	3.39						0.00	5.80	731.20
7		Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	4.54	0	0	0	0.00	0.00						46.57		211.45
8										Բետոն 200	մ ³	1.02	4.63	32.178	37.61		
9										Վահան	մ ²	1.61	7.31	3.5	6.46		
10										Տախտակ	մ ³	0.0172	0.08	127.08	2.50		
		Դուր ցանցից մետաղական ցանցապատի արժեքը 25*25մմ բջիջներով 2,7մմ հաստ	գ.մ	126.00	0	0	0	0.00	0.00	մետաղակա ն ցանկապա տի	մ ²		1	126.00	11.87	13.60	1713.94

[illegible]

25		Ցանց 6AC-1 դասի ամրամիջ	տ	0.0800	0	0	0	0.00	0.00	0.00	ամրամի	տ	1.00	0.08	682.000	772.20	772.20	61.78
26	8--163	Կանոնավոր տուֆ ջրից պարիսպի կառուցում 200մ հաստ	մ ³	26.00	2.9	0.95	5.09	5.44	2.89							16.30	24.64	640.53
27											Կանոնավոր ձկնի տուֆ ջրի	խոր.մ	0.92	23.92	9.583	9.98		
28											Ցեմ. շաղախ	խոր.մ	0.18	4.68	31.000	6.32		
29		4BP-1 դասի ամրամիջ արժեքը	տ	0.060	0	0	0	0.00	0.00	0.00	դասի	տ	1.00	0.06	327.32	370.61	370.61	22.24
30	8--29	Հինքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում 10 ⁻³	մ ²	9.000	0.43	1.38	0.8	0.81	4.20							1.07	6.08	54.76
31											Ցեմ. շաղախ ԼԵՄ Բ-Բ	մ ³	0.03	0.27	31.000	1.07		.
32	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1.5	Բազալտե սալերից գլխավոր b=50մմ 60,2բառ.մ	մ ²	34.0	7.30	0.125	9.5	13.70	0.38							11.38	25.46	865.63
33											Ցեմ. շաղախ Բ-Բ	մ ³	0.028	0.94	31.00	0.97		
34											Բազալտե սալիկներ	մ ²	0.97	32.98	9.48	10.42		
35	15--201 1	Պարիսպի սկզբ երկու կողմից մետաղական ցանցի վրա	մ ²	150.2	0.36	0.049	0.6	0.67	0.15							0.66	1.48	222.40
36											Ցեմ. ավազե շաղախ	մ ³	0.019	2.84	31.00	0.66		
		ընդամենը																3152.80
		Ընդհանուրը																3207.50
		Սարքավորում																0.00
		Վերադիր ծախսեր 13.3%																419.32
		Ընդամենը																3572.12
		Հառույթ 11%																392.93
		Ընդամենը																3965.05

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Բ-3

Բարեկարգում

ԳԳ	Մարտի 1984թ	Ընդամենը հազ.դրամ	Լյութեր	Արժեքը հազ.դրամ
----	-------------	----------------------	---------	--------------------

N/N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափեր վիճակ	Խոսք	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Ուժի մատուցող մարմին	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդ ծավալը	արժ. հազ. դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ. դր 1,05*1,07 *1,02	Միավոր	Ընդամենը
		Հողային աշխատանքներ															
	1--1130	Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	1866.1	0	0.0045	0	0.00	0.01						0.00	0.01	18.08
	1--1133	Նույնը ձեռքով	մ ²	57.7	0.1	0	0.18	0.22	0.00						0.00	0.22	12.42
	1--1609	Հողի համույթ բուլդոզերով տեղափոխելով դեպի լիցք	մ ³	203.2	0	0.0518	0	0.00	0.11						0.00	0.11	22.66
	1--961	Ետնշակում ձեռքով	մ ³	25	1.1	0	20.6	2.37	0.00						0.00	2.37	59.20
	1--1609	Քանդած գրունտի տեղափոխում մեխանիզմով	մ ³	248	0	0.052	0	0.00	0.11						0.00	0.11	27.76
		Ընդամենը															140.11
		Ավտոճանապարհներ և սալվածքներ															
	1--1613 1--1619	Ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 20սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	մ ³	69.60	0	0.2010	0	0.00	0.43						0.00	0.43	30.11
	27--38- 1 27-- 38--11	Ավազակոճախին գործում 10սմ	մ ²	348.2	0.02	0.04	0.04	0.05	0.09						0.49	0.63	218.70
										Ավազակոճախի ընդ.	մ ³	0.1241	43.21	3.400	0.48		
											մ ³	0.0110	3.83	0.180	0.00		
	27--42	Չափագրաված խճի նախապատրաստ կան շերտի իրականացում 15սմ հաստ	մ ²	348.2	0.0174	0.1276	0.0330	0.04	0.27						0.89	1.21	420.16

[illegible]

Սամակաճ մետաղական, ծածկված տաղավարների /բետոն/տեղադրո ւմ	հատ	3.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սամակաճ մետաղական ն, ծածկված տաղավարն եր	հատ	1.00	3.00	185.00	212.00	212.00	636.01
Ընդամենը																	9074.59
Արամաններ																	
Բետոն հինգ B- 10.0 դասի բետոնից 10սմ	ժ ³	1.2	0.70	0.26	1.4	1.51	0.56	Բետոն	ժ ³	1.02	1.22	28.08	32.83	34.89	41.87		
Դատի շարք կամոնավոր տու.Ֆ քաղով	ժ ³	2.3	2.9	0.95	5.09	6.24	2.04							15.91	24.20	55.66	
								Կամոնավոր ժ ձևի տու.Ֆ քաղ	ժ ³	0.92	2.12	9.028	9.52				
								Ցեմ. շաղախ	ժ ³	0.18	0.41	31.000	6.39				
15-201 Պատի սկալում ցեմ ավազե շաղախով	ժ ²	24.5	0.36	0.049	0.6	0.77	0.11						1.83	2.70	66.27		
								Ցեմ ավազե շաղախ	ժ ³	0.052	1.26	31.00	1.83				
Ընդամենը																	163.80
Ընդհանուրը																	9378.51

Սարքավորում	0.00
Վերադարձված 13.3%	1247.34
Ընդամենը	10625.85
Հախույթ 11%	1168.84
Ընդամենը	11794.69

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ողիի բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Բ-4
Արտաքին լուսավորություն

Հիմն	Սիսկորի արժեքը 1984թ գներով	Ընդամենը հազ.դրամ	Նյութեր	Արժեքը հազ.դրամ
	Σ			

N/N	վկայական համար	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Շահի միավոր	Խողով	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Գործ/ժամանակ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ. գ.	Անվանումներ	Չափ միավ.	Երկ. ծախս	Երկ. ընդ. ծախս	Երկ. միավոր	Երկ. հազ. դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Մուտք															
2	1-961	III կարգի բնահողի վերջնաձևվում փոստով	մ ³	4	1.00	0.00	2.12	2.15	0.00						0.00	2.15	8.61
3	1-961	III կարգի բնահողի մշակում խրամում	մ ³	15	1.00		2.12	2.15	0.00						0.00	2.15	32.29
4	1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով փոստով	մ ³	3	0.46	0.00	0.98	0.99	0.00						0.00	0.99	2.97
5	1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով խրամում	մ ³	13.5	0.46	0.00	0.98	0.99	0.00						0.00	0.99	13.37
6	1-1587	Ավելորդ III կարգի բնահողի և շին. աղբի մշակումը երկրակառուցող, բարձրագույն ակտիվներում	մ ³	1.50	0.01	0.16	0.01	0.01	0.34						0.00	0.36	0.53
7	310-7	Տեղափոխում միջև 7 կմ	տ	2.70	0.00	0.16	0.00	0.00	0.34						0.00	0.34	0.93
8	6-1	Մեք. շահագ. և շին. աղբի խրամում B-7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.20	0.70	0.26	1.4	1.51	0.56	բետոն	մ ³	1.02	0.20	24.67	28.83	30.90	6.18
9	6-82	10A-III դասի ամրամի տեղափոխում	տ	0.028	124	1.40	210.00	266.92	3.01	ամրամի տ	տ	1.00	0.028	414.58	475.10	745.04	20.86

10	8-149-1	Մալուխի անցկացում ՎՎԳ-3*6, 3*2,5մ ²	զգ.մ	97	0.0624	0.0027	0.11	0.13	0.01						0.00	0.14	13.59
11		Մալուխի ՎՎԳ-3*6	զգ.մ	77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մալուխի ՎՎԳ-3*6	զգ.մ	1.02	78.54	0.97	1.14	87.48
12		Մալուխի ՎՎԳ-3*2,5մ ²	զգ.մ	20	0	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	Մալուխի ՎՎԳ-3*2,5մ ²	զգ.մ	1.02	20.4	0.43	0.50	10.01
13	8-153-1	Մալուխի չոր հարդարում	հատ	15	0.154	0.00	0.26	0.33	0.00	0.00	Մալուխի չոր հարդարում	հատ	1.00	15	0.00	0.33	4.97
14	8-10	Ավազ անկողնակի խողովակների համար ներքևի մասում	մ ³	2.00	0.43	0.32	0.80	0.93	0.69		Ավազ	մ ³	1.10	2.2	2.00	2.52	8.27
15	6-1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակմիշտ B15(200)	մ ³	0.8	0.70	0.26	1.4	1.51	0.56		Բետոն	մ ³	1.02	0.82	28.08	32.83	27.91
16	6-81	Խարսխանեղուս d=20մմ L-700մմ 16 հատ	տ	0.028	24.8	14.80		53.38	31.86		Խարսխանեղուս	տ	1.00	0.03	1361.4	1560.14	46.07
17		Մանեկ d=20մմ	հատ	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00		Մանեկ d=20մմ	հատ	1.0	0.30	0.34	0.39	6.23
18	33-621	Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ 5մ բարձրության կցաշուրթային HΦK8,0-0,54	հատ	4.0	3.6	2.44	7.64	7.75	5.25		Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ	հատ	1	3.60	108.00	123.76	547.07

19	8-363-1	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի կոնանը հենալայան համար K1-0,5-0,5-Փ-4	հատ	4.0	0.154	0.33	0.33	0.33	0.33	0.72	Բարձակ լուսատուի 2 ճյուղանի K1-0,5-0,5- Փ-4	հատ	1	0.15	17	19.48	20.53	82.12
20	8-370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիողային 50լտ հզորությամբ 7433լմ 6000կ IP65 տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	4	0.79	1.16	1.68	1.70	2.50	Լուսատու արտաքին լուսավորմ ան լուսադիող ային	հատ	1	4	28.00	32.09	36.28	145.14	
21		Սեղմակ ճյուղավորիչ Y731 4-10/1,2-10	հատ	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Սեղմակ ճյուղավոր իչ Y731 4- 10/1,2-10	հատ	1.00	12	0.25	0.29	0.29	3.44	
22	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1	1.04	0.06	2.21	2.24	0.13	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ	հատ	1.00	1	2.43	2.78	5.15	5.15	

23	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ երկբևու 10Ա	հատ	4	0.9	0.05	1.91	1.94	0.11	Ավտոմատ անջատիչ երկբևու	հատ	1.00	4	2.43	2.78	4.83	19.31
24	8-417-4	Պոլիէթիլենային խողովակներ մինչև 40*3,7mm ճկուն	գծ.մ	65.00	0.25	0.27	0.45	0.54	0.57	խողովակ	գծ.մ	1	65	0.34	0.34	1.46	94.72
		Ընդհանուրը															1187.22
		Մարդավորում															0.00
		Վերադիր ծախսեր 13.3%															157.90
		Ընդամենը															1345.13
		Հախույթ 11%															147.96
		Ընդամենը															1493.09

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ N Բ-5

Տարածքի կանաչապատում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի նկարագրը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ զմերով		Արժեք/մետր/մ²/մ³	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ			
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ. դ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհանուր ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1-1129	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	470.6	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01						0.00	0.01	3.55	
2	48-167	Նայլոն, ծեղրով սիլվամարդերում	մ²	52.20	0.11	0.00	0.24	0.25	0.00						0.00	0.25	13.03	
3	16-112	Ծառերի և բույսերի տնկում	հատ	15.00	0.66	0.61	1.12	1.42	1.32						0.00	2.74	41.04	
4		Փշաղբու ծառերի արմեքը	հատ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Փշաղբու ծառերի	հատ	1.00	15.00	20.00	22.92	22.92	343.79	
5		Թփերի արմեքը	հատ	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Թփեր	հատ	1.00	225.00	2.50	2.86	2.86	644.61	
6	48-214	Սիլվամարդերի կանաչապատում	մ²	522.8	0.02	0.00	0.04	0.05	0.00						0.00	0.05	27.23	
7		Սերմի արմեքը	կգ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Սերմ	կգ	1.00	20.00	1.20	1.38	1.38	27.50	
		Ընդամենը															1100.76	
վերադիր ծախսեր 13,3%																		146.40
Ընդամենը																		1247.16
Հախույթ 11%																		137.19
Ընդամենը																		1384.34

**ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի
կառուցում**

Կալկուլյացիա1

Մետաղական ցանկապատի համար /126 գծ.մ/

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիջվածք	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավոր արժեքը		Ընդամենը
					արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Տեղեկագիր	Խողովակ 50*50*4մմ	գծ.մ	126	2.511	2.51	316.39
3	Տեղեկագիր	Խողովակ 40*40*4մմ	գծ.մ	15.1	2.016	2.02	30.44
4	Տեղեկագիր	Անկյունակ 40*4մմ	գծ.մ	680.4	1.046	1.05	711.70
5	Տեղեկագիր	Շերտապողպատ 40*6մմ	գծ.մ	30.2	1.03	1.03	31.14
6	Տեղեկագիր	Ամրան Ф12А500с	տ	0.0196	381.26	381.26	7.47
7	Տեղեկագիր	Ամրան Ф6Ас-1	տ	0.151	345.83	345.83	52.22
8	Տեղեկագիր	Մետաղական ցանց 2,7մմ 25*25մմ դրոք ցանց	մ2	190.8	0.70	0.70	133.75
9	Տեղեկագիր	Էլեկտրող	կգ	15.00	0.87	0.87	13.01
10		Բետոն 15	մ3	4.54			
		Ընդամենը					1296.11
		Աշխատավարձ 10%					199.76
		Ընդհանուրը					1495.87
		Ընդհանուրը 1գծ.մ համար					11.87

**ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Նոր Ռիդի բնակավայրի մանկապարտեզի
կառուցում**

Կալկուլյացիա2 2 դարպաս+1 դռնակ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիջվածք	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավոր արժեքը		Ընդամենը
					արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Տեղեկագիր	Պրոֆիլ 100*100*4	գծ.մ	16.8	5.387	5.39	90.50
3	Տեղեկագիր	Պրոֆիլ 20*3	գծ.մ	161	0.76	0.76	122.36
4	Տեղեկագիր	Անկյունակ 45*45*4մմ	գծ.մ	46.4	1.046	1.05	48.53
5	Տեղեկագիր	Շերտապողպատ 40*4մմ	գծ.մ	12.9	1.03	1.03	13.29
6	Տեղեկագիր	Ամրան Ф12А500с	տ	0.0022	381.26	381.26	0.84
7	Տեղեկագիր	Ծխնի	հաստ	14	2.50	2.50	35.00
8	Տեղեկագիր	Էլեկտրող	կգ	11.00	0.87	0.87	9.54
9		Բռնակ փական	կ-տ	3.00			
		Բետոն 15	մ3	1.30			
		Ընդամենը					320.06
		Աշխատավարձ 10%					32.01
		Ընդհանուրը					352.06