



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ոստան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ

| Ծավալաթերթ-նախահաշիվ                        |                                                                             |             |        |                |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------------------|
| Հ/Հ                                         | Աշխատանքների անվանումը                                                      | Չափ. միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ. դրամ |
| 1                                           | 2                                                                           | 3           | 4      | 5              | 6                  |
| <b>Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ</b>    |                                                                             |             |        |                |                    |
| 1                                           | Փայտե դռների ապամոնտաժում                                                   | քմ          | 36,0   | 0,755          | 27,162             |
| 2                                           | Պատերի և առաստաղների մակերևույթների քերթատում                               | քմ          | 1142,5 | 0,574          | 655,508            |
| 3                                           | Կերամիկական սալիկների քանդում պատերից և հատակներից                          | քմ          | 37,0   | 2,810          | 103,964            |
| 4                                           | Փայտե մանրահատակի և լինոլեումային հատակի քանդում                            | քմ          | 245,0  | 0,795          | 194,827            |
| 5                                           | Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում հատակներից                                      | քմ          | 331,0  | 4,002          | 1324,624           |
| 6                                           | Ց/ա սվաղի հեռացում պատերից                                                  | քմ          | 17,0   | 0,278          | 4,722              |
| 7                                           | Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում                                               | հատ         | 2      | 3,203          | 6,405              |
| 8                                           | Լվացարանների ապամոնտաժում                                                   | հատ         | 2      | 9,983          | 19,966             |
| 9                                           | Խճանկարային հատակի քանդում                                                  | քմ          | 72,0   | 4,002          | 288,136            |
| 10                                          | Երկաթյա բազրիքների ապամոնտաժում                                             | մ           | 9,0    | 1,133          | 10,201             |
| 11                                          | Պատերին ամրացված փայտերի քանդում                                            | քմ          | 60     | 2,088          | 125,290            |
| 12                                          | Միջնորմերի քանդում                                                          | խմ          | 6      | 11,532         | 63,426             |
| 13                                          | Հիմնային պատի մեջ 700x700մմ անցքի բացում                                    | հատ         | 1      | 6,580          | 6,580              |
| 14                                          | Շին. աղբի բարձում ձեռքով ի/թ մեքենաներով                                    | տ           | 20     | 9,938          | 198,770            |
| 15                                          | Շին. աղբի տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա                                         | տ           | 20     | 1,551          | 31,013             |
|                                             | Ընդամենը                                                                    |             |        |                | 3060,594           |
| <b>Նոր իրականացվող աշխատանքներ</b>          |                                                                             |             |        |                |                    |
| 16                                          | Պատերի բարձրորակ սվաղի իրականացում գիպսոնիտով                               | քմ          | 707    | 2,454          | 1734,931           |
| 17                                          | Առաստաղների բարձրորակ սվաղի իրականացում գիպսոնիտով                          | քմ          | 204    | 2,793          | 569,693            |
| 18                                          | Առաստաղների բարձրորակ սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով | քմ          | 204,0  | 2,893          | 590,091            |
| 19                                          | Պատերի բարձրորակ ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով            | քմ          | 899,0  | 2,426          | 2181,044           |
| 20                                          | Պատերի բարձրորակ ծեփամածկում և ներկում երկշերտ յուղաներկով                  | քմ          | 348,0  | 1,802          | 627,123            |
| 21                                          | Պատերի սվաղում ց/ա շաղախով (ցանցով)                                         | քմ          | 180,5  | 3,489          | 629,796            |
| 22                                          | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ                  | քմ          | 330,0  | 3,547          | 1170,422           |
| 23                                          | Հատակների սալիկապատում կերամոգրանիտով                                       | քմ          | 72,0   | 8,502          | 612,141            |
| 24                                          | Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ամրացված սոսնձով                  | քմ          | 60,1   | 11,063         | 664,874            |
| 25                                          | Հատակի սալիկների իրականացում ամրացված համապատասխան սոսնձով՝ չսահող D=10մմ   | քմ          | 76,0   | 19,855         | 1509,011           |
| 26                                          | Պլաստիկ կախովի առաստաղի հիմնակմախքի իրականացում                             | քմ          | 30,0   | 22,065         | 661,954            |
| 27                                          | Պլաստիկ կախովի առաստաղի հիմնակմախքի երեսպատում                              | քմ          | 30,0   | 5,014          | 150,423            |
| 28                                          | Լամինատե հատակների իրականացում, 12մմ 40x120սմ                               | քմ          | 195,0  | 5,533          | 1078,970           |
| 29                                          | Լամինատեի համար նախատեսված սպունգ                                           | քմ          | 195,0  | 2,572          | 501,572            |
| 30                                          | Լցահարթիչ                                                                   | կգ          | 35,00  | 2,962          | 103,659            |
| 31                                          | Լամինացված շրիշակների, 80x2400մմ տեղադրում                                  | մ           | 54     | 1,732          | 93,507             |
| 32                                          | Աստիճանների այլումինե բազրիքների տեղադրում                                  | գծմ         | 9,0    | 13,851         | 124,661            |
| 33                                          | Մետաղապլաստե, բլոկով 60մմ հաստ. դռների տեղադրում                            | քմ          | 23,40  | 52,920         | 1238,337           |
| 34                                          | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում                                         | քմ          | 1,30   | 53,410         | 69,432             |
| 35                                          | Սալիկապատվող հատվածների մակերևույթների նախապատրաստում բետոնկոնտակտով        | քմ          | 148,0  | 1,707          | 252,695            |
| 36                                          | Ճաղավանդակների տեղադրում                                                    | քմ          | 7,41   | 12,472         | 92,415             |
| 37                                          | Միջատապաշտպանիչ ցանց                                                        | հատ         | 20,00  | 17,770         | 355,401            |
| 38                                          | Միջնորմերի իրականացում պեմզաբլոկով 10*20*40 չափի                            | խմ          | 2,3    | 37,396         | 84,141             |
| 39                                          | Միջնորմերի իրականացում պեմզաբլոկով 20*20*40 չափի                            | խմ          | 9,2    | 37,396         | 344,041            |
| 40                                          | Միջնորմերի իրականացում պլաստմասով 10մմ H=1.5մ                               | քմ          | 6,6    | 5,532          | 36,513             |
| 41                                          | Արտաքի պատի շարում տուֆով                                                   | քմ          | 1,5    | 6,913          | 10,369             |
| 42                                          | <b>Ընդամենը</b>                                                             | հազ. դր.    |        |                | 15487,216          |
| <b>Էլեկտրական լուսավորությունն համակարգ</b> |                                                                             |             |        |                |                    |
| <b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>             |                                                                             |             |        |                |                    |
| 1                                           | Ուժային վահանակի ապամոնտաժում ավտոմատ անջատիչներով                          | լրակ        | 1      | 3,216          | 3,216              |




|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2                                 | Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում ավտոմատ անջատիչներով                                                                                                                                                                              | լրակ     | 2     | 3,216    | 6,432   |
| 3                                 | Լուսատուների ապամոնտաժում                                                                                                                                                                                                              | լրակ     | 20    | 1,496    | 29,918  |
| 4                                 | Խրոցակային վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում                                                                                                                                                                                       | հատ      | 30    | 0,116    | 3,481   |
| <b>Էլեկտրական լուսավորություն</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |         |
| 1                                 | Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար                                                                                                                                                                                                       | լրակ     | 1     | 45,003   | 45,003  |
| 2                                 | Վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար                                                                                                                                                                                                       | լրակ     | 1     | 42,041   | 42,041  |
| 3                                 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50                                                                                                                                                                                                              | հատ      | 1     | 4,690    | 4,690   |
| 4                                 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40                                                                                                                                                                                                              | հատ      | 1     | 4,526    | 4,526   |
| 5                                 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C32                                                                                                                                                                                                              | հատ      | 4     | 4,526    | 18,104  |
| 6                                 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16                                                                                                                                                                                                              | հատ      | 7     | 4,526    | 31,683  |
| 7                                 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25                                                                                                                                                                                                              | հատ      | 3     | 4,526    | 13,578  |
| 8                                 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, I-30mA                                                                                                                                                                                          | հատ      | 1     | 10,110   | 10,110  |
| 9                                 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, I-30mA                                                                                                                                                                                          | հատ      | 1     | 10,703   | 10,703  |
| 10                                | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, IP44, Φ200մմ լուսային հոսքը 1900Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80                                                                              | լրակ     | 2     | 20,762   | 41,524  |
| 11                                | Լուսադիոդային էվակուացիոն ուղղանկյուն լուսատու Exit նշանով ներկառուցված մարտկոցով, 12-15Վտ                                                                                                                                             | լրակ     | 3     | 11,877   | 35,630  |
| 12                                | Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցված 9Վտ, IP44, Φ130մմ, լուսային հոսքը 850Լմ լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80                                                                   | լրակ     | 9     | 20,762   | 186,856 |
| 13                                | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, առաստաղային, Φ180մմ լուսային հոսքը 2800Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80                                                                       | լրակ     | 17    | 17,800   | 302,602 |
| 14                                | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային, 600x600մմ լուսային հոսքը 4200Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80                                                                    | լրակ     | 35    | 14,746   | 516,101 |
| 15                                | Լուսադիոդային վթարային ուղղանկյուն լուսատու, վթ ներկառուցված մարտկոցով, 12-15Վտ                                                                                                                                                        | լրակ     | 8     | 13,276   | 106,212 |
| 16                                | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x4քմմ BBΓH-LS                                                                                                                                                                          | զմ       | 100,0 | 1,152    | 115,181 |
| 17                                | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x2,5քմմ BBΓH-LS                                                                                                                                                                        | զմ       | 200,0 | 0,846    | 169,217 |
| 18                                | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x1,5քմմ BBΓH A                                                                                                                                                                         | զմ       | 550,0 | 0,635    | 349,050 |
| 19                                | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x1,5քմմ BBΓH-FRLS                                                                                                                                                                      | զմ       | 70,0  | 0,635    | 44,424  |
| 20                                | Անջատիչ միատակ 220Վ, 10Ա                                                                                                                                                                                                               | հատ      | 9     | 1,983    | 17,845  |
| 21                                | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա                                                                                                                                                                                                               | հատ      | 9     | 2,350    | 21,151  |
| 22                                | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 250Վ, 16Ա                                                                                                                                                                           | հատ      | 72    | 2,433    | 175,144 |
| 23                                | Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ                                                                                                                                                                                      | հատ      | 90    | 0,220    | 19,835  |
| 24                                | Ճյուղավորման տուփ                                                                                                                                                                                                                      | հատ      | 40    | 0,294    | 11,754  |
| 25                                | Ճարմանդ ամրակապման համար                                                                                                                                                                                                               | 100 հատ  | 2,3   | 2,584    | 5,815   |
| 26                                | Հիմնային պատերի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերանորոգում                                                                                                                                                                                | հատ      | 8     | 6,580    | 52,643  |
| 27                                | Միջնորմի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերակազմում                                                                                                                                                                                        | տեղ      | 8     | 1,869    | 14,952  |
| 28                                | Պատերի մեջ ակոսների բացում                                                                                                                                                                                                             | զմ       | 400   | 0,470    | 188,103 |
| 29                                | Ակոսների փակում                                                                                                                                                                                                                        | քմ       | 12,0  | 2,417    | 29,000  |
| 30                                | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                                                                                        | հազ. դր. |       | 2626,525 | 9%      |
| 31                                | <b>Էլեկտրաուժային սարքավորումներ</b>                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |         |
| 32                                | Ուժային վահանակ IP41, հաղորդաձողերով, դռնակով, 95x200x256մմ, իր մեջ ներառված՝<br>1. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ -100Ա 1 հատ<br>2. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ -50Ա 3 հատ<br>3. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ -16Ա 1 հատ<br>4. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ -25Ա 1 հատ | Լրակ     | 1     | 99,979   | 99,979  |
| 33                                | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 5x10քմմ BBΓH-LS                                                                                                                                                                         | զմ       | 3,0   | 2,437    | 7,312   |
| 34                                | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 5x6քմմ BBΓH-LS                                                                                                                                                                          | զմ       | 7,0   | 1,791    | 12,539  |
| 35                                | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x1,5քմմ BBΓH-LS                                                                                                                                                                        | զմ       | 10,0  | 2,084    | 20,839  |





|                                           |                                                                                                     |          |       |                 |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
| 36                                        | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆեր խողովակ Ф40մմ                             | զմ       | 3,0   | 0,502           | 1,506   |
| 37                                        | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆեր խողովակ Ф32մմ                             | զմ       | 7,0   | 0,426           | 2,981   |
| 38                                        | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆեր խողովակ Ф20մմ                             | զմ       | 10,0  | 0,318           | 3,176   |
| 39                                        | Պղնձե ծայրակալ 10քմմ                                                                                | հատ      | 10,0  | 0,905           | 9,046   |
| 40                                        | Պղնձե ծայրակալ 6քմմ                                                                                 | հատ      | 10,0  | 0,646           | 6,461   |
| 41                                        | Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ /ՊՀՀ/                                                                  | հատ      | 1,0   | 45,228          | 45,228  |
| 42                                        | Հիմնային պատերի մեջ 250x150մմ անցքի բացում և վերանորոգում                                           | հատ      | 2     | 6,580           | 13,161  |
| 43                                        | Պատի մեջ բացվածքի իրականացում 100x205x265մմ չափսի                                                   | տեղ      | 2     | 1,869           | 3,738   |
| 44                                        | Միջհարկային ծածկի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերանորոգում                                           | տեղ      | 1     | 6,580           | 6,580   |
| 45                                        | Պատերի մեջ ակոսների բացում                                                                          | զմ       | 40    | 0,470           | 18,810  |
| 46                                        | Ակոսների փակում                                                                                     | քմ       | 1,2   | 2,417           | 2,900   |
| 47                                        | Ճարմանդ ամրակապման համար                                                                            | 100 հատ  | 0,5   | 2,584           | 1,292   |
| 48                                        | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ                                                                         | 100զմ    | 0,30  | 151,364         | 45,409  |
| 49                                        | Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ                                                                         | 100զմ    | 0,25  | 115,182         | 28,796  |
| 50                                        | Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ                                                                   | հատ      | 6     | 6,891           | 41,346  |
| 51                                        | Գրունտի հանույթ 4-րդ կարգի                                                                          | խմ       | 8,0   | 5,565           | 44,523  |
| 52                                        | Գրունտի հետադարձ լիցք, տոփանմուլ                                                                    | խմ       | 8,0   | 1,606           | 12,852  |
| <b>Ընդամենը ըստ նախահաշվի</b>             |                                                                                                     | հազ. դր. |       | <b>428,473</b>  | 1%      |
| <b>Հակահրդեհային ազդանշանման համակարգ</b> |                                                                                                     |          |       |                 |         |
| 1                                         | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M                                                  | Լրակ     | 1     | 30,453          | 30,453  |
| 2                                         | Տեղեկատվական վահանակ /Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000-BI SMD                                    | հատ      | 1     | 38,066          | 38,066  |
| 3                                         | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա РИП -12                                                        | հատ      | 2     | 16,153          | 32,307  |
| 4                                         | Մարտկոց DTM 1207                                                                                    | հատ      | 2     | 24,953          | 49,906  |
| 5                                         | Երկարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL                                                                    | հատ      | 1     | 7,758           | 7,758   |
| 6                                         | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-KPB, C2000-SP1                                                      | հատ      | 1     | 8,343           | 8,343   |
| 7                                         | Ռելեային սարք GSM-Contact ID                                                                        | հատ      | 1     | 9,808           | 9,808   |
| 8                                         | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В, УК /BK -02                                                              | հատ      | 1     | 9,808           | 9,808   |
| 9                                         | Ծխի հասցեային ազդարար ДИП-34А-04                                                                    | հատ      | 15    | 2,731           | 40,968  |
| 10                                        | Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք IPR-513-3AM                                                    | հատ      | 3     | 3,055           | 9,165   |
| 11                                        | Լույսաձայնային ազդարար /Ներքին կիոարման/ C200P սիրենային                                            | հատ      | 2     | 4,212           | 8,424   |
| 12                                        | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ ,КСПБн(А)- FRLS                                   | հատ      | 190   | 1,158           | 219,978 |
| 13                                        | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ, КПЧн(А)- FRLS                                     | մ        | 10    | 1,451           | 14,506  |
| 14                                        | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ, ВВГн(А)- FRLS                                      | մ        | 10    | 1,011           | 10,114  |
| 15                                        | Մալուխ, УТПн-FRZH                                                                                   | մ        | 20    | 3,061           | 61,222  |
| 16                                        | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆեր խողովակ Ф20մմ                               | մ        | 230   | 4,012           | 922,720 |
| 17                                        | Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար 100 հատ                                                            | կոմպլեկտ | 5,7   | 4,246           | 24,201  |
| 18                                        | Կրակմարիչ, ОП-12                                                                                    | հատ      | 2     | 7,320           | 14,641  |
| 19                                        | 200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում                                                                    | հատ      | 10    | 7,319           | 73,194  |
| 20                                        | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում                                                                      | հատ      | 9     | 7,319           | 65,874  |
| 21                                        | Միջհարկային ծածկերում անցքի լցափակում                                                               | խմ       | 2     | 44,246          | 88,492  |
| 22                                        | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում                                                         | համակարգ | 1     | 71,072          | 71,072  |
| <b>Ընդամենը ըստ նախահաշվի</b>             |                                                                                                     | հազ. դր. |       | <b>1811,019</b> | 6%      |
| <b>Ջեռուցուման համակարգ</b>               |                                                                                                     |          |       |                 |         |
| 1                                         | Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք գազային երկկոնտուրանի կաթսայի տեղադրում ներառյալ ծխատար գ-32կՎտ | հատ      | 1,0   | 11,994          | 11,994  |
| 2                                         | Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում                                                               | էքմ      | 91,8  | 0,180           | 16,516  |
| 3                                         | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ                                                                  | հատ      | 18    | 2,204           | 39,670  |
| 4                                         | Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2                                                                        | հատ      | 18    | 7,503           | 135,046 |
| 5                                         | Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2                                                                       | հատ      | 18    | 7,503           | 135,046 |
| 6                                         | PPR խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                | զմ       | 12,0  | 5,308           | 63,696  |
| 7                                         | PPR խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                | զմ       | 150,0 | 4,204           | 630,632 |
| 8                                         | PPR խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով                                                                | զմ       | 60,0  | 3,921           | 235,239 |
| 9                                         | Ձտիչ ցանցավոր Ф1/2                                                                                  | զմ       | 1,0   | 5,684           | 5,684   |
| 10                                        | Ձտիչ ցանցավոր Ф1                                                                                    | զմ       | 1,0   | 6,169           | 6,169   |
| 11                                        | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա Ф1/2                                                                     | հատ      | 2     | 5,625           | 11,250  |
| 12                                        | Կոմբինացված կցամաս Ф20-1/2 М                                                                        | հատ      | 36    | 5,331           | 191,917 |
| 13                                        | Գնդիկավոր փական ամերիկանկա Ф1                                                                       | հատ      | 2     | 6,421           | 12,842  |
| 14                                        | Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-32                                                        | հատ      | 300   | 0,488           | 146,337 |



|    |                                                                             |          |       |         |                  |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------------|------|
| 15 | Օժանդակ նյութեր                                                             | համ.     | 1,0   | 64,611  | 64,611           |      |
|    | <b>Ընդամենը ըստ նախահաշվի</b>                                               | հազ. դր. |       |         | <b>1706,649</b>  | 6%   |
|    | <b>Ջրամատակարարման համակարգ</b>                                             |          |       |         |                  |      |
| 1  | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 100լ                                               | հատ      | 1     | 107,462 | 107,462          |      |
| 2  | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 50լ                                                | հատ      | 2     | 72,788  | 145,575          |      |
| 3  | PPR խողովակ Φ25 ջերմամեկուսիչ շերտով                                        | զմ       | 56    | 4,344   | 243,272          |      |
| 4  | PPR խողովակ Φ20 ջերմամեկուսիչ շերտով                                        | զմ       | 88    | 4,344   | 382,284          |      |
| 5  | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-1/2'                          | հատ      | 50    | 1,678   | 83,925           |      |
| 6  | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-25                            | հատ      | 120   | 4,908   | 589,014          |      |
| 7  | Փական գնդիկավոր PPR խողովակի Φ25                                            | հատ      | 2     | 5,327   | 10,654           |      |
| 8  | Փական գնդիկավոր PPR խողովակի Φ20                                            | հատ      | 4     | 5,541   | 22,165           |      |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                             |          |       |         | <b>1584,350</b>  | 5%   |
|    | <b>Ջրահեռացման համակարգ</b>                                                 |          |       |         |                  |      |
| 1  | Հիմքերի փոստրակի փորում 3-րդ կարգի գրունտներում, կողիցքով                   | խմ       | 19,2  | 0,755   | 14,487           |      |
| 2  | 3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողիցքով                                 | խմ       | 4,8   | 3,156   | 15,147           |      |
| 3  | Գրունտի ետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով                                     | խմ       | 3,2   | 0,202   | 0,646            |      |
| 4  | Գրունտի ետ լիցք ձեռքով, տոփանումով                                          | խմ       | 0,8   | 1,191   | 0,952            |      |
| 5  | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա                                   | տ        | 32,00 | 1,551   | 49,621           |      |
| 6  | Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ                                       | խմ       | 8,0   | 9,126   | 73,009           |      |
| 7  | Խճի նախապատրաստական շերտ                                                    | խմ       | 8,00  | 9,196   | 73,569           |      |
| 8  | Դիտահորի տեղադրման աշխատանքներ 1000x1000մմ                                  | լրակազմ  | 1,0   | 219,489 | 219,489          |      |
| 9  | Պոլիմիլիթրիդե խողովակի անցկացում d-160մմ,                                   | զմ       | 40,0  | 4,215   | 168,616          |      |
| 10 | Պոլիմիլիթրիդե խողովակի անցկացում d-110x3,2մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով       | զմ       | 40,0  | 2,988   | 119,509          |      |
| 11 | Պոլիմիլիթրիդե խողովակի անցկացում d-50x1,8մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով        | զմ       | 80,0  | 2,362   | 188,933          |      |
| 12 | Ստուգիչ d=110մմ                                                             | հատ      | 1     | 2,713   | 2,713            |      |
| 13 | Հոսակ d=50 չժանգոնավոր պողպատից                                             | հատ      | 2     | 6,032   | 12,064           |      |
| 14 | Պոլիմիլիթրիդային կցամասեր d=110,                                            | հատ      | 30    | 1,912   | 57,373           |      |
| 15 | Պոլիմիլիթրիդային կցամասեր d=50,                                             | հատ      | 50    | 1,770   | 88,495           |      |
| 16 | Արագամաշ նյութեր                                                            | համ.     | 1     | 1,131   | 1,131            |      |
| 17 | Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում                                      | հատ      | 1     | 57,518  | 57,518           |      |
| 18 | Փոքր չափի կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում                            | հատ      | 5     | 52,993  | 264,963          |      |
| 19 | Կերամիկական լվացարանների տեղադրում                                          | հատ      | 5     | 21,965  | 109,826          |      |
| 20 | Փոքր չափի կերամիկական լվացարանների տեղադրում                                | հատ      | 6     | 17,574  | 105,442          |      |
| 21 | Խառնիչ-ծորակների տեղադրում                                                  | հատ      | 11    | 7,935   | 87,288           |      |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                             |          |       |         | <b>1710,790</b>  | 6%   |
|    | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                  |          |       |         |                  |      |
| 1  | 3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողիցքով                                 | խմ       | 15,0  | 3,298   | 49,476           |      |
| 2  | Գրունտի ետ լիցք ձեռքով, տոփանումով                                          | խմ       | 10,0  | 1,244   | 12,444           |      |
| 3  | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա                                   | տ        | 8,00  | 1,551   | 12,405           |      |
| 4  | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից                                          | խմ       | 5,0   | 12,107  | 60,536           |      |
| 5  | Նախաշերտի իրականացում ավազից                                                |          | 2,0   | 12,107  | 24,214           |      |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                             |          |       |         | <b>159,076</b>   | 1%   |
|    | <b>Օդափոխության համակարգ</b>                                                |          |       |         |                  |      |
| 1  | Առաստաղային օդամղիչ Lա-70խմ/ժ 60Պա                                          | համ.     | 6     | 12,302  | 73,810           |      |
| 2  | Պոլիէթիլենից օդատարի տեղադրում 0,55մմ                                       | զծմ      | 40    | 6,176   | 247,053          |      |
| 3  | Օժանդակ նյութեր                                                             | հատ      | 1     | 71,072  | 71,072           |      |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                             | հազ. դր. |       |         | <b>391,935</b>   | 1%   |
|    |                                                                             |          |       |         | <b>28966,629</b> | 100% |
|    | <b>Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր Կապալառուին նախապես տրամադրվող 1.5%</b> |          |       |         | <b>434,499</b>   |      |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                             |          |       |         | <b>29401,128</b> |      |
|    | <b>ԱԱՀ 20%</b>                                                              |          |       |         | <b>5880,226</b>  |      |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                             |          |       |         | <b>35281,354</b> |      |

Կազմող

