ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՐՔ N1

ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱ I ՓՈՒԼ (ՄԻՆՉԵՎ ±0.00 ՆԻՇ)

ԸԲ, ՇԿՆ, ԳՀ, ՃԼ, ԿԼ, ՋԿ ՄԱՍԵՐ

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՐՔ N1

ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱ I ՓՈՒԼ (ՄԻՆՉԵՎ ±0.00 ՆԻՇ)

ԸԲ, ՇԿՆ, ԳՀ, ՃԼ, ԿԼ, ՋԿ ՄԱՍԵՐ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ

ՊԱՏՎԵՐ՝ ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄԾՁԲ-2025/33

«ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ / / Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆԳՃ / / Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ - 2025

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

1. ԳԻՐՔ N1 ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ՇԿՆ-Ի ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ,

2. ԳԻՐՔ N1 ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱ I ՓՈՒԼ (ՄԻՆՉԵՎ ±0.00 ՆԻՇ)
ԸԲ, ՇԿՆ, ԳՀ, ՃԼ, ԿԼ, ՋԿ ՄԱՍԵՐ

3. ԳԻՐՔ N3 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ I ՓՈՒԼ
ԿԱՋՄԱԾ Ի. S. N 7 2025թ., ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

4. ԳԻՐՔ N4 ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱ II ՓՈՒԼ (±0.00 ՆԻՇԻՑ ՎԵՐԵՎ)
ԸԲ, ՇԿՆ, ԳՀ, ՃԼ, ԿԼ, ՋԿ, ՋՕ, ԷՏ, ՀԻԱՀ, ԻՑՀ, ՏՀՀ, ՓՎՀ ՄԱՍԵՐ

5. ԳԻՐՔ N5 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ II ՓՈՒԼ
ԿԱՋՄԱԾ Ի. S. N 8 2025թ., ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ԵՐԵՎԱՆ - 2025

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ԸԲ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	
ՇԿՆ	ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
ԳՀ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՃԼ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
ԿԼ	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
ՋԿ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	

ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ՀԵՐԹ. ՀԱՄԱՐԸ	ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4
1	ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՏԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԹՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ)	Միավոր	6
2	ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ	$Մ^2$	426.21
3	ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ	%	53.61
4	ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ	$Մ^2$	242.52
5	ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ	$Մ^2$	82.79
6	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼ	$Մ^3$	1542.95
	ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 0.00 ՆԻՇԻՑ ՑԱԾՐ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ	$Մ^3$	309.00
7	ՄԻԱՎՈՐ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, ՋՐԻ, ԳԱԶԻ ԾԱԽՍԸ		
	ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ	կվտ/ժամ	
	ՋՈՒՐ	լ/օր	
	ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ	Հազ. $Մ^3$	
8	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ	Հազ. դրամ	
	ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Հազ. դրամ	
9	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	Ամիս	2

ԸԲ, ԳՀ ԵՎ ՃԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԱՌԿԱ ԵՎ ԵՌԱՉԱՓ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ	
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
1	ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՍԽԵՄԱ Մ 1:2000 ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:200	
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ Մ 1:200	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ		
1	ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՃԱԿԱՏՆԵՐ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) Մ1:100	
2	ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԻ ՃԱԿԱՏՆԵՐ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) Մ1:50, ՔԱՆԴԱՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԴԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԼԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	
3	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	
4	I ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	
5	ՃԱԿԱՏՆԵՐ 1-7, 7-1 Մ 1:100	
6	ՃԱԿԱՏՆԵՐ Ա՛-Բ՛, Գ-Ա, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2 Մ 1:100	
7	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4 Մ 1:100	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ՀՀԾՆ 31-03-2018թ.	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	
N 596-Ն, 19.03.2015թ.	ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ	
N 128-Ն, 11.09.2017թ.	ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՆԱԿԵԼԻՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 273-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ	
N 78-Ն, 17.03.2014թ.	ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀՀԾՆ 21-01-2014 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՇԻ ՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼԻՆ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆԱՏԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՍՏԱԿՎԱԾ Է ԸՍՏ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔի ԵՎ N «ԴԲԳԳԿ- ՀԲԽՄՇՁԲ- 2025/33» ՊԱՏՎԵՐի ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ: ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔի ՄԱՐԶի ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆՇԵՆՔի ՀՈՂԱՄԱՍԸ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՄԵՂՐՈՒ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆի ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՈՒՆԻ ՍԵՊԱՀԵՎ ՏԵՍՔ: ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՈՒՆԻ 426.21$ա^2$ ՄԱԿԵՐԵՍ ԵՎ ՄԵԿ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ ԻՋՆՈՒՄ Է ԴԵՊԻ ՀԱՐԱՎ: ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԱ 4.0x4.0Մ ԱՊՕՐԻՆի ԿԱՌՈՒՑ, ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ՔԱՆԴՎԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ: ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԿԱՌՈՒՑՆԵՐԸ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԴԱՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԸ ԿԱՌՈՒՑԵԼ ԵՐԿՈՒ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԻՐԱՐ ՀԵՏ ԿԱՊՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՑՈՒՄՈՎ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԸ ՈՒՆԻ 9.00x9.00մ ԱՌԱՆՁՔԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐ ԵՎ ՈՒՆԻ ՆԿՈՒՄ՝ 138.62$ա^2$ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԸ ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆի Է ԵՎ ՈՒՆԻ 17.10x6.60մ ԱՌԱՆՁՔԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁ ՆԿՈՒՄ՝ 103.90$ա^2$ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ: ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀՈՂԱՄԱՍի ՎԵՐԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԱՄԵՄԱՏԱԲԱՐ ԱՎԵԼԻ ԼԱՅՆ ՏԵՂԱՆՔՈՒՄ: ԵՐԿՈՒ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ՝ 3.0 մ Է, ԻՍԿ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆԸ՝ 2.6 մ Է: ՆԿՈՒՂՈՒՄ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ Է ՈՐՊԵՍ ՊԱՐՉԱԳՈՒՅՆ ԹԱՔՍՏՈՑ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔի ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿՈՒՄ ՏԵՂԱԿՈՐՎԱԾ Է ԴԱՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՎ: ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻՑ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ ԻՋՆՈՒՄ ԵՆ ՆԿՈՒՐ: «Բ» ԵՎ «3» ԱՌԱՆՁՔՆԵՐի ՄԻՋԵՎ ԱՆԿՅՈՒՆՈՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԻՋՆՈՒՄ ԵՆ ՆԿՈՒՐ: ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐի ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ՎԵՐՀԱՆ ՍԱՐՔ՝ ՀԱԾՄԱՆԴԱՄՆԵՐի ՀԱՄԱՐ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄՈՏՔԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՈՒՆԵՆՔ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ՝ ՀԱԾՄԱՆԴԱՄՆԵՐի ՀԱՄԱՐ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿՈՐՎԱԾ Է ԱՌՏՈՊՈՍԻՈՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ ԻՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐՈՎ: ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՅԹԻ ԵՋՐՈՎ: ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ԴԵՊԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՈՎ ՀԱՏՈՒԿ ՄԵՔԵՆԱՅի ՄՈՏԵՑՈՒՄ Է ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՏԱՐԱԾՔի ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆ ԷԼ.ՀՈՍԱՆՔի ՀԵՆԱՅՈՒՆԵՐ, ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Է ՄԻՆՉԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿՍԵԼԸ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՀԵՆԱՅՈՒՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ:

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐի ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԵՐԿՈՒ ՓՈՒԼՈՎ՝ ԱՌԱՋԻ ՓՈՒԼՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ 0.00 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ, ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ, ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԴԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏԵՐԸ, ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ՏԱՆԻՔԸ ՍԵՆԴՎԻՉ-ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ, ՊԱՏԵՐԸ ԴՐՍԻՑ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ՖԻԲՐՈՑԵՄԵՆՏ ՍԱԼԵՐՈՎ՝ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ՀԱՆՁԱՔԱՄԲԱԿՈՎ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԸ ՆԵՐՍԻՑ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱՔԱԹՈՒՂԹՈՎ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԽՈՆԱՎԱԴԻՄԱՑԿՈՒՄ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱՔԱԹԻՑ ԵՆ, ԻՍԿ ԲՈԼՈՐ ԹԱՑ ԿԵՏԵՐԸ(ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՑՆՑՈՒՂԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԼՎԱՑՎՈՂ ՍԵՆՔԵՐ) ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ԽԱՐԱՄԱԲԵԼՈԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՍԱԼԻԿԱՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ: ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԿՈՄՄՈՒՆԻԿԱՑԻՆԵՐԸ, ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ՀԱԳԵՑԱԾ ԵՆ ՋՈՒՐ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ԷԼԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ՀՈՍԱՆՔի, ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ:

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՆՅՈՒԹԵՐԸ՝ ԽԱՐԱՄԱԲԼՈԿՆԵՐ, ՈՒԼԻՔ ՇԱՐՎԱԾՔի ՔԱՐ, Ե/ԲԵՏՈՆ, ԱՊԱԿԻ, ՄԵՏԱՂ, ՍՎԱՂ, ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ԼԱՎՐԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՍԵՆԴՎԻՉ-ՊԱՆԵԼ ԵՎ ԱՅԼՆ:

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔի ՄԱՐԶի ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆՇԵՆՔի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ԸԲ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	1	2





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՇԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆ
ԳՈՒՅՔԵՐԻ
ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադ.	Ս. Կարապետյան	
Նկ.	Ա. Կարապետյան	

2025

ԳԲ

ՓՈՒԼ	թերթ	թերթեր
ԱՆ.	2	2

«ԿԱՐՈՏԱԺԱՂՎԱԾՈՒՄՆԵՐ» ՍՊԸ

ՀԱՍՑԵ

ՀԱՊԿԱԴ-ՀԾԾՈՒՄՆԵՐ-2025/33

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀԱՍՑԵԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՑԵԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՇԿՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԲՆԱՀՈՂԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:100	
3	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԿԱ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	
4	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	
5	ԱՎՏՈԿՌՈՒՆԿԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՎԱՔՈՎ - ՔԱՆԴՈՎ ԼԱՍՏԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100	
6	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ՇՆ և Կ 3.01.01-85*	Շինարարության արտադրության կազմակերպում	
ՇՆ և Կ 3.02.01-87	Հողային կառուցվածքներ, հիմնատակեր և հիմքեր	
ՇՆ և Կ 3.02.01-87	Կրող և ցանկապատող կառուցվածքներ	
ՇՆ և Կ III-4-80*	Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՇԿՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	1	6

Լաբարատորիայի մասնաշենքերի հիմքերի հատվածի փոսորակների բնահողերի մշակման սխեմա: էքսկավատորի և ավտոինքնաթափի տեղակայման սխեմա

ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ: Մ1:100



Փորման շառավիղը



Նախագծով նախատեսված հանույթների շեպերի սահմաններում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների տեղակայումը պետք է իրականացվի խստապես պահպանելով տեխնիկայի անվտանգության կանոնները, տեղակայելով մեքենաները և մեխանիզմները շեպերի բնահողերի փլուզման սահմաններից դուրս, համաձայն ՍՆիՊ III-.4-80* պահանջների

Ծանոթագրություն:

1. I և II մասնաշենքերի հիմքի հատվածի փոսորակի փորման համար ընտրված է էքսկավատոր 0.65մ3/ շերեփի տարողությամբ:
2. Բնահողի տեղափոխման համար ընտրված է ավտոինքնաթափ 10տ բեռնունակությամբ:
3. Մասնաշենքերի փոսորակի բնահողի փորումը առաջարկվում է իրականացնել ընդունելով էքսկավատորի փորման շառավիղը 6.0մ:
4. Տեխնիկական անվտանգությունից ելնելով շինարարական մեքենաների մոտակա հենարաններից (անիվներից) մինչև փոսորակի շեպի հիմքը ընդունել ըստ ՇՆևԿ III-4-80* - պահանջների:
5. Մասնաշենքի հատվածի հիմքի փոսորակի բնահողի քանդումը իրականացվում է երեք էտապով՝ առաջինը - բուլդոզերով ստեղծելով հարթակ էքսկավատորի աշխատանքի համար, երկրորդը - էքսկավատորով, երրորդը թերահավաքում առավելագույնը d=15սմ ձեռքով բարձումով շինկոնքի մեջ և բարձրացումով ամբարձիչով, կամ մոբիլ բուլդոզերով կուտակումով և էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ:

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԲՆԱՀՈՂԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:100

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՇԿՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	2	6

Ժամանակավոր տնտեսության ժամանակավոր շենքերի և շինությունների ցուցակ

	Անվանումը	Քանակը	Չափերը, մ		Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	Աշխեկի գրասենյակ	1	8.6x3.1	6.0	կոնտեյներային
2	Գործիքների պահեստ	1	6.7x3.0	6.0	կոնտեյներային
3	Կիսաճածկ պահեստ	1	10.0x5.0	—	—
4	Մեկ տեղանոց բիոզուգարան հարկ եղած դեպքում	1	D1.3մ	—	—

1. Շինարարական հրապարակը ունի սահմանափակ տարածք: Շինարարական հրապարակը սահմանափակվում է ավտոճանապարհով, գոյություն ունեցող շինություններով:
2. Նախքան լաբարատորիայի ամբողջական կոմպլեկսի շինարարական աշխատանքների սկսելը շինարարական հրապարակը սահմանափակվում է ժամանակավոր ցանկապատով / հովիարով/ 71.2մ ընդհանուր երկարությամբ և արգելափակիչ նշաններով ավտոճանապարհի կողմից:
3. Ցանկապատի կառուցվածքը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 23407-85 պահանջներին:
4 Ժամանակավոր տնտեսության շենքերի և շինությունների ցանկը առաջարկվում է հասցնել նվազագույնի, հաշվի առնելով տարածքի չափերը: Ժամանակավոր տնտեսության շենքերի և շինությունների ցանկը կճշտվի շինարարության ընթացքում:



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԿԱ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:200

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՇԿՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	3	6



Ծանոթագրություն:

1. Առաջին հերթին կառուցվող մասնաշենքի տեղակայումը թույլ է տալիս ավտոկռունկի աշխատանքի կազմակերպումը իրականացնել մասնաշենքերի երկու կողմից:
2. Ավտոկռունկի տեղակայում և աշխատանքը լաբարատորիայի շենքի չորս կողմից սլաքի 12.30մ շառավիղով:
3. Տվյալ գծագիրը նայել ՇԿՆ-3 գծագրի հետ:
4. Նշված կառուցման հերթականությունը թույլ կտա ավտոկռունկի, բետոնապոմպի տեղակայումը և աշխատանքը իրականացնել մասնաշենքի առնվազն երկու կողմից:
5. Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում շինհրապարակի ազատ տարածքները շատ սահմանափակ են, ուստի հարկ կլինի ժամանակավոր շինությունների տեղակայման փոփոխություն:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- (2) Առաջին հերթին կառուցվող մասնաշենք
- 1-4 Ժամանակավոր տնտեսության շենքեր, շինություններ
- Շինարարական ավտոմեքենաների և մեխանիզմների տեղաշարժման և շրջադարձի ուղղությունները
- Ժամանակավոր ցանկապատ հովհարով և լուսավորությունով

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾ Մ 1:200

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՇԿՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	4	6

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Ս 1:100



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՎՏՈԿՌՈՒՆԿԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՄԱՆԱՆԱԾԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՎԱՔՈՎԻ-ՔԱՆԴՈՎԻ ԼԱՍՏԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՇԿՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	5	6

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավոր	Ծավալ	Նորմաներ, աղյուսակներ	Մեքենա մեխանիզմ	Բրիգադայի քանակը, հատ	Ժամանակի նորմա մեկ միավորի համար, մարդ/ ժամ, մեքենա/ ժամ	Աշխատանքի տևողություն, օր	Աշխատանքի տևողություն, ամիս	Բանվորների քանակը, մարդ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ	
											Ի-ին տարի	
											ԱՄԻՍՆԵՐ	
											1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Նախապատրաստական շարժաճ / ներառյալ ժամանակավոր ցանկապատի տեղադրումը/							10.0	0.4	4		
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>											
2	Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում	հատ	4	Е20-1-127		1	0.62	4.0	0.2	6.0		
3	Պատերի քանդում	$մ^3$	8	Е20-1-1		1	0.775	9.0	0.4	6.0		
4	Ծածկի սալի ապամոնտաժում	$մ^3$	6	Е4-1-7, կիրառելի		1	17.5	10.0	0.4	3.0		
5	Հատակի և տանիք քանդում	$մ^3$	132	Е20-1-62		1	0.3	10.0	0.4	7.0		
6	Տարածքի մաքրում							3.0	0.1	4.0		
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>											
7	Փափուկ բնահողերի քանդում, կողալիցքով	$մ^3$	750	ՇՆևԿ IV-2-82, 1-22		1	0.0223	5.0	0.2	1		
8	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	500	ՇՆևԿ IV-2-82, 1-81	բանվոր	2	1.2100	3.0	0.1	2		
	<u>Միաձույլ երկաթբետոն, բետոն</u>											
9	Միաձույլ երկաթբետոն / հիմքեր, սյուներ, հեծան, պատեր և այլն/	$մ^3$	52	ՇՆևԿ IV-2-82, 6-15	մոնտաժմ իկ, բետոնագ ործ	2	2.135	15.0	0.6	6		
10	Ծածկի սալեր / միաձույլ երկաթբետոն/	$մ^3$	42.0	ՇՆևԿ IV-2-82, 6-16	մոնտաժմ իկ, բետոնագ ործ	1	2.100	12.6	0.5	6		
11	***<u>Պատեր խարամաբետոն և խարամաբլոկով</u>***	$մ^2$	64.0	ՇՆևԿ IV-2-82, 8-17	քարշար, բանվոր	3	1	3.0	0.1	4		

1. Շինարարության տևողությունը հաշվարկված է ըստ գործող ՇՆ և Կ 1.04.03-85,ՇՆ և Կ IV-2-82 և ԵՒиР:

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՇԿՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	6	6

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՍԽԵՄԱ Մ 1:2000



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆԸ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Խ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Կետի անվանումը	Կոորդինատները	
	X	Y
1	8609655.3500	4306742.0300
2	8609657.5400	4306734.0600
3	8609660.6300	4306728.4300
4	8609684.0686	4306691.9036
5	8609686.3123	4306694.6927
6	8609671.0081	4306729.3690
7	8609667.5129	4306743.2086

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՀԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՀՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՍԽԵՄԱ Մ 1:2000
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:500

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ԳՀ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	1	3

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾ
(ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:200

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ԳՀ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	2	3

ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ

"ՔՄՔ"

"Գ.Հ"

"Ա"

1 2 3 4 5 6 7

Rp1

Rp2

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆԸ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Առանցքի անվանումը	Կոորդինատները	
	X	Y
Ա1	8609638.4378	4306736.6502
Բ2	8609642.8009	4306737.7521
Գ3	8609647.1639	4306738.8540
Ա2	8609639.5397	4306732.2872
Գ2	8609648.2657	4306734.4909
Ա3	8609640.6416	4306727.9242
Ա/Բ3	8609641.6112	4306728.1690
Գ3	8609649.3676	4306730.1279
Ա՛4	8609641.9399	4306724.6848
Բ՛4	8609647.4946	4306728.2492
Ա՛5	8609645.8284	4306718.6251
Բ՛5	8609651.3831	4306722.1895
Ա՛6	8609649.7168	4306712.5654
Ա՛/Բ՛6	8609651.7367	4306713.8615
Բ՛6	8609655.2715	4306716.1298
Ա՛7	8609651.1750	4306710.2930
Ա՛/Բ՛7	8609653.1949	4306711.5891
Բ՛7	8609656.7297	4306713.8574

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆԸ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	Անվանումը
1	I-ին մասնաշենք
2	II-րդ մասնաշենք
3	Հատուկ մեքենայի մոտեցման թեքահարթակ

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՀԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ Մ 1:200

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ԳՀ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	3	3



ԵՍԱՍՏ 1-2 (ՉՈՒՓՍԿՈՒՄՈՎ),
Մ 1:50



ՏԱՆՔԻՍՏԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳԱԶԱՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍՔ
(ՉՈՒՓՍԿՈՒՄՈՎ), Մ 1:50

ԵՍԱՍՏ Բ-Ա (ՉՈՒՓՍԿՈՒՄՈՎ),
Մ 1:50

ՏԱՆՔԻՍՏԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳԱԶԱՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍՔ
(ՉՈՒՓՍԿՈՒՄՈՎ), Մ 1:50



« ԿԱՐՈՇԿԱՊԱՐԱՆ » ՍՊԸ	
ԼՄՑԱԳՐԱԿԱՆ ԶԳԱԼ-000699	
ՀՅԴՏԱԼԻՔ ՉԳԱԿԱՑՎԱԾ-2025/33	

ՀՀ ՍԵՒԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԳԱՆԳԱՏՈՒՐ
ՊԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՏԵՍԱԼՈՒԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՎԱՐՉԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՎԱՐՉԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍԱԼՈՒԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՈՒՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՏՎԱԾԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
(ՉՈՒՓՍԿՈՒՄՈՎ) Մ1:100

ՂԳԾ	Ա. ԿԱՐՊԻՍՅԱՆ	
ՂԳԾ	Լ. ԿԱՐՊԻՍՅԱՆ	
2025		
ՇԼ		
ՓՈՒԼ	ՓԵՐՓԵ-	ՓԵՐՓԵՐ
ԱՆ.	1	7

ՃԱԿԱՏ 2-1 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ),
Մ 1:50



ՃԱԿԱՏ Ա-Բ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ),
Մ 1:50



ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Տարածք					Ինքնակամ կառուցված շենք																			
Տարածքում գետնի թեքերի և ծառերի կտրում (հատ)	Սալվածքի բեռնման հարթակների բարձրում հիմքի հետ միասին 150x300մմ (գծմ)	Սալվածքի ամբարձումային ծակերի թեքի և թեքի գծային բարձրում (մ)	Տեռասների ցանկապատման ամրակների տեղադրում (հատ)	Տեռասների ցանկապատի բետոնե պատի բարձրում հիմքի հետ միասին (մ³)	Օձերամիջի և ներծորակի ամրամոտաժում (հատ)	Մոնոլիտավիպե հատակների շերտերի բարձրում (մ²)	Տանիքի առաստաղների թեքերի, գազաթի հարթ թեքերի և ծիլավերների ամրամոտաժում (մ²)	Տանիքի կոմպոզիտային էլեմենտների ամրամոտաժում (կմծ)	Ծածկի ապրի վերադիր ջերմամեկուսիչ և հիդրոմեկուսիչ շերտերի ամրամոտաժում (մ²)	Ե/բ ծածկի ապրի ամրամոտաժում (մ³)	Ե/բ ռեհովմների ամրամոտաժում (մ³)	Խորամորդրվի պատի բարձրում δ=100-200մմ (մ³)	Ե/բ սյուների ամրամոտաժում (մ³)	Երեսապատված բարակ պատերի և թիվի բարձրում (մ³)	Հատակի բետոնե ձախաշերտի բարձրում (մ³)	Բետոն գետնամերիների բարձրում(մ³)	Ներծ հետ տեղադրած գրունտի բարձրում (մ³)	Բետոնե հիմքերի բարձրում (մ³)	Տարածքի հարթեցում (մ²)	Շենքի հիմքերի փոքրագրի վրայով, հիմնատակերի և հիմքերը կառուցելու համար III կարգի գետնի բարձրում (մ³)	Հիմքերը և մյուսի պատերը հիմնատակից մինչև հողի ձախատակ չափանշելը շերտերի հետ միասին 2 շերտ պերմեատով	Հիմքերը և մյուսի պատերը չափանշելուց հետո հողով ծածկում և ամրակոմպակտումը (մ³)	Գետնի հողից հեռու տեղափոխում (մ³)	Շին. աղբի բարձուն տեղափոխում 12 կմ (մ³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	80.00	120.00	54.00	9.00	2.00	15.00	47.00	105.00	50.00	4.10	1.00	8.00	0.40	6.70	2.60	1.50	5.80	3.00	450.00	750.00	300.00	180.00	500.00	450.00

ԴՌՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔԻ ՄԱԿՆԻՇ	ՆՅՈՒԹԸ	ՉԱՓՍԵՐԸ (ՄՄ)	ՔԱՆԱԿԸ (ՀԱՏ)	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ (ՔՄ)
1	2	3	4	5
ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՌ				
Դ-1	Մետաղապլաստ	850x2200(h)	1	1.87
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ				
Պ-1	Մետաղապլաստ	1600x850(h)	3	4.08

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԻ ՃԱԿԱՏՆԵՐ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) Մ1:50, ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՃԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	2	7

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100



ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Սեն. N	Անվանումը	Մակերեսը (մ²)
0-1	Աստիճանավանդակ	11.17
0-2	Սրահ (պարզագույն թաքստոց)	24.10
0-3	Արխիվ	13.01
0-4	Պահեստ	6.05
0-5	Էլ. վահանակի սենյակ	1.87
0-6	Սանհանգույց (Հ)	3.73
0-7	Սանհանգույց	2.51
0-8	Արխիվ	6.79
Ընդհանուր		69.23

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՃԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	3	7

Ի ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ 17181

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ
ԳԱՍԼԵՁԺԿԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՆԱՀԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀՀԱԾՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ի ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

ՆԳԾ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԾ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՃԼ

ՓՈՒԼ.	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	4	7



ճակատ 7-1 մասշտաբ 1:100

« ԿԱՐՈՇԱՐԱՆԱՑԱՐԻ ՊՈՍՏ ԲԱԺՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ »

ՊՄՀ

ԼՐԱՑՎԱԾ ՀՄԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ՆԱԽԳԾԿ-ՀԻՄՆՈՐՁ-2025/33

ՀԳԾ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԳ	Լ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՊԼ

ՓՈՒԼ	ՖԵՐՖ-	ՖԵՐՖԵՐ
ՀԴԳԵՐ	5	7
ԱՆ.	ԱՆ.	ԱՆ.

« ԿԱՐՈՇԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ » ՈՒՄԸ
ԼՈՌԵՎԱԶՈՒ ԶԱՒԼ-0006999
ՊԱՏՎԻՐ
ՊԱՊԿԱԿ-ՀԻՄՆԴՋԻ-2025/33

«ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՊԱՏՄԱՇԵՆԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

ՊԱՏՄԱՇԵՆԱԿԱՆ Ա-Ի, 9-Ա,
ԿԱՐՄԻՐԱԲԵՐԴ 1-1, 2-2 ՈՒ 1:100

ՀԳԾ	Ա. ԿԱՐՊՈՍՅԱՆ	
ՆԳ	Լ. ԿԱՐՊՈՍՅԱՆ	

2025

ՓՈՒԼ	ԹՎԹԹ	ԹԵՐԹԹԵՐ
ԱԼ.	6	7


Ա
Բ
Գ
9000
6600
+5.40
+6.30
+4.65
+4.80
+4.50
+5.70
+3.30
+2.70
+0.90
±0.00
-0.60
-0.35
-1.05
-1.55
+0.30
1800
3000
600
Ներքևում ապակեպատ բաժանիչ պատ
h=300սմ
Ներքևում ապակեպատ բաժանիչ պատ d=30սմ, h=300սմ
Ներքևում ապակեպատ բաժանիչ պատ d=30սմ, h=300սմ
Ներքևում ապակեպատ բաժանիչ պատ
Ներքևում սալիկապատ
Ներքևում սալիկապատ
Ներքևում սալիկապ

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 Մ 1:100



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՄՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4 Մ 1:100

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2025

ՃԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	7	7

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
3	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՍՏՈՐԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
4	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
5	ՀԻՄՔԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	
6	ՄԵԿՀԱՐԿԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
7	ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԻՄՔ Հ-1,ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
8	ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՓԱՆԱՎՈՐՈՒՄ,ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
9	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
10	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ -0.20 ՆԻՇԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
11	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ -0.20 ՆԻՇԻ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
12	ՆԵՐՍԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ ԱՎ-1 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
13	ՆԿՈՒՂԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԱՍՏ-1 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
14	ԱՍՏ-1 ՏԱՐՐԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
15	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
16	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
17	ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
18	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
19	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
20	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ	
21	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
22	ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄՏՈՑ	
23	ՄՏՈՑԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՓԱՐԻՉ	

Բացատրագիր

Նախագծի կոնստրուկտորական մասն իրականացված է համաձայն ճարտարապետական լուծումների և համապատասխանում է ՀՀ նորմերին և կանոններին։

Դատաբժշկական ծառայության շինությունը բաղկացած է երկու հատվածամասերից: Նկուղային հարկով հատվածամասը 9.0x9.0 առանցքային չափերով կառույց է: Հատվածամասի հիմքերը խաչհատվող միաձույլ ե/բետոնե հեծաններով են: Նկուղային հարկի պատերը և ծածկն իրականացված են միաձույլ երկաթբետոնից: Հատվածամասի վերգետնյա հատվածի կրող կոնստրուկցիաները նախատեսվում է իրականացնել մետաղական էլեմենտներից, որը ներկայացվելու է երկրորդ փուլով: Միահարկ հատվածամասի հիմքերը նախատեսված են միաձույլ ե/ բետոնից և կետային են: Դրանք միմյանց միացվում են ե/բետոնե ձգաններով: Հատվածամասի կոնստրուկցիան ևս նախատեսվում է իրականացնել մետաղական էլեմենտներով: Այն նույնպես նախատեսվում է նախագծել երկրորդ փուլով:

գրունտների սառեցման խորությունը- 12 սմ,

ձյան բեռնվածքը- 50 կգու/մ^2,

քամու նորմատիվային ճնշումը - 27 կգու/մ^2:

Համաձայն ինժեներաերկրաբանական եզրակացության ըստ սեյսմիկ հատկությունների

տարածքը գտնվում է սեյսմիկ ազդեցության 2-րդ գոտում՝ A=0.4g:

Նախագիծը մշակվել է համաձայն ՀՀ տարածքում գործող հետևյալ նորմերի.

ՀՀՇՆ 20.04 "Երկրաշարժադիմացկուն Շինարարություն"

СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции"

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

СНиП 2.02.01-83* "Основания и фундаменты зданий и сооружений"

СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от корозии".

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	1	23

ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հարաբերական 0.00 նիշին համապատասխանում է 523.5 բացարձակ նիշը:
2. Ակուղով հատվածամասի հիմքերը իրականացվում են որպես, խաչհատվող հիմնահեծաններ ուղղանկյուն հատվածքով, 500x500(h)մմ չափսերով: Հիմքերի տակով նախատեսվում է B 10 դասի բետոնե նախաշերտ 100-150 մմ հաստությամբ:
3. Ակուղով հատվածամասի հիմքերի համար որպես հիմնատակ ընդունված են Գրանիտաղիորիտներ, ամուր, հոծ, սպիտակահողագույն, տեղ-տեղ բեկորա-խճաքարային նստվածքներ /, որոնք ըստ սեյսմիկ հատկության (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 1-ին կարգ են,դիմադրությունը R= 7.0կգ/սմ^2:

4.Առանց նկուղի հատվածամասի հիմքերի համար որպես հիմնատակ ընդունված են Ավազակավեր բացից-մուգ շագանակագույն, պինդ թանձրության միջին խոնավ, խճի, մանրախճի 15-20% պարունակությամբ, մանրահատիկ, հոծ, տեղ-տեղ ավազային ենթաշերտով գրունտները:
5.Փոսորակի բացումից հետո գրունտները զննվում և համաձայնեցվում են երկրաբանի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում, ստորին նիշերը ճշտվում են և իրականացվում է լրացուցիչ բետոնե, կամ խամքարաբետոնե նախաշերտ:
5. ե.բ. հիմնահեծանները իրականացնել B25 դասի ծանր բետոնից, կվարցային ավազի և բազալտե խճի լցանյութով:

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԳԱՂԱԲԺԱԿԱՎԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱԼԵՃՆԵՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԼՈՂՊԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Լ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ.	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ.	2	23

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՍՏՈՐԻՆ
ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ





ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հիմքերի մասնագիրը նայել ԿԵ-4 թերթում

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ
ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ
ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՍՏՈՐԻՆ
ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	3	23

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԻՆ
ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Ջողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
1	
2	
3	

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Հիմքեր					
1		Ø16	A500C	L=10310	24	16.264	390.35
2		Ø18	A500C	L=10320	24	20.605	494.51
3		Φ 8	A240C	L= 2*1700	384	1.34	514.91
		Խամքարաբետոն B15 դասի					6.9 մ^3
		Բետոնե նախաշերտ B7.5 դասի					3.7 մ^3
		Բետոն B25 դասի					13.2 մ^3
		Ե/բետոնե հատակ					
a		Φ8	A500C	ΣL=1520		0.39	599.460
		Բետոն B15 դասի					7.3 մ^3

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	4	23

2 - 2



3 - 3



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԻՄՔԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	5	23

ՄԵԿՀԱՐԿԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Հիմք Հ-2
կտրվածք 1-1



ՀԾ-1 կտրվածք
Ա-Ա



ՀԻՄՔ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Հ-2



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ
ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՆՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՀՈՐՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵԿՀԱՐԿԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ
ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳԾ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԾ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	6	23

ՀԻՄՔ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Հ-1



Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	350 100 100
4	450 350 450 350

Հիմք Հ-1
կտրվածք 2-2



Հիմք Հ-1
կտրվածք 1-1



ՄԵԿՀԱՐԿԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Հիմքեր ՀՄ-1			
1		Ø16 A500C L=1150	144	1.814	261.24
2		Ø 8 A240C L=550	90	0.22	19.52
3		Ø22 A500C L=2000	36	5.965	214.74
4		Ø 8 A240C L=1600	126	0.63	79.51
		հեղույս M16	36	1,60	57.60
		Թերթապողպատ 10մմ հաստ.320x320մմ	9	8,00	72.00
		Բետոնե նախաշերտ B7.5 դասի			1.8 մ^3
		Բետոն B25 դասի			7.2 մ^3
		Տոփանած խիճ 20-40մմ բազալտի փոշիով			62.5 մ^3
		Հիմք ՀՄ-2			
1		Ø16 A500C L=1150	16	1.814	29.03
2		Ø 8 A240C L=550	10	0.22	2.17
3		Ø22 A500C L=4000	4	11.930	47.72
4		Ø 8 A240C L=1600	34	0.63	21.45
		հեղույս M16	4	1,60	6.40
		Թերթապողպատ 10մմ հաստ.320x320մմ	1	8,00	8.00
		Բետոնե նախաշերտ B7.5 դասի			0.2 մ^3
		Բետոն B25 դասի			1.1 մ^3
		Հեծաններ ՀԾ-1			
5		Φ22 A500C ΣL=322		2.98	960.370
4		Ø 8 A240C L=1600	454	0.63	286.48
		Բետոնե նախաշերտ B7.5 դասի			3.2 մ^3
		Բետոն B25 դասի			12.2 մ^3
		Ե/բետոնե հատակ			
a		Φ8 A500C ΣL=2430		0.39	958.350
		Բետոն B15 դասի			11.9 մ^3

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. b=100մմ հաստությամբ բետոնե հատակի ամրանավորումն իրականացնել Φ8A500c ամրանով 200մմ քայլով:

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱՔԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԻՄՔ Հ-1,ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	7	23

Կառույցի նկուղային հարկի և մեկհարկանի հատվածի ստորգետնյա միաձույլ ե/բ պատերի ամրանավորման հանգույց



ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Նկուղով հատվածամաս					
3		Ø12	A500C	L=3500	368	3.106	1142.92
2		Φ12	A500C	ΣL=1140		0.89	1011.590
4		Ø 8	A240C	L=360	440	0.14	62.47
		Բետոն B25 դասի					18.7 մ^3
		Մեկհարկանի հատվածամաս					
1		Ø12	A500C	L=1700	480	1.509	724.09
2		Φ12	A500C	ΣL=636		0.89	564.360
4		Ø 8	A240C	L=360	440	0.14	62.47
		Բետոն B25 դասի					11,6 մ^3

Կառույցի նկուղային հարկի և մեկհարկանի հատվածի ստորգետնյա միաձույլ ե/բ պատերի անկյունների ամրանավորման հանգույց



Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
4	160 100 100

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԵԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՀԵՇՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՋԱՆԱՎՈՐՈՒՄ,ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	8	23

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Սյուն միաձույլ
ՍՄ-1



Սյուն միաձույլ
ՍՄ-2



Սյուն միաձույլ
ՍՄ-1 ի վրա
տեղադրվող



ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Սյուն ՍՄ-1	8		
1		Ø20 A500C L=3500	4	8.627	34.51
2		Ø 8 A240C L=1040	31	0.41	12.71
		հեղույս M16	4	1,60	6.40
		Թերթապողպատ 10մմ հաստ.300x200մմ	1	4,80	4.80
		Բետոն B25 դասի			0.16 մ^3
		Սյուն ՍՄ-2			
1		Ø20 A500C L=3500	4	8.627	34.51
3		Ø 8 A240C L=1240	31	0.49	15.16
		Բետոն B25 դասի			0.23 մ^3

Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	
3	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ-ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՓՈՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	9	23

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ -0.20 ՆԻՇԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



1 - 1



2 - 2



-0.05 ՆԻՇԻ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ -0.05 ՆԻՇԻ ՎՐԱ					
1		Φ10	A500C	ΣL=1680	-	0.62	1035.260
2		Ø 8	A240C	L=840	202	0.33	66.92
		Բետոն B25 դասի					10.6մ^3

Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԵԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ -0.20 ՆԻՇԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	10	23

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ -0.20 ՆԻՇԻ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ





Ջողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	
4	

-0.20ՆԻՇԻ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/Բ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		ՀԵԾԱՆՆԵՐ				0.00	0.00
1		Ø20	A500C	L=9800	16	24.156	386.50
2		Ø 8	A240C	L=1240	212	0.49	103.68
3		Ø22	A500C	L=9800	8	29.229	233.83
4		Ø 8	A240C	L=1440	170	0.57	96.55
5		Ø18	A500C	L=4750	4	9.484	37.93
6		Ø16	A500C	L=2600	4	4.102	16.41
		Բետոն B25 դասի					5.4 մ^3

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԻ -0.20 ՆԻՇԻ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	11	23

ՆԵՐՍԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ ԱՎ-1 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ





ԱՎ-1 ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
1		Ø14	A500C	L=4770	12	5.76	69.13
2		Ø10	A500C	L=980	54	0.60	32.61
3		Ø10	A500C	L=630	90	0.39	34.94
4		Ø10	A500C	L=2400	10	1.48	14.79
5		Ø8	A240C	L=310	42	0.12	5.13
6		Ø14	A500C	L=4410	12	5.33	63.92
		Բետոն B25 դասի					2.4 մ^3

Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
1	870, 400, 3120, 380
3	380, 250
5	110, 100, 100
6	700, 2200, 1210, 300

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԵՐՍԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ ԱՎ-1 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	12	23

ՆԿՈՒՂԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԱՍՏ-1 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



1 - 1
ԱՍՏ-1



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ
ԱՍՏ-1 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	13	23

2 - 2



ԱՍՏ-1 ՏԱՐՐԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Աստիճան ԱՍՏ-1				0.00	0.00
1		Ø14	A500C	L=5920	12	7.15	85.80
2		Ø10	A500C	L=1200	114	0.74	84.30
3		Ø10	A500C	L=630	162	0.39	62.89
4		Ø14	A500C	L=3840	12	4.64	55.66
5		Ø8	A240C	L=310	56	0.12	6.85
		Բետոն B25 դասի					2.4 մ^3
		Տոփանած խիճ աստիճանի տակ 300մմ հաստությամբ					5.2 մ^3
		Աստիճանի եզրապատ և հիմք					
6		Ø18	A500C	L=4350	8	8.69	69.48
7		Φ 8	A240C	L= 2*1500	30	1.18	35.49
8		Ø12	A500C	L=3500	44	3.11	136.65
9		Ø12	A500C	L=4150	32	3.68	117.84
10		Ø8	A240C	L=350	62	0.14	8.56
		Բետոն B25 դասի					3.5 մ^3

Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
7	
3	

Դիրք	Ուրվագիծ
1	
3	
5	
4	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՍՏ-1 ՏԱՐՐԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱՊԱՏԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	14	23



ՁԱԽՈՒՄՏԻ ՎԻՄԱՅՈՒԹՅԱՆ

« ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱ » ՍՊԸ

ԼՈՋԵԿՏԱՅԻՆ ՓՈՒԼ-000699

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ-ՀԵՌՈՒՏԱՖԻ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՂԱՔԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՇԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՆՁԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՂԳԾ	Ս. ԿԱՐՊԻՍԵՏՅԱՆ	
ՂԾ	Լ. ՂԱՍԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

Ա4

ՓՈՒԼ	ՓԵՂԹ	ՓԵՂԹԵՂ
Ա.Ա.	15	23

Բ - Բ



ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Հիմքեր		0.00	0.00
1		Ø18 A500C L=12000	8	23.96	191.67
2		Ø8 A240C L=1560	160	0.62	98.44
		Բետոն B7.5 դասի			1.5 մ^3
		Բետոն B25 դասի			3.85 մ^3
		Տոփանած խիճ աստիճանի տակ 300մմ հաստությամբ			16 մ^3
		Պատեր			
3		Ø10 A500C Լմիջ=4360	124	2.69	333.16
4		Ø8 A240C L=350	62	0.14	8.56
		Բետոն B25 դասի			4.8 մ^3
5		Φ10 A500C ΣL=1180	-	0.62	727.150
3		Ø8 A240C L=350	138	0.14	19.05
		Բետոն B25 դասի			10.8 մ^3
		Բետոն B7.5 դասի			5.4 մ^3

Ջողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	
3	
4	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	16	23

ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



1 - 1



ՄՈՒՏՔԻՀԱՐԹԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում		Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Մուտքի հարթակ			0.00	0.00
1		Φ6 A240C	ΣL=62	-	0.22	13.750
		Բետոն B25 դասի				1.3 մ^3
		Տոփանած խիճ աստիճանի տակ 100մմ հաստությամբ				0.6 մ^3

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	17	23

Միջնորմների տեղադրման հատակագիծ ըստ նկուղային հարկի
Մ 1:100



Միջնորմի ամրակցման հանգույց առաստաղի հետ (δ=150մմ, δ=100մմ)
Մ 1:25



Միջնորմի բարավոր (δ=150մմ)
Մ 1:25



Միջնորմի ամրակցման հանգույց պատի հետ (δ=150մմ, δ=100մմ)
Մ 1:25



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱՔԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	18	23

Նկուղային հարկի միջնորմների տարրեր

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
	ամբողջը	Միջնորմ δ=150մմ			
1		Ø 12 A500C L= 350	72	0.31	22.36
2		Ø 12 A500C ΣL= 120.0	-	0.89	106.48
3		Ø 12 A500C ΣL= 310.0	-	0.89	275.08
		շաղափել անցք Ø14մմ, L=220մմ	72		
	b=150մմ	փրփրապլաստ δ= 20մմ			9.00 մ^2
		ցեմենտ-ավազային շաղախ			1.70 մ^3
	ամբողջը	Միջնորմի բարավորներ δ=150մմ			
4		Ø 12 A500C ΣL= 56.0	-	0.89	49.69
5		Ø 8 A240C L= 660	60	0.26	15.62
		Մանրախիճ բետոն B20 դասի			0.50 մ^3
	ամբողջը	Միջնորմ δ=100մմ			
1		Ø 12 A500C L= 350	14	0.31	4.35
2		Ø 12 A500C ΣL= 17.0	-	0.89	15.09
3		Ø 12 A500C ΣL= 15.0	-	0.89	13.31
		շաղափել անցք Ø12մմ, L=220մմ	14		
	b=100մմ	փրփրապլաստ δ= 20մմ			1.00 մ^2
		ցեմենտ-ավազային շաղախ			0.30 մ^3
		Խարամաբլոկներով պատի կառուցում d=150մմ			10.00 մ^3
		Խարամաբլոկներով պատի կառուցում d=100մմ			1.50 մ^3

Ջողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
5	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	19	23

Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք 2-2



Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք 1-1



Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ Մ 1:50



Հանգույց - 1



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	20	23

Հանգույց - 2



Հանգույց -3



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կոյուղու պոմպակայանի պատերում անցքերի տեղերը նայել ՋԿ բաժնի գծագրերում

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	Անվանում	Նշանակում			Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		ՊԱՏԵՐ				0.00	0.000
1		Φ8	A500C	ΣL=1120	-	0.39	441.710
2		Ø8	A240C	L=210	148	0.08	12.26
		Բետոն B25 դասի					8.8 մ^3
		ՀԱՏԱԿ					
1		Φ8	A500C	ΣL=158	-	0.39	62.310
2		Ø8	A240C	L=210	18	0.08	1.49
		Բետոն B25 դասի					1.1 մ^3
		Բետոն B7.5 դասի					0.8 մ^3
		ԾԱԾԿ					
1		Φ8	A500C	ΣL=158	-	0.39	62.310
2		Ø8	A240C	L=210	18	0.08	1.49
		Բետոն B25 դասի					1.0 մ^3

Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	110 50 50

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	21	23

հորի մտոց



Մտոցի հատակագիծ



Ներդիր տարր Նդ-2
Մ 1:10



Կտրվածք Բ - Բ
Մ 1:10



Միաձույլ ե.բ. տարրերի մասնագիր

Դիրք	Անվանում	Նշանակում		Քանակ	1տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Միաձույլ մտոց -1		2		
1		Φ 8 A500C	ΣL= 42.0	-	0.394	16.60
2		Φ 8 A240C	L= 210	16	0.08	1.30
		Ներդիր տարր Նդ-2		1	25.50	25.50
		Բետոն B25 դասի				0.12 մ^3
		Ներդիր տարր Նդ-2 (1հատի համար)				
Գ	ГОСТ 8510-86	L 80x50x5	ΣL= 3.50	1	17.50	17.50
Դ		Φ 12 A500C	L= 750	12	0.666	7.99
		ընդամենը				25.49

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՀԵՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՀՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄՏՈՑ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	22	23

Մետաղական կափարիչ -1
Մ 1:10



Մետաղական տարրերի մասնագիր

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ	1տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Մետաղական կափարիչ -1	2		
4	ГОСТ 8509-86	L 45x3 ΣL= 2.80	-	5.82	5.82
5	ГОСТ 103-76*	-δ= 3 45 x 1400	1	1.48	1.48
6	-//-	-δ= 3 750 x 780	1	13.78	13.78
7	-//-	-δ= 3 46 x 50	1	0.05	0.05
8	-//-	-δ= 3 50 x 50	1	0.06	0.06
9		Φ 16 A240C L= 370	1	0.58	0.60
		Ընդամենը			21.78
		Ծխնի	2		
		Փական	1		

Հանգույց «II»
Մ 1:2



Դիրք - 7, 8
Մ 1:2



Դիրք - 9
Մ 1:5



Կտրվածք 2 - 2
Մ 1:10



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՆԱՀԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՀՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄՏՈՑԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՓԱՐԻՉ

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	

2025

ԿԼ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	23	23

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի դատա-բժշկական ծառայության շենքի կառուցման նախագծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը մշակվել է համաձայն առաջադրանքի, ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի ,

- ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր»,
- ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղու արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
- ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարման արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Ջրամատակարարում և Կոյուղի մասի նախագծում նախատեսվում են ներքին և արտաքին հետևյալ համակարգերը՝

ա. խմելու տնտեսական ջրամատակարարում

բ. կենցաղային կեղտաջրերի կոյուղի

Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն СНиП 3.05.01-85

ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Կառույցի ջրամիացումն կիրականացվի ջրամիացման տեխնիկական պայման ստանալուց հետո ,Ø-մմ տրամաչափի տարածքի ջրագծից : Տարածքում տեղադրված է հոր Ø20 մմ տրամաչափի ջրաչափական հանգույցով: Նախատեսված է մեկ մուտքագիծ: Մուտքագծերի անցքը պատվում է ջրագազաանթափանց էլաստիկ նյութով: Խողովակները ընտրվել են պոլիպրոպիլենե խողովակներից: Տաք ջրամատակարարման սնուցումն իրականացվում է արևային ջրատաքացուցիչներից: Ջրամատակարարման խողովակները ջերմամեկուսացվում են ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով:

ՏՆՏԵՍԱ -ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ (Կ1)

Համակարգը նախատեսված է սանտեխնիկական սարքերից տնտեսա-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար: Կոյուղու հորիզոնական միացումները կատարվում են թեք ձևավոր մասերով: Համակարգի խողովակները նախատեսված է իրականացնել ներքին ցանցի համար D50մմ և D 110մմ, կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե (PVC) ТУ 21-26-100-80, իսկ արտաքին համակարգինը՝D 160մմ տրամագծի ծալքավոր խողովակներից: Կառույցի կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսված է կոյուղու կոմպակայան, որում ընկղմված սուզապոմպերի միջոցով կեղտաջրերը հեռացվում է գործող կոյուղու հոր:

Աուտոպսիոն լաբորատորիայից հեռացվող կեղտաջերի մաքրման համար նախատեսվում է կառուցել Քիմմաստեր համարժեք ֆիրմայի արտադրողականության կոյուղու մաքրման կայան, որից հետո մաքրված կեղտաջուրը հեռացվում է դրենաժային հորի մեջ:

Արտաքին համակարգի համար նախատեսվում են կառուցել դիտահորեր: Կոյուղու համակարգի դիտահորերը՝ կլոր կտրվածքի հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից են, սեյսմիկ գոտիների համար նախատեսված լրացուցիչ ամրանների ծախսով: Կոյուղու համակարգը նախատեսվում է իրականացնել 1,0մ միջին թաղման խորությամբ:

Նախատեսված են կոյուղու պոլիէթիլենե բարձր խտության ծալքավոր խողովակներ Փ160մմ , որոնց համար խրամուղում ստեղծվում է 10սմ հաստության ավազի նախապատրաստական և de +15սմ ավազի պաշտպանիչ շերտեր:

Պոմպակայանը նախատեսված է ստորգետնյա, որտեղ տեղադրված են 2 սուզապոմպեր՝ մեկը աշխատող, իսկ երկրորդը՝ պահուստային: Կեղտաջուրը, լցվում է պոմպակայանի մեջ և սուզապոմպի միջոցով մղվում դեպի կոյուղու գոյություն ունեցող հոր : Մուտքը պոմպակայան իրականացվում է մտոցի և աստիճանի միջոցով: Ջրի մաքսիմալ հորիզոնի դեպքում կամ աշխատող պոմպի խափանման դեպքում՝ միանում է պահուստային պոմպը:

Պոմպակայանի թաց խցի տարողությունը 3,0մ3/, որը կուտակվում է 3,0 օրում: Պոմպը աշխատում է 0,67 մ3/ /ժ արտադրողականության հաշվարկով: իսկ նիշերի տարբերությունը՝5,0մ է :

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանումը	*թերթերի համարը*	*թերթերի քանակը*
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՋԿ-1	11
2	ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	ՋԿ-2	11
3	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋԿ-3	11
4	ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋԿ-4	11
5	ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋԿ-5	11
6	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ	ՋԿ-6	11
7	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ	ՋԿ-7	11
8	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ	ՋԿ-8	11
9	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-9	11
10	ՊՈՒՄԵՐԱԱՎԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՋԿ-10	11
11	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆ	ՋԿ-11	11

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Գ. ԵՂՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	1	11

ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Առավելագույն վարկյանային ծախսը՝ $q=5 \times q_0 \times a$

q_0-սան.սարքավորման վարկյանային ծախսը

Սան.սարքավորումներից միաժամանակ օգտվելու հավանականությունը՝

$$P=\frac{q_{hr.u} \times U}{q_0 \times 140 \times 3600}=\frac{14 \times 6}{0.2x\ 13 \times 3600}=0,008$$

U-ն մարդկանց թիվն է

N-ն սան.սարքավորումների թիվը Px N =0,104

ըստ որի ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 աղյուսակ 2-ի a = 0.348

$q=5 \times q_0 \times a =5 \times 0,2 \times 0.348 = 0,35$ լ/վրկ

Ամբողջ համակարգի սան.սարքավորումներից միաժամանակ օգտվելու հավանականությունն է

$$P_{hr}=\frac{3600 \times P \times q_0}{q_{0\cdot hr}}=\frac{3600 \times 0.008 \times 0.2}{200}=0.028$$

ըստ որի ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 աղյուսակ 2-ի a =0,364

Առավելագույն ժամային ծախսը՝

$q_{hr} = 0.005 \times q_{0\cdot hr} \times a = 0.005 \times 200 \times 364 = 0,37$ մ³/ժամ

Ընդհանուր միջին օրեկան ծախսը՝

$Q = q_{միջ.օր} \times U / 1000 =240 \times 6 = 1,44$ մ³/օր

$q_{միջ.օր}$- ը՝ մեկ մարդու օրեկան ջրի ծախսն է:

Ջրամատակարարման և Կոյուղու Հաշվարկային ելքեր				
Համակարգի անվանում	պահանջ. ճնշում	հաշվարկային ելքեր		
	Մ.	Մ³/օր	Մ³/ժամ	լ/վրկ
Սառը ջրամատակարարում	15.0	1,44	0,37	0.35
Կոյուղի		1,44	0,37	1,95

Պայմանական նշաններ

Ջ — ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ

Տ — ՏԱՔ ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ

Խկ Խկ Խկ

ԼՎ

Ջկ Ջկ

Երկտեղ խոհանոցային կոնք

Լվացարանակոնք

Ջուգարանակոնք

Փական

Հակադարձ կափույր

Մաքրիչ

Ս Ստուգիչ

Հ Ø50 Հոսակ

Անցում

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	2	11

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ		Ծանոթություն
			Սառը	Տաք	
1	2	3	4	5	6
1	Անցքում պողպատե պատյանի Ø100, L=0,5մ տեղադրում	հատ	1		
2	Պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ²	0.2		
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ³	0.01		
4	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ³	0.04		
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN25(32x3.0)	գծ.մ.	18	7	
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 20(25x2.3)	գծ.մ.	6	6	
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 15(20 x1.9)	գծ.մ.	38	-	
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 15(20 x2.8)	գծ.մ.	-	37	
9	Փական d=25 մմ.	հատ	1	1	
10	Փական d=20 մմ.	հատ	1	1	
11	Փական d=15 մմ.	հատ	5	-	
12	Գնդիկավոր փական d=15 մմ.	հատ	1	-	
13	Անկյունային փական d=15 մմ.	հատ	9	3	
14	Ցնցուղ ճկուն խողովակով և խառնարանով (համարժեք GROHE)	կոմպլ	1	-	հաջորդ փուլում
15	Լվացարանի խառնարան (համարժեք GROHE)	կոմպլ	7	-	հաջորդ փուլում
16	Լվացարանի խառնարան արմնկային (համարժեք GROHE)	կոմպլ	1	-	հաջորդ փուլում
17	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	5	-	հաջորդ փուլում
18	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքի համար	հատ	8	8	հաջորդ փուլում
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 25մմ.	հատ	3	-	
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 20 մմ.	հատ	6	6	
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø15 մմ.	հատ	31	27	
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x20x15 մմ.	հատ	2	2	
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x15x20 մմ.	հատ	4	4	
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø15x15x15 մմ.	հատ	9	9	
25	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում Ø20/15 մմ.	հատ	4	3	
26	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ.	62	48	
27	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	մ.	55	43	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՆԳՁ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՁ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	3	11

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Անցքում պողպատե պատյանի Ø200, L=0,7մ տեղադրում	հատ	2	
2	Պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ²	0.88	1 տեղը `0.44
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ³	0.034	1 տեղը `0.017
4	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ³	0.08	1 տեղը `0.04
5	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով , ճկուն միացումով և կիսապատվանդանով (համարժեք GROHE)	կոմպլ.	6	հաջորդ փուլում
6	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով , ճկուն միացումով և կիսապատվանդանով հաշմանդամների համար (համարժեք GROHE)	կոմպլ.	2	հաջորդ փուլում
7	Ջուգարանակոնք ներպատային լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով (համարժեք GROHE)	կոմպլ.	5	հաջորդ փուլում
8	Տակդիր	կոմպլ.	1	հաջորդ փուլում
9	Հոսակ d=50 մմ	կոմպլ.	9	
10	Պոլիէթիլենե խող. ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,հողի մեջ	գծ.մ.	18	
11	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,պատի վրա	գծ.մ.	16	
12	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ.,հողի մեջ	գծ.մ.	10	
13	Ստուգիչ d=110 մմ	հատ	3	
14	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ	հատ	33	
15	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63 մմ	հատ	27	
16	Պլաստմասե անցում d=100/50 մմ	հատ	4	
17	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար ներկում	կգ.	1	
18	Համակարգի փորձարկում	գծ.մ.	50	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ.	4	11

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ³	1	
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	1	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	23	
4	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	8	
5	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ³	8	
6	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ³	2,1	
7	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակներ DN 150/169	մ	24	
8	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենե խողովակներ d=110մմ (Pe)	մ	17	
9	Կոյուղու Ø1000հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	հատ/մ³	2 / 0,54	0,27
10	Կոյուղու կլոր Ø1000 հորերի հատակ	հատ/մ³	2 / 0,36	0,18
11	Կոյուղու կլոր հորերի ե/բետոնե պատի էլէմենտներ Ø1000x700 /h/	հատ/մ³	2 / 0.38	0,19
12	Կոյուղու կլոր հորերի ծածկի սալ Ø1200 /h-0.2/	հատ/մ³	2 / 0.4	0,2
13	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ.	հատ	1	
14	Թուջե կափարիչ "Լ" տիպի	հատ	1	
15	Մետաղական աստիճաններ	կգ	13.4	
16	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	կգ	92	
17	Համակարգի փորձարկում	մ	37	
18	Կոյուղու պոմպակայան	հատ	1	նայել թերթ 11
19	Կոյուղու մաքրման կայան -Մ³/օր	հատ	1	հաջորդ փուլում
20	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, ավազով	մ³	6	
21	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով	մ³	25	

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ³	1.0	
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	1.0	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ³	5.0	
4	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ³	1,0	
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խրամուղում 10 սմ. հաստ.	մ³	0,5	
6	Պոլիմերաավազային ջրաչափական դիտահոր	հատ	1	
7	Գնդիկավոր փական d=15 մմ.	հատ	1	
8	Միացնող դետալ	հատ	6	
9	Ջրաչափ d=15 մմ.	հատ	1	
10	Փիլտր d=15 մմ.	հատ	1	
11	Պոլիէթիլենե խողովակներ d=32մմ (Pe)	գմ	5	
12	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	գմ	5	
13	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, ավազով ,տոփանելով	մ³	1.0	
14	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	մ³	7.0	
15	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ³	1.0	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	5	11

DN110(63x5.8)
L=14,0մ

ՍԵՊՏԻԿ
ՀՈՐ

Ø110; i=0,02; L=1,5մ

523.25(-0.25)
523.10(-0.40)

Կոյուղու
պոմպակայան
2 x2.6 x 4.45/h/

Պոլիմերաավազային
ջրաչափական
դիտահոր

Սառը ջրի մուտքագիծ
DN 25(ՊԷ.); L=5.0մ

Հորի հողի նիշը `522,40
Հորի հատակի նիշը `521,30

DN160
i=0,0-; L=21.0մ

Հորի հողի նիշը `522,40
Հորի հատակի նիշը `521,30

Կոյուղու մաքրման կայան -Մ³/օր
կնախատեսվի հաջորդ փուլում

Պայմանական նշաններ

- Ջ — ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ
- Կ — ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿ
- Կ* — ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿ
- ԿԴՀ-1 — ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ:
2. ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՈՒՄ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՁԵՌՔՈՎ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	Անվանումը
1	I-ին մասնաշենք
2	II-րդ մասնաշենք
3	Հատուկ մեքենայի մոտեցման թեքահարթակ

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՀԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	6	11

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100



Սառը ջրի մուտքագիծ
DN 25(Պէ.); L=5.0մ

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Սեն. N	Անվանումը	Մակերեսը (մ²)
0-1	Աստիճանավանդակ	11.17
0-2	Սրահ (պարզագույն թաքստոց)	24.15
0-3	Արխիվ	13.01
0-4	Պահեստ	6.05
0-5	Էլ. վահանակի սենյակ	1.87
0-6	Սանհանգույց (Հ)	3.73
0-7	Սանհանգույց	2.51
0-8	Արխիվ	6.79
Ընդհանուր		69.28

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	7	11

Ի ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Սեն. N	Անվանումը	Մակերեսը (մ²)
1-1	Սրահ	13.82
1-2	Աստիճանավանդակ	7.84
1-3	Վիճակագիր	8.85
1-4	Կենդանի անձի փորձաքննության սենյակ	13.19
1-5	Դատաբժշկի սենյակ	11.03
1-6	Սանհանգույց (Հ)	3.28
1-7	Սանհանգույց	1.71
1-8	Միջանցք	4.48
1-9	Անձնակազմի սենյակ	4.69
1-10	Հանդերձարան	3.60
1-11	Սանհանգույց ցնցուղարանով	4.27
1-12	Նախամուտք	2.27
1-13	Աուտոպսիոն լաբարատորիա	44.58
1-14	Միջանցք	9.26
1-15	Պահեստային սենյակ	14.79
1-16	Միջանցք	7.07
1-17	Պահեստային սենյակ	11.34
1-18	Թափոնների սենյակ	5.48
Ընդհանուր		171.55

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ 17181

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ-ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ի ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ.	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ.	8	11

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱՆԵՐ



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱՄՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱՆԵՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ.	9	11

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:10



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:10



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:10



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

1. Կափարիչ
2. Պատ
3. Հիմքի շրջանակ
4. Պողպատե բռնակ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

N	Ցուցանիշ	Չափ. միավ	Նշանակություն
1	Ձրակլանում	%	0.2-0.5
2	Ծռման ամրություն	ՄՊա	2.5-3.0
3	Սեղմման ամրություն	ՄՊա	>25
4	Ձերմակայունություն	°C	>+50 - +150
5	Բեռնակրողունակություն	տ/t	>12
6	Հումքը՝ պոլիմեր-ավազ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Դիտահորը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ ԳՕՍՏ 30108-94 կամ համարժեք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:
2. Բեռնակրողունակությունը - >12 տ-ից
3. Կափարիչը - կապույտ գույնի "ՋՈՒՐ" դաջվածքով, պողպատե երկու բռնակներով
4. Հումքը՝ պոլիմեր-ավազային
5. Դիտահորի տեղափոխման և մոնտաժման հարմարությունից ելելով հնարավոր է նաև պատը իրականացնել 2 կտորից՝ պահպանելով պահանջվող ամրությունը:



ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ	ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ
1	Փական գնդավոր D=15	1	5	Դետալ D=15	2
2	Ֆիլտր ՓՄՄ-15	1	6	ԴետալD=15	2
3	Միացնող դետալ	2	7	Հակադարձ փական D=15	-
4	Ջրաչափ D=15	1		* նշանով չափերը տրված են մոտավոր	

« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
ԴԲԳԳԿ-ՀԲԽՄՇՁԲ-2025/33

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐՈՒ ԴԱՏԱԲԺԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԱՆԱԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊՈՒԻՄԵՐԱԱՎԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՆԳՃ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	

2025

ՋԿ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	10	11

Ընդհանուր տեսք 1:50



Ջրհորների եռաշերտ կառուցվածքային կտրվածքներ

Ներքին ծորակների տեղադրման սխեմա

Ներքին ծորակների տեղադրման սխեմա

Ներքին ծորակների տեղադրման սխեմա