Հաշվարկ խաչմերուկի համար

	Անվանում	Արժեք ՀՀ դրամ (Ներառյալ Ա.Ա.Հ)	Քանակ	Գումար ՀՀ դրամ
1.	Լուսացույց տրանսպորտային	160.000	8	1.280.000
2.	Լուսացույց հետիոտնային	130.000	8	1.040.000
3.	Հեռակառավարվող կարգավորիչ	460.000	1	460.000
4.	Կանգնակով կոնսոլ	503.000	4	2.012.000
5.	Կանգնակով կոնսոլի տեղադրում	200.000	4	800.000
6.	Մալուխ 2*2,5	490	200	98.000
7.	Մալուխ 7*0.75	520	150	78.000
8.	Մալուխ 14*0.75	910	350	318.500
9.	Ապրանքների տեղափոխում	150.000	1	150.000
10.	Մոնտաժային աշխատանքներ	950.000	1	950.000
			Ընդհանուր	**7.186.500**

Հաշվարկ ՀԿՀ-ի համար

	Անվանում	Արժեք ՀՀ դրամ (Ներառյալ Ա.Ա.Հ)	Քանակ	Գումար ՀՀ դրամ
1.	Լուսացույց տրանսպորտային	160.000	2	320.000
2.	Լուսացույց հետիոտնային	130.000	2	260.000
3.	Հեռակառավարվող կարգավորիչ	280.000	1	280.000
4.	Կանգնակով կոնսոլի պատրաստում և տեղադրում	503.000	2	1.006.000
5.	Կանգնակով կոնսոլի տեղադրում	200.000	2	400.000
6.	Մալուխ 2*2,5	490	200	98.000
7.	Մալուխ 7*0.75	520	50	26.000
8.	Մալուխ 14*0.75	910	80	72.800
9.	Ապրանքների տեղափոխում	150.000	1	150.000
10.	Մոնտաժային աշխատանքներ	750.000	1	750.000
			Ընդհանուր	**3.362.800**