ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	1
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	2
3	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿԴՀ 1- 5	3
4	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿԴՀ 5 - ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ	4
5	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԿԴՀ 1 - 5	5
6	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԿԴՀ 5 - 9	6
7	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ ԿԴՀ 9 - 11	7
8	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐ ԿԴՀ 1-8, 10, 11	8
9	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐ ԿԴՀ 9	9
10	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	10
11	ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ TOPAC 150 ԿԱՅԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	11
12	ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	12

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1) ՆՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»,
2) ՀՀՇՆ 33-01-2014 «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ»,
3) ՀՀՇՆ 40-01.02 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
4) ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»,
5) ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից»,
6) ՀՀՇՆ 31-03.03-2022 «Վարչական և կենցաղային շենքեր»,,
7) ՄՆիՊ 3.05.01-85 «Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր»
8) ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
9) ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
10) ՄՍՊ 4.01-101-2000 «Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերի նախագծում և մոնտաժում»

Նախագիծը մշակված է գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների պահանջներին համապատասխան և նախատեսվում են հրդեհաանվտանգության և պայթունաանվտանգության միջոցառումներ

ՆԳԶ *Ն. Սարդարյան*

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կարմիր Աղեկ բնակավայրի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն Ալավերդի համայնքապետարանի ճարտարապետա - հատակագծային առաջադրանքի և գործող ՇՆՈՒԿ 2.04.01 - 85 , ՇՆՈՒԿ 478 - 80 հիման վրա, հաշվի են առնվել Կարմիր Աղեկ բնակավայրում կառուցվող ջրահեռացման համակարգի տեղանքն ու բնակիչների պահանջները: Սույն նախագծով նախատեսված է կառուցել կենցաղային կոյուղու հեռացման ստորգետնյա ցանց: Կառուցվող կոյուղու համակարգը իրականացվում է կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր Φ200 SN8 խողովակներով` ստորգետնյա եղանակով: Կառուցվող կոյուղատարի վրա բոլոր թեքման անկյուններում, ինչպես նաև թույլատրելի երկարությունների սահմանաչափերում և բնակիչների ամենամոտ միացման կետերում նախատեսված է կառուցել ե/բ հավաքովի Φ1000 տրամագծով դիտահորեր` թուջե մտոցներով: Կառուցվող դիտահորերի կոյուղու հոսքի հատվածներում անհրաժեշտ է կառուցել ուղղորդող առվակներ, կոյուղու ճիշտ հոսքն ապահովելու համար: Նախագծով` կոյուղու վերջնակետում նախատեսված է կենցաղային կոյուղու մաքրման TOPAS 150 կայանի տեղադրում: Կոյուղու կառուցման նպատակն է բնակելի տների կենցաղային կոյուղու հեռացումը: Անթույլատրելի է կոյուղու համակարգ ոչ կենցաղային նյութերի և աղբի ներթափանցումը: Կառուցվող կոյուղագիծը հիմնականում իրականացվում է տեղանքի բնական թեքությունների համապատասխան, այն հատվածներում, որտեղ չի բավարարում բնական թեքությունը անհրաժեշտ է կոյուղագծի թեքությունը ապահովել ընտրված խողովակի տրամագծին համապատասխան թեքության գործակցով, իսկ որտեղ բնական թեքությունը գերազանցում է թույլատրելի թեքությունը անհրաժեշտ է փոքրացնել թեքությունը` դիտահորերում փոխելով խողովակների մուտքի և ելքի նիշերը` ըստ նախագծում տրված թեությունների: Տեղադրվող մաքրման կայանն իրենից ներկայացնում է մոդուլ հավաքական կայան, որը տեղադրվում է պահպանելով արտադրողի հրահանգները: անհրաժեշտ է կայանի պավիրումից և տեղադրումից առաջ ուսումնասիրել կայանի տեղնիկական և և արտադրական բոլոր ցուցանիշներն ու հետևել արտադրողի բոլոր հրահանգներին ու ցուցումներին: Մաքրման կայանին անհրաժեշտ է նաև էլեկտրական հոսանքի մատակարարում: Խողովակների կցվող միացություններում հարկավոր է օգտագործել սեղմող օղակներ: Կոյուղու համակարգի մոնտաժումն ու փորձարկումը իրականացվում է համապատասխան աշխատանքի արտադրության գործող նորմերին ու կանոններին ` ՇՆՈՒԿ 3.05.01 - 85: Շինարարական, փորման աշխատանքներն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է ստանալ բոլոր այն կազմակերպությունների թույլտվությունները ում իրավասության տակ են գտնվում ստորգետնյա կոմունիկցիաները:

Պաշտոն	Անուն,ազգանուն	Ստորագր.		Ալավերդի համայնքի Արևածագ,Կարմիր Աղեկ,Հագվի,Նեղուց բնակավայրերի խմելու ջրի և ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և երաշխավորագրի տրամադրման աշխատանքներ Պատվիրատու ` Ալավերդու համայնքապետարան			
ՆԳճ	Ն.Սարդարյան			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԳԾԵՑ	Ն.Սարդարյան			ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ	ԱՆ	1	12
ՆԽ	Հ.Դավթյան						
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	SARDARYANSHIN		