



ԷԼԵԿՇԻՆ

## ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ԱԳԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ  
ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ  
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ /1-ԻՆ ՓՈՒԼ/

ԳԻՐՔ – 3-1 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

# ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

«Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի մանկապարտեզի շենքի հարակից տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման / 1-ին փուլ/

| N/N                                | Գնի հիմքը        | Աշխատանքի նկարագիրը                                                  | Չ/մ                | Քանակ   | Արժեքը հազ. դրամ |          |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------|
|                                    |                  |                                                                      |                    |         | Միավորի          | Ամբողջը  |
| 1                                  | 2                | 3                                                                    | 4                  | 5       | 6                | 7        |
| <b>Քանդման աշխատանքներ</b>         |                  |                                                                      |                    |         |                  |          |
| 1                                  | 23-139           | Խամքարաբետոնե հիմքերի և հենապատի քանդում                             | մ <sup>3</sup>     | 21,80   | 16,640           | 362,754  |
| 2                                  | 23-146           | Բետոնե ջրավազանի քանդում                                             | մ <sup>3</sup>     | 3,00    | 26,609           | 79,827   |
| 3                                  | 23-140           | Ջրավազանի բետոնե հիմքի քանդում                                       | մ <sup>3</sup>     | 3,88    | 60,034           | 232,932  |
| 4                                  | 1-1594           | Առաջացած շին. աղբի ինքնաթափ ավտոմեքենք մեխանիզմով                    | 1000մ <sup>3</sup> | 0,02868 | 1119,589         | 32,110   |
| 5                                  | Գն10կ2           | Առաջացած շին. աղբի և բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 2կմ       | տն                 | 57,36   | 1,252            | 71,831   |
|                                    |                  |                                                                      |                    |         | 0,000            | 0,000    |
| <b>Տարածքի հողային աշխատանքներ</b> |                  |                                                                      |                    |         |                  |          |
| 1                                  | 1-1582           | IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով                                | 1000մ <sup>3</sup> | 1,045   | 730,314          | 763,178  |
| 2                                  | 1-962            | IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով                                      | մ <sup>3</sup>     | 55,00   | 5,947            | 327,086  |
| 3                                  | 1-1593           | 3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափ ա/մեքենա էքսկավատորով            | 1000մ <sup>3</sup> | 1,10    | 830,165          | 913,182  |
| 4                                  | Գն10կ2           | Ավելորդ և բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 2կմ                  | տն                 | 1650,00 | 1,252            | 2066,258 |
| <b>Տարածքի բարեկարգում</b>         |                  |                                                                      |                    |         |                  |          |
| 1                                  | 27-86            | Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300մմ                                 | մ                  | 87,50   | 12,998           | 1137,283 |
| <b>Հենապատ 1-ի կառուցում</b>       |                  |                                                                      |                    |         |                  |          |
| 1                                  | 1-1582           | IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով                                | 1000մ <sup>3</sup> | 0,60332 | 730,314          | 440,613  |
| 2                                  | 1-962            | IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով                                      | մ <sup>3</sup>     | 31,75   | 5,947            | 188,818  |
| 3                                  | 1-1593           | 3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափ ա/մեքենա էքսկավատորով            | 1000մ <sup>3</sup> | 0,63508 | 830,165          | 527,221  |
| 4                                  |                  | Ավելորդ և բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 100մ                 | տն                 | 952,62  | 0,102            | 97,605   |
| 5                                  | 11-2             | Բնահողի տոփանում խճով /20-40մմ/                                      | մ <sup>2</sup>     | 1585,30 | 0,396            | 628,462  |
| 6                                  | 6-1<br>1-1       | Բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7,5 100մմ հաստ.                         | մ <sup>3</sup>     | 158,53  | 41,791           | 6625,183 |
| 7                                  | 6-20             | Բետոնե հիմքերի կառուցում B 20                                        | մ <sup>3</sup>     | 111,25  | 54,798           | 6096,268 |
| 8                                  | 6-90             | Միաձույլ ե/բ հենապատի իրանի կառուցում B 20                           | մ <sup>3</sup>     | 101,20  | 60,355           | 6107,889 |
| 9                                  | 15-9<br>15-59    | Բազալտե թասակի տեղադրում 50մմ հաստ. լայն 600մմ /96,0մ/               | մ <sup>2</sup>     | 57,60   | 22,160           | 1276,424 |
| 10                                 |                  | Բազալտե թասակ 50մմ հաստ. լայն 600մմ                                  | մ                  | 96,00   | 9,934            | 953,685  |
| 11                                 | 8-27             | Հիմքերի և իրանի մակերևույթների հիդրոմեկուսացում բիտումով 2 անգամ     | մ <sup>2</sup>     | 352,10  | 1,107            | 389,647  |
| 12                                 | 1-1703<br>1-1710 | Բնահողի հետլիցք, տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ                   | 1000մ <sup>3</sup> | 0,40149 | 481,178          | 193,188  |
| 13                                 | 1-969            | 3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով                                    | մ <sup>3</sup>     | 21,23   | 1,723            | 36,575   |
| 14                                 | 1-1185<br>1-1186 | Գրունտի խտացում պնևմատոփանով, ջրի շերտ-շերտ լցաքաշխումով և խտացումով | 100մ <sup>3</sup>  | 4,2262  | 94,913           | 401,121  |
| 15                                 | 1-1593           | 3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափ ա/մեքենա էքսկավատորով            | 1000մ <sup>3</sup> | 0,25471 | 830,165          | 211,451  |
| 16                                 | Գն10կ2           | Ավելորդ և բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 2կմ                  | տն                 | 382,10  | 1,252            | 478,495  |
| <b>Կարկաս-1</b>                    |                  |                                                                      |                    |         |                  |          |
| 1                                  | 6-82             | Հենապատի ամրանավորված ցանցի կառուցում Φ10A500c                       | տն                 | 2,23458 | 601,510          | 1344,121 |

|                                                   |               |                                                            |                |          |         |          |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------|
| 2                                                 | 6-82          | Հենապատի ամրանավորված ցանցի կառուցում Փ8A240c              | տն             | 0,81654  | 514,272 | 419,924  |
| 3                                                 |               | Գործվածքային լար                                           | տն             | 0,015256 | 547,651 | 8,355    |
| <b>Կարկաս-2</b>                                   |               |                                                            |                |          |         |          |
| 1                                                 | 6-82          | Հենապատի ամրանավորված ցանցի կառուցում Փ10A500c             | տն             | 1,89003  | 601,510 | 1136,871 |
| 2                                                 | 6-82          | Հենապատի ամրանավորված ցանցի կառուցում Փ8A240c              | տն             | 0,97567  | 514,272 | 501,760  |
| 3                                                 |               | Գործվածքային լար                                           | տն             | 0,014328 | 547,651 | 7,847    |
| <b>Հենապատ 1-ի երեսապատում բազալտե սալիկներով</b> |               |                                                            |                |          |         |          |
| 1                                                 | 6-81          | Հենապատի երեսապատման համար ամրանների տեղադրում Փ12A500c    | տն             | 0,41884  | 531,441 | 222,589  |
| 2                                                 | 6-81          | Հենապատի երեսապատման համար ամրանների տեղադրում Փ10A500c    | տն             | 0,64734  | 556,276 | 360,100  |
| 3                                                 | 6-81          | Հենապատի երեսապատման համար ամրանների տեղադրում Փ6A240c     | տն             | 0,12778  | 469,039 | 59,934   |
| 4                                                 | 6-81          | Հենապատի երեսապատման համար ամրանների տեղադրում Փ4A240c     | տն             | 0,11071  | 596,395 | 66,027   |
| 5                                                 | 6-81          | Հենապատի երեսապատման համար ամրանային ցանցի տեղադրում ՓԵր-4 | տն             | 0,38154  | 596,395 | 227,549  |
| 6                                                 |               | Գործվածքային լար                                           | տն             | 0,008431 | 547,651 | 4,617    |
| 7                                                 | 15-6<br>15-59 | Իրանի երեսապատում բազալտե սալիկներով Յսմ հաստ.             | մ <sup>2</sup> | 355,00   | 19,734  | 7005,404 |

Ընդամենը  
Ա.Ա.Հ. 20%  
Ամբողջը

42004,184  
8400,837  
50405,021

«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ



Հ.ՂԱԿԹՅԱՆ

