ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Չարենցավան համայնքի Ռուսովի փողոց

Սկիզբը		Վերջը		Երկարություն մ		Լայնություն, մ	Մակերեսը մ²	Մայթի կառուցում				Մայթի քանդում		Ծառաբներ		Ծանոթություն
								Ծածկի կոնստրուկցիա մ²								
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ձախ	աջ			ավազային ա/բ h=3սմ	ավազ $h_{ձոր}$=7սմ	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ, գծմ	Բետոնյա եզրաշար 10x20սմ, գծմ	Բետոնե եզրաքար 15x30սմ, գծմ	Բետոնյա եզրաշար 10x20սմ, գծմ	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ, գծմ	Մակերեսը, մ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	000	0	102	102		1	102.45	102.45	102.45	104.45	104	104	104			
0	149	0	206	57		1	56.6	56.6	56.6	58.6	59	59	59			
0	214	0	278	64		1	64.1	64.1	64.1	66.1	66	66	66			
0	291	0	318	27		1	27	27	27	29	29	29	29			
0	338	0	398	60		1	60.4	60.4	60.4	60	60	60	60			
0	401	0	413	12		1	12.35	12.35	12.35	12	12	12	12			
0	440	0	471	31		1.2	45.35	45.35	45.35	31	31	31	31			
0	489	0	502	13		1	14.92	14.92	14.92	13	13	13	13			
0	507	0	541	34		1	36.53	36.53	36.53	34	34	34	34			
0	567	0	601	34		1	34.44	34.44	34.44	34	34	34	34			
0	637	0	697	60		1	59.69	59.69	59.69	60	60	60	60			
0	710	0	730	20		1	20.21	20.21	20.21	20	20	20	20			
0	439	0	530		92	1.2	110.004	110	110	12	12	12	12			
Ընդամենը				**515**	**92**		**720**	**720**	**720**	**534.85**	**534.85**	**534.85**	**534.85**	**0**	**0**	

Կազմեց՝ Գ. Կարապետյան

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Չարենցավան համայնքի Մ. Խորենացու փողոց

Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունմ		Լայնությունմ	Մակերեսը մ²	Մայթի կառուցում				Մայթի բանդում		Ծառաբներ		Ծանոթություն
								Ծածկի կոնստրուկցիա մ²		Բազալտե եզրաքար 15x30սմ, գծմ	Բետոնյա եզրաշար 10x20սմ, գծմ	Բետոնե եզրաքար 15x30սմ, գծմ	Բետոնյա եզրաշար 10x20սմ, գծմ	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ, գծմ	Մակերեսը,մ²	
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ձախ	աջ			ավազային ա/բ h=3սմ	ավազ $h_{ձիգ}$=7սմ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	000	0	019		19	3	55.45	55.45	55.45	22.97						
0	019	0	036		17	1.5	24.5	24.5	24.5	17.92						
0	045	0	081		36	1.5	53	53	53	36.95						
0	089	0	123		34	1.5	50	50	50	34.98	185.65					
0	131	0	150		19	1.5	27.5	27.5	27.5	19.92						
0	000	0	027	27		2	53	53	53	28.91						
0	033	0	066	33		2	65	65	65	34.9						
Ընդամենը				**60**	**125**		**328.45**	**328.45**	**328.45**	**196.55**	**185.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Կազմեց _____ Գ. Կարապետյան

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Մ. Խորենացու և Ռուսովի փողոցների ասֆալտապատում		
Տեխնիկական միջոցի անվանումը	**Տիպը**	**Պահանջվող քանակը**
Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան(4 ֆրակցիանոց ավտոմատ կառավարումով, 50տն/ժ արտադրողականությունով)	ցանկացած	1
Ավտոկռունկ	առնվազը 10տն բեռնաբարձության	1
Էքսկավատոր	ցանկացած	2
Ամբարձիչ	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	10
Ասֆալտատեղադրիչ	ցանկացած տիպի	1
Կոմպրեսոր շարժական	ցանկացած	1
Եռակցման սարք	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Ավտոգուդրոնատոր	ցանկացած	1
Գլդոն 6-8 տ	թրթռագլդոն	1
Գլդոն 9-11տ	պնևմաանվավոր	1
Գլդոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Մ. Խորենացու և Ռուսովի փողոցների ասֆալտապատում			
N	**Աշխատանքի անվանումը**	**Չափման**	**Քանակ**
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ „Բ”տիպ	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ	հատ	1
	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար		
1	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
2	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար		
1	բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
2	մանրահատիկ „Բ”տիպ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
3	ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ մանրահատիկ „Բ”տիպ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	2
4	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	նմուշ	3
5	ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված, չխտացված, մանրահատիկ „Բ”տիպ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	3
6	ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված, չխտացված, բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	3
	Հանքային փոշի		
1	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
2	բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	
1	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	2

2	բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ-ի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	2
3	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	1
4	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	6
5	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
6	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	3
7	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	1
8	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	6
9	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ ա/բ ներքին շերտ (ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
10	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ ա/բ վերին շերտ (ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
11	Ցեմենտ	նմուշ	1
12	Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ 38 29 սեպ.2016	կմ	1.114

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Մ. Խորենացու և Ռուսովի փողոցների ասֆալտապատում				
N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	պնևմաանվավոր	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	աշխղեկ	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
3	գեոդեզիստ	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհի հիմնանորոգման կամ կառուցման աշխատանքներ	3 տարի