Ծրագրի անվանումը

Արծվանիստ բնակավայրի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ,8-րդ,15-րդ, 21-րդ փ. 1-ին նրբ., 23-րդ, 23-րդ .փ 2-րդ նրբ,16-րդ, 7-րդ փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ

Տեխնիկական բնութագիր

Սույն աշխատանքները իրականացվում են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի՝ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ,8-րդ,15-րդ, 21-րդ փ. 1-ին նրբ., 23-րդ, 23-րդ .փ 2-րդ նրբ,16-րդ, 7-րդ փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում փողոցների ողջ երկարությամբ շուրջ 3995 գծմ:
Շահառուներ Արծվանիստ բնակավայրի բնակիչներ 3200 մարդ:

Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիր

- Հենասյունների տեղերի փորում հորատիչ մեքենայով շուրջ 134 հատ, 1,0 մետր խորությամբ:
- Հենասյունների տեղերի փորում ձեռքով.
- Հենասյունների ներկում.
- Մետաղյա հենասյունների տեղադրում մեկուսիչների հետ միասին,
- Բետոնյա շաղախի լիցք.
- Լուսատուների 134 հատ բարձր որակի ԼԵԴ լամպերի տեղադրում.
- Էլեկտրոնային հաշվիչների տեղադրում , ժամային կարգավորիչներով.
- Մալուխի անկացում և ձգում:
- ՀԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի համապատասխան լուսավորության ցանցի միացում սնուցման համակարգին:

Աշխատանքներն իրականացնելիս հաշվի առնել նշված տարածքի կլիմայական պայմանների առանձնահատկությունները:

Արծվանիստ բնակավայրի
վարչական ղեկավար՝ Ռ.Սիրականյան